


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																									
 <p>PREFEITURA DO ARACATI ALEGRIA DE SER ARACATIENSE</p>	OBRA:	ESCOLA COM 12 SALAS E QUADRA COBERTA NA TABAJARA	DATA : 13/12/2023	BDI : 26,45%																					
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E QUADRA COBERTA NO BAIRRO TABAJARA, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																				
	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023																				
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																					
LOCAL:	TABAJARA, ARACATI-CE																								
CLIENTE:	SEDUC, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE																								
UNIDADES:	4080.47m ²																								
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.168,62																								

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,80
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 21,28
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 34,08
VALOR BDI (26.45%):	R\$ 9,01
VALOR COM BDI:	R\$ 43,09

C1521 JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 135,2089	R\$ 10,8167
I0751	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 44,3592	R\$ 7,0975
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9142

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02890000	R\$ 83,5800	R\$ 2,4155
I0217	BICO DE JATO 5/16" P/JATEAMENTO DE AREIA	SEINFRA	UN	0,00030000	R\$ 505,4800	R\$ 0,1516
TOTAL Material:						R\$ 2,5671

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1278	JATISTA	SEINFRA	H	0,15300000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6965
I1551	OPERADOR DE BOMBA A JATO	SEINFRA	H	0,07600000	R\$ 21,2900	R\$ 1,6180
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	R\$ 18,4600	R\$ 5,6488
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,9633



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 21,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31,44
VALOR BDI (26.45%):	R\$ 8,32
VALOR COM BDI:	R\$ 39,76

C2473 PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 2,1400	R\$ 0,5885
I1890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,04400000	R\$ 46,2500	R\$ 2,0350
I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,20900000	R\$ 63,5300	R\$ 13,2778
TOTAL Material:						R\$ 15,9013

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,3370
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,4778

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,55
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,83
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,38
VALOR BDI (26.45%):	R\$ 5,39


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
 <p>PREFEITURA DO ARACATI ALEGRIA DE SER ARACATIENSE</p>	OBRA:	ESCOLA COM 12 SALAS E QUADRA COBERTA NA TABAJARA	DATA : 13/12/2023	BDI : 26,45%																
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E QUADRA COBERTA NO BAIRRO TABAJARA, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>11/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023	Composição: PROPRIA 0,00% 0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023															
	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023															
LOCAL:	TABAJARA, ARACATI-CE																			
CLIENTE:	SEDUC, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE																			
UNIDADES:	4080,47m²																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.168,62																			

VALOR COM BDI:	R\$ 25,77
----------------	-----------

C4409 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 2,1400	R\$ 0,5885
I2426	SOLVENTE P/RESINA POLIURETANA	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 25,0700	R\$ 1,7549
I2249	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	SEINFRA	L	0,28000000	R\$ 19,7900	R\$ 5,5412
TOTAL Material:						R\$ 7,8846
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,7190
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,1072
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,8262
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,03
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 3,68
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 13,71
VALOR BDI (26.45%):						R\$ 3,63
VALOR COM BDI:						R\$ 17,34

COMP-52177261 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS EM AÇO GALVANIZADO 2" PARA ALAMBRADOS (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,05500000	R\$ 147,13	R\$ 8,09
I2500	TINTA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,04400000	R\$ 31,81	R\$ 1,40
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 72,86	R\$ 72,86
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,03663000	R\$ 28,81	R\$ 1,06
TOTAL Material:						R\$ 83,41
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,10	R\$ 8,60
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,16	R\$ 18,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 45,82
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 99,97
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 29,26
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 129,23
VALOR BDI (26.45%):						R\$ 34,18
VALOR COM BDI:						R\$ 163,41

COMP-12612359 ALAMBRADO C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC FIO 12 MALHA DE 3"X3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01900000	R\$ 16,53	R\$ 0,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	ESCOLA COM 12 SALAS E QUADRA COBERTA NA TABAJARA	DATA: 13/12/2023		BDI: 26,45%
PREFEITURA DO ARACATI ALEGRIA DE SER ARACATIENSE	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E QUADRA COBERTA NO BAIRRO TABAJARA, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TABAJARA, ARACATI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	SEDUC, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	47,48%
	UNIDADES:	4080.47m ²	Composição		11/2023
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.168,62	PROPRIA	0,00%	0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I6221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,40800000	R\$ 3,86	R\$ 1,57
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,43000000	R\$ 2,14	R\$ 0,92
00010935	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 49,81	R\$ 49,81
I2500	TINTA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,02521740	R\$ 31,81	R\$ 0,80
TOTAL Material:						R\$ 53,41

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,16	R\$ 18,12
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,06424520	R\$ 24,16	R\$ 1,55
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,42100000	R\$ 18,46	R\$ 7,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,44

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 63,35
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 17,50
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 80,85
VALOR BDI (26.45%):	R\$ 21,38
VALOR COM BDI:	R\$ 102,23


C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)						
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	TOTAL	
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	R\$ 119,5800	R\$ 25,1118	
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,9600	R\$ 29,7120	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,7100	R\$ 21,9745	
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 124,5500	
TOTAL Material:					R\$ 201,3483	


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 205,3600
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 169,8320
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 375,1920

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 334,22
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 242,32
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 576,54
VALOR BDI (26.45%):	R\$ 152,49
VALOR COM BDI:	R\$ 729,03

C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)						
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	TOTAL	
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 83,5800	R\$ 2,0310	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	R\$ 0,7100	R\$ 5,1901	
TOTAL Material:					R\$ 7,2211	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	ESCOLA COM 12 SALAS E QUADRA COBERTA NA TABAJARA	DATA : 13/12/2023		BDI : 26,45%	
PREFEITURA DO ARACATI ALEGRIA DE SER ARACATIENSE	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E QUADRA COBERTA NO BAIRRO TABAJARA, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TABAJARA, ARACATI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	SEDUC, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	UNIDADES:	4080.47m²	Composição		0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.168,62	PRÓPRIA		0,00%	0,00%



I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 21,2290
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 45,3890

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 23,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 29,35
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 52,61
VALOR BDI (26.45%):	R\$ 13,92
VALOR COM BDI:	R\$ 66,53

C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 6,9400
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 22,2000
TOTAL Material:					R\$ 6,1052

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,4640

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,06
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 12,51
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,57
VALOR BDI (26.45%):	R\$ 6,76
VALOR COM BDI:	R\$ 32,33



C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.703,1600
TOTAL Material:					R\$ 2.703,1600

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.703,16
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.703,16
VALOR BDI (26.45%):	R\$ 714,99
VALOR COM BDI:	R\$ 3.418,15

C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

 PREFEITURA DO ARACATI <small>ALEGRIA DE SER ARACATIENSE</small>		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
		OBRA:	ESCOLA COM 12 SALAS E QUADRA COBERTA NA TABAJARA	DATA : 13/12/2023	BDI : 26,45%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E QUADRA COBERTA NO BAIRRO TABAJARA, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TABAJARA, ARACATI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	SEDUC, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
UNIDADES:	4080,47m²	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.168,62					

I1139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 1.590,0000	R\$ 1.590,0000
I1911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 3.510,4400	R\$ 3.510,4400
					TOTAL Material:	R\$ 5.100,4400

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08650000	R\$ 412,4700	R\$ 35,6787
					TOTAL Serviço:	R\$ 35,6787

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5.127,27
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,85
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5.136,12
VALOR BDI (26.45%):	R\$ 1.358,50
VALOR COM BDI:	R\$ 6.494,62

C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 4.452,6700	R\$ 4.452,6700
					TOTAL Material:	R\$ 4.452,6700

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4.452,67
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4.452,67
VALOR BDI (26.45%):	R\$ 1.177,73
VALOR COM BDI:	R\$ 5.630,40

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS



OBRA: ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E QUADRA COBERTA NO BAIRRO TABAJARA

LOCAL: ARACATI-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DOS PREÇOS		
			A	B	C	D	E	MEDIANA	MÉDIA	ADOTADO
1	LUMINÁRIA SOBREPOR TUBULAR DE LED 40W	UN	92,09	97,00	97,18			97,00	95,42	95,42
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL / CONTATO)	DATA DA COLETA	CNPJ		FONE	FONTE	EMAIL/SITE			
A	CENTER COMP LED	21/12/2023	34.423.365/0001-40		(11) 99394-4914	SITE	https://centercomp.com.br/			
B	MAGAZINE LUIZA	13/12/2023	47.960.950/1088-36		0800 773 3838	SITE	https://magazineluiza.com.br/			
C	LOJAS AMERICANAS	13/12/2023	00.776.574/0006-60		(11) 4003-4848	Site	www.americanas.com.br			
D										
E										

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DOS PREÇOS		
			A	B	C	D	E	MEDIANA	MÉDIA	ADOTADO
2	BOMBA SUBMERSA 450W MONOFÁSICA 220V	UN	704,77	612,09	573,52			612,09	630,13	612,09
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL / CONTATO)	DATA DA COLETA	CNPJ		FONE	FONTE	EMAIL/SITE			
A	LEROY MERLIN	21/12/2023	01.438.784/0048-60		0800 020 5376	SITE	www.leroymerlin.com.br			
B	APIGUANA	21/12/2023	07.240.450/0001-09		(85) 3255-4142	Site	https://www.apiguana.com.br/			
C	MÉRITO COMERCIAL	21/12/2023	01.582.892/0001-49		(38) 3214-7272	Site	https://www.meritocomercial.com.br/			
D										
E										

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DOS PREÇOS		
			A	B	C	D	E	MEDIANA	MÉDIA	ADOTADO
3	PROLONGADOR DE INOX POLIDO 25 X 50 MM	UN	R\$ 63,43	R\$ 71,81	R\$ 78,79			R\$ 71,81	R\$ 71,34	R\$ 71,34
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL / CONTATO)	DATA DA COLETA	CNPJ		FONE	FONTE	EMAIL/SITE			
A	CRISTAL BELA	17/10/2023	27.105.516/0001-57		(11) 2649-0476	SITE	https://cristalbelacom.br/			
B	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	17/10/2023	76.842.285/0001-70		(47) 3348-1122	SITE	https://lojastamoyo.com.br/			
C	VIRTUAL INOX	17/10/2023	08.206.055/0001-64		(14) 3301-1411	SITE	https://virtualinox.com.br/			
D										
E										


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS		
			A	B	C	D	E	MÉDIA	MEDIANA	VALOR ADOTADO
4	REFLETOR LED HIGH BAY, DE POTÊNCIA 190W, FLUXO LUMINOSO 25.000lm, VIDA ÚTIL DE 66.000H, COR MÍNIMA DE 5000K, DPS, CERTIFICADO INMETRO E GARANTIA DE 5 ANOS, PROTEÇÃO MÍNIMA IP66	UN	R\$ 1.447,28	R\$ 1.027,33	R\$ 1.500,00			R\$ 1.324,87	R\$ 1.447,28	R\$ 1.324,87
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FONTE	EMAIL/SITE			
A	BRIGHTLED ILUMINAÇÃO (BRIGHLUX)	25/07/2023	23.829.788/0002-20		(41) 3095-1751	COTAÇÃO POR E-MAIL	brightlux@brightlux.com.br			
B	TECNOWATT ILUMINAÇÃO	31/07/2023	17.295.205/0001-44		(31) 3359-8200	COTAÇÃO POR E-MAIL	mkt@tecnowatt.com.br			
C	LEDSTAR (UNICOBA)	25/07/2023	07.589.288/0001-20		(11) 5078-5506	COTAÇÃO POR E-MAIL	alberto.rodrigues@ledstar.com.br			


Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E QUADRA COBERTA NO BAIRRO TABAJARA

LOCAL: ARACATI-CE



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DOS PREÇOS		
			A	B	C	D	E	MEDIANA	MÉDIA	ADOTADO
5	TANQUE / RESERVATÓRIO ENTERRADO 10.000 L	UN	R\$ 5.486,50	R\$ 7.945,35	R\$ 11.830,00			R\$ 7.945,35	R\$ 8.420,62	R\$ 7.945,35
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL / CONTATO)	DATA DA COLETA	CNPJ		FONE	FONTES	EMAIL/SITE			
A	LEROY MERLIN	27/10/2023	01.438.784/0048-60		0800 020 5376	SITE	https://leroymerlin.com.br/			
B	LOJA PAVANTINI	27/10/2023	51.369.820/0001-96		(11) 2626-3719	SITE	https://lojapavantini.com/			
C	FIRMEFORT FIBER	27/10/2023	48.660.813/0001-34		(11) 4748-0224	COTAÇÃO POR E-MAIL	firmefortfiber@gmail.com			
D										
E										

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DOS PREÇOS		
			A	B	C	D	E	MEDIANA	MÉDIA	ADOTADO
6	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO H=20CM C/ PINTURA AUTOMOTIVA	CJ	R\$ 1.600,00	R\$ 500,00	R\$ 2.240,00			R\$ 1.600,00	R\$ 1.446,67	R\$ 1.446,67
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL / CONTATO)	DATA DA COLETA	CNPJ		FONE	FONTES	EMAIL/SITE			
A	BRASILPLAC	17/10/2023	73.206.898/0001-22		(85) 3241-3147	EMAIL	comercial@brasilplac.com.br			
B	LÍDER GRÁFICA	17/10/2023	14.487.716/0001-70		(85) 98108-9232	EMAIL	liderpapgrafica@hotmail.com			
C	PLACAS FORTALEZA	17/10/2023	22.067.171.0001-70		(85) 3487-8677	EMAIL	vendas@placasfortaleza.com.br			
D										
E										


Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E QUADRA COBERTA NO BAIRRO TABAJARA

LOCAL: ARACATI-CE

ITEM:	LUMINÁRIA SOBREPOR TUBULAR DE LED 40W	UNIDADE:	UN
-------	---------------------------------------	----------	----

CENTER COMP LED

O que você está buscando?

TODAS AS CATEGORIAS DECORAÇÃO NATALINA PERFIL DE LED - SOB MEDIDA MANGUEIRAS DE LED TUBO DE LED ILUMINAÇÃO PARA EVE

LÂMPADA TUBULAR LINEAR LED 40W 120CM BRANCO FRIO 6000-6500K COMPLETO

Lâmpada Tubular

R\$37,50

Envie para o CEP: 82800000 ALTERAR CEP

Escolha a potência:

- LED 120cm 40W Melhor Preço **R\$60,59**
- LED 120cm 40W Melhor Preço **R\$105,52**
- LED 120cm 40W Melhor Preço **R\$126,57**
- LED 120cm 40W Melhor Preço **R\$159,58**

Quantidade: - +

COMPRAR

Magalu

Sacola

Aproveite e compre também:

- Luminária Led Sobrepôr Slim 30W 120cm Branco - Branco 6500K Elgin **R\$ 44,99 no Pix**
- Luminária Sobrepôr Led 40w 120cm Tubular Slim Branco Frio - Não Compra **R\$ 20,81 no Pix**

Item	Quantidade	Preço
40w Luminária Led Sobrepôr Tubular 40w 6500k 120cm Branco Frio - Alumínio	1	R\$ 37,50 no Pix ou R\$ 38,97 no cartão
Frete para 82000-000		R\$ 33,18
Total (1 item)		R\$ 37,50 no Pix ou R\$ 38,97 no cartão

COMPRAR


Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E QUADRA COBERTA NO BAIRRO TABAJARA

LOCAL: ARACATI-CE




natal Americanas · muuuitas ofertas e presentes, ho ho ho · aproveite >

americanas olá, faça seu login ou cadastre-se 🛒 ❤️ 🛒

Aracati - CE pra sua empresa baixe o app entrega rápida entetes de natal nossas lojas dinheiro de volta lojas oficiais serviços oferta do dia

todos os departamentos ▾ mercado celulares eletrodomésticos ar condicionado e ventilador tv e home theater eletroportáteis móveis natal

página inicial > decoração > luminária > plafon



Luminária Slim Tubular 40W Led Sobrepor Bivolt 120cm 6000K 36W

★★★★★ [faça a 1ª avaliação](#) [faça a 1ª pergunta](#)

Luminária Slim Tubular 40w Led Sobrepor Bivolt 120cm 6000k 36w Possuímos Kits de 1,2,3,4,5, 10, 15, 20 unidades e podemos montar conforme sua necessidade. Nos informe as quantidades desejadas e iremos auxiliá-lo. Descrição Lâmpada led.

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$ 46,00

[mais formas de pagamento](#)

Aracati - CE

📅 receba até 09 de janeiro **R\$ 51,18**

quantidade: 1 unidade +

comprar

ITEM:	BOMBA SUBMERSA 450W MONOFÁSICA 220V	UNIDADE:	UN
--------------	--	-----------------	-----------

Bomba de Água Submersa 900 450W 220V Anauger

★★★★★ 4.8 (37) [C&A RESPOSTA](#)

[Lista de Favoritos](#)



R\$ 569,90 /cada

R\$ 569,90 em até 5x de R\$ 113,98 sem juros ou em até 10x s/ juros no cartão Celibré*

Vendido e entregue por **Leroy Merlin**

Formas de pagamento

📌 **Acumule 569 pontos levando este produto agora**

Comprar e receber ou **Comprar e retirar**

Calcule seu frete

Não sei meu CEP

🟢 CEP válido

Retirada na loja em até 4 horas* por **R\$ 0,00**

Receba em até 8 dias úteis* por R\$ 134,87

Outras formas de frete para Aracati - CE

*Atenção! O prazo e valores de frete podem variar conforme a quantidade e disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. Os tempos de entrega e retirada se iniciam após a confirmação do seu pagamento.

Preço válido para o BR 2470/2023 no regime Ceará em compras realizadas pelo Site. Não válido no WhatsApp (71) 4037-1100. Para compras em lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluído. Fotos meramente ilustrativas.


Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E QUADRA COBERTA NO BAIRRO TABAJARA

LOCAL: ARACATI-CE



Bomba Submersa Monofásica 1" 450W ANAUGER



R\$ 578,03 à vista
ou 10x de R\$ 57,80 sem desconto de à vista

Código 47610

Calcular frete

62800-000

COMPARTILHAR

Calcular

Não sei meu CEP

- Correios - PAC Em até 8 dias úteis R\$ 34,06
- Correios - SEDEX Em até 6 dias úteis R\$ 40,19
- Entrega Apiguarda Em até 8 dias úteis Grátis
- Braspress Em até 11 dias úteis R\$ 39,19

- 1 UN +



7% OFF

Bomba Vibratória Para Poço Anauger 900 5g 450 Watts Monofásica 220v

(24 Avaliações)

Marca Anauger

Código PRD-20040099008

Me Frete Grátis

2 anos de garantia

Plano Entrega

De R\$ 478,99 por

R\$ 444,90 à vista no Pix ou boleto

ou R\$ 478,99 em até 12x de R\$ 39,87 sem juros (ver parcelas)

1

Ganhe 444 M-Bônus

Informe o CEP do local de entrega

62800-000

Calcular

- Expresso R\$ 184,29 11 dias úteis
- Normal R\$ 95,13 15 dias úteis
- Retira na Loja SP GRÁTIS 1 dia útil

Despachamos em até 24h

Fale c

Thiago Pereira
Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E QUADRA COBERTA NO BAIRRO TABAJARA

LOCAL: ARACATI-CE

ITEM:	PROLONGADOR DE INOX POLIDO 25 X 50 MM	UNIDADE:	UN
-------	--	----------	----

desicon ISS 10% e nota fiscal

DEPARTAMENTOS: RODÍZIOS, SUportes BARRA PRATELEIRAS, QUÍMICOS EM CFDAI, BANHEIRO, ACESSÓRIOS PARA MOVEIS, ACESSÓRIOS PORTAS E JANELAS, FERRAGENS, FERRAMENTAS ELÉTRICAS, FERRAMENTAS MANUAIS, POLIMENTO AUTOMOTIVO, FIXADORES.

Produto > Produtos > Têxtil > Prolongadores > Prolongador Aço Inox Polido Espaçador 2,5 X 5CM

Prolongador Aço Inox Polido Espaçador 2,5 X 5CM

REF: 14120225017

REFORMA em geral: utilização para portas, janelas, móveis, prateleiras, mesas, grades, placas, rodízios, suportes, não pode ser usado sobre qualquer outro tipo de material.

Qtd

1 unidade	R\$ 6,57	-	0	+
20 unidade	R\$ 131,40	-	0	+

A PARTIR DE
R\$ 6,57

PGM - CÉLOS
253
A

FLORESTA

COMPRE EM ATÉ 10X SEM JUROS. Cartão de Crédito

10% DE DESCONTO* Venda à vista, boleto, Pix e Débito

FRETE GRÁTIS BRASIL. Cargas acima de R\$ 300,00 Entrega em 12/18 e 30/30.

3 LOJAS FÍSICAS SÃO PAULO - SP

PROLONGADOR REDONDO 25 X 50MM INOX POLIDO

REF: 14120225017

R\$ 6,57 R\$ 8,10

Por (Unid) (Unid) **R\$ 7,29**

COMPRAR

CALCULAR O FRETE

CRISTAL BELA

PRODUTOS > QUEM SOMOS > BLOG > CONTATO

ACESSÓRIOS PARA VÍTRIOS > DECORAÇÃO > FERRAGENS > FERRAMENTAS > CASA > CUBRIMENTO

REF: 14120225017

Prolongador Distanciador 1" 25 X 50 Mm Aço Polido

R\$ 10,60 R\$ 9,54

COMPRAR

Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E QUADRA COBERTA NO BAIRRO TABAJARA

LOCAL: ARACATI-CE

ITEM: LETREIRO EM PVC EXPANDIDO H=20CM C/ PINTURA AUTOMOTIVA UNIDADE: UN



BRASILPLAC IND E COM DE PLACAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ: 73.206.898/0001-22 IE: 06904473-2
 Instagram: @brasilplac / www.brasilplac.com.br
 Rua Doutor Seixas, 262 - Bom Sucesso - Fortaleza - CE
 Telefone: (85) 3290-7000

2355

17/10/2023 15:38

Ref.: LETRAS EM PVC EXPANDIDO



Cliente
GEOPAC

Contato
THIAGO

Telefone
(85) 3241-3147

CNPJ
10.551.296/0001-92

Endereço
RUA CALIXTO MACHADO, 27 - PIRES FACANHA - CEP: 61775-060 - EUSEBIO - CE

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
1	...	CONFEÇÃO DE LETRAS CAIXAS EM PVC EXPANDIDO 10MM APARELHADA E PINTADA COM TINTA FITA DUPLA FACE E GABARITO PARA INSTALAÇÃO(EEFTI Waldomiro Afonso COM 20CM DE ALTURA).	1.000 x 1.000	1	1.600,00	R\$ 1.600,00

Total: 1 R\$ 1.600,00

 OBJETIVO: OFFSET ÁREA DE ATUAÇÃO: FORTALEZA / CE	PLANILHA DE PREÇOS		DATA: 17/10/2023				
	RAPHAEL BRUNO CAVALCANTE MATIAS - ME CNPJ: 14.487.716/0001-70 - C.G.F: 06.503.359-0 RUA: SANTA EFIGENIA, 218 - MESSEJANA		RAPHAEL BRUNO CAVALCANTE MATIAS PROPRIETÁRIO CARIMBO E ASSINATURA				
	CLIENTE: EEFTI WALDOMIRO AFONSO		ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	UN	PREÇO UNIT
1.0 OFFSET		1.1	LETRAS EM PVC EXPANDIDO 10MM COM PINTURA AUTOMOTIVA	20,00	LIND	R\$ 25,00	R\$ 500,00
						SUB TOTAL	R\$ 500,00
						VALOR TOTAL	R\$ 500,00



Placas em Fortaleza Ltda. 22.057.171/0001-70

Pensou em placas ligue!

(85) 3487-8677 8521-2422

email: vendas@placasfortaleza.com.br
www.placasfortaleza.com.br

Fortaleza, 17/10/2023.

Cliente: MUNICIPIO DE ARACATI
 CNPJ: 07.684.756/0001-46
 Inscrição Estadual:
 Fone: +55 88 9909-5707
 Contato: Thiago P. Gomes
 Email: thiago.pereira@aracati.ce.gov.br

Conforme solicitado.
Serviços:

Letreiro medindo 20cm de altura EEFTI WALDOMIRO AFONSO, em PVC expandido 10mm.

valor.....1.400,00
 frete + instalação para Aracati-CE.....840,00
 valor total.....2.240,00

Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E QUADRA COBERTA NO BAIRRO TABAJARA

LOCAL: ARACATI-CE

ITEM: **TANQUE / RESERVATÓRIO ENTERRADO 10.000 L** UNIDADE: **UN**



Tanque em Polietileno 10000 Litros Fortlev

Fortlev

60 meses | imediata

por: R\$ 5.452,60

QUANTIDADE 1

Adicionar ao Carrinho

FORMAS DE PAGAMENTO

PIX R\$ 5.452,60

Frete e prazo 62800-000 calcular

Não sei meu cep

Envio para o CEP: 62800-000

Forma de Envio	Valor	Entrega estimada
Transportadora (valor PROMOCIONAL)	R\$ 33,90	6 dias úteis

PGM - CE/US
455
R

Tanque Polietileno Fortplus 10.000L Tampa Rosca Azul Fortlev

★★★★☆ 3.7 (3) Cód. 8985721



Lista de Favoritos



R\$ 6.489,00 /cada

R\$ 6.489,00 em até 8x de R\$ 811,12 sem juros

Vendida e entregue por Leroy Merlin

Formas de pagamento

Acumule 6.489 pontos levando este produto agora

Comprar e receber ou Comprar e retirar

Calcule seu frete

62800-000 Não sei meu CEP

CEP válido

Retirada na loja em até 4 horas* por R\$ 0,00

Receba em até 7 dias úteis* por R\$ 1.456,35

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	CISTE39 - CISTERNA SUBTERRANEA 10 Mil Litros	Lcapac:10 mil L. Diam: 2,10 compr: 3,80	11.830,00	11.830,00
1	CISTE41 - CISTERNA SUBTERRANEA 20 Mil litros	Lcapac:20 mil L. Diam: 2,30 compr: 5,80	22.360,00	22.360,00
1	CISTE6 - Kit bomba (bomba+ filtro M150+2 boias sensor+ flanges)	Item Opcional	1.350,00	1.350,00
			Total	35.540,00
			Frete	29.437,20
			Valor líquido	64.977,20

Forma de pagamento:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

Pagamento sinal de 50%. Restante 30 dias no boleto após emissão da nota fiscal.

Em nome da FirmefortFiber CNPJ 48.660.813/0001-34.

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E QUADRA COBERTA NO BAIRRO TABAJARA

LOCAL: ARACATI-CE

PGM-CELOS
456
A

ITEM:	PROJETOR LED HIGH BAY, DE POTÊNCIA 200W, FLUXO LUMINOSO 30.000lm, VIDA ÚTIL DE 70.000H, COR MÍNIMA DE 5000K, DPS, CERTIFICADO INMETRO E GARANTIA DE 5 ANOS, PROTEÇÃO MÍNIMA IP66	UNIDADE:	UN
--------------	--	-----------------	----



N.º ORÇAMENTO
433

Data: 03/01/2023
Status Pedido:
Vendedor: JOSÉ NELSON DOS SANTOS
Usuário: F.PINTO

BRIGHTLED ILUMINACAO
BRIGHTLED ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 23.829.788/0002-20
RUA JOROSLAU SOCHAKI, 1475.
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
(41)30951-751

Cód. Cliente: 7067
Cliente: MUNICIPIO DE ARACATI
CNPJ/CPF: 07.684.756/0001-46
Insc. Est.:
Endereço: R SANTOS DUMONT
Bairro: CENTRO
CEP: 62800-000
Email:
Nº: 1146
ARACATI /CE
Fone: (88)99909-5707

Nº CODIGO	NOME PRODUTO	NCH	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL	DESC.(%)	DESC.(R\$)	IPI(%)	IPI(R\$)	ICMS(%)	ICMS(R\$)	ST/DIF
1	HBM1-200W-2M-6	94054200	10	1.146,71	11.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	458,68	0,00

Condições Comerciais:

FORMA DE PAGAMENTO:
VALOR MÍNIMO DE COMPRA: R\$500,00(ou equivalentes reais);
VALIDADE DA PROPOSTA: 13/01/2023, após esse prazo a proposta será reavaliada
PRAZO PARA EXPEDIÇÃO: 10 dias a partir da aprovação formal do pedido;
INSTALAÇÃO: por conta do cliente;
GARANTIA: os produtos possuem garantia discriminada em N.F (consultar TERMO DE GARANTIA);
FRETE: CIF

Resultados:

(a)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS(R\$):	(+)	11.467,10
	DESCONTO TOTAL(R\$):	(-)	0,00
	VALOR TOTAL IPI SOBRE ITENS(R\$):		0,00
	VALOR DO FRETE (R\$):	(+)	0,00
(b)	VALOR DO IPI SOBRE FRETE (R\$):	(+)	0,00
(c)	VALOR TOTAL DO IPI(R\$):	(+)	0,00
	VALOR TOTAL S.T./DIFAL (R\$):	(-)	0,00
	TOTAL ICMS DESONERADO(R\$):	(-)	0,00
	VALOR TOTAL ICMS(R\$):		458,68
	VALOR TOTAL DA NOTA(R\$):		11.467,10

Informações Fiscais:

Observações:

TECNOWATT ILUMINAÇÃO		TECNOWATT ILUMINAÇÃO CNPJ:17.295.205/0001-44		Proposta Comercial: 000028 Data proposta: 06/01/2023		simon LIGHT UP SOLUTIONS							
FÁBRICA: Av. Triunfo de Anáclis Viana, 1.228 - Contagem (MG) - CEP: 31.030-000 - Fone (31) 3339-8200 ESCRITÓRIO São Paulo - Rua Passo Lame, 225 - B' Jardim - Sala 817/818 - Itaquape - CEP 05426-150 - Est. Thery Faria Lame - Tel: (11) 2407-8100													
Dados do Cliente:													
Empresa: Município de Aracati		Cidade: Aracati		CE:									
A/C: Rua		Telefone: (88) 999295707		Email: thiago.pereira@aracati.ce.gov.br									
Distrito: Campinas		Email:											
Distribuição da Proposta													
Item	Familia Produto	Código	Especificação do Produto	Qtd	Classif. Fiscal	% ICMS	Valor Unit. c/ ICMS (R\$)	% IPI	Valor Unit. c/ IPI	% ST / DIFAL	Preço com IPI e ST/DIFAL	Total c/ IPI e ST/DIFAL	Prazo de Entrega
1	GUMEFLEX	TW6003669	1/3498FTLACM_0L21DN13RD1AF 1-30C13MUN6S	10	94054200	18,00%	95 1.061,48	0,71%	95 1.186,92	0,00%	95 1.186,92	11.869,20	10 dias
Valor Total com IPI e ST/Difal:												95	11.869,20
Condições Gerais de Fornecimento:													
1) ICMS: Incluir no Valor Unitário/Total				6) Validade da Proposta: 10 Dias.									
2) IPI: Incluir no Valor Unitário/Total				7) Garantia do Produto: 5 anos									
3) Frete: FOB EXW				8) Embalagem: Incluir (Não Palatizado)									
4) Prazo Pagamento: A vista				9) Tipo Cliente: END USER sem DIFAL									
5) Entrega: A combinar				10) Observação:									
Nota:													
As Condições Gerais de Venda Tecnowatt 2020 são parte integrante desta proposta.													
Departamento de Vendas Tecnowatt:													
Responsável: Maria do Carmo				Repres. TW: TECNOWATT									
Área: Comercial				Contato:									
Telefone: (11) 50495-6852				Cidade:									
Email: maria.dos@simonbr.com				UF:									
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO													
NOME: _____				CARGO: _____									
ASSINATURA: _____													
DATA: ____/____/____													

DADOS GERAIS DE FATURAMENTO E ENTREGA

Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
CNPJ:	01.613.321/0001-24
Endereço:	Endereço: RUA SANTOS DUMONT, Nº 1146 CENTRO, CEP: 62800-000
Inscrição Estadual:	
Inscrição Municipal:	
Regime de Tributação:	Consumidor Não Contribuinte de ICMS - Não Prestador de Serviços
Frete:	CIF para a Município de ARACATI CE ou conforme localidades das Cidades (ARACATI), mediante triangulação de NFs.
Prazo de Pagamento:	Prazo de pagamento 60 dias. Prazo médio de: 60 Dias

Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E QUADRA COBERTA NO BAIRRO TABAJARA

LOCAL: ARACATI-CE

PROPOSTA COMERCIAL

LEDSTAR		ORÇAMENTO COMERCIAL										Número da Cotação: 06/2023	
SOLUÇÃO EM ILUMINAÇÃO		Município: ARACATI				CNPJ do Cliente: 07.684.794/0001-46							
Cidade: Tabajara		Município: ARACATI				Código do Cliente:							
Endereço: RUA ALBERTO SOARES		Cidade: Tabajara				Forma de Pagto:							
CEP: 06000-000		Cidade: Tabajara				Código do Produto:							
CNPJ: 06.000.000/0001-00		Cidade: Tabajara				Código do Projeto:							
CNPJ: 06.000.000/0001-00		Cidade: Tabajara				Código do Projeto:							
		CNPJ		CNPJ		TOTAL							
#	Código	Descrição	Garantia	ACME	PIS COFINA	ISS	IPI	Dif/ST	Preço unit c/ IPI	Preço unit c/ Dif/ST	QTD	Preço total c/ IPI	Preço total c/ Dif/ST
1	05112006104	LAMP LED HP 200/750/50W 1 CORO 3000K/24V	3 ANOS	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.965,00	R\$ 2.965,00	10	R\$ 29.650,00	R\$ 29.650,00
2	05112006105	LAMP LED HP 200/750/50W 1 CORO 3000K/24V	3 ANOS	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.965,00	R\$ 2.965,00	10	R\$ 29.650,00	R\$ 29.650,00
3	05112006106	LAMP LED HP 400/150/100 1 CORO 3000K/24V	3 ANOS	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.146,90	R\$ 4.146,90	10	R\$ 41.469,00	R\$ 41.469,00
4	05112006107	LAMP LED HP 400/150/100 1 CORO 3000K/24V	3 ANOS	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.146,90	R\$ 4.146,90	10	R\$ 41.469,00	R\$ 41.469,00




Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241347697

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

THIAGO PEREIRA GOMES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0617914303

Registro: 337591CE



2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Aracati

AVENIDA DRAGÃO DO MAR

Complemento:

Cidade: ARACATI

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 230

CEP: 62800000

ART Vinculada: CE20190528307

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 4.768.526,14

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 02 DE NOVEMBRO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VÁRZEA DA MATRIZ

Cidade: ARACATI

UF: CE

CEP: 62800000

Data de Início: 13/12/2023

Previsão de término: 19/04/2024

Coordenadas Geográficas: -4.551556, -37.765641

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: Município de Aracati

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	5.173,00	Kg
35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM	1.649,01	m3
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	2.114,98	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ALTA TENSÃO > #11.10.7.2 - PARA FINS COMERCIAIS	4.080,47	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	4.080,47	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	4.080,47	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	4.080,47	m2
35 - Elaboração de orçamento > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.1.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO	4.080,47	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	4.080,47	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	4.080,47	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	4.080,47	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > #12.6.1 - DE SISTEMAS DE REDES	4.080,47	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	531,52	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de Orçamentação para a Construção de 01 (uma) Escola de 12 (Doze) Salas e Quadra Coberta no Bairro Tabajara, no município de Aracati-CE.

6. Declarações

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil

CREA-CE / RNP 0617914303

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6ZYB3
Impresso em: 22/01/2024 às 10:25:34 por: , ip: 189.127.35.210





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241347697

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe _____
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas _____
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aracati de 20 de Janeiro de 2024
Local data

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 32 / RSP 0617914-013
THIAGO PEREIRA GOMES - CPF: 054.692.093-55

Ana Lúcia da Costa Mello
Secretária de Educação
Município de Aracati - CNPJ: 07.684.756/0001-46
Aracati - RJ 009.01.01/2021

9. Informações _____
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____
Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 19/01/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8216704558



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6ZYB3
Impresso em: 22/01/2024 às 10:25:34 por: , ip: 189.127.35.210

