

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	META					
											DATA	VERSÃO	BDI			
OBRA: ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA											22/04/2024		28,82%			
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE											SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	
LOCAL: ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE											SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%	04/2024	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI											Composições			0,00%	0,00%	
UNIDADES: 1518.55 m²																
VALOR POR UNIDADE: R\$ 690,74																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL						
C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	Serviço	M2	988,00	218,65	216.026,20	20,59	20,59	A						
COMP-52177261	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS EM AÇO GALVANIZADO 2" PARA ALAMBRADOS	Composição	Serviço	M	618,80	166,47	103.011,64	9,82	30,42	A						
C5210	PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	Serviço	M2	112,00	577,11	64.636,32	6,16	36,58	A						
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	460,46	139,62	64.289,43	6,13	42,71	A						
COMP-09495764	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (% PARA 5 MESES)	Composição	Serviço	%	100,00	587,75	58.775,00	5,60	48,31	A						
COM-03292430	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA EM POLIETILENO, MALHA DE 15X15CM, FIO 2 PARA ALAMBRADO	Composição	Serviço	m²	835,20	55,59	46.428,77	4,43	52,74	B						
C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	Serviço	M2	298,43	149,70	44.674,97	4,26	57,00	B						
COMP-46681235	PROJETOR LED HIGH BAY, DE POTÊNCIA 200W, FLUXO LUMINOSO 30.000lm, VIDA ÚTIL DE 70.000H, COR MÍNIMA DE 5000K, DPS, CERTIFICADO INMETRO E GARANTIA DE 5 ANOS, PROTEÇÃO MÍNIMA IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UN	16,00	2.779,97	44.479,52	4,24	61,24	B						
COMP-48948660	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORRE COM ESCORREGADOR COM ESTRUTURA DE MADEIRA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ABRIL 2024)	Composição	Serviço	UN	1,00	23.214,07	23.214,07	2,21	63,45	B						
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	254,89	71,57	18.242,48	1,74	65,19	B						
COMP-51117613	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAVALO MOLA, ASSENTO E FIGURA EM FORMA DE ANIMAL, ESTRUTURA EM MOLA GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ABRIL 2024)	Composição	Serviço	UN	2,00	7.964,34	15.928,68	1,52	66,71	B						
C3135	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	SEINFRA	Serviço	M3	148,20	101,30	15.012,66	1,43	68,14	B						
COMP-32251678	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA ECOLÓGICA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ABRIL 2024)	Composição	Serviço	UN	1,00	14.894,45	14.894,45	1,42	69,56	B						
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	Serviço	M3	20,61	700,66	14.440,60	1,38	70,93	B						
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	Serviço	M	169,10	79,15	13.384,26	1,28	72,21	B						
COMP-77376401	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE METALON PARA ACADEMIA POPULAR (ABRIL 2024)	Composição	Serviço	UN	1,00	12.649,63	12.649,63	1,21	73,42	B						
COMP-31832949	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUI SIMPLES (ABRIL 2024)	Composição	Serviço	UN	1,00	12.515,66	12.515,66	1,19	74,61	B						
C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	2.018,78	12.112,68	1,15	75,76	B						


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA			DATA:	22/04/2024	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE			FONTE	SEINFRA	HORA	84,44%
LOCAL:	ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE			VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			PROPRIA	SINAPI	Data Ref.	10/2023
UNIDADES:	1518,55 m ²			Composições	2024/03 COM DESONERAÇÃO		04/2024
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 690,74						0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-12595988	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAVALO PARA ACADEMIA POPULAR AO AR LIVRE (ABRIL 2024)	Composição	Serviço	UN	1,00	10.824,26	10.824,26	1,03	76,80	B
C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	SEINFRA	Serviço	CJ	2,00	5.258,30	10.516,60	1,00	77,80	B
COMP-06414988	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE BRAÇOS (ABRIL 2024)	Composição	Serviço	UN	1,00	10.453,25	10.453,25	1,00	78,80	B
COMP-08445257	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REMO (ABRIL 2024)	Composição	Serviço	UN	1,00	10.325,72	10.325,72	0,98	79,78	B
COMP-26481263	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE PERNAS (ABRIL 2024)	Composição	Serviço	UN	1,00	10.319,28	10.319,28	0,98	80,76	C
COMP-36859455	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATINS DE METALON PARA ACADEMIA POPULAR (ABRIL 2024)	Composição	Serviço	UN	1,00	10.201,19	10.201,19	0,97	81,74	C
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	51,45	182,90	9.410,20	0,90	82,63	C
COMP-03048382	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA CONFECCIONADA EM MADEIRA ECOLÓGICA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ABRIL 2024)	Composição	Serviço	UN	1,00	9.090,25	9.090,25	0,87	83,50	C
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	Serviço	M2	64,40	140,30	9.035,32	0,86	84,36	C
C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	Serviço	M2	51,45	165,38	8.508,80	0,81	85,17	C
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	9,81	833,50	8.176,64	0,78	85,95	C
C2591	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFORADO D= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	76,80	96,98	7.448,06	0,71	86,66	C
C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	Serviço	M3	49,40	145,18	7.171,89	0,68	87,35	C
COMP-88315396	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SURF (ABRIL 2024)	Composição	Serviço	UN	1,00	7.134,85	7.134,85	0,68	88,03	C
C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	500,00	13,37	6.685,00	0,64	88,66	C
101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	799,10	6.392,80	0,61	89,27	C
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	Serviço	M2	1.518,55	3,74	5.679,38	0,54	89,81	C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	32,20	176,05	5.668,81	0,54	90,36	C
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	Serviço	M	144,76	35,41	5.125,95	0,49	90,84	C
COMP-35242457	FUTMESA OFICIAL FIXA	MERCADO	Serviço	UN	1,00	4.892,25	4.892,25	0,47	91,31	C



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALGUEIRA DE S. ARACATIENSE



Wirlirane de S. Aracatucas
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano Aracati

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		
LOCAL:	ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
UNIDADES:	1518,55 m²		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 690,74		


DATA:	22/04/2024	BDI:	28,82%
VERSAO:	028.1 COM DESONERAÇÃO		
DATA Ref.:	10/2023	HORA:	84,44%
COMPOSICAO:	2024/03 COM DESONERAÇÃO		
PROPRIA:	0,00%		
PROPRIA:	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4872	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	2.393,80	4.787,60	0,46	91,77	C
C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	58,24	79,89	4.652,79	0,44	92,21	C
C4851	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	18,00	247,72	4.458,96	0,43	92,64	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	Serviço	M3	70,14	63,02	4.420,22	0,42	93,06	C
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	5,15	854,54	4.400,88	0,42	93,48	C
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm PIPAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	128,80	33,18	4.273,58	0,41	93,88	C
COMP-74597756	BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTAMENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	2.082,59	4.165,18	0,40	94,28	C
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	76,80	51,76	3.975,17	0,38	94,66	C
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	Serviço	M2	16,40	180,40	2.958,56	0,28	94,94	C
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	Serviço	M	230,00	12,62	2.902,60	0,28	95,22	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.518,55	1,78	2.703,02	0,26	95,48	C
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	Serviço	M3	2,59	1.041,75	2.698,13	0,26	95,73	C
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	424,84	2.549,04	0,24	95,98	C
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	2.236,32	2.236,32	0,21	96,19	C
C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	15,65	139,96	2.190,37	0,21	96,40	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	2.159,91	2.159,91	0,21	96,60	C
COMP-34890576	CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SELADA COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES DE 40x40x60 cm, ESP. = 5 cm, INCLUINDO LANÇAMENTO, DESFORMA E PUXADOR DE AÇO	Composição	Serviço	UN	8,00	259,62	2.076,96	0,20	96,80	C
C4586	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR)	SEINFRA	Serviço	M2	121,60	16,60	2.018,56	0,19	97,00	C
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	Serviço	M3	38,64	49,72	1.921,18	0,18	97,18	C
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	121,97	15,41	1.879,56	0,18	97,36	C




PREFEITURA DO ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 PREFEITURA DO ARACATI ALGUEIRA DE SER. ARACATIENSE	OBRA: ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA		DATA: 22/04/2024	BDI: 28,82%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		
	LOCAL:	ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
	UNIDADES:	1518,55 m ²		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 690,74			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3142	COLCHÃO DRENANTE DE BRITA (S/TRANSP)	SEINFRA	Serviço	M3	12,16	148,26	1.802,84	0,17	97,53	C
C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	Serviço	M	20,20	86,71	1.751,54	0,17	97,70	C
C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	Serviço	M2	112,00	15,59	1.746,08	0,17	97,86	C
C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	871,39	1.742,78	0,17	98,03	C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	1.730,46	1.730,46	0,16	98,19	C
104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	128,80	13,18	1.697,58	0,16	98,36	C
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	150,00	10,82	1.623,00	0,15	98,51	C
C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	SEINFRA	Serviço	M2	988,00	1,60	1.580,80	0,15	98,66	C
C0843	CONCRETO P/IVBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	2,25	686,61	1.544,87	0,15	98,81	C
101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	192,50	1.540,00	0,15	98,96	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	236,27	1.417,62	0,14	99,09	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	128,80	9,56	1.231,33	0,12	99,21	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	30,32	40,42	1.225,53	0,12	99,32	C
COMP-15594121	CRUZETA EM AÇO GALVANIZADO PERFIL "U" PARA REFLETORES LED (150 x 60 x 20) MM	Composição	Serviço	UN	4,00	155,60	622,40	0,06	99,38	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	128,80	4,75	611,80	0,06	99,44	C
C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	101,94	611,64	0,06	99,50	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	1.518,55	0,36	546,68	0,05	99,55	C
C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	431,87	431,87	0,04	99,59	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	1,82	204,93	372,97	0,04	99,63	C
COMP-061705	PROGRAMADOR INTERRUPTOR HORÁRIO 100 A 240V	Composição	Serviço	UN	1,00	345,08	345,08	0,03	99,66	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	21,71	15,57	338,02	0,03	99,69	C


 Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

Página: 4




Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracati-CE – Brasil CEP: 62800-000
 (+55 88) 3421-1050 | (+55 88) 3421-1945 | www.aracati.ce.gov.br




Wiliriano de Sousa Caracás
 Secretário de Infraestrutura
 Contato: 337591-10

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 PREFEITURA DO ARACATI <small>ALEGRIA DE SER ARACATIENSE</small>	OBRA: ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA		DATA : 22/04/2024	BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		FONTE SEINFRA
	LOCAL:	ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE		VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 04/2024
	UNIDADES:	1518,55 m ²		PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 690,74			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-820214	FITA INOX P/ FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NO POSTE. INCLUINDO INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	m	10,00	32,27	322,70	0,03	99,73	C
COMP-95311470	CRUZETA EM AÇO GALVANIZADO PERFIL "U" PARA 01 REFLETOR LED (50 x 60 x 20) MM	Composição	Serviço	UN	4,00	70,44	281,76	0,03	99,75	C
101663	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	34,16	273,28	0,03	99,78	C
C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	38,64	5,57	215,22	0,02	99,80	C
COMP-49631457	SUPORTE-TOPO PARA 02 LUMINÁRIAS PÚBLICAS	Composição	Serviço	UN	2,00	103,89	207,78	0,02	99,82	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	206,29	206,29	0,02	99,84	C
C0780	CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	186,03	186,03	0,02	99,86	C
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	12,00	15,36	184,32	0,02	99,87	C
COM-80260941	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	Composição	Serviço	UN	2,00	88,92	177,84	0,02	99,89	C
C1555	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	37,62	150,48	0,01	99,90	C
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	72,14	144,28	0,01	99,92	C
COM-18494739	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PINO ISOLADO 6mm ²	Composição	Serviço	un	40,00	3,57	142,80	0,01	99,93	C
COMP-20230157	CONNECTOR PERFURANTE DE DERIVAÇÃO PARA CABOS 6 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UN	18,00	6,43	115,74	0,01	99,94	C
COMP-69569980	LIXEIRA EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM BASE, D=0,40m, H=0,50m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	101,95	101,95	0,01	99,95	C
COMP-682605	GRAMPO DE INOX PARA PRENDER FITA DE FIXAÇÃO	Composição	Serviço	UN	10,00	8,05	80,50	0,01	99,96	C
91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	6,00	12,29	73,74	0,01	99,97	C
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	30,99	61,98	0,01	99,97	C
101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	51,00	51,00	0,00	99,98	C
COMP-59227997	BLOCO DE CONCRETO 15 x 15 x 20 cm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	PRÓPRIA	FUNDAÇÕES E	UN	9,00	5,36	48,24	0,00	99,98	C
COM-34960119	CONNECTOR DE TORÇÃO P/ 2,5mm ² -6 mm ²	Composição	Serviço	UN	20,00	2,33	46,60	0,00	99,99	C




Wilsiriane da Silva Caracás
Secretaria de Infraestrutura
Aracati - Ceará

Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracati-CE – Brasil CEP: 62800-000
(+55 88) 3421-1050 | (+55 88) 3421-1945 | www.aracati.ce.gov.br

Página: 5

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	PREFEITURA DO ARACATI ALEGRIA DE SER ARACATIENSE
OBRA:	ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA
DATA:	22/04/2024
VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA:	SEINFRA
SINAPI:	SINAPI
Composições:	Composições
PROPRIA:	PROPRIA
DATA Ref.:	10/2023
MES:	10/2023
HORA:	84,44%
BDI:	28,62%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE
LOCAL:	ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
UNIDADES:	1518,55 m²
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 690,74

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	40,67	40,67	0,00	99,99	C
91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	19,48	38,96	0,00	100,00	C
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	Serviço	M2	1,31	23,43	30,69	0,00	100,00	C
91916	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	21,65	21,65	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 1.048.925,52

Outros 0,02

Valor total do Orçamento 1.048.925,54

Wilsirlane da Silva Caracás
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano Aracati

T. PGM - CE - OS
199
7

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA	DATA:	22/04/2024	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE	DATA Ref.	SINAPI	HORA:	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	MES:	Composições	DESONERAÇÃO:	85,06%
UNIDADES:	1518,55 m²	PROPRIA:		0,00%:	0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 690,74				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
19149	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS ÁREA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	SEINFRA	Material	M2	988,00	169,73	167.693,24	20,59	20,59	A
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	2.902,65	18,46	53.582,96	6,58	27,18	A
113299	PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTIIMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x4CM (EXECUTADO)	SEINFRA	Material	M2	112,00	448,00	50.176,00	6,16	33,34	A
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	Material	M	640,88	72,86	46.694,15	5,73	39,07	A
10111	ÁREA VERMELHA	SEINFRA	Material	M3	506,51	70,00	35.455,42	4,35	43,43	A
INS-47436172	PROJETOR LED HIGH BAY, DE POTÊNCIA 200W, FLUXO LUMINOSO 30.000lm, VIDA ÚTIL DE 70.000H, COR MÍNIMA DE 5000K, DPS, CERTIFICADO INMETRO E GARANTIA DE 5 ANOS, PROTEÇÃO MÍNIMA IP67	Composição	Material	UN	16,00	2.109,61	33.753,76	4,15	47,57	A
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	1,11	21.959,24	24.399,15	3,00	50,57	B
INS-38776163	TORRE COM ESCORREGADOR COM ESTRUTURA DE MADEIRA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ABRIL 2024)	Composição	Material	UN	1,00	17.909,00	17.909,00	2,20	52,77	B
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	999,85	16,09	16.087,66	1,98	54,74	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	727,66	19,10	13.898,21	1,71	56,45	B
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	696,28	19,10	13.298,97	1,63	58,08	B
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	523,40	24,16	12.645,34	1,55	59,64	B
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	2,00	6.171,03	12.342,06	1,52	61,15	B
INS-06087937	CAVALO MOLA COM ASSENTO E FIGURA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 9 mm DE ESPESURA COM PROTEÇÃO UV (ABRIL 2024)	Composição	Material	UN	2,00	6.088,00	12.176,00	1,50	62,65	B
INS-54496880	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA EM POLIETILENO, MALHA DE 15x15cm, FIO 2	Composição	Material	m²	853,82	13,99	11.945,01	1,47	64,12	B
INS-71240981	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA ECOLÓGICA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ABRIL 2024)	Composição	Material	UN	1,00	11.450,67	11.450,67	1,41	65,52	B
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	464,10	24,16	11.212,66	1,38	66,90	B
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	442,87	24,16	10.699,76	1,31	68,21	B
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	Material	M2	255,88	40,73	10.413,85	1,28	69,49	B


Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracati-CE - Brasil CEP: 62800-000
 (+55 88) 3421-1050 | (+55 88) 3421-1945 | www.aracati.ce.gov.br


Wilsiane da Silva Caracás
 Secretária de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano Aracati

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	PREFEITURA DO ARACATI <small>ALEGRIA DE SER ARACATIENSE</small>	OBRA: ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE LOCAL: ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI UNIDADES: 1518,55 m² VALOR POR UNIDADE: R\$ 690,74	DATA: 22/04/2024 BDI: 28,82%	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 04/2024 PROPRIA 0,00% 0,00%	SEINFRA Composições	HORA 84,44% 47,48% 10/2023 85,06% 47,67% 04/2024 0,00% 0,00%	MES 10/2023 04/2024	Data Ref. 10/2023 04/2024
---	---	---	---	---	-------------------------------	--	----------------------------------	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
INS-01489078	ELEVADOR DE METALON PARA ACADEMIA POPULAR (ABRIL 2024)	Composição	Material	UN	1,00	9.777,00	9.777,00	1,20	70,69	B
INS-43653163	ESQUI SIMPLES PARA ACADEMIA POPULAR (ABRIL 2024)	Composição	Material	UN	1,00	9.673,00	9.673,00	1,19	71,88	B
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	12.529,70	0,71	8.896,09	1,09	72,97	B
I2466	VIGIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	480,00	18,51	8.884,80	1,09	74,06	B
INS-50595851	CAVALO DE METALON PARA ACADEMIA POPULAR (ABRIL 2024)	Composição	Material	UN	1,00	8.360,00	8.360,00	1,03	75,09	B
INS-38198357	EXTENSÃO DE BRAÇOS PARA ACADEMIA POPULAR (ABRIL 2024)	Composição	Material	UN	1,00	8.072,00	8.072,00	0,99	76,08	B
INS-69808358	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE (ABRIL 2024)	MERCADO	Material	UN	1,00	7.973,00	7.973,00	0,98	77,06	B
INS-88512913	EXTENSÃO DE PERNAS PARA ACADEMIA POPULAR (ABRIL 2024)	Composição	Material	UN	1,00	7.968,00	7.968,00	0,98	78,04	B
INS-30752105	PATINS DE METALON PARA ACADEMIA POPULAR (ABRIL 2024)	MERCADO	Material	UN	1,00	7.876,33	7.876,33	0,97	79,01	B
I1138	TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	Material	CJ	2,00	3.763,61	7.527,22	0,92	79,93	B
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	310,11	24,16	7.492,28	0,92	80,85	C
I0527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	328,27	21,70	7.123,52	0,87	81,73	C
INS-22696910	GANGORRA CONFECCIONADA EM MADEIRA ECOLÓGICA PARA PLAYGROUND (ABRIL 2024)	Composição	Material	UN	1,00	6.945,00	6.945,00	0,85	82,58	C
I9515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	Material	UN	6,00	1.020,97	6.125,82	0,75	83,33	C
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	1.187,44	4,99	5.925,30	0,73	84,06	C
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	Material	M3	75,28	77,13	5.806,18	0,71	84,77	C
INS-05772471	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE (ABRIL 2024)	MERCADO	Material	UN	1,00	5.496,00	5.496,00	0,67	85,45	C
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	278,46	19,10	5.318,59	0,65	86,10	C
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	Material	KG	34,03	147,13	5.007,42	0,61	86,72	C
I2212	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=15cm	SEINFRA	Material	M	76,80	62,51	4.800,77	0,59	87,31	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		
LOCAL:	ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
UNIDADES:	1518,55 m²		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 690,74		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00042248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W, 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	8,00	542,84	4.342,72	0,53	87,84	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	4.261,85	1,00	4.261,85	0,52	88,36	C
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	Material	H	4.127,53	1,00	4.127,53	0,51	88,87	C
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	168,22	24,15	4.062,57	0,50	89,37	C
10109	AREA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	47,30	83,58	3.953,63	0,49	89,85	C
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	Material	M2	56,60	67,38	3.813,37	0,47	90,32	C
INS-763936	FUTMESA OFICIAL FIXA	MERCADO	Material	UN	1,00	3.790,00	3.790,00	0,47	90,79	C
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	173,69	19,10	3.317,49	0,41	91,19	C
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	124,52	24,16	3.008,45	0,37	91,56	C
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	Material	KG	153,60	18,18	2.792,45	0,34	91,91	C
19379	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SEINFRA	Material	M2	58,41	47,18	2.756,01	0,34	92,25	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	22,67	113,25	2.567,49	0,32	92,56	C
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	Material	M	510,00	4,66	2.376,60	0,29	92,85	C
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	Material	M	144,76	15,86	2.295,89	0,28	93,14	C
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	4.237,05	0,53	2.245,64	0,28	93,41	C
19151	PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	Material	UN	7,20	301,01	2.167,27	0,27	93,68	C
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	82,32	24,16	1.988,85	0,24	93,92	C
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	261,87	7,10	1.859,25	0,23	94,15	C
11160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	Material	KG	149,22	10,03	1.496,63	0,18	94,33	C
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	Material	M2	39,25	35,95	1.411,11	0,17	94,51	C
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	1.394,95	1,00	1.394,95	0,17	94,68	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	13,64	100,50	1.370,36	0,17	94,85	C
18221	GANCHOS GALVANIZADOS PFIIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	Material	UN	348,36	3,86	1.344,68	0,17	95,01	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		
LOCAL:	ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
UNIDADES:	1518,55 m ²		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 690,74		

DATA:	22/04/2024	BDI:	28,82%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
	SINAPI	HORA:	84,44%
	Composições	MES:	47,48%
		Data Ref.:	10/2023
			04/2024
		PROPRIA:	85,06%
			47,67%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
18570	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR)	SEINFRA	Material	M2	133,76	9,78	1.308,17	0,16	95,17	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	51,33	24,16	1.240,15	0,15	95,32	C
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	Material	M2	112,00	10,80	1.209,60	0,15	95,47	C
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	49,94	24,16	1.206,65	0,15	95,62	C
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2.50 mm²	SEINFRA	Material	M	230,00	5,04	1.159,20	0,14	95,76	C
12093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	Material	L	18,01	63,53	1.144,02	0,14	95,90	C
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	38,56	23,48	905,39	0,11	96,02	C
12500	TINTA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	27,23	31,81	866,10	0,11	96,12	C
12197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	20,40	41,35	843,62	0,10	96,23	C
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	Material	KG	52,52	16,06	843,41	0,10	96,33	C
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	34,36	24,51	842,10	0,10	96,43	C
00039246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	Material	M	165,00	5,00	825,00	0,10	96,53	C
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	Material	UN	1,00	790,00	790,00	0,10	96,63	C
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	45,41	17,00	771,94	0,09	96,73	C
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	Material	CJ	0,0285324444	26.583,00	758,48	0,09	96,82	C
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	38,87	19,10	742,48	0,09	96,91	C
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	38,56	19,10	736,50	0,09	97,00	C
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	Material	M	120,59	6,01	724,76	0,09	97,09	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	736,23	0,96	706,78	0,09	97,18	C
19152	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	Material	UN	7,80	89,80	700,39	0,09	97,26	C
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	6,63	100,50	666,77	0,08	97,34	C
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	Mão de Obra	H	22,68	28,81	653,27	0,08	97,42	C
12293	ZARCÃO	SEINFRA	Material	L	22,67	28,81	653,03	0,08	97,50	C




**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro-Civil
CREA-CE-337591 / RNP 0617914303



Wilsiriane da Silva Caracas
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano Aracati

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

 <p>PREFEITURA DO ARACATI ALEGRIA DE SER ARACATIENSE</p>		<p>OBRA: ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA</p>		<p>DATA: 22/04/2024</p>	<p>BDI: 28,82%</p>
<p>DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE</p>		<p>FORTE: SEINFRA</p>		<p>VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO</p>	
<p>LOCAL: ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE</p>		<p>TIPO: SINAPI</p>		<p>HORA: 84,44%</p>	
<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI</p>		<p>UNIDADE: 1518,55 m²</p>		<p>MES: 10/2023</p>	
<p>UNIDADES: R\$ 690,74</p>		<p>VALOR POR UNIDADE:</p>		<p>DATA Ref.: 04/2024</p>	
<p>UNIDADE:</p>		<p>VALOR POR UNIDADE:</p>		<p>PROPRIA: 0,00%</p>	
<p>UNIDADE:</p>		<p>VALOR POR UNIDADE:</p>		<p>0,00%: 0,00%</p>	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00035692	TINTA LA TEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	Material	L	30,49	20,67	630,17	0,08	97,58	C
10339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	Material	M	18,00	34,91	628,38	0,08	97,66	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	100,98	6,10	616,00	0,08	97,73	C
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	Material	UN	1,00	601,70	601,70	0,07	97,81	C
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Material	M	61,00	9,33	569,13	0,07	97,88	C
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	25,54	21,29	543,65	0,07	97,95	C
11135	PERFIL 'U' DE AÇO ENRIJECIDO, C/PRIMER CHAPA 10 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	Material	KG	50,80	10,41	528,83	0,06	98,01	C
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	30,09	16,78	504,88	0,06	98,07	C
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	Material	UN	1,00	444,07	444,07	0,05	98,13	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	3,35	119,58	400,52	0,05	98,18	C
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	Material	UN	6,00	65,87	395,22	0,05	98,22	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	18,51	21,29	394,12	0,05	98,27	C
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	Material	M2	18,54	21,10	391,19	0,05	98,32	C
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	Material	UN	7,00	53,28	372,96	0,05	98,37	C
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	Mão de Obra	H	17,16	21,29	365,38	0,04	98,41	C
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	Material	M	10,00	34,54	345,40	0,04	98,45	C
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	26,51	12,77	338,55	0,04	98,50	C
00002512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	SINAPI	Material	UN	8,00	40,58	324,64	0,04	98,54	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	16,71	19,10	319,18	0,04	98,57	C
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	39,79	7,59	302,02	0,04	98,61	C
12407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	Material	M3	0,129	2.336,92	301,46	0,04	98,65	C
110268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	Material	UN	0,50	584,75	292,38	0,04	98,68	C
11006	BROCA DE WIDEA DE 1"	SEINFRA	Material	UN	3,00	95,65	286,95	0,04	98,72	C
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	610,00	0,47	286,70	0,04	98,75	C



Thiago Leiva Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE-337591 / RNP 0617914303

Wilsirlane da Silva Caracas
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano - Aracati

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	PREFEITURA DO ARACATI ALEGRIA DE SER ARACATIENSE	OBRA: ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA	DATA: 22/04/2024	BDI: 28,82%	
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		FORTE: SEINFRA	VERSAO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44%	MES: 10/2023
LOCAL: ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE		FORTE: SINAPI	VERSAO: 2024/03 COM DESONERAÇÃO	HORA: 85,06%	MES: 04/2024
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		Composições PROPRIA 0,00% 0,00%			
UNIDADES: 1518,55 m²					
VALOR POR UNIDADE: R\$ 690,74					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	Material	UN	1,00	272,40	272,40	0,03	98,79	C
I0502	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	SEINFRA	Material	UN	6,00	44,53	267,18	0,03	98,82	C
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	Material	KG	32,38	8,23	266,45	0,03	98,85	C
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	Material	M2	6,68	39,03	260,55	0,03	98,89	C
I2436	TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA/LOSANGULAR 2" (5X5CM) FIO 10 (3.4MM)	SEINFRA	Material	M2	5,00	51,67	258,35	0,03	98,92	C
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROceria)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00045238272	558.487,60	252,65	0,03	98,95	C
INS-226846	PROGRAMADOR INTERRUPTOR HORÁRIO 100 A 240V	Composição	Material	UN	1,00	241,93	241,93	0,03	98,98	C
I0467	CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E) (1,73KG/M)	SEINFRA	Material	KG	26,72	8,79	234,91	0,03	99,01	C
I6220	CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	Material	M	731,72	0,29	212,20	0,03	99,03	C
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	7,19	28,81	207,27	0,03	99,06	C
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	Material	M3	0,06408	3.162,71	202,67	0,02	99,08	C
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	Material	UN	28,80	7,03	202,46	0,02	99,11	C
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,05	32,80	198,38	0,02	99,13	C
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	Material	L	21,46	9,15	196,34	0,02	99,16	C
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	6,00	31,88	191,28	0,02	99,18	C
I1890	SOLVENTE PTINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	Material	L	4,12	46,25	190,36	0,02	99,20	C
I1496	MADEIRA (PINHO) DE 1A.	SEINFRA	Material	M3	0,0668928	2.488,15	166,44	0,02	99,22	C
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	Material	UN	77,18	2,14	165,15	0,02	99,24	C
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,60	25,00	165,00	0,02	99,26	C
I1488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	Material	L	12,86	12,78	164,38	0,02	99,29	C
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	KG	41,16	3,81	156,82	0,02	99,30	C
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	Material	KG	4,80	32,44	155,71	0,02	99,32	C
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	25,09	6,05	151,81	0,02	99,34	C
I8207	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	SEINFRA	Material	KG	12,92	11,29	145,90	0,02	99,36	C

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



Wilsiriane da Silva Caracas
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano Aracati

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA		
DATA:	22/04/2024	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E IMPLANTACÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		
LOCAL:	ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
UNIDADES:	1518,55 m ²		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 690,74		


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10648	CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF	SEINFRA	Material	UN	1,00	144,41	144,41	0,02	99,38	C
16797	NÚCLEO P/02 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	Material	UN	2,00	72,00	144,00	0,02	99,40	C
12364	JOELHO FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	Material	UN	8,00	17,39	139,12	0,02	99,41	C
10221	BLASTER	SEINFRA	Mão de Obra	H	5,72	23,93	136,90	0,02	99,43	C
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Material	UN	1,00	134,19	134,19	0,02	99,45	C
11755	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 255X315X135MM	SEINFRA	Material	UN	1,00	133,18	133,18	0,02	99,46	C
17954	CIMENTO PORTLAND À GRANEL	SEINFRA	Material	KG	206,98	0,64	132,46	0,02	99,48	C
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	Material	UN	1,00	131,87	131,87	0,02	99,49	C
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	5,72	21,29	121,79	0,01	99,51	C
00039469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	SINAPI	Material	UN	2,00	60,38	120,76	0,01	99,52	C
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	5,54	21,29	117,97	0,01	99,54	C
12339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	SEINFRA	Material	KG	12,50	9,18	114,75	0,01	99,55	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	33,61	3,39	113,92	0,01	99,57	C
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	Material	L	15,44	7,14	110,21	0,01	99,58	C
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,89	26,53	103,28	0,01	99,59	C
17960	GRUA	SEINFRA	Material	H	0,2136	474,33	101,32	0,01	99,61	C
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	40,00	2,52	100,80	0,01	99,62	C
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	Material	UN	1,00	100,79	100,79	0,01	99,63	C
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	Material	M2	1,17	83,15	97,68	0,01	99,64	C
12338	FERRO CHATO 1/2" x 3/16" (0,47KG/M)	SEINFRA	Material	KG	10,62	9,18	97,54	0,01	99,65	C
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,37	28,81	97,02	0,01	99,67	C
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,04	31,52	95,73	0,01	99,68	C
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	Material	KG	4,86	18,67	90,79	0,01	99,69	C



PREFEITURA DO ARACATI
 ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

Wilsiriane da Silva Caracas
 Secretária de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano Aracati

Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracati-CE - Brasil CEP: 62800-000
 (+55 88) 3421-1050 | (+55 88) 3421-1945 | www.aracati.ce.gov.br

Página: 7

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA	DATA :	22/04/2024	BDI :	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
UNIDADES:	1518,55 m ²	Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 690,74				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	Material	UN	1,00	89,88	89,88	0,01	99,70	C
I6803	SÍLICA ATIVA	SEINFRA	Material	KG	24,64	3,55	87,47	0,01	99,71	C
00011927	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM., D = 2" A 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	8,00	10,64	85,12	0,01	99,72	C
I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,89	21,29	82,90	0,01	99,73	C
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	SEINFRA	Material	UN	1,00	81,86	81,86	0,01	99,74	C
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,04	26,44	80,30	0,01	99,75	C
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00055095936	139,625,00	76,93	0,01	99,76	C
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	Material	M	5,00	15,18	75,90	0,01	99,77	C
I2707	GASOLINA	SEINFRA	Material	L	14,76	5,08	74,98	0,01	99,78	C
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	4,32	16,53	71,40	0,01	99,79	C
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	4,10	17,23	70,64	0,01	99,80	C
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	Material	M	10,00	6,40	64,00	0,01	99,80	C
I2524	OPERADOR DE USINA MISTURADORA DE SOLOS E AGREGADOS	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,17	28,81	62,62	0,01	99,81	C
I0990	CHUMBADOR TIPO PARABOLTS 3/4"A 1"	SEINFRA	Material	UN	12,00	4,90	58,80	0,01	99,82	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	29,59	1,97	58,28	0,01	99,83	C
I1075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	Material	M	12,00	4,57	54,84	0,01	99,83	C
I2249	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	SEINFRA	Material	L	2,67	19,79	52,84	0,01	99,84	C
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	40,00	1,32	52,80	0,01	99,85	C
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	29,59	1,73	51,18	0,01	99,85	C
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	Material	M	2,00	23,71	47,42	0,01	99,86	C
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,61	28,81	46,31	0,01	99,86	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	33,61	1,34	45,03	0,01	99,87	C





Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracati-CE – Brasil CEP: 62800-000
 (+55 88) 3421-1050 | (+55 88) 3421-1945 | www.aracati.ce.gov.br


Wiliriane da Silva Caracas
 Secretária de Infraestrutura
 P.O. Caixa Postal 010, Vila Nova Aracati

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	PREFEITURA DO ARACATI ALEGRIA DE SER ARACATIENSE	OBRA: ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA		DATA: 22/04/2024	BDI: 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44%	MES: 47,48%	Data Ref.: 10/2023
LOCAL: ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE		SEINFRA: 2024/03 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA: 85,06%	0,00%	04/2024
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		Composições			
UNIDADES: 1518,55 m²					
VALOR POR UNIDADE: R\$ 690,74					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
16802	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA	SEINFRA	Material	KG	3,10	14,45	44,86	0,01	99,88	C
11070	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	SEINFRA	Material	M	6,00	7,14	42,84	0,01	99,88	C
12329	ESTOPIM	SEINFRA	Material	M	5,84	7,25	42,30	0,01	99,89	C
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	41,32	41,32	0,01	99,89	C
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	40,65	40,65	0,00	99,90	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	33,61	1,10	36,97	0,00	99,90	C
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	Material	JG	0,04862613855	729,07	35,45	0,00	99,90	C
12189	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	Material	M	0,50	69,72	34,86	0,00	99,91	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	Material	M	4,00	8,56	34,24	0,00	99,91	C
16422	FITA DE INOX P/ FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NO POSTE	SEINFRA	Material	M	10,00	3,42	34,20	0,00	99,92	C
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	33,60	33,60	0,00	99,92	C
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	0,912	35,95	32,79	0,00	99,93	C
12097	TINTA LA TEX ACRILICA	SEINFRA	Material	L	1,34	22,20	29,64	0,00	99,93	C
11285	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	SEINFRA	Material	UN	4,00	7,38	29,52	0,00	99,93	C
12383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	Material	UN	1,00	29,15	29,15	0,00	99,94	C
12380	MOTORISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,52	18,83	28,59	0,00	99,94	C
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	Material	UN	2,00	14,27	28,54	0,00	99,94	C
16093	TAMPA PRE-MOLDADE DE CONCRETO, D = 0,50X0,05M	SEINFRA	Material	UN	0,64	39,35	25,18	0,00	99,95	C
00001091	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	Material	UN	1,00	25,12	25,12	0,00	99,95	C
INS-46550938	CONECTOR PERFURANTE DE DERIVAÇÃO PARA CABOS 6 mm² - 100 UNIDADES	Composição	Material	UN	0,18	138,69	24,96	0,00	99,95	C
12250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	Material	L	0,729	33,09	24,12	0,00	99,96	C
10840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	Material	UN	4,00	6,02	24,08	0,00	99,96	C
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	Material	UN	2,00	11,09	22,18	0,00	99,96	C
INS-91312243	CONNECTORES DE TORÇÃO 2,5MM²-6MM² - 100 UNIDADES	Composição	Material	UN	0,20	108,95	21,79	0,00	99,96	C





PREFEITURA DO
ARACATI

ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA			
DATA:	22/04/2024	BDI:	28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE			
LOCAL:	ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			
UNIDADES:	1518,55 m ²			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 690,74			
UNIDADE:				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	SEINFRA	Material	UN	8,00	2,60	20,80	0,00	99,97	C
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	Material	UN	7,00	2,83	19,81	0,00	99,97	C
10020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	Material	UN	1,00	19,69	19,69	0,00	99,97	C
00003322	GRAMA EMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	Material	M2	1,31	14,50	19,00	0,00	99,97	C
12496	SUPERCAL	SEINFRA	Material	KG	12,68	1,47	18,64	0,00	99,98	C
10987	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	SEINFRA	Material	UN	1,00	18,60	18,60	0,00	99,98	C
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,626	28,81	18,04	0,00	99,98	C
17486	PÓRTICO 27 TON	SEINFRA	Material	H	0,169536	92,23	15,64	0,00	99,98	C
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,90	15,99	14,39	0,00	99,98	C
11201	FUNDO PRIMER PARA CONCRETO	SEINFRA	Material	L	0,801	14,12	11,31	0,00	99,99	C
16423	GRAMPO DE INOX P/ PRENDER FITA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	Material	UN	10,00	1,06	10,60	0,00	99,99	C
17487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	SEINFRA	Material	H	0,061824	134,69	8,33	0,00	99,99	C
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	Material	UN	2,00	4,14	8,28	0,00	99,99	C
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,50	14,20	7,10	0,00	99,99	C
12326	ESPOLETA	SEINFRA	Material	UN	0,8752704939	7,40	6,48	0,00	99,99	C
16801	ADITIVO PLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA	SEINFRA	Material	KG	0,724416	8,73	6,32	0,00	99,99	C
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	6,00	1,03	6,18	0,00	99,99	C
11730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,4272	14,44	6,17	0,00	99,99	C
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	Material	M	1,50	3,67	5,50	0,00	99,99	C
17391	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	SEINFRA	Material	UN	0,80	6,70	5,36	0,00	99,99	C
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	Material	KG	33,48	0,16	5,36	0,00	100,00	C
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	Material	KG	0,12	43,01	5,16	0,00	100,00	C
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	2,00	2,37	4,74	0,00	100,00	C
00012034	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	1,00	4,06	4,06	0,00	100,00	C
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	3,00	1,35	4,05	0,00	100,00	C




Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracati-CE - Brasil CEP: 62800-000
(+55 88) 3421-1050 | (+55 88) 3421-1945 | www.aracati.ce.gov.br

Wilsiriane da Silva Caracás
Secretaria de Infraestrutura
e Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	PREFEITURA DO ARACATI ALEGRIA DE SER ARACATIENSE	OBRA: ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA DATA : 22/04/2024 BDI : 28,82% VERSÃO HORA MES 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67% PROPRIA 0,00% 0,00%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		Fonte Ref.: SEINFRA 10/2023
LOCAL: ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE		SINAPI 04/2024
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		Composições
UNIDADES: 1518,55 m²		
VALOR POR UNIDADE: R\$ 690,74		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	3,00	1,15	3,45	0,00	100,00	C
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	Material	UN	2,00	1,65	3,30	0,00	100,00	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3,82	0,86	3,29	0,00	100,00	C
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	Material	UN	2,00	1,56	3,12	0,00	100,00	C
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	Material	L	0,4272	6,94	2,96	0,00	100,00	C
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	Material	L	0,135	20,29	2,74	0,00	100,00	C
00000248	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,202656	12,15	2,46	0,00	100,00	C
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	2,70	0,70	1,89	0,00	100,00	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	33,61	0,04	1,34	0,00	100,00	C
17955	CENTRAL DOSADORA DE CONCRETO 50 M³/H C/ 4 SILOS	SEINFRA	Material	H	0,008064	136,15	1,10	0,00	100,00	C
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,051221	20,86	1,07	0,00	100,00	C
12564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,03551100000000000000177555	28,81	1,02	0,00	100,00	C
17484	SEPAROL	SEINFRA	Material	L	0,04608	20,94	0,96	0,00	100,00	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	Material	UN	2,00	0,41	0,82	0,00	100,00	C
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	Material	M	0,1664	4,39	0,73	0,00	100,00	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	0,112	3,40	0,38	0,00	100,00	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,20	1,24	0,25	0,00	100,00	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,20	0,82	0,16	0,00	100,00	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3,82	0,01	0,04	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 814.254,50

Outros -8,67

Valor total do Orçamento 814.245,83





**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ARENINHA PADRÃO TIPO B - ALTO DA CHEIA	DATA : 22/04/2024	BDI : 28,82%	MES: 10/2023
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44%
LOCAL: ALTO DA CHEIA, ARACATI-CE	SINAPI: 2024/03 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA: 85,06%	MES: 04/2024
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	Composições: 0,00% 0,00%		
UNIDADES: 1518,55 m ²			
VALOR POR UNIDADE: R\$ 690,74			

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	5,60	58.775,00	20,00	11.755,00	20,00	11.755,00	20,00	11.755,00	20,00	11.755,00	20,00	11.755,00	100,00	58.775,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,82	50.529,64	100,00	50.529,64									100,00	50.529,64
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	6,88	72.159,18	50,00	36.079,59	50,00	36.079,59							100,00	72.159,18
4	CONTENÇÕES	1,76	18.510,22	50,00	9.255,11					50,00	9.255,11			100,00	18.510,22
5	PISOS	11,00	115.373,32			50,00	57.686,66	50,00	57.686,66					100,00	115.373,32
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,61	90.333,21					50,00	45.166,61	50,00	45.166,60			100,00	90.333,21
7	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,07	147.551,29							70,00	103.285,91	30,00	44.265,38	100,00	147.551,29
8	ARENINHA	45,65	478.847,61			25,00	119.711,90	25,00	119.711,90	25,00	119.711,90	25,00	119.711,91	100,00	478.847,61
9	SERVIÇOS DIVERSOS	1,61	16.846,07									100,00	16.846,07	100,00	16.846,07
			1.048.925,54	10,26	107.619,34	21,47	225.233,15	22,34	234.320,17	27,57	289.174,52	18,36	192.578,36	100,00	1.048.925,54
				10,26	107.619,34	31,73	332.852,49	54,07	567.172,66	81,64	856.347,18	100,00	1.048.925,54		



Wilsiriane da Silva Caracac

Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano Aracati

Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracati-CE – Brasil CEP: 62800-000
(+55 88) 3421-1050 | (+55 88) 3421-1945 | www.aracati.ce.gov.br

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA

LOCAL: ARACATI/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS	
			A	B	C	MÉDIA	MEDIANA	VALOR ADOTADO	
1	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO	UN	R\$ 7.973,00	R\$ 8.451,00	R\$ 7.920,00	R\$ 8.114,67	R\$ 7.973,00	R\$ 7.973,00	
2	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO	UN	R\$ 5.185,00	R\$ 5.496,00	R\$ 8.690,00	R\$ 6.457,00	R\$ 5.496,00	R\$ 5.496,00	
3	PATINS DE METALON PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 7.973,00	R\$ 8.451,00	R\$ 7.205,00	R\$ 7.876,33	R\$ 7.973,00	R\$ 7.876,33	
4	ELEVADOR DE METALON PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 9.486,00	R\$ 10.055,00	R\$ 9.790,00	R\$ 9.777,00	R\$ 9.790,00	R\$ 9.777,00	
5	CAVALO DE METALON PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 8.177,00	R\$ 8.667,00	R\$ 8.360,00	R\$ 8.401,33	R\$ 8.360,00	R\$ 8.360,00	
6	ESQUI SIMPLES PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 9.673,00	R\$ 10.253,00	R\$ 9.350,00	R\$ 9.758,67	R\$ 9.673,00	R\$ 9.673,00	
7	EXTENSÃO DE BRAÇOS PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 7.616,00	R\$ 8.072,00	R\$ 8.580,00	R\$ 8.089,33	R\$ 8.072,00	R\$ 8.072,00	
8	EXTENSÃO DE PERNAS PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 7.973,00	R\$ 8.451,00	R\$ 7.480,00	R\$ 7.968,00	R\$ 7.973,00	R\$ 7.968,00	
9	TORRE COM ESCORREGADOR COM ESTRUTURA DE MADEIRA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	R\$ 16.896,00	R\$ 17.909,00	R\$ 22.330,00	R\$ 19.045,00	R\$ 17.909,00	R\$ 17.909,00	
10	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA ECOLÓGICA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	R\$ 11.016,00	R\$ 11.676,00	R\$ 11.660,00	R\$ 11.450,67	R\$ 11.660,00	R\$ 11.450,67	
11	CAVALO MOLA - ASSENTO E FIGURA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 9 mm DE ESPESSURA COM PROTEÇÃO UV	UN	R\$ 5.744,00	R\$ 6.088,00	R\$ 6.710,00	R\$ 6.180,67	R\$ 6.088,00	R\$ 6.088,00	
12	GANGORRA CONFECCIONADA EM MADEIRA ECOLÓGICA PARA PLAYGROUND	UN	R\$ 6.552,00	R\$ 6.945,00	R\$ 8.360,00	R\$ 7.285,67	R\$ 6.945,00	R\$ 6.945,00	
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE		FONTE	EMAIL/SITE	
A	VCONCEPT – COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARQUIVOS RECREATIVOS	mar/24	25.186.626/0001-65		(85) 3274-9002		COTAÇÃO POR E-MAIL	comercial@vconcept.com.br	
B	COMARCA NORDESTE ENGENHARIA	abr/24	26.092.196/0001-85		(86) 98819 3462		COTAÇÃO POR E-MAIL	comarca.eng@icloud.com	
C	AVO DISTRIBUIDORA	abr/24	10.973.526/0001-01		(85) 3094-5247		COTAÇÃO POR E-MAIL	comercial@avodistribuidora.com.br	

Wilsirlane da Silva Caracas
Secretária de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano Aracati

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil

CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



VCONCEPT COMERCIO DE BRINQUEDOS ARTIGOS RECREATIVOS
CNPJ: 25.186.626/0001-65 IE: 065386841
AVENIDA WASHINGTON SOARES 7143 - JOSE DE ALENCAR
60.830-005 FORTALEZA-CE
Fone: (85) 3274-9002


Proposta: 002629/002

Emissão: 20/03/2024










À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Fone:



... VCONCEPT

Foto	Ref. Fabricante	Descrição	Q. Itens	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Acrésc.	Valor Total
	JRB15	BALANÇO 2 LUGARES	1	1	11.016,00	0,00	0,00	11.016,00
	FIT 12	CAVALO	1	1	8.177,00	0,00	0,00	8.177,00
	FIT 09	ELEVADOR	1	1	9.486,00	0,00	0,00	9.486,00
	FIT 19	ESQUI SIMPLES	1	1	9.673,00	0,00	0,00	9.673,00
	GYM 11	EXTENSÃO DE BRAÇOS	1	1	7.616,00	0,00	0,00	7.616,00
	GYM 10	EXTENSÃO DE PERNAS	1	1	7.973,00	0,00	0,00	7.973,00
	JR13B	GANGORRA 2 LUGARES	1	1	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00
	MOB02	MOLA CAVALO	1	1	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00
	FIT 05	PATINS	1	1	7.973,00	0,00	0,00	7.973,00

Subtotal: 74.210,00
Desconto: 0,00
Acréscimo: 0,00
Total: 74.210,00

Wilsirlane da Silva Caracas
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano Aracati


Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

20/03/2024 15:13:27



VCONCEPT COMERCIO DE BRINQUEDOS ARTIGOS RECREATIVOS
CNPJ: 25.186.626/0001-65 IE: 065386841
AVENIDA WASHINGTON SOARES 7143 - JOSE DE ALENCAR
60.830-005 FORTALEZA-CE
Fone: (85) 3274-9002

Proposta: 002629/002

Emissão: 20/03/2024

Foto	Ref. Fabricante	Descrição	Q. Itens	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Acrêsc.	Valor Total
	FIT 02	REMO	1	1	7.973,00	0,00	0,00	7.973,00
	FIT 04	SURF	1	1	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00
	JRB08	TORRE COM ESCORREGADOR	1	1	16.896,00	0,00	0,00	16.896,00

PGM - CE
212

Subtotal: 104.264,00
Desconto: 0,00
Acréscimo: 0,00
Total: 104.264,00

Resumo:

Subtotal: 104.264,00
Desconto: 0,00
Acréscimo: 0,00
Total: 104.264,00

Condição de pagamento:

Plano	Entrada	N. Parcelas	Valor Parcela	1ª Parcela	Intervalo Parc.	Valor Total
<input type="checkbox"/> CONSULTAR OBSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	104.264,00
<input type="checkbox"/> ENTRADA 50% + 1	52.132,00	01	52.132,00	15 dias	-	104.264,00

Prazos:

Validade de 15 dias.
Entrega em 30 dias.

Observações:

Frete: Nenhum CIF FOB Terceiro
FRETE E INSTALAÇÃO JA INCLUSO NO ORÇAMENTO.

Faturamento: Próprio Fornecedor

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.
Atenciosamente,

TABITA LOPES DANTAS
Cargo padrao
e-mail: comercial@vconcept.com.br

Autorizo o faturamento da proposta acima,

Carimbo e assinatura do cliente

Wilsirlane da Silva Caracas
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano Aracati


Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303


ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REMO: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1343X650X1294mm.	1	R\$ 8.451,00	R\$ 8.451,00
2	SURF: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:720X661x1573mm;	1	R\$ 5.496,00	R\$ 5.496,00
3	PATINS: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Tubo inox diâmetro 35mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm;	1	R\$ 8.451,00	R\$ 8.451,00
4	ELEVADOR: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de	1	R\$ 10.055,00	R\$ 10.055,00

Wilsirlane da Silva Caracas
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano Aracati

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil

CREA CE 337591 / RNP 0617914303

	espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1360 x 650 x 1829mm;			
5	CAVALO: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:916 x 560 x 1513mm;	1	R\$ 8.667,00	R\$ 8.667,00
6	ESQUI SIMPLES: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340X649X1455mm;	1	R\$ 10.253,00	R\$ 10.253,00
7	EXTENSÃO DE PERNAS: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1039 x 550 x 1880mm;	1	R\$ 8.451,00	R\$ 8.451,00
8	EXTENSÃO DE BRAÇOS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a	1	R\$ 8.072,00	R\$ 8.072,00


Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

	polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:904X710X1700mm;			
9	TORRE COM ESCORREGADOR: Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos UV. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 x 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano;	1	R\$ 17.909,00	R\$ 17.909,00
10	BALANÇO DUPLO: Confeccionado em madeira ecológica de seção 9x9cm, trave superior seção 140x50x3mm, Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas. Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m);	1	R\$11.676,00	R\$11.676,00
11	CAVALO MOLA: Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV.02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV.01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e	1	R\$6.088,00	R\$6.088,00


Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

	montagem no local, resistentes às ações climáticas, tratamento antiferrugem;			
12	GANGORRA: Confeccionada em madeira ecológica Seção 9x9cm Figuras em polietileno de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m).	1	R\$ 6.945,00	R\$ 6.945,00
TOTAL				R\$ 110.514,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Fortaleza, 22 de Abril de 2024.

COMARCA NE – OBRAS, ENGENHARIA E INSPEÇÃO PREDIAL EIRELE
CNPJ: nº 26.092.196/0001-85



Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

AVO Distribuidora

PROPOSTA DE PREÇOS

A
Prefeitura Municipal de Aracati

Razão Social: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA

CNPJ: 10.973.526/0001-01

Endereço: Rua Geraldo Soares, 540 A, Barroso - CEP: 60.863-220 - Fortaleza - Ceará

Representante Legal: Adamo Vasconcelos de Oliveira

Nacionalidade: Brasileiro - Estado Civil: Casado - Profissão: Empresário

RG: 2002009042854-SSP-CE - CPF: 006.106.133-67

Telefone: (85) 3094-5247 / 999480006

Email: comercial@avodistribuidora.com.br



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VR UNIT	VR TOTAL
1	REMO: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura a poliester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1343X650X1294mm	UND	1	R\$ 7.920,00	R\$ 7.920,00
2	SURF: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a poliester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:720X661x1573mm;	UND	1	R\$ 8.690,00	R\$ 8.690,00
3	PATINS: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Tubo inox diâmetro 35mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm;	UND	1	R\$ 7.205,00	R\$ 7.205,00
4	ELEVADOR: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura a poliester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1360 x 650 x 1829 mm;	UND	1	R\$ 9.790,00	R\$ 9.790,00
5	CAVALO: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura a poliester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:916 x 560 x 1513 mm;	UND	1	R\$ 8.360,00	R\$ 8.360,00

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
Rua Geraldo Soares, 540 A - Barroso - Fortaleza - CE - CEP: 60.863-220
CNPJ: 10.973.526/0001-01 - CGF: 06.381.398-0
Telefones: (85) 3094-5247 / 99770-0129 / 99948-0006
www.avodistribuidora.com.br
E-MAIL: comercial@avodistribuidora.com.br

Wilsirlane de Silva Caracas
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano Aracati


6	ESQUI SIMPLES: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura a poliester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340X649X1455mm;	UND	1	R\$ 9.350,00	R\$ 9.350,00
7	EXTENSÃO DE PERNAS: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura a poliester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1039 x 550 x 1880mm;	UND	1	R\$ 7.480,00	R\$ 7.480,00
8	EXTENSÃO DE BRAÇOS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura a poliester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:904X710X1700mm;	UND	1	R\$ 8.580,00	R\$ 8.580,00
9	TORRE COM ESCORREGADOR: Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos UV. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 x 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano;	UND	1	R\$ 22.330,00	R\$ 22.330,00
10	BALANÇO DUPLO: Confeccionado em madeira ecológica de seção 9x9cm, trave superior secção 140x50x3mm, Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas. Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m);	UND	1	R\$ 11.660,00	R\$ 11.660,00
11	CAVALO MOLA: Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV.02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV.01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local, resistentes às ações climáticas, tratamento antiferrugem; e	UND	1	R\$ 6.710,00	R\$ 6.710,00
12	GANGORRA: Confeccionada em madeira ecológica Seção 9x9cm Figuras em polietileno de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m).	UND	1	R\$ 8.360,00	R\$ 8.360,00
VALOR TOTAL					R\$ 116.435,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R\$

116.435,00

AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
 Rua Geraldo Soares, 540 A – Barroso - Fortaleza – CE - CEP: 60.863-220
 CNPJ: 10.973.526/0001-01 – CGF: 06.381.398-0
 Telefones: (85) 3094-5247 / 99770-0129 / 99948-0006
www.avodistribuidora.com.br
 E-MAIL: comercial@avodistribuidora.com.br


 Wilsirlane da Silva Caracas
 Secretária de Infraestrutura
 Desenvolvimento Urbano Aracati

 Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

AVO Distribuidora




cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais


DECLARAMOS QUE NOS VALORES REGISTRADOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCLUSIVE TRANSPORTE, EMBALAGEM, SEGUROS, FRETE, IMPOSTOS E QUAISQUER OUTROS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

FORTALEZA, 23 DE ABRIL DE 2024

AVO DISTRIBUIDORA

ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
CPF: 006.106.133-67
SÓCIO - GERENTE

10.973.526/0001-01
AVO COMÉRCIO ATACADISTA DE
PNEUMÁTICOS LTDA
Rua Geraldo Soares, 540-A - Barroso
CEP: 60863-220 - FORTALEZA-CE


Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303


Wilsirlane da Silva Caracas
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano Aracat

AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
Rua Geraldo Soares, 540 A - Barroso - Fortaleza - CE - CEP: 60.863-220
CNPJ: 10.973.526/0001-01 - CGF: 06.381.398-0
Telefones: (85) 3094-5247 / 99770-0129 / 99948-0006
www.avodistribuidora.com.br
E-MAIL: comercial@avodistribuidora.com.br



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALTO DA CHEIA
LOCAL: ARACATI/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS	
			A	B	C	MÉDIA	MEDIANA	VALOR ADOTADO	
13	FUTMESA OFICIAL FIXA	UN	R\$ 3.790,00	R\$ 3.999,00	R\$ 3.740,00	R\$ 3.843,00	R\$ 3.790,00	R\$ 3.790,00	
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE		FONTES	EMAIL/SITE	
A	MAGAZINE LUIZA S/A	abr/24	47.960.950/1088-36		0800 773 3838		SITE	https://www.magazineluiza.com.br/maz-futmesa-oficial-fixa-capa-msz-futmesa/pl/bda50d98x8/es/etm/2?seller_id=mazfutmesa2&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=...	
B	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO LTDA	abr/24	15.436.940/0001-03		0800 038 0541		SITE	https://www.amazon.com.br/MAZ-FUTMESA-OFFICIAL-FIXA-CAPA/dp/B08X91T7G8/ref=asc_df_B08X91T7G8/	
C	DECATHLON	abr/24	02.314.041/0021-21		(85) 2180-9035		SITE	https://www.decathlon.com.br/maz-futmesa-oficial-fixa---capa-2145132954/p	

A

Maz Futmesa Oficial Fixa + Capa - Msz Futmesa

Produto Oficial da Maz Futmesa



... **thiago pereira**

envie para comprar em Maz Futmesa 2

2.840,00

R\$ 2.840,00

ou 12x de R\$ 236,67 sem juros

Parcelar de 12x em até 12 meses sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

ARACATI/CE - 62800-000

Recorre em até 29 dias úteis

App e pagamento com cartão

R\$ 890,00

É possível ter a entrega em até 7 dias úteis em algumas localidades. Consulte a disponibilidade de entrega para mais detalhes em nosso site.

B

Chega em 7 de mai. de 2024 - 14 de mai. de 2024

Itens enviados de Maz Futmesa

FUTMESA OFICIAL FIXA + CAPA

R\$ 2.799,00

Qual. 1.1*

Vendido por Maz Futmesa

Não elegível para o Amazon Prime (só no mai)

Opções para presente não disponíveis.

Prazo de entrega

terça-feira, 7 de mai. - terça-feira, 14 de mai.

R\$ 1.200,00 Envio padrão

Total do pedido: R\$ 3.999,00

Finalizar pedido

Após fazer seu pedido, você concorda com as Condições de Uso da Amazon. Por favor, verifique a Notificação de Privacidade, Notificação de Cookies e a Notificação de Anúncios Baseados em Interesses.

C



Maz Futmesa

Maz Futmesa Oficial Fixa + Capa

R\$ 2.840,00

10x de R\$ 284,00

Vendido e entregue por Maz Futmesa

REF: MP-2145132954

Adicionar ao carrinho

Fale com um especialista

Frete e retirada	Descrição
Aracati / CE 62800000	Alterar CEP
\$ Econômica: 27 dias úteis	R\$ 900,00
⚡ Rápido: 27 dias úteis	R\$ 900,00
↩️ Devoluções grátis em até 7 dias	Sabia mais

Thiago Pereira Gomes
Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

Wilsirlane da Silva Caracac
Wilsirlane da Silva Caracac
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Aracati