



PREFEITURA DO ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	UBS FARIAS BRITO			DATA :	09/05/2024	BDI :	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE			FONTE	VERSÃO	HORA	Data Ref.
LOCAL:	FARIAS BRITO, ARACATI-CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	10/2023
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI			SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	04/2024
				Composições PROPRIA 0,00% 0,00%			

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.857,98	R\$ 20,99	R\$ 83,48	R\$ 0,00	R\$ 30,11	R\$ 134,58	16,90%	16,90%	A
C1808	MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X28)cm	SEINFRA	M2	200,40	R\$ 177,54	R\$ 156,92	R\$ 0,00	R\$ 96,40	R\$ 430,86	5,83%	22,73%	A
C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	204,36	R\$ 180,43	R\$ 110,92	R\$ 0,00	R\$ 83,94	R\$ 375,29	5,18%	27,91%	A
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1.011,97	R\$ 40,55	R\$ 11,17	R\$ 0,00	R\$ 14,91	R\$ 66,63	4,56%	32,47%	A
COMP-20735276	DEMOLIÇÃO E RETIRADA MECANIZADA DE MATERIAIS EM RETRO ESCAVADEIRA SOBRE RODAS	Composições Proprias	M3	915,51	R\$ 21,86	R\$ 29,41	R\$ 0,00	R\$ 14,78	R\$ 66,05	4,09%	36,55%	A
COMP-75201001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (% PARA 6 MESES)	Composições Proprias	%	100,00	R\$ 567,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 567,95	3,84%	40,39%	A
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	1.001,21	R\$ 5,45	R\$ 33,15	R\$ 0,00	R\$ 11,12	R\$ 49,72	3,36%	43,75%	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	473,07	R\$ 44,84	R\$ 18,14	R\$ 0,00	R\$ 18,15	R\$ 81,13	2,59%	46,35%	A
C1244	ENSECADEIRA DE PAREDE SIMPLES	SEINFRA	M2	132,40	R\$ 85,24	R\$ 95,18	R\$ 0,00	R\$ 52,00	R\$ 232,42	2,08%	48,43%	A
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	39,48	R\$ 125,96	R\$ 445,60	R\$ 0,00	R\$ 164,72	R\$ 736,28	1,96%	50,39%	B
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	400,92	R\$ 8,49	R\$ 47,06	R\$ 0,00	R\$ 16,02	R\$ 71,57	1,94%	52,33%	B
C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	104,20	R\$ 23,44	R\$ 175,76	R\$ 0,00	R\$ 57,41	R\$ 256,61	1,81%	54,14%	B
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	148,54	R\$ 87,38	R\$ 48,67	R\$ 0,00	R\$ 39,22	R\$ 175,27	1,76%	55,90%	B
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.604,00	R\$ 3,46	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 3,45	R\$ 15,41	1,67%	57,57%	B
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.320,79	R\$ 3,44	R\$ 7,22	R\$ 0,00	R\$ 5,61	R\$ 16,27	1,45%	59,02%	B
C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	160,61	R\$ 0,00	R\$ 117,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,88	1,28%	60,30%	B
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	113,45	R\$ 58,41	R\$ 65,17	R\$ 0,00	R\$ 35,59	R\$ 159,17	1,22%	61,52%	B
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	336,30	R\$ 3,82	R\$ 36,36	R\$ 0,00	R\$ 11,58	R\$ 51,76	1,18%	62,69%	B
C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	95,99	R\$ 30,70	R\$ 101,65	R\$ 0,00	R\$ 38,13	R\$ 170,48	1,11%	63,80%	B
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	158,80	R\$ 56,24	R\$ 21,31	R\$ 0,00	R\$ 22,34	R\$ 99,89	1,07%	64,87%	B
C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	M2	164,34	R\$ 38,93	R\$ 34,30	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 94,33	1,05%	65,92%	B
103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	5,00	R\$ 68,65	R\$ 2.213,26	R\$ 724,96	R\$ 3.076,53	R\$ 15.382,65	1,04%	66,96%	B

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil

CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



PREFEITURA DO ARACATI
ALGEMIA DE SER ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: UBS FARIAS BRITO	DATA : 09/05/2024	VERSÃO	BDI : 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE	HORA	MES
LOCAL: FARIAS BRITO, ARACATI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	47,48%
	Composições	PROPRIA	85,06%
			0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	153,86	R\$ 13,48	R\$ 63,69	R\$ 0,00	R\$ 22,25	R\$ 15.296,76	1,03%	67,99%	B
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	190,67	R\$ 47,13	R\$ 14,31	R\$ 0,00	R\$ 17,71	R\$ 15.091,53	1,02%	69,01%	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.565,00	R\$ 4,76	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 1,99	R\$ 13.928,50	0,94%	69,95%	B
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	659,37	R\$ 13,24	R\$ 3,02	R\$ 0,00	R\$ 4,67	R\$ 13.800,61	0,93%	70,88%	B
C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	80,48	R\$ 90,85	R\$ 37,54	R\$ 0,00	R\$ 36,99	R\$ 13.309,78	0,90%	71,78%	B
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 221,89	R\$ 780,92	R\$ 0,00	R\$ 289,01	R\$ 12.918,20	0,87%	72,66%	B
C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 9,55	R\$ 771,18	R\$ 0,00	R\$ 225,01	R\$ 12.068,88	0,82%	73,47%	B
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	16,35	R\$ 311,10	R\$ 232,82	R\$ 0,00	R\$ 156,74	R\$ 11.455,79	0,77%	74,25%	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.185,98	R\$ 5,19	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 9,56	0,77%	75,01%	B
C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	164,34	R\$ 9,52	R\$ 43,48	R\$ 0,00	R\$ 15,27	R\$ 68,27	0,76%	75,77%	B
C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2.81 A 3.80 m	SEINFRA	M2	62,01	R\$ 30,70	R\$ 101,92	R\$ 0,00	R\$ 38,21	R\$ 10.583,17	0,72%	76,49%	B
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	121,92	R\$ 83,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.147,40	0,69%	77,17%	B
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	11,79	R\$ 430,57	R\$ 232,79	R\$ 0,00	R\$ 191,18	R\$ 10.075,03	0,68%	77,85%	B
103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	2,00	R\$ 74,22	R\$ 69,66	R\$ 3.679,00	R\$ 1.152,84	R\$ 4.975,72	0,67%	78,52%	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	560,16	R\$ 11,07	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 3,70	R\$ 9.259,44	0,63%	79,15%	B
C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	241,09	R\$ 16,19	R\$ 13,47	R\$ 0,00	R\$ 8,55	R\$ 9.212,05	0,62%	79,77%	B
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	915,51	R\$ 5,54	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 2,07	R\$ 8.431,85	0,57%	80,34%	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	529,00	R\$ 3,03	R\$ 9,06	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 8.236,53	0,56%	80,90%	C
C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	56,36	R\$ 24,00	R\$ 88,70	R\$ 0,00	R\$ 32,48	R\$ 8.182,34	0,55%	81,45%	C
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	342,31	R\$ 12,98	R\$ 5,03	R\$ 0,00	R\$ 5,18	R\$ 7.938,17	0,54%	81,99%	C
C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	83,45	R\$ 30,69	R\$ 43,07	R\$ 0,00	R\$ 21,24	R\$ 7.927,75	0,54%	82,52%	C



PREFEITURA DO ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	UBS FARIAS BRITO		DATA :	09/05/2024	BDI :	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	FARIAS BRITO, ARACATI-CE		SINAPI	2024/03	COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 85,06% 47,67% 0,00%
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI		Composições	PROPRIA		0,00%
						Data Ref. 10/2023 04/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	17,10	R\$ 0,00	R\$ 417,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417,56	0,48%	83,01%	C
103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	2,00	R\$ 68,65	R\$ 69,66	R\$ 2.478,22	R\$ 801,32	R\$ 3.417,85	0,46%	83,47%	C
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	8,04	R\$ 285,04	R\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 186,46	R\$ 833,50	0,45%	83,92%	C
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	378,00	R\$ 4,33	R\$ 8,67	R\$ 0,00	R\$ 3,73	R\$ 16,73	0,43%	84,35%	C
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	17,58	R\$ 345,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,86	0,41%	84,76%	C
C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	974,43	R\$ 0,93	R\$ 3,65	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 5,90	0,39%	85,15%	C
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 117,10	R\$ 425,01	R\$ 0,00	R\$ 156,24	R\$ 698,35	0,38%	85,53%	C
C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	135,00	R\$ 19,17	R\$ 12,94	R\$ 0,00	R\$ 9,24	R\$ 41,35	0,38%	85,90%	C
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	80,48	R\$ 45,39	R\$ 7,22	R\$ 0,00	R\$ 15,16	R\$ 67,77	0,37%	86,27%	C
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	65,73	R\$ 13,41	R\$ 50,73	R\$ 0,00	R\$ 18,49	R\$ 82,63	0,37%	86,64%	C
103005	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021	SINAPI	UN	7,00	R\$ 115,47	R\$ 404,52	R\$ 0,44	R\$ 226,74	R\$ 747,17	0,35%	86,99%	C
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	12,60	R\$ 0,00	R\$ 401,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,85	0,34%	87,33%	C
C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 64,88	R\$ 368,00	R\$ 0,00	R\$ 124,76	R\$ 557,64	0,34%	87,67%	C
C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	104,64	R\$ 15,11	R\$ 21,73	R\$ 0,00	R\$ 10,63	R\$ 47,47	0,34%	88,01%	C
101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	M	20,20	R\$ 10,16	R\$ 174,97	R\$ 0,00	R\$ 59,98	R\$ 245,11	0,33%	88,34%	C
C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	98,47	R\$ 29,27	R\$ 8,93	R\$ 0,00	R\$ 11,01	R\$ 49,21	0,33%	88,67%	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	58,26	R\$ 80,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,68	0,32%	88,99%	C
C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	5,57	R\$ 0,00	R\$ 812,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 812,74	0,31%	89,29%	C

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
PGM
282



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	UBS FARIAS BRITO		DATA :	09/05/2024	BDI :	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	FARIAS BRITO, ARACATI-CE		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44% 47,48%
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI		Composições	PROPRIA	MES	85,06% 47,67%
						0,00% 0,00%
						0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
C0625	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO, H = 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	31,00	R\$ 21,63	R\$ 88,35	R\$ 0,00	R\$ 31,70	R\$ 4.392,08	0,30%	89,59%	C
C0074	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1 TIJULO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 424,38	R\$ 252,06	R\$ 0,00	R\$ 194,95	R\$ 4.356,95	0,29%	89,88%	C
C2290	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	30,68	R\$ 70,21	R\$ 38,69	R\$ 0,00	R\$ 31,40	R\$ 4.304,40	0,29%	90,18%	C
C2671	GALERIA COM GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETAS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES, 0,40 m x 0,50 m x 1,00 m	Composições Próprias	M	20,13	R\$ 37,65	R\$ 114,02	R\$ 0,00	R\$ 43,72	R\$ 3.933,20	0,27%	90,44%	C
C4635	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 86,50	R\$ 195,62	R\$ 0,00	R\$ 81,31	R\$ 3.634,30	0,25%	90,69%	C
C0660	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	SEINFRA	M	40,00	R\$ 0,00	R\$ 89,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.584,40	0,24%	90,93%	C
C2671	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	42,49	R\$ 42,58	R\$ 22,64	R\$ 0,00	R\$ 18,80	R\$ 3.570,01	0,24%	91,17%	C
C4635	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 5mm, COLOCADO BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	M2	12,60	R\$ 0,00	R\$ 269,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.397,72	0,23%	91,40%	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	179,74	R\$ 16,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.990,87	0,20%	91,61%	C
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	160,61	R\$ 11,76	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 4,17	R\$ 2.987,35	0,20%	92,01%	C
C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 255,58	R\$ 901,68	R\$ 0,00	R\$ 333,52	R\$ 2.981,56	0,20%	92,22%	C
C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	5,94	R\$ 82,39	R\$ 304,68	R\$ 0,00	R\$ 111,55	R\$ 2.961,80	0,20%	92,42%	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	71,16	R\$ 40,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.876,29	0,19%	92,61%	C
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 221,89	R\$ 831,00	R\$ 0,00	R\$ 303,44	R\$ 2.712,66	0,18%	92,79%	C
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 21,31	R\$ 239,70	R\$ 0,00	R\$ 75,22	R\$ 2.689,84	0,18%	92,98%	C
C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	4,60	R\$ 82,39	R\$ 365,46	R\$ 0,00	R\$ 129,07	R\$ 2.653,83	0,18%	93,15%	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	74,66	R\$ 19,47	R\$ 7,85	R\$ 0,00	R\$ 7,87	R\$ 2.627,29	0,18%	93,33%	C
C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,30	R\$ 0,00	R\$ 351,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.563,83	0,17%	93,51%	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	SEINFRA	M	20,80	R\$ 17,39	R\$ 77,85	R\$ 0,00	R\$ 27,45	R\$ 2.551,95	0,17%	93,68%	C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	46,47	R\$ 22,14	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 12,14	R\$ 2.522,39	0,17%	93,85%	C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	14,24	R\$ 64,23	R\$ 72,45	R\$ 0,00	R\$ 39,37	R\$ 2.506,95	0,17%	94,02%	C
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	22,06	R\$ 30,69	R\$ 56,45	R\$ 0,00	R\$ 25,11	R\$ 2.476,24	0,17%	94,18%	C



PREFEITURA DO ARACATI
ALGUEMIA DE SER. ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: UBS FARIAS BRITO	DATA : 09/05/2024	BDI : 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	VERSO:	DATA Ref.: 10/2023
LOCAL: FARIAS BRITO, ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	HORA: 84,44%
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	SINAPI: 2024/03 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	DESONERAÇÃO: 85,06%
	Composições:	47,67%: 04/2024
		0,00%: 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 221,89	R\$ 737,01	R\$ 0,00	R\$ 276,35	R\$ 2.470,50	0,17%	94,35%	C
COM-52606541	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1". ESP. 1/4", 6,00 m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições e Próprias	UN	20,00	R\$ 21,63	R\$ 73,19	R\$ 0,00	R\$ 27,33	R\$ 2.443,00	0,17%	94,52%	C
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 312,26	R\$ 152,90	R\$ 0,00	R\$ 134,03	R\$ 599,19	0,16%	94,68%	C
C-1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,84	R\$ 343,68	R\$ 302,78	R\$ 0,00	R\$ 186,31	R\$ 2.365,07	0,16%	94,84%	C
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	59,80	R\$ 2,29	R\$ 27,02	R\$ 0,00	R\$ 9,83	R\$ 39,14	0,16%	95,00%	C
C0095	APLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	56,63	R\$ 40,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.288,98	0,15%	95,15%	C
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 207,60	R\$ 1.528,41	R\$ 0,00	R\$ 500,31	R\$ 2.236,32	0,15%	95,30%	C
C-1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 17,03	R\$ 841,80	R\$ 0,00	R\$ 247,51	R\$ 2.212,68	0,15%	95,45%	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 2.159,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.159,91	0,15%	95,60%	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,85	R\$ 817,14	R\$ 991,27	R\$ 0,00	R\$ 521,17	R\$ 2.329,58	0,13%	95,73%	C
C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	20,00	R\$ 14,47	R\$ 61,51	R\$ 0,00	R\$ 21,90	R\$ 97,88	0,13%	95,86%	C
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	61,69	R\$ 17,03	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 6,93	R\$ 1.909,92	0,13%	95,99%	C
C0113	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS	SEINFRA	M2	19,03	R\$ 12,13	R\$ 65,49	R\$ 0,00	R\$ 22,38	R\$ 1.903,00	0,13%	96,12%	C
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	9,56	R\$ 36,92	R\$ 115,58	R\$ 0,00	R\$ 43,94	R\$ 1.877,97	0,13%	96,25%	C
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	9,94	R\$ 61,74	R\$ 80,25	R\$ 0,00	R\$ 40,91	R\$ 1.818,03	0,12%	96,37%	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	14,70	R\$ 17,39	R\$ 77,85	R\$ 0,00	R\$ 27,45	R\$ 1.803,54	0,12%	96,49%	C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 364,04	R\$ 979,29	R\$ 0,00	R\$ 387,13	R\$ 1.730,46	0,12%	96,61%	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 85,16	R\$ 576,39	R\$ 0,00	R\$ 190,66	R\$ 852,21	0,12%	96,73%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	26,78	R\$ 63,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.687,68	0,11%	96,84%	C
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESSGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	51,93	R\$ 12,77	R\$ 12,01	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 31,92	0,11%	96,95%	C
C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	36,70	R\$ 12,98	R\$ 21,42	R\$ 0,00	R\$ 9,90	R\$ 1.625,81	0,11%	97,06%	C
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 25,97	R\$ 84,34	R\$ 0,00	R\$ 31,79	R\$ 1.563,10	0,11%	97,17%	C



PREFEITURA DO ARACATI
ALGEMA DE SERARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: UBS FARIAS BRITO	DATA: 09/05/2024	BDI: 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES: 84,44% 47,48%
LOCAL: FARIAS BRITO, ARACATI-CE	SEINFRA: 2024/03 COM DESONERAÇÃO	Data Ref.: 10/2023
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	SINAPI: 2024/03 COM DESONERAÇÃO	04/2024
	Composições	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
COM-48222214	CAIXA DE PASSAGEM DE LUZ/TELEFONIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 150 x 150 x 15 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 6,87	R\$ 1.199,66	R\$ 0,00	R\$ 352,24	R\$ 1.558,77	0,11%	97,27%	C
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	SINAPI	UN	77,00	R\$ 6,87	R\$ 5,29	R\$ 0,00	R\$ 8,01	R\$ 1.553,09	0,10%	97,38%	C
C4451	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	SEINFRA	M2	8,36	R\$ 30,70	R\$ 110,33	R\$ 0,00	R\$ 40,63	R\$ 1.518,68	0,10%	97,48%	C
C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	15,56	R\$ 20,18	R\$ 51,81	R\$ 0,00	R\$ 20,76	R\$ 1.443,19	0,10%	97,58%	C
102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6,08	R\$ 1.036,14	R\$ 0,00	R\$ 304,09	R\$ 1.346,31	0,09%	97,67%	C
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 74,82	R\$ 53,28	R\$ 0,00	R\$ 36,92	R\$ 1.320,16	0,09%	97,76%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	731,77	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1.302,55	0,09%	97,85%	C
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	95,52	R\$ 8,52	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 1.236,98	0,08%	97,93%	C
C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	78,95	R\$ 1,29	R\$ 10,80	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 1.230,83	0,08%	98,01%	C
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 173,00	R\$ 291,68	R\$ 0,00	R\$ 133,92	R\$ 598,60	0,08%	98,09%	C
C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	24,32	R\$ 21,29	R\$ 16,91	R\$ 0,00	R\$ 11,01	R\$ 49,21	0,08%	98,17%	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 12,54	R\$ 15,96	R\$ 0,00	R\$ 8,21	R\$ 36,71	0,07%	98,25%	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	35,00	R\$ 12,98	R\$ 11,09	R\$ 0,00	R\$ 6,92	R\$ 30,99	0,07%	98,32%	C
C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	12,07	R\$ 25,58	R\$ 43,07	R\$ 0,00	R\$ 19,77	R\$ 88,42	0,07%	98,39%	C
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,00	R\$ 257,08	R\$ 551,62	R\$ 0,00	R\$ 233,05	R\$ 1.041,75	0,07%	98,46%	C
COM-55187400	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - 40 kA - 275V	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 8,65	R\$ 89,15	R\$ 0,00	R\$ 28,19	R\$ 125,99	0,07%	98,53%	C
C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	M	17,70	R\$ 5,19	R\$ 38,34	R\$ 0,00	R\$ 12,55	R\$ 56,08	0,07%	98,60%	C
C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	15,00	R\$ 12,35	R\$ 38,84	R\$ 0,00	R\$ 14,74	R\$ 65,93	0,07%	98,67%	C
104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	35,00	R\$ 8,25	R\$ 9,66	R\$ 0,00	R\$ 10,22	R\$ 28,13	0,07%	98,73%	C
C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 170,40	R\$ 559,38	R\$ 0,00	R\$ 210,34	R\$ 940,12	0,06%	98,80%	C
C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	M	50,23	R\$ 10,82	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 3,98	R\$ 17,85	0,06%	98,86%	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	78,00	R\$ 6,49	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 2,55	R\$ 11,40	0,06%	98,92%	C
100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	SINAPI	UN	29,00	R\$ 5,73	R\$ 15,17	R\$ 0,00	R\$ 9,58	R\$ 863,92	0,06%	98,98%	C



PREFEITURA DO ARACATI
ALAMEDA DE SÃO ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: UBS FARIAS BRITO	DATA : 09/05/2024	VERSÃO	BDI : 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE	HORA	MES
LOCAL: FARIAS BRITO, ARACATI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	47,67%
	Composições	PROPRIA	0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	3,00	R\$ 15,87	R\$ 196,55	R\$ 0,00	R\$ 74,32	R\$ 286,74	0,06%	99,03%	C
C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6. ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	14,27	R\$ 33,52	R\$ 5,48	R\$ 0,00	R\$ 11,25	R\$ 50,25	0,05%	99,08%	C
COMP-69794500	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DR BIPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 30mA, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composição s Próprias	UN	3,00	R\$ 43,25	R\$ 119,24	R\$ 0,00	R\$ 46,83	R\$ 209,32	0,04%	99,13%	C
C4491	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 294,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294,78	0,04%	99,17%	C
C4926	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 21,29	R\$ 38,27	R\$ 0,00	R\$ 17,17	R\$ 76,73	0,04%	99,20%	C
C3121	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	SEINFRA	M2	8,36	R\$ 40,55	R\$ 6,85	R\$ 0,00	R\$ 13,66	R\$ 61,06	0,03%	99,24%	C
C2285	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANÁ, EM PLACAS. AF_05/2022	SEINFRA	M	2,16	R\$ 17,84	R\$ 149,02	R\$ 0,00	R\$ 48,09	R\$ 214,95	0,03%	99,27%	C
103946	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	19,03	R\$ 2,38	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 6,84	R\$ 23,72	0,03%	99,30%	C
102513	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SINAPI	M2	7,44	R\$ 21,25	R\$ 10,82	R\$ 0,00	R\$ 25,07	R\$ 57,14	0,03%	99,33%	C
C4628	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 5,77	R\$ 15,51	R\$ 0,00	R\$ 6,12	R\$ 27,40	0,03%	99,35%	C
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SEINFRA	M2	22,06	R\$ 9,81	R\$ 4,34	R\$ 0,00	R\$ 4,08	R\$ 18,23	0,03%	99,38%	C
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SINAPI	UN	9,00	R\$ 13,76	R\$ 13,25	R\$ 0,00	R\$ 16,84	R\$ 43,85	0,03%	99,41%	C
C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 199,38	R\$ 98,55	R\$ 0,00	R\$ 85,82	R\$ 383,75	0,03%	99,43%	C
C2853	LAJE C/FURO EXCÊNTRICO DE 600 MM P/POÇO DE VISITA D=1200mm	SEINFRA	M	20,00	R\$ 6,05	R\$ 7,61	R\$ 0,00	R\$ 3,94	R\$ 17,60	0,02%	99,46%	C
C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 82,63	R\$ 169,71	R\$ 0,00	R\$ 72,72	R\$ 325,06	0,02%	99,48%	C
C4921	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	M2	0,90	R\$ 89,05	R\$ 188,77	R\$ 0,00	R\$ 80,07	R\$ 357,89	0,02%	99,50%	C
102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 8,92	R\$ 36,74	R\$ 0,00	R\$ 13,16	R\$ 58,82	0,02%	99,52%	C
C4931	TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4")	SINAPI	M	55,00	R\$ 1,85	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 2,22	R\$ 5,29	0,02%	99,54%	C
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 12,98	R\$ 97,83	R\$ 0,00	R\$ 31,92	R\$ 142,73	0,02%	99,56%	C
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	7,68	R\$ 11,18	R\$ 16,31	R\$ 0,00	R\$ 7,92	R\$ 35,41	0,02%	99,58%	C
		SEINFRA	M	21,00	R\$ 4,76	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 2,82	R\$ 12,62	0,02%	99,60%	C



PREFEITURA DO
ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	UBS FARIAS BRITO				DATA :	09/05/2024	BDI :	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE				FONTE	VERSÃO	HORA	Data Ref.
LOCAL:	FARIAS BRITO, ARACATI-CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	10/2023
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI				SINAPI	202.403 COM DESONERAÇÃO	85,06%	04/2024
					Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%			

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS						OUTROS
C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 3,83	R\$ 14,58	R\$ 0,00	R\$ 5,32	R\$ 23,73	R\$ 261,03	0,02%	99,61%	C
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,93	R\$ 60,13	R\$ 0,00	R\$ 28,55	R\$ 127,61	R\$ 255,22	0,02%	99,63%	C
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,93	R\$ 60,13	R\$ 0,00	R\$ 28,55	R\$ 127,61	R\$ 255,22	0,02%	99,65%	C
C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	6,00	R\$ 21,63	R\$ 10,46	R\$ 0,00	R\$ 9,25	R\$ 41,34	R\$ 248,04	0,02%	99,67%	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 9,08	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 5,05	R\$ 22,57	R\$ 225,70	0,02%	99,68%	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESSOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	8,96	R\$ 10,22	R\$ 7,76	R\$ 0,00	R\$ 5,17	R\$ 23,15	R\$ 207,42	0,01%	99,70%	C
C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPÁ CEGA)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 21,29	R\$ 17,45	R\$ 0,00	R\$ 11,16	R\$ 49,90	R\$ 199,60	0,01%	99,71%	C
C4598	MONTAGEM DE ANEL PREMOLDADO D=1,20m h=0,50m MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 34,52	R\$ 2,86	R\$ 0,00	R\$ 10,77	R\$ 48,15	R\$ 192,60	0,01%	99,72%	C
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 11,44	R\$ 12,52	R\$ 0,00	R\$ 14,44	R\$ 38,40	R\$ 192,00	0,01%	99,73%	C
95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5.0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,16	R\$ 124,73	R\$ 0,00	R\$ 50,55	R\$ 191,44	R\$ 191,44	0,01%	99,75%	C
C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 73,53	R\$ 73,65	R\$ 0,00	R\$ 42,40	R\$ 189,58	R\$ 189,58	0,01%	99,76%	C
C2486	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 16,01	R\$ 17,01	R\$ 0,00	R\$ 9,50	R\$ 42,52	R\$ 170,08	0,01%	99,77%	C
C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	SEINFRA	M2	1,54	R\$ 46,52	R\$ 35,78	R\$ 0,00	R\$ 23,72	R\$ 106,02	R\$ 163,27	0,01%	99,78%	C
COM-33767735	CAIXA DE PASSAGEM DE LUZ/TELEFONIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 x 40 x 12 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 6,87	R\$ 114,40	R\$ 0,00	R\$ 39,47	R\$ 160,74	R\$ 160,74	0,01%	99,79%	C
COM-84174382	TERMINAL AÉREO 600mm FIXAÇÃO HORIZONTAL, C/ABRACADEIRA	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 5,73	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 15,65	R\$ 156,50	0,01%	99,80%	C
C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	26,78	R\$ 0,88	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 5,57	R\$ 149,16	0,01%	99,81%	C
89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 3,39	R\$ 14,04	R\$ 0,00	R\$ 7,06	R\$ 24,49	R\$ 146,94	0,01%	99,82%	C
COMP-83173821	CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 1,5 mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	14,00	R\$ 4,76	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 10,25	R\$ 143,50	0,01%	99,83%	C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 51,52	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 14,95	R\$ 66,84	R\$ 133,68	0,01%	99,84%	C
C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 7,67	R\$ 3,34	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 14,17	R\$ 127,53	0,01%	99,85%	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 16,01	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 8,90	R\$ 39,81	R\$ 119,43	0,01%	99,86%	C
C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	SEINFRA	M2	0,64	R\$ 46,70	R\$ 81,44	R\$ 0,00	R\$ 36,94	R\$ 165,08	R\$ 105,65	0,01%	99,87%	C
C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	2,00	R\$ 21,29	R\$ 18,80	R\$ 0,00	R\$ 11,55	R\$ 51,64	R\$ 103,28	0,01%	99,87%	C



Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



PREFEITURA DO ARACATI
ALGUEM DE SER ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: UBS FARIAS BRITO	DATA : 09/05/2024	BDI : 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: FARIAS BRITO, ARACATI-CE	SINAPI: 2024/03 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44%
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	Composições: PROPRIA	MES: 47,48%
		Data Ref.: 10/2023
		04/2024: 85,06%
		0,00%: 47,67%
		0,00%: 0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 22,99	R\$ 54,78	R\$ 0,00	R\$ 22,43	R\$ 100,20	0,01%	99,88%	C
C0518	CABO COBRE NUJ 16MM2	SEINFRA	M	3,22	R\$ 6,92	R\$ 16,96	R\$ 0,00	R\$ 6,88	R\$ 99,05	0,01%	99,89%	C
C1498	INTERRUPTOR,UMA TECLA SIMPLES UMA PARALELA.10A.250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 19,47	R\$ 18,72	R\$ 0,00	R\$ 10,99	R\$ 98,36	0,01%	99,89%	C
C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	4,00	R\$ 6,92	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 5,34	R\$ 95,44	0,01%	99,90%	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATEDENTES	SEINFRA	M2	4,40	R\$ 21,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,64	0,01%	99,91%	C
C3220	FAIXA.HORIZONTA/TINTA REFLETIVA/RESINA.ACRÍLICA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 1,72	R\$ 25,09	R\$ 0,00	R\$ 7,74	R\$ 69,10	0,00%	99,91%	C
C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 11,92	R\$ 33,33	R\$ 0,00	R\$ 13,04	R\$ 58,29	0,00%	99,92%	C
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 22,92	R\$ 20,71	R\$ 0,00	R\$ 12,57	R\$ 56,20	0,00%	99,92%	C
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,00	R\$ 5,74	R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 8,71	R\$ 53,56	0,00%	99,92%	C
C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 5,19	R\$ 14,38	R\$ 0,00	R\$ 5,65	R\$ 50,44	0,00%	99,93%	C
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,76	R\$ 15,61	R\$ 0,00	R\$ 17,52	R\$ 46,89	0,00%	99,93%	C
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	4,00	R\$ 5,19	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 45,12	0,00%	99,93%	C

Subtotal até 99,93%: R\$ 1.479.985,33

Outros: R\$ 999,80

Valor total do Orçamento: R\$ 1.479.985,13

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303





PREFEITURA DO
ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	UBS FARIAS BRITO			DATA:	09/05/2024	BDI:	28,82%						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE			FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%	MES:	47,48%	Data Ref.:	10/2023
LOCAL:	FARIAS BRITO, ARACATI-CE			SINAPI:	2024003 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	85,06%	PROPRIA:	47,67%	PROPRIA:	0,00%	Data Ref.:	04/2024
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI			Composições:			0,00%		0,00%				

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	10.553,01	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 196.654,60	17,12%	17,12%	A
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	2.043,78	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 143.064,46	12,45%	29,57%	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3.451,73	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 83.393,79	7,26%	36,83%	A
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	64.846,89	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 46.041,29	4,01%	40,84%	A
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6.819,00	R\$ 0,00	R\$ 4,99	R\$ 0,00	R\$ 4,99	R\$ 34.026,79	2,96%	43,80%	A
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	1,33	R\$ 21.959,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.959,24	R\$ 29.278,98	2,55%	46,35%	A
10235	BLOCO DE CONCRETO ARTICULADO 15X28X30CM	SEINFRA	UN	4.809,60	R\$ 0,00	R\$ 5,52	R\$ 0,00	R\$ 5,52	R\$ 26.548,99	2,31%	48,66%	A
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	980,17	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 23.680,89	2,06%	50,72%	B
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	20.926,38	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 20.926,38	1,82%	52,54%	B
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	694,69	R\$ 28,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,81	R\$ 20.013,99	1,74%	54,28%	B
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2.772,49	R\$ 0,00	R\$ 7,10	R\$ 0,00	R\$ 7,10	R\$ 19.684,71	1,71%	56,00%	B
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WCS	SEINFRA	M	114,62	R\$ 0,00	R\$ 159,07	R\$ 0,00	R\$ 159,07	R\$ 18.232,60	1,59%	57,58%	B
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17.064,40	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 17.064,40	1,49%	59,07%	B
19099	BLOQUETEPISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TLUJLINO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	402,16	R\$ 0,00	R\$ 40,73	R\$ 0,00	R\$ 40,73	R\$ 16.380,09	1,43%	60,49%	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	189,10	R\$ 0,00	R\$ 83,58	R\$ 0,00	R\$ 83,58	R\$ 15.805,23	1,38%	61,87%	B
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	2,40	R\$ 6.171,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.171,03	R\$ 14.810,47	1,29%	63,16%	B
18295	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	160,61	R\$ 0,00	R\$ 91,51	R\$ 0,00	R\$ 91,51	R\$ 14.697,42	1,28%	64,44%	B
12395	PINTOR	SEINFRA	H	581,21	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 14.042,01	1,22%	65,66%	B
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	672,60	R\$ 0,00	R\$ 18,18	R\$ 0,00	R\$ 18,18	R\$ 12.227,87	1,06%	66,72%	B
11349	PRANCHA 6 X 16 CM	SEINFRA	M	338,94	R\$ 0,00	R\$ 34,84	R\$ 0,00	R\$ 34,84	R\$ 11.808,81	1,03%	67,75%	B
12081	TIUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	21.148,36	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 11.208,63	0,98%	68,73%	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	461,11	R\$ 24,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,15	R\$ 11.135,81	0,97%	69,70%	B
00042424	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE SIFIO	SINAPI	UN	5,00	R\$ 0,00	R\$ 2.213,26	R\$ 0,00	R\$ 2.213,26	R\$ 11.066,30	0,96%	70,66%	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	578,01	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 11.039,99	0,96%	71,62%	B



PREFEITURA DO ARACATI
ALGUEM DE SER ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: UBS FARIAS BRITO	DATA: 09/05/2024	BDI: 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES: 84,44% 47,48%
LOCAL: FARIAS BRITO, ARACATI-CE	SINAPI: 2024/03 COM DESONERAÇÃO	Data Ref.: 10/2023
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	Composições: PROPRIA	04/2024: 85,06% 47,67%
		0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	301,80	R\$ 0,00	R\$ 31,58	R\$ 0,00	R\$ 31,58	R\$ 9.530,86	0,83%	72,45%	B
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 0,00	R\$ 771,02	R\$ 0,00	R\$ 771,02	R\$ 9.252,24	0,81%	73,26%	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	469,71	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 8.971,46	0,78%	74,04%	B
19104	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TLJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	154,32	R\$ 0,00	R\$ 56,61	R\$ 0,00	R\$ 56,61	R\$ 8.736,14	0,76%	74,80%	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	447,48	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 8.546,92	0,74%	75,54%	B
00042422	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 3.679,00	R\$ 0,00	R\$ 3.679,00	R\$ 7.358,00	0,64%	76,18%	B
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	299,02	R\$ 24,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,51	R\$ 7.328,88	0,64%	76,82%	B
10280	BRITA	SEINFRA	M3	69,69	R\$ 0,00	R\$ 100,50	R\$ 0,00	R\$ 100,50	R\$ 7.004,29	0,61%	77,43%	B
12059	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	M2	188,99	R\$ 0,00	R\$ 35,43	R\$ 0,00	R\$ 35,43	R\$ 6.695,95	0,58%	78,01%	B
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	389,67	R\$ 0,00	R\$ 16,09	R\$ 0,00	R\$ 16,09	R\$ 6.269,80	0,55%	78,56%	B
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	255,56	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 6.174,40	0,54%	79,10%	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	251,56	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 5.906,62	0,51%	79,61%	B
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	761,84	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 5.782,33	0,50%	80,11%	C
12702	JUROS	SEINFRA	H	5.607,60	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 5.607,60	0,49%	80,60%	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	48,64	R\$ 0,00	R\$ 113,25	R\$ 0,00	R\$ 113,25	R\$ 5.508,37	0,48%	81,08%	C
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	222,81	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 5.383,09	0,47%	81,55%	C
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	68,76	R\$ 0,00	R\$ 77,13	R\$ 0,00	R\$ 77,13	R\$ 5.303,35	0,46%	82,01%	C
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	1,68	R\$ 0,00	R\$ 3.162,71	R\$ 0,00	R\$ 3.162,71	R\$ 5.301,55	0,46%	82,47%	C
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	405,06	R\$ 0,00	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 12,77	R\$ 5.172,65	0,45%	82,92%	C
00042425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 2.478,22	R\$ 0,00	R\$ 2.478,22	R\$ 4.956,44	0,43%	83,35%	C
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	251,56	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 4.804,79	0,42%	83,77%	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	236,88	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 4.524,35	0,39%	84,17%	C
18282	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	SEINFRA	M2	95,99	R\$ 0,00	R\$ 45,73	R\$ 0,00	R\$ 45,73	R\$ 4.389,62	0,38%	84,55%	C

Página: 2

Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



PREFEITURA DO ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	UBS FARIAS BRITO				DATA:	09/05/2024	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE				FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	FARIAS BRITO, ARACATI-CE				SEINFRA:	202403 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI				SINAPI:	PROPRIA	DESONERAÇÃO:	85,06%
					Composições:			47,67%
								0,00%
								0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	12,60	R\$ 0,00	R\$ 311,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.930,57	0,34%	84,99%	C
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	230,99	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 3.875,96	0,34%	85,23%	C
19043	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A.X.L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	6,84	R\$ 0,00	R\$ 541,53	R\$ 0,00	R\$ 541,53	R\$ 3.704,07	0,32%	85,55%	C
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	5,57	R\$ 0,00	R\$ 630,91	R\$ 0,00	R\$ 630,91	R\$ 3.514,17	0,31%	85,86%	C
00038186	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	M2	5,05	R\$ 0,00	R\$ 682,27	R\$ 0,00	R\$ 682,27	R\$ 3.445,46	0,30%	86,16%	C
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1.596,30	R\$ 0,00	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 2,11	R\$ 3.368,19	0,29%	86,45%	C
10461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	67,04	R\$ 0,00	R\$ 49,74	R\$ 0,00	R\$ 49,74	R\$ 3.334,80	0,29%	86,74%	C
19124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 0,00	R\$ 368,00	R\$ 0,00	R\$ 368,00	R\$ 3.312,00	0,29%	87,03%	C
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 0,00	R\$ 227,90	R\$ 0,00	R\$ 227,90	R\$ 3.190,60	0,28%	87,30%	C
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	123,29	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 2.978,71	0,26%	87,56%	C
18283	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	SEINFRA	M2	62,01	R\$ 0,00	R\$ 46,00	R\$ 0,00	R\$ 46,00	R\$ 2.852,46	0,25%	87,81%	C
11860	SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO	SEINFRA	M	40,00	R\$ 0,00	R\$ 69,56	R\$ 0,00	R\$ 69,56	R\$ 2.782,40	0,24%	88,05%	C
12082	TUOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	5.868,76	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 2.758,32	0,24%	88,29%	C
00010853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	SINAPI	UN	31,00	R\$ 0,00	R\$ 88,35	R\$ 0,00	R\$ 88,35	R\$ 2.738,85	0,24%	88,53%	C
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	105,07	R\$ 0,00	R\$ 25,95	R\$ 0,00	R\$ 25,95	R\$ 2.726,62	0,24%	88,77%	C
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 0,00	R\$ 268,91	R\$ 0,00	R\$ 268,91	R\$ 2.689,10	0,23%	89,00%	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	22,11	R\$ 0,00	R\$ 119,58	R\$ 0,00	R\$ 119,58	R\$ 2.644,47	0,23%	89,23%	C
12257	VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	12,60	R\$ 0,00	R\$ 209,33	R\$ 0,00	R\$ 209,33	R\$ 2.637,56	0,23%	89,46%	C
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	414,74	R\$ 0,00	R\$ 6,05	R\$ 0,00	R\$ 6,05	R\$ 2.509,19	0,22%	89,68%	C
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	102,89	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 2.485,79	0,22%	89,90%	C
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	116,50	R\$ 21,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,29	R\$ 2.480,31	0,22%	90,11%	C





PREFEITURA DO ARACATI
ALLEGRIA DE SER ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: UBS FARIAS BRITO	DATA: 09/05/2024	VERSÃO:	BDI: 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES
LOCAL: FARIAS BRITO, ARACATI-CE	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	Composições		85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS						OUTROS
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	24,43	R\$ 0,00	R\$ 100,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,50	R\$ 2.454,93	0,21%	90,33%	C
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	29,53	R\$ 0,00	R\$ 69,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,64	R\$ 2.056,16	0,18%	90,51%	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	106,62	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 2.036,46	0,18%	90,68%	C
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	525,94	R\$ 0,00	R\$ 3,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,81	R\$ 2.003,84	0,17%	90,86%	C
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 0,00	R\$ 71,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,20	R\$ 1.993,60	0,17%	91,03%	C
18319	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO (MONTADA)	SEINFRA	M2	7,30	R\$ 0,00	R\$ 272,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272,64	R\$ 1.990,27	0,17%	91,21%	C
18875	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300ma 380V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 0,00	R\$ 195,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,62	R\$ 1.956,20	0,17%	91,38%	C
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	1.360,32	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 1.931,65	0,17%	91,54%	C
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 0,00	R\$ 239,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,70	R\$ 1.917,60	0,17%	91,71%	C
12093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	28,17	R\$ 0,00	R\$ 63,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,53	R\$ 1.789,51	0,16%	91,87%	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	206,50	R\$ 0,00	R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,56	R\$ 1.767,64	0,15%	92,02%	C
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	510,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 1.730,94	0,15%	92,17%	C
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	376,54	R\$ 0,00	R\$ 4,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,57	R\$ 1.720,79	0,15%	92,32%	C
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 1.680,00	0,15%	92,47%	C
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	61,91	R\$ 0,00	R\$ 26,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,02	R\$ 1.610,92	0,14%	92,61%	C
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	661,36	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 1.600,49	0,14%	92,75%	C
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	20,80	R\$ 0,00	R\$ 75,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,84	R\$ 1.577,47	0,14%	92,88%	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1.640,55	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 1.574,93	0,14%	93,02%	C
00011235	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= "15" MM	SINAPI	UN	7,00	R\$ 0,00	R\$ 217,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,67	R\$ 1.523,69	0,13%	93,15%	C
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	3.119,34	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 1.497,28	0,13%	93,28%	C
17551	BARRA CHATA ALUM. 1" ESP. 1/4 COM 6m	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 0,00	R\$ 73,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,19	R\$ 1.463,80	0,13%	93,41%	C
18651	BACIA LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 701,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 701,56	R\$ 1.403,12	0,12%	93,53%	C
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 0,00	R\$ 164,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,58	R\$ 1.316,64	0,11%	93,65%	C
00006111	SERVELENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	109,95	R\$ 11,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,88	R\$ 1.306,15	0,11%	93,76%	C



PREFEITURA DO ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: UBS FARIAS BRITO	DATA : 09/05/2024	VERSÃO	BDI : 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE	HORA	MES
LOCAL: FARIAS BRITO, ARACATI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	47,48%
	Composições	PROPRIA	85,06%
			0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
00011247	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 1.199,66	R\$ 0,00	R\$ 1.199,66	0,10%	93,87%	C	
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	55,02	R\$ 21,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,29	0,10%	93,97%	C	
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,60	R\$ 0,00	R\$ 253,68	R\$ 0,00	R\$ 253,68	0,10%	94,07%	C	
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	107,13	R\$ 0,00	R\$ 10,80	R\$ 0,00	R\$ 10,80	0,10%	94,17%	C	
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	14,70	R\$ 0,00	R\$ 75,84	R\$ 0,00	R\$ 75,84	0,10%	94,27%	C	
11031	DOBADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	52,57	R\$ 0,00	R\$ 20,86	R\$ 0,00	R\$ 20,86	0,10%	94,36%	C	
12490	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2,20x0,60 - C-18/A304	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 547,99	R\$ 0,00	R\$ 547,99	0,10%	94,46%	C	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	64,13	R\$ 0,00	R\$ 16,53	R\$ 0,00	R\$ 16,53	0,09%	94,55%	C	
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	68,81	R\$ 0,00	R\$ 15,33	R\$ 0,00	R\$ 15,33	0,09%	94,64%	C	
00034639	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 1.036,14	R\$ 0,00	R\$ 1.036,14	0,09%	94,73%	C	
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	24,27	R\$ 0,00	R\$ 42,52	R\$ 0,00	R\$ 42,52	0,09%	94,82%	C	
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	147,12	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00	0,09%	94,91%	C	
11724	PREGO	SEINFRA	KG	60,27	R\$ 0,00	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 17,00	0,09%	95,00%	C	
19079	TUBO COBRE DE 5/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	22,00	R\$ 0,00	R\$ 46,39	R\$ 0,00	R\$ 46,39	0,09%	95,09%	C	
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	21,88	R\$ 0,00	R\$ 44,56	R\$ 0,00	R\$ 44,56	0,08%	95,18%	C	
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	5,94	R\$ 0,00	R\$ 162,33	R\$ 0,00	R\$ 162,33	0,08%	95,26%	C	
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	38,28	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,16	0,08%	95,34%	C	
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00	0,08%	95,42%	C	
11728	PREGO 18X27 (2-1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	58,97	R\$ 0,00	R\$ 14,20	R\$ 0,00	R\$ 14,20	0,07%	95,49%	C	
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	392,11	R\$ 0,00	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 2,12	0,07%	95,57%	C	
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 0,00	R\$ 58,69	R\$ 0,00	R\$ 58,69	0,07%	95,64%	C	
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	6,84	R\$ 0,00	R\$ 119,56	R\$ 0,00	R\$ 119,56	0,07%	95,71%	C	
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 0,00	R\$ 100,96	R\$ 0,00	R\$ 100,96	0,07%	95,78%	C	
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00	0,07%	95,85%	C	


Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



PREFEITURA DO ARACATI
ALGUEM DE SER. ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: UBS FARIAS BRITO	DATA : 09/05/2024	BDI : 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	VERSÃO	HORA
LOCAL: FARIAS BRITO, ARACATI-CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	MES 84,44%
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023 47,48%
	Composições	0,00%
	PROPRIA	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 0,00	R\$ 98,66	R\$ 0,00	R\$ 98,66	R\$ 789,28	0,07%	95,92%	C
17964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 194,02	R\$ 0,00	R\$ 194,02	R\$ 776,08	0,07%	95,98%	C
17954	CIMENTO PORTLAND À GRANEL	SEINFRA	KG	1.162,51	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 744,00	0,06%	96,05%	C
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	46,93	R\$ 0,00	R\$ 15,82	R\$ 0,00	R\$ 15,82	R\$ 742,51	0,06%	96,11%	C
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	10,93	R\$ 0,00	R\$ 67,38	R\$ 0,00	R\$ 67,38	R\$ 736,73	0,06%	96,18%	C
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	34,71	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 732,44	0,06%	96,24%	C
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	38,28	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 731,13	0,06%	96,30%	C
00039471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	8,00	R\$ 0,00	R\$ 89,15	R\$ 0,00	R\$ 89,15	R\$ 713,20	0,06%	96,37%	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	510,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 684,21	0,06%	96,43%	C
10924	CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA)	SEINFRA	M	16,78	R\$ 0,00	R\$ 40,44	R\$ 0,00	R\$ 40,44	R\$ 678,57	0,06%	96,48%	C
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	91,96	R\$ 0,00	R\$ 7,35	R\$ 0,00	R\$ 7,35	R\$ 675,92	0,06%	96,54%	C
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	14,85	R\$ 0,00	R\$ 45,11	R\$ 0,00	R\$ 45,11	R\$ 670,06	0,06%	96,60%	C
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 318,99	R\$ 0,00	R\$ 318,99	R\$ 637,98	0,06%	96,66%	C
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	26,34	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 636,37	0,06%	96,71%	C
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 317,47	R\$ 0,00	R\$ 317,47	R\$ 634,94	0,06%	96,77%	C
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	88,13	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 629,22	0,05%	96,82%	C
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 209,37	R\$ 0,00	R\$ 209,37	R\$ 628,11	0,05%	96,88%	C
11316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	371,35	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 609,01	0,05%	96,93%	C
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 601,70	R\$ 0,00	R\$ 601,70	R\$ 601,70	0,05%	96,98%	C
00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OTI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	SINAPI	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 196,55	R\$ 0,00	R\$ 196,55	R\$ 589,65	0,05%	97,03%	C
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	61,00	R\$ 0,00	R\$ 9,33	R\$ 0,00	R\$ 9,33	R\$ 569,13	0,05%	97,08%	C
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	52,45	R\$ 0,00	R\$ 10,75	R\$ 0,00	R\$ 10,75	R\$ 563,83	0,05%	97,13%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	510,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 561,66	0,05%	97,18%	C
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	32,36	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 542,96	0,05%	97,23%	C



PREFEITURA DO ARACATI
ALGUEM DE SER. ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: UBS FARIAS BRITO	DATA: 09/05/2024	BDI: 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: FARIAS BRITO, ARACATI-CE	SINAPI: 202403 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44% 47,48%
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	Composições: PROPRIA	MES: 0,00% 0,00%
		Data Ref.: 10/2023
		04/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	63,70	R\$ 0,00	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 8,45	R\$ 538,27	0,05%	97,28%	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	31,46	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 527,90	0,05%	97,32%	C
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 260,63	R\$ 0,00	R\$ 260,63	R\$ 521,26	0,05%	97,37%	C
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	14,24	R\$ 0,00	R\$ 35,95	R\$ 0,00	R\$ 35,95	R\$ 511,93	0,04%	97,41%	C
16803	SÍLICA ATIVA	SEINFRA	KG	138,39	R\$ 0,00	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 3,55	R\$ 491,30	0,04%	97,45%	C
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 0,00	R\$ 53,28	R\$ 0,00	R\$ 53,28	R\$ 479,52	0,04%	97,50%	C
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 237,24	R\$ 0,00	R\$ 237,24	R\$ 474,48	0,04%	97,54%	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	604,55	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 459,46	0,04%	97,58%	C
18316	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 228,83	R\$ 0,00	R\$ 228,83	R\$ 457,66	0,04%	97,62%	C
18278	LAJE PRÉ-FABRICADA, TRELICADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 2,01 A 3,0 m	SEINFRA	M2	8,36	R\$ 0,00	R\$ 54,41	R\$ 0,00	R\$ 54,41	R\$ 454,87	0,04%	97,66%	C
19078	TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	16,50	R\$ 0,00	R\$ 27,50	R\$ 0,00	R\$ 27,50	R\$ 453,75	0,04%	97,70%	C
10228	BLOCO CERÂMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM	SEINFRA	UN	202,28	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 453,11	0,04%	97,74%	C
11707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 450,00	0,04%	97,78%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	227,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 447,44	0,04%	97,81%	C
10508	CERA	SEINFRA	KG	22,28	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 445,62	0,04%	97,85%	C
11623	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	11,50	R\$ 0,00	R\$ 38,68	R\$ 0,00	R\$ 38,68	R\$ 444,82	0,04%	97,89%	C
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 444,07	R\$ 0,00	R\$ 444,07	R\$ 444,07	0,04%	97,93%	C
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	98,70	R\$ 0,00	R\$ 4,33	R\$ 0,00	R\$ 4,33	R\$ 427,39	0,04%	97,97%	C
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	51,00	R\$ 0,00	R\$ 8,23	R\$ 0,00	R\$ 8,23	R\$ 419,73	0,04%	98,00%	C
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	77,00	R\$ 0,00	R\$ 5,29	R\$ 0,00	R\$ 5,29	R\$ 407,33	0,04%	98,04%	C
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	18,31	R\$ 0,00	R\$ 21,73	R\$ 0,00	R\$ 21,73	R\$ 397,88	0,03%	98,07%	C
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	227,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 392,93	0,03%	98,11%	C
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	35,00	R\$ 0,00	R\$ 11,09	R\$ 0,00	R\$ 11,09	R\$ 388,15	0,03%	98,14%	C
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	553,75	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 387,62	0,03%	98,18%	C

295
A
SOM
Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



PREFEITURA DO ARACATI
ALGUEM DE SERACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: UBS FARIAS BRITO	DATA: 09/05/2024	BDI: 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44%
LOCAL: FARIAS BRITO, ARACATI-CE	DATA Ref.: 2024/03 COM DESONERAÇÃO	MES: 47,48%
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	PROPRIA: 0,00%	04/2024: 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	14,85	R\$ 0,00	R\$ 25,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,17	0,03%	98,21%	C
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	22,06	R\$ 16,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,58	0,03%	98,24%	C
00037591	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	18,00	R\$ 0,00	R\$ 20,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,27	0,03%	98,27%	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	27,99	R\$ 12,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,86	0,03%	98,30%	C
00039445	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 119,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,24	0,03%	98,33%	C
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 176,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,11	0,03%	98,36%	C
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"X3"	SEINFRA	M	10,00	R\$ 0,00	R\$ 34,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,54	0,03%	98,40%	C
10146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	73,40	R\$ 0,00	R\$ 4,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,69	0,03%	98,43%	C
11094	ESCORA DE 20CM	SEINFRA	M	30,45	R\$ 0,00	R\$ 11,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,25	0,03%	98,45%	C
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	7,43	R\$ 0,00	R\$ 45,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,90	0,03%	98,48%	C
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	36,92	R\$ 0,00	R\$ 9,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,13	0,03%	98,51%	C
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	60,00	R\$ 0,00	R\$ 5,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,59	0,03%	98,54%	C
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	233,36	R\$ 0,00	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,38	0,03%	98,57%	C
00007259	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X X X C)	SINAPI	UN	681,71	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,47	0,03%	98,60%	C
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	10,95	R\$ 28,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,81	0,03%	98,63%	C
11881	SOLEIRA DE GRANITO DE 25CM	SEINFRA	M	2,16	R\$ 0,00	R\$ 145,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,70	0,03%	98,65%	C
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	29,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	0,03%	98,68%	C
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	8,24	R\$ 0,00	R\$ 36,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,64	0,03%	98,71%	C
11890	SOLVENTE PTINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	6,44	R\$ 0,00	R\$ 46,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,25	0,03%	98,73%	C
110268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA BRANCA	SEINFRA	UN	0,50	R\$ 0,00	R\$ 584,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584,75	0,03%	98,76%	C
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	41,04	R\$ 0,00	R\$ 7,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,03	0,03%	98,78%	C
00003322	GRAMA EMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	19,03	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50	0,02%	98,81%	C
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 272,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272,40	0,02%	98,83%	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	16,20	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,78	0,02%	98,85%	C
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 0,00	R\$ 22,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,59	0,02%	98,88%	C





PREFEITURA DO ARACATI
ALGUEM DE SER. ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: UBS FARIAS BRITO	DATA: 09/05/2024	BDI: 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	VERSÃO:	MES: 10/2023
LOCAL: FARIAS BRITO, ARACATI-CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 84,44% 47,48%
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA 85,06% 47,67%
	Composições	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
12251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	40,37	R\$ 0,00	R\$ 6,67	R\$ 0,00	R\$ 6,67	R\$ 269,27	0,02%	98,90%	C
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 0,00	R\$ 38,27	R\$ 0,00	R\$ 38,27	R\$ 267,89	0,02%	98,92%	C
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	11,01	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 266,00	0,02%	98,95%	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	21,66	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 263,21	0,02%	98,97%	C
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	120,72	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 258,34	0,02%	98,99%	C
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	20,12	R\$ 0,00	R\$ 12,78	R\$ 0,00	R\$ 12,78	R\$ 257,13	0,02%	99,02%	C
16802	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA	SEINFRA	KG	17,44	R\$ 0,00	R\$ 14,45	R\$ 0,00	R\$ 14,45	R\$ 251,97	0,02%	99,04%	C
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	36,84	R\$ 0,00	R\$ 6,57	R\$ 0,00	R\$ 6,57	R\$ 242,02	0,02%	99,06%	C
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,50	R\$ 0,00	R\$ 66,98	R\$ 0,00	R\$ 66,98	R\$ 234,74	0,02%	99,08%	C
11579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUJELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 0,00	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40	R\$ 225,60	0,02%	99,10%	C
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C-18/A304	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 219,90	R\$ 0,00	R\$ 219,90	R\$ 219,90	0,02%	99,12%	C
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	11,01	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 210,29	0,02%	99,14%	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	16,20	R\$ 12,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,86	R\$ 208,27	0,02%	99,15%	C
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	52,50	R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 201,08	0,02%	99,17%	C
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	3,14	R\$ 0,00	R\$ 61,02	R\$ 0,00	R\$ 61,02	R\$ 191,56	0,02%	99,19%	C
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	78,00	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 184,08	0,02%	99,20%	C
19398	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x2")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 0,00	R\$ 36,74	R\$ 0,00	R\$ 36,74	R\$ 183,70	0,02%	99,22%	C
12099	TINTA PRIMÁRIA	SEINFRA	L	22,02	R\$ 0,00	R\$ 7,83	R\$ 0,00	R\$ 7,83	R\$ 172,42	0,02%	99,24%	C
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	24,14	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 172,39	0,02%	99,25%	C
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	128,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 171,18	0,01%	99,27%	C
18440	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	0,90	R\$ 0,00	R\$ 188,77	R\$ 0,00	R\$ 188,77	R\$ 169,89	0,01%	99,28%	C
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 56,20	R\$ 0,00	R\$ 56,20	R\$ 168,60	0,01%	99,29%	C
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	1,27	R\$ 0,00	R\$ 128,12	R\$ 0,00	R\$ 128,12	R\$ 163,31	0,01%	99,31%	C
18368	CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP	SEINFRA	M	50,23	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 153,20	0,01%	99,32%	C
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 0,00	R\$ 19,12	R\$ 0,00	R\$ 19,12	R\$ 152,96	0,01%	99,34%	C



PREFEITURA DO ARACATI
ALGUEM DE SER. ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: UBS FARIAS BRITO	DATA: 09/05/2024	BDI: 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: FARIAS BRITO, ARACATI-CE	SINAPI: 2024/03 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44%
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	Composições: PRÓPRIA	MES: 10/2023
		Data Ref.: 04/2024
		0,00% 47,67% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
10366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	20,40	R\$ 0,00	R\$ 7,46	R\$ 0,00	R\$ 7,46	R\$ 152,18	0,01%	99,35%	C
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	1,10	R\$ 0,00	R\$ 136,69	R\$ 0,00	R\$ 136,69	R\$ 149,83	0,01%	99,36%	C
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	84,00	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 147,84	0,01%	99,37%	C
00000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,15	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 144,01	0,01%	99,39%	C
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 47,49	R\$ 0,00	R\$ 47,49	R\$ 142,47	0,01%	99,40%	C
19414	MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 35,22	R\$ 0,00	R\$ 35,22	R\$ 140,88	0,01%	99,41%	C
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	2,21	R\$ 0,00	R\$ 63,36	R\$ 0,00	R\$ 63,36	R\$ 139,98	0,01%	99,42%	C
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	58,00	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 136,88	0,01%	99,44%	C
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 131,87	R\$ 0,00	R\$ 131,87	R\$ 131,87	0,01%	99,45%	C
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4.05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,88	R\$ 0,00	R\$ 147,42	R\$ 0,00	R\$ 147,42	R\$ 130,04	0,01%	99,46%	C
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	233,36	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 128,35	0,01%	99,47%	C
00012774	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)O,	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 124,54	R\$ 0,00	R\$ 124,54	R\$ 124,54	0,01%	99,48%	C
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0.07x0.30x1,00)m	SEINFRA	M	7,68	R\$ 0,00	R\$ 15,86	R\$ 0,00	R\$ 15,86	R\$ 121,80	0,01%	99,49%	C
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	13,39	R\$ 0,00	R\$ 9,03	R\$ 0,00	R\$ 9,03	R\$ 120,90	0,01%	99,50%	C
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 60,13	R\$ 0,00	R\$ 60,13	R\$ 120,26	0,01%	99,51%	C
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 60,13	R\$ 0,00	R\$ 60,13	R\$ 120,26	0,01%	99,52%	C
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	5,54	R\$ 0,00	R\$ 21,18	R\$ 0,00	R\$ 21,18	R\$ 117,38	0,01%	99,53%	C
00011251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 X 40 X 12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 114,40	R\$ 0,00	R\$ 114,40	R\$ 114,40	0,01%	99,54%	C
11503	MANTA BUTILICA, ESPESURA 0.8MM	SEINFRA	M2	1,59	R\$ 0,00	R\$ 71,65	R\$ 0,00	R\$ 71,65	R\$ 114,03	0,01%	99,55%	C
19086	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 9,69	R\$ 106,59	0,01%	99,56%	C
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	4,46	R\$ 0,00	R\$ 23,78	R\$ 0,00	R\$ 23,78	R\$ 105,97	0,01%	99,57%	C
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	21,00	R\$ 0,00	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 5,04	R\$ 105,84	0,01%	99,58%	C
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 104,40	0,01%	99,59%	C
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 100,79	R\$ 0,00	R\$ 100,79	R\$ 100,79	0,01%	99,60%	C

Thiago Ferreira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303






PREFEITURA DO ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	UBS FARIAS BRITO			DATA :	09/05/2024	BDI :	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE			VERSÃO		HORA	
LOCAL:	FARIAS BRITO, ARACATI-CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES	10/2023
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI			SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	04/2024
				Composições			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,92	R\$ 0,00	R\$ 19,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,36	0,01%	99,61%	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	79,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 95,09	0,01%	99,62%	C
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 89,88	R\$ 0,00	R\$ 89,88	R\$ 89,88	0,01%	99,62%	C
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	54,00	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,10	0,01%	99,63%	C
18629	VINIL AUTO-adesivo fosco ou brilhante C/Aplicação	SEINFRA	M2	0,88	R\$ 0,00	R\$ 100,66	R\$ 0,00	R\$ 100,66	R\$ 88,79	0,01%	99,64%	C
000037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	24,54	R\$ 0,00	R\$ 3,47	R\$ 0,00	R\$ 3,47	R\$ 85,16	0,01%	99,65%	C
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 0,00	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 8,44	R\$ 84,40	0,01%	99,65%	C
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 41,32	R\$ 0,00	R\$ 41,32	R\$ 82,64	0,01%	99,66%	C
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 81,86	R\$ 0,00	R\$ 81,86	R\$ 81,86	0,01%	99,67%	C
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 40,65	R\$ 0,00	R\$ 40,65	R\$ 81,30	0,01%	99,67%	C
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.583,00	R\$ 0,00	R\$ 26.583,00	R\$ 80,51	0,01%	99,68%	C
11784	REBITES	SEINFRA	KG	1,27	R\$ 0,00	R\$ 63,07	R\$ 0,00	R\$ 63,07	R\$ 80,40	0,01%	99,69%	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	4,78	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 80,29	0,01%	99,70%	C
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	6,00	R\$ 0,00	R\$ 13,17	R\$ 0,00	R\$ 13,17	R\$ 79,02	0,01%	99,70%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	128,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 78,51	0,01%	99,71%	C
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	3,71	R\$ 20,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,86	R\$ 77,41	0,01%	99,72%	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 76,50	0,01%	99,72%	C
000038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	9,00	R\$ 0,00	R\$ 8,47	R\$ 0,00	R\$ 8,47	R\$ 76,23	0,01%	99,73%	C
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00	R\$ 0,00	R\$ 15,18	R\$ 0,00	R\$ 15,18	R\$ 75,90	0,01%	99,74%	C
17486	PÓRTICO 27 TON	SEINFRA	H	0,82	R\$ 0,00	R\$ 92,23	R\$ 0,00	R\$ 92,23	R\$ 75,89	0,01%	99,74%	C
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	4,68	R\$ 0,00	R\$ 15,99	R\$ 0,00	R\$ 15,99	R\$ 74,78	0,01%	99,75%	C
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	6,39	R\$ 0,00	R\$ 11,68	R\$ 0,00	R\$ 11,68	R\$ 74,67	0,01%	99,76%	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA.S10. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	81,00	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 74,52	0,01%	99,76%	C


 Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 3371501 / RNP 0617914303



Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracati-CE, Brasil CEP: 62800-000
 (+55 88) 3421-1050 | (+55 88) 3421-1945 | www.aracati.ce.gov.br

Página: 11



PREFEITURA DO ARACATI
ALGUEIRA DE SERRA-CARATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	UBS FARIAS BRITO			DATA:	09/05/2024	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE			FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	FARIAS BRITO, ARACATI-CE			SINAPI:	2024/03 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44% 47,48%
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI			Composições		PROPRIA:	85,06% 47,67%
						0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 36,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,93	0,01%	99,77%	C
11764	QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 400X400X120MM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 73,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,65	0,01%	99,77%	C
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	4,50	R\$ 0,00	R\$ 16,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,23	0,01%	99,78%	C
19404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 17,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,80	0,01%	99,79%	C
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	1,90	R\$ 0,00	R\$ 35,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,30	0,01%	99,79%	C
12113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 17,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,04	0,01%	99,80%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	79,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 67,35	0,01%	99,81%	C
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,20	0,01%	99,81%	C
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	6,90	R\$ 0,00	R\$ 9,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,45	0,01%	99,82%	C
18512	TERMINAL AÉREO 600mm FIXAÇÃO HORIZONTAL, C/ ABRAÇADEIRA	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 0,00	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,20	0,01%	99,82%	C
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00	R\$ 0,00	R\$ 6,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	0,01%	99,83%	C
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	6,60	R\$ 0,00	R\$ 9,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,77	0,01%	99,83%	C
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17" CM	SINAPI	UN	5,00	R\$ 0,00	R\$ 12,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,60	0,01%	99,84%	C
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	9,05	R\$ 0,00	R\$ 6,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,53	0,01%	99,84%	C
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	10,33	R\$ 0,00	R\$ 6,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,07	0,01%	99,85%	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	3,40	R\$ 16,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,83	0,00%	99,85%	C
19413	PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"X4" EM INOX OU LATÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 27,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,78	0,00%	99,86%	C
10365	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	3,28	R\$ 0,00	R\$ 16,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,62	0,00%	99,86%	C
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,25	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,36	0,00%	99,87%	C
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 54,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,35	0,00%	99,87%	C
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,42	0,00%	99,88%	C
17487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	SEINFRA	H	0,35	R\$ 0,00	R\$ 134,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,77	0,00%	99,88%	C
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	4,08	R\$ 0,00	R\$ 11,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,39	0,00%	99,89%	C
18451	CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 1,5 mm²	SEINFRA	M	14,00	R\$ 0,00	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,80	0,00%	99,89%	C
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,70	0,00%	99,89%	C

Thiago Pimenta Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracati-CE, Brasil CEP: 62800-000
(+55 88) 3421-1050 | (+55 88) 3421-1945 | www.aracati.ce.gov.br

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO
ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	UBS FARIAS BRITO		DATA :	09/05/2024	BDI :	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	FARIAS BRITO, ARACATI-CE		HORA	84,44%	MES	10/2023
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	0,00%
			Composições			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	33,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 41,32	0,00%	99,90%	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,37	R\$ 0,00	R\$ 105,25	R\$ 0,00	R\$ 105,25	R\$ 39,03	0,00%	99,90%	C
19107	SUporte de fixação para espelho/placa 4"x2" P/3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 39,00	0,00%	99,90%	C
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	112,00	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 38,08	0,00%	99,91%	C
11257	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 PARALELO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 18,72	R\$ 0,00	R\$ 18,72	R\$ 37,44	0,00%	99,91%	C
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	3,00	R\$ 0,00	R\$ 12,46	R\$ 0,00	R\$ 12,46	R\$ 37,38	0,00%	99,91%	C
12540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	SEINFRA	L	1,20	R\$ 0,00	R\$ 30,40	R\$ 0,00	R\$ 30,40	R\$ 36,48	0,00%	99,92%	C
16801	ADITIVO PLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA	SEINFRA	KG	4,07	R\$ 0,00	R\$ 8,73	R\$ 0,00	R\$ 8,73	R\$ 35,52	0,00%	99,92%	C
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	3,90	R\$ 0,00	R\$ 9,10	R\$ 0,00	R\$ 9,10	R\$ 35,49	0,00%	99,92%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	31,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 33,64	0,00%	99,93%	C
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 33,16	R\$ 0,00	R\$ 33,16	R\$ 33,16	0,00%	99,93%	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	10,00	R\$ 0,00	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 3,15	R\$ 31,50	0,00%	99,93%	C
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,47	R\$ 21,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,29	R\$ 31,29	0,00%	99,93%	C
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	3,91	R\$ 0,00	R\$ 7,73	R\$ 0,00	R\$ 7,73	R\$ 30,23	0,00%	99,94%	C
12383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 29,15	R\$ 0,00	R\$ 29,15	R\$ 29,15	0,00%	99,94%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	33,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 27,32	0,00%	99,94%	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	2,11	R\$ 12,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,86	R\$ 27,07	0,00%	99,94%	C
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,35	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 25,78	0,00%	99,95%	C
00020068	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5686)	SINAPI	M	2,07	R\$ 0,00	R\$ 11,89	R\$ 0,00	R\$ 11,89	R\$ 24,62	0,00%	99,95%	C
10840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 6,02	R\$ 0,00	R\$ 6,02	R\$ 24,08	0,00%	99,95%	C
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 23,85	0,00%	99,95%	C
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15	R\$ 0,00	R\$ 147,13	R\$ 0,00	R\$ 147,13	R\$ 22,14	0,00%	99,95%	C
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 21,96	0,00%	99,96%	C
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	14,30	R\$ 0,00	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 1,47	R\$ 21,02	0,00%	99,96%	C




PREFEITURA DO ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	UBS FARIAS BRITO		DATA :	09/05/2024	BDI :	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	FARIAS BRITO, ARACATI-CE		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44% 47,48%
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI		Composições	PRÓPRIA	Data Ref.	10/2023
						04/2024
						0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,17	R\$ 0,00	R\$ 126,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,63	0,00%	99,96%	C
10031	AUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	SEINFRA	M3	0,12	R\$ 0,00	R\$ 170,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,73	0,00%	99,96%	C
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 20,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,71	0,00%	99,96%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	510,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 20,42	0,00%	99,97%	C
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 10,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,20	0,00%	99,97%	C
18619	FITA DUPLA FACE ACRILICA	SEINFRA	M	8,70	R\$ 0,00	R\$ 2,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,18	0,00%	99,97%	C
10020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 19,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,69	0,00%	99,97%	C
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,53	R\$ 12,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,26	0,00%	99,97%	C
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 8,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,82	0,00%	99,97%	C
00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	10,00	R\$ 0,00	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,30	0,00%	99,98%	C
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	4,08	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,28	0,00%	99,98%	C
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,38	R\$ 0,00	R\$ 4,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,81	0,00%	99,98%	C
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,26	R\$ 0,00	R\$ 48,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,48	0,00%	99,98%	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,10	R\$ 0,00	R\$ 121,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,04	0,00%	99,98%	C
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,49	R\$ 23,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,72	0,00%	99,98%	C
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,66	R\$ 16,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,15	0,00%	99,98%	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 10,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,83	0,00%	99,98%	C
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,49	R\$ 21,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,43	0,00%	99,98%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	31,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 9,84	0,00%	99,98%	C
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,34	R\$ 29,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,79	0,00%	99,99%	C
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 9,71	0,00%	99,99%	C
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,32	R\$ 28,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,09	0,00%	99,99%	C
10952	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 4,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,28	0,00%	99,99%	C
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,25	R\$ 0,00	R\$ 31,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,03	0,00%	99,99%	C





PREFEITURA DO ARACATI
ALGUEM DE SERARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: UBS FARIAS BRITO	DATA: 09/05/2024	BDI: 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES: 84,44% 47,48%
LOCAL: FARIAS BRITO, ARACATI-CE	SINAPI: 2024/03 COM DESONERAÇÃO	Data Ref.: 10/2023
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	PROPRIA: Composições	04/2024: 85,06% 47,67%
		0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	1,10	R\$ 0,00	R\$ 7,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,28	0,00%	99,99%	C
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,42	R\$ 0,00	R\$ 18,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,67	0,00%	99,99%	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	20,97	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,55	0,00%	99,99%	C
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50	R\$ 0,00	R\$ 14,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,10	0,00%	99,99%	C
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,32	R\$ 21,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,24	0,00%	99,99%	C
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,32	R\$ 21,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,29	0,00%	99,99%	C
17955	CENTRAL DOSADORA DE CONCRETO 50 M³/H C/ 4 SILOS	SEINFRA	H	0,05	R\$ 0,00	R\$ 136,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,15	0,00%	99,99%	C
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	37,75	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,04	0,00%	99,99%	C
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	3,14	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,91	0,00%	99,99%	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,44	R\$ 12,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,86	0,00%	99,99%	C
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50	R\$ 0,00	R\$ 3,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,50	0,00%	99,99%	C
10030	ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	KG	1,22	R\$ 0,00	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,44	0,00%	100,00%	C
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,05	0,00%	100,00%	C
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,23	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,16	0,00%	100,00%	C
12329	ESTOPIIM	SEINFRA	M	0,50	R\$ 0,00	R\$ 7,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,25	0,00%	100,00%	C
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,13	R\$ 28,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,81	0,00%	100,00%	C
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,60	0,00%	100,00%	C
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,45	0,00%	100,00%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPANTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	6,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 3,33	0,00%	100,00%	C
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,30	0,00%	100,00%	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	SINAPI	UN	0,04	R\$ 0,00	R\$ 71,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,39	0,00%	100,00%	C
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 3,17	0,00%	100,00%	C
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00	R\$ 0,00	R\$ 729,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 729,07	0,00%	100,00%	C
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	2,55	R\$ 0,00	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,88	0,00%	100,00%	C
12421	SIKA 1	SEINFRA	KG	0,41	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,84	0,00%	100,00%	C

303
8

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracati-CE, Brasil CEP: 62800-000
(+55 88) 3421-1050 | (+55 88) 3421-1945 | www.aracati.ce.gov.br

15



PREFEITURA DO ARACATI
ALEGRIA DE SERRA-CARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	UBS FARIAS BRITO		DATA:	09/05/2024	BDI:	28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023	
LOCAL:	FARIAS BRITO, ARACATI-CE		SINAPI:	2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 04/2024		HORA:	84,44% 47,48% 10/2023
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI		Composições:	PRÓPRIA		MES:	0,00% 0,00% 04/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,83	0,00%	100,00%	C
12294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,39	R\$ 0,00	R\$ 5,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,97	0,00%	100,00%	C
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,08	R\$ 28,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,81	0,00%	100,00%	C
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,20	R\$ 0,00	R\$ 10,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,82	0,00%	100,00%	C
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99	0,00%	100,00%	C
11586	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	SEINFRA	UN	48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,92	0,00%	100,00%	C
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03	R\$ 0,00	R\$ 63,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,01	0,00%	100,00%	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.525,42	R\$ 0,00	R\$ 19.525,42	0,00%	100,00%	C
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,11	R\$ 0,00	R\$ 14,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,17	0,00%	100,00%	C
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,11	R\$ 0,00	R\$ 14,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,17	0,00%	100,00%	C
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,08	R\$ 0,00	R\$ 15,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,48	0,00%	100,00%	C
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	0,04	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,80	0,00%	100,00%	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	0,00%	100,00%	C
12564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	SEINFRA	H	0,04	R\$ 28,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,81	0,00%	100,00%	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,12	R\$ 0,00	R\$ 9,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,42	0,00%	100,00%	C
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,08	R\$ 0,00	R\$ 13,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,34	0,00%	100,00%	C
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,02	R\$ 0,00	R\$ 49,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,90	0,00%	100,00%	C
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,06	R\$ 0,00	R\$ 12,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,22	0,00%	100,00%	C
12707	GASOLINA	SEINFRA	L	0,11	R\$ 0,00	R\$ 5,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,08	0,00%	100,00%	C
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,07	R\$ 0,00	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,40	0,00%	100,00%	C
12567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,01	R\$ 29,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,27	0,00%	100,00%	C
12557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	SEINFRA	H	0,01	R\$ 21,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,29	0,00%	100,00%	C
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,71	0,00%	100,00%	C
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	0,01	R\$ 18,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,83	0,00%	100,00%	C

309
A
PGM-CELO
S
Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



PREFEITURA DO
ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	UBS FARIAS BRITO			DATA:	09/05/2024	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE			FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	FARIAS BRITO, ARACATI-CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI			SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
				Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS					
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 0,26	0,00%	100,00%	C
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01	R\$ 0,00	R\$ 14,75	R\$ 0,00	R\$ 14,75	R\$ 0,19	0,00%	100,00%	C
10444	CALCARIO DOLOMITICO	SEINFRA	KG	1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,16	0,00%	100,00%	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,02	R\$ 0,00	R\$ 5,91	R\$ 0,00	R\$ 5,91	R\$ 0,09	0,00%	100,00%	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.199,81	R\$ 0,00	R\$ 14.199,81	R\$ 0,04	0,00%	100,00%	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.354,25	R\$ 0,00	R\$ 1.354,25	R\$ 0,04	0,00%	100,00%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,04	0,00%	100,00%	C
11842	SACOS PLÁSTICOS	SEINFRA	UN	0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,01	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 1.148.899,98

Outros -R\$ 24,14

Valor total do Orçamento R\$ 1.148.875,84

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil

CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



PREFEITURA DO ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: UBS FARIAS BRITO	DATA : 09/05/2024	BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MÊS: 84,44% 47,48%
LOCAL: FARIAS BRITO, ARACATI-CE	SINAPI: 2024/03 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA: 0,00%	Data Ref.: 10/2023
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	Composições:		04/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,84	R\$ 56.795,00	16,66	R\$ 9.462,05	16,67	R\$ 9.467,73	16,66	R\$ 9.467,73	16,67	R\$ 9.467,73	16,67	R\$ 9.467,73	16,67	R\$ 9.467,73	16,67	R\$ 9.467,73
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,23	R\$ 166.141,33	100,00	R\$ 166.141,33												
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17,68	R\$ 261.600,01	50,00	R\$ 130.800,01	50,00	R\$ 130.800,00										
4	CONTENÇÕES	6,54	R\$ 96.717,04	50,00	R\$ 48.358,52	50,00	R\$ 48.358,52										
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO	10,00	R\$ 147.959,85							50,00	R\$ 73.979,93	50,00	R\$ 73.979,92				
6	PAREDES E PAINÉIS	2,94	R\$ 43.513,70							50,00	R\$ 21.756,85	50,00	R\$ 21.756,85				
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3,01	R\$ 44.569,00							50,00	R\$ 22.284,50	50,00	R\$ 22.284,50				
8	COBERTURA	2,32	R\$ 34.381,50							50,00	R\$ 17.190,75	50,00	R\$ 17.190,75				
9	REVESTIMENTOS	6,75	R\$ 99.860,26														
10	PISOS	7,50	R\$ 111.039,51														
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,65	R\$ 24.353,91														
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,92	R\$ 28.409,06														
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,35	R\$ 5.155,74														
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,00	R\$ 44.463,20														
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,64	R\$ 9.449,98														
16	TELEFONIA E LÓGICA	0,38	R\$ 5.588,74														
17	SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	2,48	R\$ 36.636,94														
18	MUROS E FECHAMENTOS	6,86	R\$ 101.586,67														
19	PINTURA	2,86	R\$ 42.356,05														
20	SERVIÇOS DIVERSOS	8,07	R\$ 119.407,64														
			R\$ 1.479.985,13	23,97	R\$ 354.761,91	12,75	R\$ 188.626,25	9,78	R\$ 144.679,76	20,69	R\$ 306.256,41	20,44	R\$ 302.443,55	12,38	R\$ 183.217,25	100,00	R\$ 1.479.985,13
				23,97	R\$ 354.761,91	36,72	R\$ 543.388,16	46,49	R\$ 688.067,92	67,18	R\$ 994.324,33	87,62	R\$ 1.296.767,88	100,00	R\$ 1.479.985,13		

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,84	R\$ 56.795,00	100,00	R\$ 56.795,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,23	R\$ 166.141,33	100,00	R\$ 166.141,33
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17,68	R\$ 261.600,01	100,00	R\$ 261.600,01
4	CONTENÇÕES	6,54	R\$ 96.717,04	100,00	R\$ 96.717,04



PREFEITURA DO ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	UBS FARIAS BRITO	DATA :	09/05/2024	BDI :	28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FARIAS BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	Data Ref.
LOCAL:	FARIAS BRITO, ARACATI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAUDE, PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	04/2024
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO	10,00	R\$ 147.959,85	100,00	R\$ 147.959,85
6	PAREDES E PAINÉIS	2,94	R\$ 43.513,70	100,00	R\$ 43.513,70
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3,01	R\$ 44.569,00	100,00	R\$ 44.569,00
8	COBERTURA	2,32	R\$ 34.381,50	100,00	R\$ 34.381,50
9	REVESTIMENTOS	6,75	R\$ 99.860,26	100,00	R\$ 99.860,26
10	PISOS	7,50	R\$ 111.039,51	100,00	R\$ 111.039,51
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,65	R\$ 24.353,91	100,00	R\$ 24.353,91
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,92	R\$ 28.409,06	100,00	R\$ 28.409,06
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,35	R\$ 5.155,74	100,00	R\$ 5.155,74
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,00	R\$ 44.463,20	100,00	R\$ 44.463,20
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,64	R\$ 9.449,98	100,00	R\$ 9.449,98
16	TELEFONIA E LÓGICA	0,38	R\$ 5.588,74	100,00	R\$ 5.588,74
17	SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	2,48	R\$ 36.636,94	100,00	R\$ 36.636,94
18	MUROS E FECHAMENTOS	6,86	R\$ 101.586,67	100,00	R\$ 101.586,67
19	PINTURA	2,86	R\$ 42.356,05	100,00	R\$ 42.356,05
20	SERVIÇOS DIVERSOS	8,07	R\$ 119.407,64	100,00	R\$ 119.407,64
				R\$ 1.479.985,13	R\$ 1.479.985,13

Thiago Aguiar Gomes
Engenheiro Civil

CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil**RRT 14301961**

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSÁVEL TÉCNICONome Civil/Social: PEDRO ELIAS CARVALHO MAIA DE OLIVEIRA
Título Profissional: Arquiteto(a) e UrbanistaCPF: 046.XXX.XXX-06
Nº do Registro: 00A2260255**2. DETALHES DO RRT**Nº do RRT: SI14301961I00CT001
Data de Cadastro: 16/05/2024
Data de Registro: 20/05/2024Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL**2.1 Valor do RRT**

Valor do RRT: R\$119,61

Boleto nº 20308082

Pago em: 20/05/2024

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE**3.1 Serviço 001**Contratante: Prefeitura Municipal de Aracati - CE
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-46
Data de Início: 01/05/2024
Data de Previsão de Término: 30/06/2024**3.1.1 Endereço da Obra/Serviço**País: Brasil
Tipo Logradouro: RUA
Logradouro: MARIA ISAURA
Bairro: CENTROCEP: 62800000
Nº: S/N
Complemento:
Cidade/UF: ARACATI/CE**3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)**Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônicoQuantidade: 915,51
Unidade: metro quadrado**3.1.3 Tipologia**

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Registro relativo ao projeto arquitetônico de uma Unidade Básica de Saúde no bairro Farias Brito, município do Aracati, Ceará. Este projeto surgiu como demanda da atual gestão municipal, seguindo padrão arquitetônico de outros postos de saúde já realizados na cidade. O edifício de 179,74m² teve sua implantação adaptada ao terreno atual, com pavimentação, escadas e rampas que garantissem a completa acessibilidade do equipamento público. Este projeto foi elaborado seguindo uma planta de memorial descritivo do terreno. Como não foi fornecido um levantamento topográfico planialtimétrico, é fundamental que tal serviço seja feito antes do início das obras para poder ser realizada uma revisão no projeto.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06



de julho de 2015.



4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
S114301961I00CT001	Prefeitura Municipal de Aracati - CE	INICIAL	16/05/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista PEDRO ELIAS CARVALHO MAIA DE OLIVEIRA, registro CAU nº 00A2260255, na data e hora: 16/05/2024 10:49:45, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241422919

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20241421018


1. Responsável Técnico

FILIPE DE OLIVEIRA DO AMOR DIVINO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0615644325

Registro: 323691CE



2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Aracati

RUA Santos Dumont

Complemento:

Cidade: ARACATI

Bairro: Centro

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 1146

CEP: 62800000

ART Vinculada: CE20190585019

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Maria Isaura

Complemento:

Cidade: ARACATI

Data de Início: 20/05/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Município de Aracati

Nº: sn

Bairro: FARIAS BRITO

UF: CE

CEP: 62800000

Previsão de término: 20/11/2024

Coordenadas Geográficas: -4.565276, -37.774538

Código: 62800-000

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

Quantidade

Unidade

179,74

m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

179,74

m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

179,74

m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

179,74

m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

179,74

m2

80 - Projeto > TELECOMUNICAÇÕES > SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO > #15.1.1 - DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO

179,74

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto da construção de uma Unidade Básica de Saúde no bairro Farias Brito, município do Aracati - CE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Filipe de Oliveira do Amor Divino

FILIFE DE OLIVEIRA DO AMOR DIVINO - CPF: 048.189.733-00

_____ de _____ de _____

Local

data

Município de Aracati - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Isento conforme Resolução 1067/2015

Registrada em: 21/05/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wbCBw
Impresso em: 21/05/2024 às 13:53:47 por: , ip: 192.168.100.1





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241420218

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico

HÉLIO MARCELO GOMES BARBOSA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0618932976**

Registro: **344959CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal do Aracati**

RUA Santos Dumont

Complemento: **Sem Complemento**

Cidade: **ARACATI**

Bairro: **Centro**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.684.756/0001-46**

Nº: **1146**

CEP: **62800000**

ART Vinculada: **CE20241396078**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MARIA ISAURA

Complemento: **S/COMPLEMENTO**

Cidade: **ARACATI**

Data de Início: **16/05/2024**

Previsão de término: **16/05/2025**

Bairro: **FARIAS BRITO**

UF: **CE**

Nº: **S/N**

CEP: **62800000**

Coordenadas Geográficas: **-4.565298, -37.774511**

Finalidade: **Comercial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal do Aracati**

CPF/CNPJ: **07.684.756/0001-46**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Quantidade

179,74

Unidade

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE UMA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____ data

Hélio Marcelo Gomes Barbosa
HÉLIO MARCELO GOMES BARBOSA - CPF: 054.679.563-37

Luiz Felipe...
Prefeitura Municipal do Aracati - CNPJ: 07.884.756/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **20/05/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8217075967**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3zy9b
 Impresso em: 21/05/2024 às 08:20:01 por: , ip: 192.168.100.1

www.creace.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
 Fax: (85) 3453-5804

