

PGM
A. S. 395
RUBRIC
CETOS
S

PROPOSTA DE PREÇOS

PEDRA BRANCA – CEARÁ, 11 DE SETEMBRO DE 2018.

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI.

REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº TP272018SEINFRA/2018: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº TP272018SEINFRA/2018: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL, pelo preço global de R\$ 195.452,66 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).

O prazo de vigência do contrato será de 07(SETE) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antonio Diego Pereira de Medeiros, Carteira de Identidade nº20030190932255 e do CPF nº 027.060.273-98.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (Sessenta) dias. O prazo de execução da obra será de 90 (NOVENTA) dias a contar do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações; Declaramos de que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas de fornecimento de materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transporte e seguros;

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0758-7

C/C: 122.693-2

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Atenciosamente, Medeiros Construções e Serviços Eirelli

Rua: Celeste Maria de Jesus, 171
Bairro: Chico Leandro - Sala 01
Pedra Branca - CE

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ.: 07.615.710.0001-75

ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS

SOCIO ADMINISTRADOR

Teófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0

ENG. CIVIL TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA

RNP 060754359-0


cdm

B

B

RESUMO DO ORÇAMENTO



	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL	DATA	11/09/2018	BDI	20
	LOCAL:	BAIRRO PEDREGAL - ARACATI-CE	FONTE	VERSÃO	FORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE	SBC	201801 - FURRER	11/09/18	01/2018
			SEINFRA	024,1 COM DESONERAÇÃO	87,00%	01/2018
			SICRO	2018011 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	01/2018
			SICRO	2018003 COM DESONERAÇÃO	-	01/2018
			SINAPI	2018007 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	24,47% 01/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.530,72	0,78
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.238,39	1,15
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	46.465,77	23,77
4	PISO	111.188,84	56,80
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1.453,50	0,74
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	32.575,44	16,67
		VALOR ORÇAMENTO:	162.877,22 100,00
		VALOR BDI TOTAL:	32.575,44
		VALOR TOTAL:	195.452,66

Cento e Noventa e Cinco Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois reais e Sessenta e Seis centavos

Medeiros Construções e Serviços Eireli
 Rua: Celeste Maria de Jesus, 171
 Bairro: Chico Leandro - Sala 01
 Pedra Branca - CE

Leofilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP 060754359-0


Celso

[Signature]

[Signature]

PGM C.F.O.S.
\$ 399
RUBRIC
Pelm

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL	DATA:	11/09/2018	RUBRICADA:	
	LOCAL:	BAIRRO PEDREGAL - ARACATI-CE	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	2018071
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE	SEINFRA:	2018071 SEM DESIGNAÇÃO	SEINFRA:	2018071 SEM DESIGNAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.530,72
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	106,66	1.279,92
1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	24,00	10,45	250,80
2	MOVIMENTO DE TERRA						2.238,39
2.1	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	2.406,87	0,93	2.238,39
3	DRENAGEM SUPERFICIAL						46.365,77
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.608,86	14,46	23.264,12
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.604,54	14,46	23.201,65
4	PISO						111.188,84
4.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	SEINFRA	M2	2.005,73	29,59	59.349,55
4.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	722,06	57,70	41.662,86
4.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	33,60	302,87	10.176,43
5	SERVIÇOS DIVERSOS						1.453,50
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.550,00	0,57	1.453,50
						VALOR ORÇAMENTO:	162.877,22
						VALOR BDI TOTAL:	32.575,44
						VALOR TOTAL:	195.452,66

Cento e Noventa e Cinco Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois reais e Sessenta e Seis centavos

Medeiros Construções e Serviços Eireli
Rua: Celeste Maria de Jesus, 171
Bairro: Chico Leandro - Sala 01
Pedra Branca - CE

Teófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0


Pelm

TL

TL

PGM
398
RUBRICADO
CELMO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL	DATA:	11/09/2018	
	LOCAL:	BAIRRO PEDREGAL - ARACATI-CE	FORTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,71%
			SEINFRA	D24.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
			SICRO	2016/1 SEM DESONERAÇÃO	118,48%
			SICRO	2018/03 COM DESONERAÇÃO	118,48%
			SINAPI	2018/07 SEM DESONERAÇÃO	118,19%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,66247196	9,13	15,18
TOTAL MAO DE OBRA:					15,18	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,84786069	29,50	25,01
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,83123598	12,00	9,97
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,74056190	14,78	55,32
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,12468540	9,40	1,17
TOTAL MATERIAL:					91,47	
VALOR:					106,65	

1.2. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,19866984	25,21	5,01
TOTAL EQUIPAMENTO:					5,01	

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59600953	9,13	5,44
TOTAL MAO DE OBRA:					5,44	
VALOR:					10,45	

2.1. C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00924467	34,20	0,32
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,32	

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06723397	9,13	0,61
TOTAL MAO DE OBRA:					0,61	
VALOR:					0,93	

3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12459184	13,46	1,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20765207	9,13	1,90
TOTAL MAO DE OBRA:					3,59	


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,83051227	3,00	2,49
TOTAL MATERIAL:					2,49	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

CELMO

399
RUBRIC
CELESTO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL	DATA:	11/09/2018	BOMBA	
	LOCAL:	BAIRRO PEDREGAL - ARACATI-CE	FONTES:	SBC	201801 - Fortaleza	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE	SEINFRA	0241 COM DESONERAÇÃO	87,01%	030014
			SICRO	201811 SEM DESONERAÇÃO	118,46%	030017
			SICRO	201803 COM DESONERAÇÃO	-	030018
			SINAPI	201807 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	030018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,20765307	3,01	0,63
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,11245918	24,18	0,50
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03073266	3,70	0,11
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,02824081	260,45	7,36
TOTAL SERVIÇO:					8,40
VALOR:					14,46

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,12459184	13,46	1,68
I2543	SERVENTE	H	0,20765307	9,13	1,90
TOTAL MAO DE OBRA:					3,58
MATERIAL		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	0,83061227	3,00	2,49
TOTAL MATERIAL:					2,49
SERVIÇO		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,20765307	3,01	0,63
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,11245918	24,18	0,50
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03073266	3,70	0,11
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,02824081	260,45	7,36
TOTAL SERVIÇO:					8,40
VALOR:					14,46

4.1. C3446 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,11657282	13,46	1,56
I2543	SERVENTE	H	0,52500822	9,13	4,77
TOTAL MAO DE OBRA:					6,33
MATERIAL		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I6231	TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA	UN	42,50062713	0,43	18,28
TOTAL MATERIAL:					18,28
VALOR:					24,61

4.2. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	1,08131862	9,13	9,87
TOTAL MAO DE OBRA:					9,87
MATERIAL		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,95835104	50,00	47,92

Handwritten signature

PGM
400
RUBRIC
CELLOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL	DATA:	11/09/2018
	LOCAL:	BAIRRO PEDREGAL - ARACATI-CE	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE	SBC:	201801 - Fornecedor	118,00%
		SEINFRA:	0241 COM DESEMBOLSAÇÃO	87,21%
		SICRO:	201801 SEM DESEMBOLSAÇÃO	12,79%
		SICRO:	201803 COM DESEMBOLSAÇÃO	0,00%
		SNAPI:	201807 SEM DESEMBOLSAÇÃO	118,00%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

TOTAL MATERIAL:	47,83
VALOR:	57,70

4.3. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,6628602	13,45	22,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,10288213	9,13	121,45
TOTAL MAO DE OBRA:						143,84

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,58033823	45,00	26,20
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,72999566	55,00	40,15
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	182,91462934	0,50	91,46
TOTAL MATERIAL:						159,81
VALOR:						302,67

5.1 C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06243215	9,13	0,57
TOTAL MAO DE OBRA:						0,57
VALOR:						0,57


Medeiros Construções e Serviços Eirelli
 Rua: Celeste Maria de Jesus, 171
 Bairro: Chico Leandro - Sala 01
 Pedra Branca - CE

Leandro César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754250-0

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PGM
401
RUBRICADO
P
S
CEL
3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL	DATA:	11/09/2015	BDI:	21,15%	
	LOCAL:	BAIRRO PEDREGAL - ARACATI-CE	FONTE:		VERSÃO:		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE	SBC:	201301 - Fortaleza	SEINFRA:	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 118,99
			SICRO:	201601 SEM DESONERAÇÃO	SICRO:	201603 COM DESONERAÇÃO	MES: 118,49
			SINAPI:	201607 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI:	201607 SEM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 118,19% 74,47% 385018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.530,72	50,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			765,36	382,68	382,68	1.530,72
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.238,39	100,00 %			100,00 %
			2.238,39			2.238,39
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	46.465,77		100,00 %		100,00 %
				46.465,77		46.465,77
4	PISO	111.188,84		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				55.594,42	55.594,42	111.188,84
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1.453,50			100,00 %	100,00 %
					1.453,50	1.453,50
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	32.575,44	1,85 %	62,89 %	35,26 %	100,00 %
			602,65	20.486,69	11.486,10	32.575,44
		195.452,66	3.606,40	122.929,56	68.916,70	
			3.606,40	126.535,96	195.452,66	195.452,66

Medeiros Construções e
Serviços Eireli
Rua: Celeste Maria de Jesus, 171
Bairro: Chico Leandro - Sala 01
Edra Branca - CE

Teófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP-060754359-0

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PGM
402
RUBRIC
Pelma

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL	DATA:	11/09/2018
LOCAL:	BAIRRO PEDREGAL - ARACATI-CE	FONTE:	SBC
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE	VERSÃO:	201801 - Fortaleza
		SEINFRA:	024.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO:	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO:	201603 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	201607 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
L	Lucro	4,29
S + G	Garantia/seguros	0,40
	TOTAL	4,69

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	4,67

Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	TOTAL	8,65

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

MEDEIROS Construções e Serviços Eireli
Rua Celeste Maria de Jesus, 171
Bairro Chico Leandro - Sala 01
Pedra Branca - CE

Reófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0

Pelma

Pelma

8

PGM
403
RUBRIC
Pelm

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL	DATA:	11/09/2018
LOCAL:	BAIRRO PEDREGAL - ARACATI-CE	BDI:	20,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE	FONTE	VERSAO
		SBC	201801 - Fortaleza
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	201801 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	201803 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	201807 SEM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,26	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,33	18,29

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
	TOTAL	16,01	12,17

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,42	6,73
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,63	0,48
	TOTAL	18,05	7,21

Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%

A + B + C + D

Geoffilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP-066754359-0

Pelm

8

PGM
CELLOS
404
RUBRIC
Pelm

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL	DATA:	11/09/2018	BDI:	20,10%
LOCAL:	BAIRRO PEDREGAL - ARACATI-CE	FONTE:	201801 - Fortaleza	HORA:	116,5%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE	SEINFRA:	024,1 COM DESONERAÇÃO		87,01%
		SICRO:	2018011 SEM DESONERAÇÃO		118,78%
		SICRO:	201803 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI:	201807 SEM DESONERAÇÃO		118,78%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Ferriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Pelm

AB

PGM
403
RUBRIC
CELESTE




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL	DATA:	11/09/2018	BDI:	20,00%
LOCAL:	BAIRRO PEDREGAL - ARACATI-CE	FONTE:	201601 - Fortreco	HORA:	118,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE	SEINFRA:	0241 COM DESONERAÇÃO	118,48%	
		SICRO:	2016011 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	
		SICRO:	201603 COM DESONERAÇÃO	-	000018
		SINAPI:	201607 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	74,47% 000018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,65	6,87
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,72	0,54
	TOTAL	18,37	7,41

Horista = 118,48%
Mensalista = 74,51%

A + B + C + D

recibo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0

Palm



DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL

PEDRA BRANCA – CEARÁ, 11 DE SETEMBRO DE 2018.

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI.

REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº TP272018SEINFRA/2018: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL.

Prezados Senhores,
Pelo presente declaramos que esta empresa visitou a região onde serão executados os serviços referenciados, e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, bem como tem pleno conhecimento das condições e da natureza do trabalho a ser executado. Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.


Atenciosamente,

Medeiros Construções e
Serviços Eireli

Rua: Celeste Maria de Jesus, 171
Bairro: Chico Leandro, Sala 01
Pedra Branca - CE

Adriano
MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ .: 07.615.710.0001-75

clm *8* *8*



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS

PEDRA BRANCA – CEARÁ, 11 DE SETEMBRO DE 2018

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI.

REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº TP272018SEINFRA/2018: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL.

Declaramos, para efeito da licitação, em epígrafe, conforme disposto no Edital, e seus anexos, que a empresa MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –ME, caso venha a vencer a referida licitação, se compromete a atender a todas as determinações da Secretaria da Infraestrutura, Obras e Urbanismo ou técnicos indicado por ela, no prazo de 24 horas e que a mesma prestará toda assistência técnica e colaborações necessárias para um bom desempenho e qualidade da referida obra.

Teófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0

ENG. CIVIL TEOFILO CÉSAR DE LACERDA
RNP : 060754359-0

Medeiros Construções e
Serviços Eirelli
Rua: Celeste Maria de Jesus, 171
Bairro: Chico Leandro - Sala 01
Pedra Branca - CE

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -ME
CNPJ.: 07.615.710.0001-75

Palm

8



TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO

PEDRA BRANCA – CEARÁ, 11 DE SETEMBRO DE 2018.

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI.

REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº TP272018SEINFRA/2018: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL.

Eu, TEOFILO CESAR DE LACERDA, CREA – CE RNP 060754359-0 pelo presente autorizo a incluir meu nome para compor a Equipe Técnica da Empresa Licitante MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - ME, CNPJ: 07.615.710.0001-75, conforme os termos da Lei, e inclusão de meu (s) nome na participação permanente dos serviços na condição de profissional responsável técnico.

Atenciosamente,


Teófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0

ENG. CIVIL TEOFILO CESAR DE LACERDA
RNP 060754359-0



8



DECLARAÇÃO EQUIPE TÉCNICA

PEDRA BRANCA – CEARÁ, 11 DE SETEMBRO DE 2018.

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI.

REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº TP272018SEINFRA/2018: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL.

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.615.710.0001-75, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS, portador (a) da Carteira de Identidade nº 20030190932255 e do CPF nº 027.060.273-98. DECLARA, EQUIPE TÉCNICA:

EQUIPE TÉCNICA	ATIVIDADE	TEMPO DE SERVIÇOS
TEOFILO CÉSAR DE LACERDA	ENGENHEIRO CIVIL	20 ANOS
ANTONIO CLIDENOR GENUINO DE MEDEIROS	MESTRE DE OBRAS	05 ANOS
PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS	APONTADOR	05 ANOS

Medeiros Construções e
Serviços Eireli

Rua: Celeste Maria de Jesus, 171
Bairro: Chico Leandro - Sala 01
Pedra Branca - CE

ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS

CPF.: 027.060.273-98

SOCIO ADMINISTRADOR



PEDRA BRANCA - CEARÁ, 11 DE SETEMBRO DE 2018.

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI.
 REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº TP272018SEINFRA/2018: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NO BAIRRO PEDREGAL.

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ nº 07.615.710.0001-75, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS, portador (a) da Carteira de Identidade nº 20030190932255 e do CPF nº 027.060.273-98.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº TP272018SEINFRA/2018**, que disporemos, caso declarados adjudicatários do objeto licitado, de aparelhamento e pessoal técnico adequado e qualificado para a prestação dos serviços.

MAQUINARIOS	QUANTIDADE
CAÇAMBA 12MT ³ - PLACA MNU 1906	01
COMPACTADOR MENEGHOTI	02

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma presente, sob as penas da Lei.

Medeiros Construções e Serviços Eirelli
 Rua: Celeste Maria de Jesus, 171
 Bairro: Chico Leandro - Sala 01
 Pedra Branca - CE

ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS
 SOCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten marks and signatures]