

Jose Gleise Aives Fernandes  
Engenheiro Civil -56628/D  
Secretaria de Infraestrutura  
e Desenvolvimento Urbano



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name in the text block above.

A small, stylized handwritten mark or signature in blue ink.

**VIII. ORÇAMENTO BÁSICO/ CURVA ABC**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Celm', located in the bottom right corner of the page.

78  
RUBRIC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO DE FÁTIMA					
LOCAL: ARACATU/CE					
ART:					
COD. ORÇA:	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:	BASE	ENC SOCIAIS	BDI MATERIAIS:	BDI SERVIÇOS:
A	ORÇAMENTO RESUMIDO	12/2017	87,01%	12,00%	28,29%
ITEM	DESCRIÇÃO				TOTAL
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA SÃO JOSÉ				126.592,10
2.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA POCIANO COSTA				96.804,72
3.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA TRAVESSA TREZE DE MAIO				109.211,36
4.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA TRAVESSA FELISMINO FILHO				23.343,14
6.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA TRAVESSA POCIANO COSTA				49.067,18
7.					
8.					
<b>TOTAL</b>					<b>405.018,50</b>
VALOR DO ORÇAMENTO:					RESPONSÁVEL:
QUATROCENTOS E CINCO MIL E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					 <b>LEONARDO SILVEIRA LIMA</b> <small>RNP 060158106-7</small>

Jose Gleise Alves Fernandes  
 Engenheiro Civil -56628/D  
 Secretaria de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano






OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO DE FÁTIMA  
 LOCAL: ARACATICE

# GEO PAC

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/ BDI)	ENC. SOCIAIS		BDI MATERIAS		BDI SERVIÇOS		DATA BASE		
							BDI	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	BDI	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	VALOR	VALOR	03/2018	%	
<b>B ORÇAMENTO CONSOLIDADO,</b>															
1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
1.1	SEINFRA - S	C1937	PLACA DA OBRA	M2	6,00	128,31	28,29%	164,61					987,66	0,24%	
1.2			<b>PREPARAÇÃO DA VIA</b>										44.176,47	10,91%	
01.02.01	SEINFRA - S	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	5.146,76	0,29	28,29%	0,37					1.904,30	0,47%	
01.02.02	SEINFRA - S	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO	M2	5.146,76	4,56	28,29%	5,85					30.108,55	7,43%	
01.02.03	SEINFRA - S	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.428,40	5,24	28,29%	6,72					9.598,85	2,37%	
01.02.04	SEINFRA - S	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	550,38	2,81	28,29%	3,60					1.981,37	0,49%	
01.02.05	SEINFRA - S	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	550,38	0,83	28,29%	1,06					583,40	0,14%	
2.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										292.027,16	72,10%	
2.1			<b>REGULARIZAÇÃO DO TERRENO</b>										10.756,73	2,66%	
02.01.01	SEINFRA - S	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	5.146,76	1,63	28,29%	2,09					10.756,73	2,66%	
2.2			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										281.270,43	69,45%	
02.02.01	SEINFRA - S	C2883	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.146,76	42,60	28,29%	54,65					281.270,43	69,45%	
3.			<b>DRENAGEM</b>										63.349,54	15,64%	
3.1			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>										63.349,54	15,64%	
03.01.01	SEINFRA - S	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.428,40	34,57	28,29%	44,35					63.349,54	15,64%	
4.			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>										4.477,68	1,11%	
4.1			<b>LIMPEZA DA OBRA</b>										4.477,68	1,11%	
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.146,76	0,68	28,29%	0,87					4.477,68	1,11%	
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:															
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO															
RESPONSÁVEL: <i>Leona</i> <b>LEONARDO SILVEIRA LIMA</b> ENG. CIVIL CREA 14.646-D															
												TOTAL SERVIÇOS	405.018,51	% SERVIÇOS	100,00%
												TOTAL MATERIAS	0,00	% MATERIAS	0,00%
												TOTAL GERAL	405.018,51		

QUATROCENTOS E CINCO MIL E DEZOTO REAIS E CINQUENTA E UIM CENTAVOS

Jose Gleise Alves Fernandes  
 Engenheiro Civil - 56628/D  
 Secretaria de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano

A P... ELO S  
 S 79  
 RUBRIC

*Leona*

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO DE FÁTIMA  
 LOCAL: ARACATUICE  
 ART:



CÓD.		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:		ENC. SOCIAIS		BDI MATERIAIS		BDI SERVIÇOS		DATA BASE				
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT. (C/BDI)	VALOR					
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA SÃO JOSÉ						87,01%	12,00%	28,29%	03/2018				
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	SEINFRA - S	C1937	PLACA DA OBRA	M2	6,00	128,31	28,29%	164,61	987,66	11,56%				
01.01.01	SEINFRA - S	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	128,31	28,29%	164,61	987,66	0,78%				
1.2			PREPARAÇÃO DA VIA						13.650,79	10,78%				
01.02.01	SEINFRA - S	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.643,53	0,29	28,29%	0,37	608,11	0,48%				
01.02.02	SEINFRA - S	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO	M2	1.643,53	4,56	28,29%	5,85	9.614,65	7,59%				
01.02.03	SEINFRA - S	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	389,40	5,24	28,29%	6,72	2.616,77	2,07%				
01.02.04	SEINFRA - S	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	174,09	2,81	28,29%	3,60	626,72	0,50%				
01.02.05	SEINFRA - S	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	174,09	0,83	28,29%	1,06	184,54	0,15%				
2.			PAVIMENTAÇÃO						93.253,89	73,66%				
2.1	SEINFRA - S	C3233	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.643,53	1,63	28,29%	2,09	3.434,98	2,71%				
2.2			PAVIMENTAÇÃO						3.434,98	2,71%				
02.02.01	SEINFRA - S	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.643,53	42,60	28,29%	54,65	89.818,91	70,95%				
3.			DRENAGEM						89.818,91	70,95%				
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL						89.818,91	70,95%				
03.01.01	SEINFRA - S	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	389,40	34,57	28,29%	44,35	17.269,89	13,64%				
4.			SERVIÇOS DIVERSOS						17.269,89	13,64%				
4.1			LIMPEZA DA OBRA						17.269,89	13,64%				
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.643,53	0,68	28,29%	0,87	1.429,87	1,13%				
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:											TOTAL SERVIÇOS	126.592,10	% SERVIÇOS	100,00%
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO											TOTAL MATERIAL	0,00	% MATERIAS	0,00%
											TOTAL GERAL	126.592,10		

RESPONSÁVEL:

*Leonardo*  
**LEONARDO SILVEIRA LIMA**  
 ENG. CIVIL CREA 14.646-D

CENTO E VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Jose Gleise Alves Fernandes  
 Engenheiro Civil - 56628/D  
 Secretaria de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO DE FÁTIMA  
 LOCAL: ARACATUICE  
 ART:

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/BDI)	ENC. SOCIAIS	BDI MATERIAIS		BDI SERVIÇOS		DATA BASE	
								BDI	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	BDI	VALOR	03/2018	%
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
1.			PREPARAÇÃO DA VIA									10.680,60	11,03%
1.1			LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.182,63	0,29	28,29%		0,37			437,57	0,45%
01.01.01	SEINFRA - S	C2873	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO	M2	1.182,63	4,56	28,29%		5,85			6.918,39	7,15%
01.01.02	SEINFRA - S	C3064	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	405,70	5,24	28,29%		6,72			2.726,30	2,82%
01.01.03	SEINFRA - S	C3373	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	128,40	2,81	28,29%		3,60			462,24	0,48%
01.01.04	SEINFRA - S	C0708	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	128,40	0,83	28,29%		1,06			136,10	0,14%
01.01.05	SEINFRA - S	C2987	PAVIMENTAÇÃO									<b>67.102,43</b>	<b>69,32%</b>
2.			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO									2.471,70	2,55%
2.1			REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.182,63	1,63	28,29%		2,09			2.471,70	2,55%
02.01.01	SEINFRA - S	C3233	PAVIMENTAÇÃO									64.630,73	66,76%
2.2			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.182,63	42,60	28,29%		54,65			64.630,73	66,76%
02.02.01	SEINFRA - S	C2893	DRENAGEM									17.992,80	18,59%
3.			DRENAGEM SUPERFICIAL									17.992,80	18,59%
3.1			BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	405,70	34,57	28,29%		44,35			17.992,80	18,59%
03.01.01	SEINFRA - S	C0366	SERVIÇOS DIVERSOS									1.028,89	1,06%
4.			LIMPEZA DA OBRA									1.028,89	1,06%
4.1			LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.182,63	0,68	28,29%		0,87			1.028,89	1,06%
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	RESPONSÁVEL:										
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:													
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO													
VALOR DO ORÇAMENTO: <b>96.804,72</b> % SERVIÇOS: <b>100,00%</b> TOTAL MATERIAL: <b>0,00</b> % MATERIAIS: <b>0,00%</b> TOTAL GERAL: <b>96.804,72</b>													

*Luise*  
**LEONARDO SILVEIRA LIMA**  
 ENG. CIVIL CREA 14.646-D

NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

*Jose Gleise Alves Fernandes*  
 Jose Gleise Alves Fernandes  
 Engenheiro Civil -56628/D  
 Secretaria de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano



*achm*

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO DE FÁTIMA  
 LOCAL: ARACATICE  
 ART:

**GEO PAC**

CÓD.: 03		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA TRAVESSA TREZE DE MAIO		ENC. SOCIAIS		BDI MATERIAIS		BDI SERVIÇOS		DATA BASE				
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	VALOR	%						
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1			PREPARAÇÃO DA VIA													
01.01.01	SEINFRA - S	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.455,60	0,29	28,29%	0,37	538,57	10,82%						
01.01.02	SEINFRA - S	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO	M2	1.455,60	4,56	28,29%	5,85	8.515,26	7,80%						
01.01.03	SEINFRA - S	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	305,20	5,24	28,29%	6,72	2.050,94	1,88%						
01.01.04	SEINFRA - S	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	153,19	2,81	28,29%	3,60	551,48	0,50%						
01.01.05	SEINFRA - S	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	153,19	0,83	28,29%	1,06	162,38	0,15%						
2.			PAVIMENTAÇÃO													
2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO													
02.01.01	SEINFRA - S	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.455,60	1,63	28,29%	2,09	3.042,20	2,79%						
2.2			PAVIMENTAÇÃO													
02.02.01	SEINFRA - S	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.455,60	42,60	28,29%	54,65	79.548,54	72,84%						
3.			DRENAGEM													
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL													
03.01.01	SEINFRA - S	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	305,20	34,57	28,29%	44,35	13.535,62	12,39%						
4.			SERVIÇOS DIVERSOS													
4.1			LIMPEZA DA OBRA													
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.455,60	0,68	28,29%	0,87	1.266,37	1,16%						
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:													TOTAL SERVIÇOS	109.211,36	% SERVIÇOS	100,00%
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO													TOTAL MATERIAIS	0,00	% MATERIAIS	0,00%
													TOTAL GERAL	109.211,36		

*Leandro Silveira Lima*  
**LEONARDO SILVEIRA LIMA**  
 ENG. CIVIL CREA 14.646-D

CENTO E NOVE MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

*Jose Gleise Alves Fernandes*  
 Jose Gleise Alves Fernandes  
 Engenheiro Civil -56628/D  
 Secretaria de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano



*Celm*

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO DE FÁTIMA  
 LOCAL: ARACATICE

OBRA:		LOCAL:		ART:		CÓD:		DESCR. DO ORÇAMENTO:		ENC. SOCIAIS		B.DI MATERIAS		B.DI SERVIÇOS		DATA BASE	
05		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA TRAVESSA FELISMINO FILHO								87,01%		12,00%		28,29%		03/2018	
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/ BDI)	BDI	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	VALOR	%							
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1			PREPARAÇÃO DA VIA														
01.01.01	SEINFRA - S	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	293,00	0,29	28,29%	0,37	2.560,61	10,97%							
01.01.02	SEINFRA - S	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO	M2	293,00	4,56	28,29%	5,85	2.560,61	10,97%							
01.01.03	SEINFRA - S	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	88,00	5,24	28,29%	6,72	108,41	0,46%							
01.01.04	SEINFRA - S	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	31,50	2,81	28,29%	3,60	1714,05	7,34%							
01.01.05	SEINFRA - S	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	31,50	0,83	28,29%	1,06	591,36	2,53%							
2.			PAVIMENTAÇÃO						113,40	0,49%							
2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						33,39	0,14%							
02.01.01	SEINFRA - S	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	293,00	1,63	28,29%	2,09	16.624,82	71,22%							
2.2			PAVIMENTAÇÃO						612,37	2,62%							
02.02.01	SEINFRA - S	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	293,00	42,60	28,29%	54,65	612,37	2,62%							
3.			DRENAGEM						16.012,45	68,60%							
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL						16.012,45	68,60%							
03.01.01	SEINFRA - S	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	88,00	34,57	28,29%	44,35	3.902,80	16,72%							
4.			SERVIÇOS DIVERSOS						3.902,80	16,72%							
4.1			LIMPEZA DA OBRA						254,91	1,09%							
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	293,00	0,68	28,29%	0,87	254,91	1,09%							
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:										TOTAL SERVIÇOS		TOTAL SERVIÇOS		%		SERVIÇOS	
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO										23.343,14		23.343,14		100,00%		100,00%	
										TOTAL MATERIAIS		TOTAL MATERIAIS		%		MATERIAS	
										0,00		0,00		0,00%		0,00%	
										TOTAL GERAL		TOTAL GERAL		%		SERVIÇOS	
										23.343,14		23.343,14		100,00%		100,00%	

*Leônardo*  
**LEONARDO SILVEIRA LIMA**  
 ENG. CIVIL OREA 14.646-D

VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

*Jose Gleise*  
 Jose Gleise Alves Fernandes  
 Engenheiro Civil -56628/D  
 Secretaria de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano



*John*

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO DE FÁTIMA  
 LOCAL: ARACATICE  
 ART: 06

# GEO PAC

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/ BDI)	ENC SOCIAIS	BDI MATERIAS		BDI SERVIÇOS		DATA BASE		
								BDI	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	BDI	VALOR	03/2018	%	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1			PREPARAÇÃO DA VIA											
01.01.01	SEINFRA - S	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	572,00	0,29	28,29%	0,37	211,64	0,43%				
01.01.02	SEINFRA - S	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO	M2	572,00	4,56	28,29%	5,85	3.346,20	6,82%				
01.01.03	SEINFRA - S	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	240,10	5,24	28,29%	6,72	1.613,47	3,29%				
01.01.04	SEINFRA - S	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	63,20	2,81	28,29%	3,60	227,52	0,46%				
01.01.05	SEINFRA - S	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	63,20	0,83	28,29%	1,06	66,99	0,14%				
2.			PAVIMENTAÇÃO											
2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO											
02.01.01	SEINFRA - S	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	572,00	1,63	28,29%	2,09	1.195,48	2,44%				
2.2			PAVIMENTAÇÃO											
02.02.01	SEINFRA - S	C2883	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	572,00	42,60	28,29%	54,65	31.259,80	63,71%				
3.			DRENAGEM											
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL											
03.01.01	SEINFRA - S	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	240,10	34,57	28,29%	44,35	10.648,44	21,70%				
4.			SERVIÇOS DIVERSOS											
4.1			LIMPEZA DA OBRA											
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	572,00	0,68	28,29%	0,87	497,64	1,01%				
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:													TOTAL SERVIÇOS	% SERVIÇOS
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO													49.067,18	100,00%
													TOTAL MATERIAS	% MATERIAS
													0,00	0,00%
													TOTAL GERAL	
													49.067,18	

*Leonardo*  
**LEONARDO SILVEIRA LIMA**  
 ENG. CIVIL CREA 14.646-D

QUARENTA E NOVE MIL E SESSENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Jose Gleise Alves Fernandes  
 Engenheiro Civil -56628/D  
 Secretaria de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano

APGM C.F.O.S.  
 S 84  
 RUBRIC

*pehm*



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO BAIRRO DE FÁTIMA  
 LOCAL: ARACATUICE  
 ART:

**GEO PAC**

CURVA ABC		ENC. SOCIAIS		BDI MATERIAS		BDI SERVIÇOS		DATA BASE	
ABC	REFERÊNCIA	CÓDIGO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	VALOR	03/2018
01.01.01	SEINFRA - S	C2883	M2	5.146,76	42,60	28,29%	54,65	281.270,43	72,58%
01.01.02	SEINFRA - S	C0366	M	1.428,40	34,57	28,29%	44,35	63.349,54	12,55%
01.01.03	SEINFRA - S	C3064	M2	5.146,76	4,56	28,29%	5,85	30.108,55	7,77%
01.01.04	SEINFRA - S	C3233	M2	5.146,76	1,63	28,29%	2,09	10.756,73	2,78%
01.01.05	SEINFRA - S	C3373	M	1.428,40	5,24	28,29%	6,72	9.598,85	1,90%
01.01.06	SEINFRA - S	C3447	M2	5.146,76	0,68	28,29%	0,87	4.477,68	1,16%
01.01.07	SEINFRA - S	C0708	M3	550,38	2,81	28,29%	3,60	1.981,37	0,50%
01.01.08	SEINFRA - S	C2873	M2	5.146,76	0,29	28,29%	0,37	1.904,30	0,49%
01.01.09	SEINFRA - S	C2987	M3xKM	550,38	0,83	28,29%	1,06	583,40	0,15%
01.01.10	SEINFRA - S	C1937	M2	6,00	128,31	28,29%	164,61	987,66	0,13%
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:									
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO									
RESPONSÁVEL:									
VALOR DO ORÇAMENTO: QUATROCENTOS E CINCO MIL E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS									
TOTAL SERVIÇOS: 405.018,51 100,00% TOTAL MATERIAL: 0,00 0,00% TOTAL GERAL: 405.018,51									

*Leonardo*  
**LEONARDO SILVEIRA LIMA**  
 ENG. CIVIL CREA 14.646-D


Jose Gleise Alves Fernandes  
 Engenheiro Civil -56628/D  
 Secretaria de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano



*bb*

*Cehr*

*st*



Jose Gleise Alves Fernandes  
Engenheiro Civil -56628/D  
Secretaria de Infraestrutura  
e Desenvolvimento Urbano

**IX. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO DE FÁTIMA  
 LOCAL: ARACATICE  
 ART:

Cód. ORÇ: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:

**01 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO DE FÁTIMA**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA SÃO JOSÉ	126.592,10	31,3%	50.636,84 40,00%	50.636,84 40,00%	25.318,42 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA POCIANO COSTA	96.804,72	23,9%	38.721,89 40,00%	38.721,89 40,00%	19.360,94 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA TRAVESSA TREZE DE MAIO	109.211,36	27,0%	43.684,54 40,00%	43.684,54 40,00%	21.842,27 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA TRAVESSA FELISMINO FILHO	23.343,14	5,8%	9.337,26 40,00%	9.337,26 40,00%	4.668,63 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA TRAVESSA POCIANO COSTA	49.067,18	12,1%	19.626,87 40,00%	19.626,87 40,00%	9.813,44 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RESPONSÁVEL		TOTAL GERAL	SUB-TOTAL	<b>162.007,40</b>	<b>162.007,40</b>	<b>81.003,70</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			% PARCIAL	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>405.018,50</b>	ACUMULADO	<b>162.007,40</b>	<b>324.014,80</b>	<b>405.018,50</b>	<b>405.018,50</b>	<b>405.018,50</b>	<b>405.018,50</b>	<b>405.018,50</b>	<b>405.018,50</b>	<b>405.018,50</b>	<b>405.018,50</b>	<b>405.018,50</b>	<b>405.018,50</b>
			% ACUMULADO	40,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

*Leonardo*  
**LEONARDO SILVEIRA LIMA**  
 ENG. CIVIL CREA 14.646-D

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Jose Gleise Alves Fernandes  
 Engenheiro Civil -56628/D  
 Secretaria de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano

