



Fortaleza, 10 de dezembro de 2018

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 47/2018 - SEINFRA/CELOS

Objeto: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NA RUA DRAGÃO DO MAR.

DECLARAÇÃO

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para a execução das obras e serviços de **SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NA RUA DRAGÃO DO MAR**, no Município de Aracati, objeto da referida **TOMADA DE PREÇOS**.

O valor total da proposta é de R\$ **948.771,11** (Novecentos e Quarenta e Oito Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais e Onze Centavos), conforme planilha de preços, composições de preços unitários e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 120 dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início das obras e serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de 28,29% (vinte e oito e vinte e nove) por cento, conforme composição analítica, em anexo.


Nabla Construções Ltda. – Rua Salviano Lopes, 37 – Manoel D. Gomes – CEP 60.191-070 – Fortaleza – CE
Fone: (85) 3023 - 2366 – CNPJ: 06.866.305/0001-67 – CGF: 06.842.483-3
Email: nabla@nablaconstrucoes.com.br / www.nablaconstrucoes.com.br



Declaramos que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente,

NABLA CONSTRUÇÕES LTDA

JOSÉ CIDRÃO FILHO
CPF: 107.613.303-72
SÓCIO - ADMINISTRADOR



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DRAGÃO DO MAR -	DATA:	11/12/2018	BDI: 28,29%		
LOCAL:	ARACATI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE	SBC	2018/11 - Fortaleza	118,19%	-	11/2018
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2018/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	06/2018
		SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	11/2018
		COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS				

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				879,12	0,09
1.1	PLACA DA OBRA				879,12	0,09
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				929.319,56	97,95
2.1	RECICLAGEM DA BASE EXISTENTE				270.584,46	28,52
2.2	IMPRIMAÇÃO				109.773,70	11,57
2.3	CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA 5cm				518.430,49	54,64
2.4	TRANSPORTE DOS INSUMOS DO CBUQ				30.530,91	3,22
3	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				18.572,50	1,96
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				18.572,50	1,96
VALOR ORÇAMENTO:					777.603,90	100,00
VALOR BDI TOTAL:					171.267,21	
VALOR TOTAL:					948.771,11	



Angelo
NABLA CONSTRUÇÕES LTDA
Engº Civil: José Cidrão Filho
Resp. Técnico: RNP: 061052539-5

Angelo
NABLA CONSTRUÇÕES LTDA
JOSE CIDRAO FILHO
CPF: 107.613.303-72
SÓCIO - ADMINISTRADOR

B *Jo*
S

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DRAGÃO DO R.
 LOCAL: ARACATI - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

DATA: 11/12/2018
 BDI: 28,20%
 FONTE: SBC
 VERSÃO: 2018/11 - Fortaleza
 HORA: 118,18%
 DATA REF.: 11/2018
 SBC: 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01%
 SICHRO: 2018/11 COM DESONERAÇÃO 88,81%
 SICHRO NOVO: 2018/05 COM DESONERAÇÃO 88,81%
 SINAPI: 2018/10 COM DESONERAÇÃO 85,20%
 SINAPI: 2018/10 COM DESONERAÇÃO 48,69%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1		PLACA DA OBRA							879,12
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	114,21	32,31	146,52	879,12
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							929.319,56
RECICLAGEM DA BASE EXISTENTE									
2.1		RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO SEM ADIÇÃO DE MATERIAL							270.584,46
2.1.1	C4549		SEINFRA	M3	5.178,65	40,73	11,50	52,23	270.584,46
IMPRIMAÇÃO									
2.2		IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)							109.773,70
2.2.1	C3221		SEINFRA	M2	20.714,58	0,24	0,07	0,31	6.421,52
2.2.2	I0809	ASFALTO DILUIDO - CM 30 - BDI = 15,00	PROPRIA	T	31,07	2.804,43	420,66	3.225,09	100.203,55
2.2.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) - RR TC - BDI = 15,00DMT - DMT = 153,00	SEINFRA	T	31,07	89,12	13,22	101,34	3.148,63
CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA: 8cm									
2.3		CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)							518.430,49
2.3.1	C3155		SEINFRA	M3	1.030,73	130,25	30,65	167,10	173.070,49
2.3.2	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,64X + 2,42)DMT - DMT = 10,00	SEINFRA	T	2.382,18	8,82	2,50	11,32	26.962,26
2.3.3	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	PROPRIA	T	142,91	1.840,51	276,08	2.116,59	302.524,21
2.3.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,35X + 38,41) - CAP - BDI = 15,00DMT - DMT = 153,00	SEINFRA	T	142,93	96,55	14,48	111,03	15.869,52
TRANSPORTE DOS INSUMOS DO CBUQ									
2.4		TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30.00 Km (Y = 0,55X + 0,81) - AREIADMT - DMT = 10,00							30.530,91
2.4.1	C3144		SEINFRA	T	1.000,51	6,31	1,79	8,10	8.104,13
2.4.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30.00 Km (Y = 0,55X + 0,81) - BRITA DMT - DMT = 25,00	SEINFRA	T	1.191,09	14,56	4,12	18,68	22.240,56
2.4.3	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - FILLERDMT - DMT = 10,00	SEINFRA	T	47,64	2,90	0,82	3,72	177,22
SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
3		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							18.572,59
3.1		FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA							18.572,59
3.1.1	C3219		SEINFRA	M2	156,90	14,28	4,04	18,32	2.874,41
3.1.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	2,40	17,24	4,88	22,12	53,09
3.1.3	C4527	TACHA REFLETIVA BIDIRECCIONAL - FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	SEINFRA	UN	750,00	16,26	4,80	20,88	15.645,00
						VALOR ORÇAMENTO:		777.803,90	
						VALOR BDI TOTAL:		171.987,21	
						VALOR TOTAL:		948.771,11	

NABLA CONSTRUÇÕES LTDA
 Engº Civil: José Cidrão Filho
 Resp. Técnico: RNP: 061052539-5

JOSE CIDRÃO FILHO
 CPM: 107.613.303-72
 SÓCIO - ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PGM
M 5
REF. 1
11/2018
03/2018
09/2018
11/2018
RUBRIC

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DRAGÃO DO MAR -	DATA : 11/12/2018	BDI : 28,29%
LOCAL:	ARACATI - CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE	SBC	2018/11 - Fortaleza
		SEINFRA	024 1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/05 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	4,35	8,69
TOTAL MAO DE OBRA:						8,69
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	26,26	26,79
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	10,68	10,68
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,16	59,22
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,37	1,26
TOTAL MATERIAL:						97,95
VALOR SEM ENCARGOS:						106,64
VALOR ENCARGOS (87.01%):						7,57
VALOR COM ENCARGOS:						114,21
VALOR BDI (28.29%):						32,31
VALOR COM BDI:						146,52

1. C4549 - RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO SEM ADIÇÃO DE MATERIAL (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,01175000	14,86	0,17
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,02325000	24,93	0,58
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPULIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,02150000	22,76	0,49
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,02275000	34,41	0,78
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,01325000	99,97	1,27
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00175000	130,13	0,23
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00350000	120,01	0,42
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00225000	165,45	0,37
17420	RECICLADORA À FRIO (CHP)	SEINFRA	H	0,02500000	576,35	14,41
17421	RECICLADORA À FRIO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	108,17	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						18,72
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	4,35	1,09
TOTAL MAO DE OBRA:						1,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18415	BLOCO DE DESGASTE P/ RECICLADORA	SEINFRA	UN	0,00450000	1579,71	7,56
18416	PORTA DENTES P/ RECICLADORA	SEINFRA	UN	0,01600000	204,50	3,27
18417	DENTE DE CORTE P/ RECICLADORA	SEINFRA	UN	0,32000000	25,41	8,13
TOTAL MATERIAL:						18,96
VALOR SEM ENCARGOS:						38,77
VALOR ENCARGOS (87.01%):						1,96
VALOR COM ENCARGOS:						40,73
VALOR BDI (28.29%):						11,52
VALOR COM BDI:						52,25

4

✓

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DRAGÃO DO MAR -
LOCAL: ARACATI - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

DATA: 11/12/2018

BDI: 28,29%

FONTE: SBC
VERSÃO: 2018/11 - Fortaleza


SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2018/11 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2018/05 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2018/10 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



2.2.1. C3221 - IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	32,82	0,00
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	1,83	0,00
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032308	11,57	0,00
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032308	2,23	0,00
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00076923	153,94	0,12
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00153846	6,74	0,01
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00044615	65,77	0,03
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00044615	7,13	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,16

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00769231	4,35	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:						0,03

VALOR SEM ENCARGOS:	0,19
VALOR ENCARGOS (87,01%):	0,05
VALOR COM ENCARGOS:	0,24
VALOR BDI (28,29%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,31

2.2.2. I0809 - ASFALTO DILUIDO - CM 30 (T)

VALOR SEM ENCARGOS:	2.804,43
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.804,43
VALOR BDI (15,00%):	420,66
VALOR COM BDI:	3.225,09

2.2.3. I0001 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) (T)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,35000000	0,89	0,31
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	34,57000000	0,89	30,77
TOTAL TRANSPORTE:						31,08

FORMULA:	Y = 0,35X + 34,57
DMT:	153,00
VALOR SEM ENCARGOS:	88,12
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	88,12
VALOR BDI (15,00%):	13,22
VALOR COM BDI:	101,34


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DRAGÃO DO MAR -
 LOCAL: ARACATI - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

DATA: 11/12/2018

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DIAS
SBC	2018/11 - Fortaleza	18,19%	4	18,19%
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	1	87,01%
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	68,81%	1	68,81%
SICRO	2018/05 COM DESONERAÇÃO			
SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO			

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



2.3.1. C3155 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,04086957	14,86	0,61
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	24,93	0,36
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	16,27	0,25
10676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	42,32	0,59
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	95,97	0,25
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	130,13	3,79
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	56,10	1,56
10789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	168,48	4,98
TOTAL EQUIPAMENTO:						12,39
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	4,35	2,27
TOTAL MAO DE OBRA:						2,27
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	0,18	7,92
TOTAL MATERIAL:						7,92
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	2,98	0,92
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	5,66	1,74
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78600000	54,78	43,06
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	48,36	50,78
TOTAL SERVICO:						96,50
VALOR SEM ENCARGOS:						119,08
VALOR ENCARGOS (87.01%):						11,17
VALOR COM ENCARGOS:						130,25
VALOR BDI (28.29%):						36,85
VALOR COM BDI:						167,10

2.3.2. C3226 - TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,64X + 2,42) (T)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	17,83	0,00
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	109,93	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,00
PORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,64409877	0,89	0,57
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	2,41537037	0,89	2,16
TOTAL TRANSPORTE:						2,72
FORMULA: Y = 0,64X + 2,42						
DMT:						10,00
VALOR SEM ENCARGOS:						8,82
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						8,82
VALOR BDI (28.29%):						2,50
VALOR COM BDI:						11,32


2.3.3. 10798 - CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)

VALOR SEM ENCARGOS:	1.840,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.840,51
VALOR BDI (15.00%):	276,08
VALOR COM BDI:	2.116,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DRAGÃO DO MAR -
LOCAL:	ARACATI - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

DATA : 11/12/2018		BDI : 29,29%	
FORNECEDOR	VERSÃO	DIÁRIA	MES
SBC	2018/11 - Fortaleza	19,19%	11/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2018
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/11
SICRO	2018/05 COM DESONERAÇÃO		09/11
SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	11/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



2.3.4. 10002 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41) (T)

TRANSPORTE		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,38000000	0,89	0,34
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	38,41000000	0,89	34,18
TOTAL TRANSPORTE:						34,52
FORMULA:						Y = 0,38X + 38,41
DMT:						153,00
VALOR SEM ENCARGOS:						96,55
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						96,55
VALOR BDI (15,00%):						14,48
VALOR COM BDI:						111,03

2.4.1. C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81) (T)

EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	17,83	0,00
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	109,93	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,00
TRANSPORTE		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,55231469	0,89	0,49
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,80512346	0,89	0,72
TOTAL TRANSPORTE:						1,21
FORMULA:						Y = 0,55X + 0,81
DMT:						10,00
VALOR SEM ENCARGOS:						6,31
VALOR ENCARGOS (87,01%):						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						6,31
VALOR BDI (28,29%):						1,79
VALOR COM BDI:						8,10

2.4.2. C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81) (T)

EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	17,83	0,00
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	109,93	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,00
TRANSPORTE		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,55231469	0,89	0,49
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,80512346	0,89	0,72
TOTAL TRANSPORTE:						1,21
FORMULA:						Y = 0,55X + 0,81
DMT:						25,00
VALOR SEM ENCARGOS:						14,56
VALOR ENCARGOS (87,01%):						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						14,56
VALOR BDI (28,29%):						4,12
VALOR COM BDI:						18,68

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DRAGÃO DO MAR -
LOCAL: ARACATI - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

DATA: 11/12/2018
BDI: 28
PGM
VERSÃO: 2018/11 - Fortaleza
SBC: 118,19%
SEINFRA: 024 1 COM DESONERAÇÃO 0,01%
SICRO: 2018/11 COM DESONERAÇÃO 00,01%
SICRO: 2018/05 COM DESONERAÇÃO
SINAPI: 2018/10 COM DESONERAÇÃO 85,20%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 48,60%
RUBRIC
1/2016
03/2017
09/2017
11/2017

2.4.3. C3311 - TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) (T)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	17,61	0,00
I0693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	101,83	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,00
TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,28813500	0,89	0,26
TOTAL TRANSPORTE:						0,26
FORMULA:						Y = 0,29X
DMT:						10,00
VALOR SEM ENCARGOS:						2,90
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						2,90
VALOR BDI (28.29%):						0,82
VALOR COM BDI:						3,72

1. C3219 - FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	12,48	0,00
I0638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	26,15	0,04
I0673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	8,71	0,01
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	54,86	0,39
I0752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	116,09	0,66
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	49,37	0,28
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,38
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05714286	4,35	0,25
I2567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00714286	12,48	0,09
TOTAL MAO DE OBRA:						0,34
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	4,01	2,21
I2541	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	SEINFRA	L	0,50000000	19,81	9,91
TOTAL MATERIAL:						12,12
VALOR SEM ENCARGOS:						13,84
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,44
VALOR COM ENCARGOS:						14,28
VALOR BDI (28.29%):						4,04
VALOR COM BDI:						18,32

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DRAGÃO DO MAR -
 LOCAL: ARACATI - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

DATA : 11/12/2018

BDI	28,29%	HORA	MES	ANO
SBC		2018/11	Fortaleza	11/2018
SEINFRA		024.1	COM DESONERAÇÃO	87,01%
SICRO		2018/11	COM DESONERAÇÃO	88,81%
SICRO		2018/05	COM DESONERAÇÃO	85,20%
SINAPI		2018/10	COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PGM
 489
 RUBRIC
 11/2018

3.1.2. C3237 - SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA (M2)

EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,01333333	12,46	0,17
I0638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01555556	26,15	0,41
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	54,86	0,49
I0752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00666667	116,09	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,84
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,17777778	4,35	0,77
TOTAL MAO DE OBRA:						0,77
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	4,01	2,21
I2541	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	SEINFRA	L	0,58000000	19,81	11,49
TOTAL MATERIAL:						13,70
VALOR SEM ENCARGOS:						16,31
VALOR ENCARGOS (87,01%):						0,93
VALOR COM ENCARGOS:						17,24
VALOR BDI (28,29%):						4,88
VALOR COM BDI:						22,12

3.1.3. C4527 - TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO (UN)

EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,02500000	54,86	1,37
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,37
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,02500000	6,41	0,16
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,14000000	4,35	0,61
TOTAL MAO DE OBRA:						0,77
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8362	TACHAS BIDIRECIONAIS	SEINFRA	UN	1,00000000	13,29	13,29
TOTAL MATERIAL:						13,29
VALOR SEM ENCARGOS:						15,43
VALOR ENCARGOS (87,01%):						0,83
VALOR COM ENCARGOS:						16,26
VALOR BDI (28,29%):						4,60
VALOR COM BDI:						20,86

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



ITEM		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		879,12	100,00			100,00
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		929.319,56	879,12	50,00	10,00	879,12
3	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		18.572,50	371.727,82	464.659,78	92.931,96	929.319,56
			948.771,11	372.606,94	464.659,78	18.572,50	18.572,50
				372.606,94	837.266,72	948.771,11	948.771,11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DRAÇÃO DO MAR - ARACATI - CE
 LOCAL: ARACATI - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE



DATA: 11/12/2018
 BOI: 28,25%
 HORA: 118,19%
 FONTE: 2018/11 - FORTALEZA
 SBC: 024-1 COM DESONERAÇÃO 87,01%
 SENFRA: 2018/11 COM DESONERAÇÃO 86,81%
 SICRO: 2018/65 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI: 2018/10 COM DESONERAÇÃO 65,20%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 48,66%
 REF: 11/2018
 03/2016
 03/2017
 08/2018
 11/2018


[Handwritten Signature]
NABLA CONSTRUÇÕES LTDA
 Eng.º Civil: José Cidrão Filho
 Resp. Técnico: RNP: 161052539-5

[Handwritten Signature]
NABLA CONSTRUÇÕES LTDA
 JOSÉ CIDRÃO FILHO
 CPF: 107.613.303-72
 R.C. - ADMINISTRADOR

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DRAGÃO DO MAR	DATA:	11/12/2018	BDI: 28,29%		
	LOCAL:	ARACATI - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE	SEC	2018/11 - Fortaleza	118,15%	-	11/2018
			SEINFRA	034.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO			2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	
SICRO			2018/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	08/2018	
		SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,99%	11/2018	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-	



COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
TOTAL		6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
TOTAL		5,3200

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	4,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
TOTAL		12,1500

BDI = 28,29%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$




NABLA CONSTRUÇÕES LTDA
 Engº Civil: José Cidrão Filho
 Resp. Técnico: RNP: 061052539-5



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS								
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DRAGÃO DO MAR	DATA:	11/12/2018	BDI: 28,29%			
	LOCAL:	ARACATI - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE	SBC	2018/11 - Fortaleza	118,19%	-	11/2018	
			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	
			SICRO	2018/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	06/2018	
			SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	11/2018	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
	TOTAL	18,0500	7,2100

Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%

A + B + C + D


NABLA CONSTRUÇÕES LTDA
 Engº Civil: José Cidrão Filho
 Resp. Técnico: RNP: 061052539-5

b

b



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8600
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D


NABLA CONSTRUÇÕES LTDA
Eng.º Civil: José Cidrão Filho
Resp. Técnico: RNR: 061052599-5







COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,9600	18,6800

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
	TOTAL	15,3500	11,6200

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0600	3,1400
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6400	0,4800
	TOTAL	8,7000	3,6200

Horista = 88,81%

Mensalista = 50,72%

A + B + C + D

(Handwritten signature)
 NABLA CONSTRUÇÕES LTDA
 Engº Civil: José Cidrão Filho
 Resp. Técnico: RNP: 061052539-5

(Handwritten initials)



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


NABELA CONSTRUÇÕES LTDA
Engº Civil: José Cidrão Filho
Resp. Técnico: RNP: 061052539-5







Fortaleza, 08 de dezembro de 2018

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 47/2018 - SEINFRA/CELOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA DRAGÃO DO MAR.

DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISITA

A empresa **NABLA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 06.866.305/0001-67, sediada à Rua Salviano Lopes, 37 – Manoel Dias Gomes – Fortaleza – Ceará, por intermédio de seu representante legal, o Engenheiro Civil **JOSÉ CIDRÃO FILHO**, portador da Carteira de Identidade n.º 4943D - CREA – CE, RNP 061052539-5 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 107.613.303-72, **OPTA** pela não realização da vistoria, assumindo inteira responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem sua proposta comercial no processo licitatório da **TOMADA DE PREÇOS Nº 47/2018 - SEINFRA/CELOS**.

Outrossim, **DECLARA** que está de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

NABLA CONSTRUÇÕES LTDA

José Cidrão Filho
JOSÉ CIDRÃO FILHO
CPF: 107.613.303-72
1 - ADMINISTRADOR

Nabla Construções Ltda. – Rua Salviano Lopes, 37 – Manoel D. Gomes – CEP 60.191-070 – Fortaleza – CE
Fone: (85) 3023-2366 – CNPJ: 06.866.305/0001-67 – CGF: 06.842.483-3
Email: nabla@nablaconstrucoes.com.br / www.nablaconstrucoes.com.br

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Fortaleza, 08 de Dezembro de 2018

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 47/2018 - SEINFRA/CELOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA DRAGÃO DO MAR.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANTIDADE
01	BETONEIRA AUTO CARREGÁVEL	MENEGOTE	2009	BOM	02
02	VIBRADOR PARA CONCRETO	WEG	2009	BOM	01
03	ROLO COMPACTADOR DE 20 TON	CAT	2007	BOM	01
04	COMPACTADOR DE PLACAS CM 20	AGRALE	2009	BOM	03
05	PA MECANICA	CAT	2010	BOM	01
06	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 20 TON	DOOSAN	2007	BOM	01
07	RETRO ESCAVADEIRA	JCB	2010	BOM	01
08	MOTONIVELADORA	CAT	2008	BOM	01
09	CAÇAMBA	MERCEDES BENZ	2010	BOM	04
10	CAMINHÃO ESPARGIDOR	ROMANELLI	2009	BOM	01
11	EAR 800 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS	ROMANELLI	2009	BOM	01

NABLA CONSTRUÇÕES LTDA

JOSÉ CIDRÃO FILHO
CPF: 107.613.303-72
TCC ADMINISTRADOR

Nabla Construções Ltda. – Rua Salviano Lopes, 37 – Manoel Dias Gomes – CEP 60.175-015 – Fortaleza – CE
Fone: (85) 3023-2366 – CNPJ: 06.866.305/0001-67 – CGF: 06.842.483-3
Email: nabla@nablaconstrucoes.com.br / www.nablaconstrucoes.com.br



Fortaleza, 08 de dezembro de 2018

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 47/2018 - SEINFRA/CELOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA DRAGÃO DO MAR.

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

NOME	FUNÇÃO	EXPERIENCIA	DECLARO QUE AUTORIZO E ESTAREI DISPONÍVEL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Manoel Carvalho Cidrão	Gerente da Obra	38 anos	
Victor Simião Cidrão	Engenheiro Residente	08 anos	
Humberto Carvalho Cidrão	Engenheiro Auxiliar	11 anos	
Ticiania Barreto C. Cidrão	Assessora Jurídica	08 anos	
Antonia Cleonice Carvalho Cidrão	Gerente de Projetos	43 anos	
Felipe Barreto Costa	Encarregado Administrativo	10 anos	
Orivaldo Gil Dutra	Encarregado de Obra	20 anos	

NABLA CONSTRUÇÕES LTDA

OSÉ CIDRÃO FILHO
CPF: 107.613.303-72
ADMINISTRADOR

Nabla Construções Ltda. – Rua Salviano Lopes, 37 – Manoel Dias Gomes – CEP 60.191-70 Fortaleza – CE
Fone: (85) 3023-2366 – CNPJ: 06.866.305/0001-67 – CGF: 06.842.483-3
Email: nabla@nablaconstrucoes.com.br / www.nablaconstrucoes.com.br

