


A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**XII. COMPOSIÇÕES DE PREÇO ELABORADAS**

*[Handwritten signatures]*




**GEO PAC**

OBRA: PRAÇA LAGOA DO MATO  
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE  
 ART:

CPU-01		BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO				UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	
01.01.01	SEINFRA - I	I0498	CARPINTEIRO	H	0,50	13,46	6,73	
01.01.02	SEINFRA - I	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,50	10,47	5,24	
01.01.03	SEINFRA - S	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,14	24,18	3,48	
01.01.04	SEINFRA - S	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	1,92	103,27	198,28	
01.01.05	SEINFRA - S	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	22,00	7,21	158,62	
01.01.06	SEINFRA - S	C0843	CONCRETO PMIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,38	331,80	125,42	
01.01.07	SEINFRA - S	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,38	81,69	30,88	
01.01.08	SEINFRA - S	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	2,36	13,99	32,95	
01.01.09	SEINFRA - I	I1496	MADEIRA (PINHO) DE 1A.	M3	0,02	1.894,73	45,47	
01.01.10					0,00	0,00	0,00	
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:		VALOR DO ORÇAMENTO:		RESPONSÁVEL:			TOTAL SERVIÇOS	
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO		SEISCENTOS E SETE REAIS E SETE CENTAVOS		 <b>GESSICA DA SILVA MATIAS</b> ARQUITETA E URBANISTA CAU 190273-3			607,07	
							TOTAL GERAL	
							607,07	

Leandro Martins da Silva  
 Engenheiro Civil 326558  
 Secretaria de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano

  
**CLAUDIONELSON DE ARAUJO BRANDÃO**  
 Secretário de Infraestrutura e  
 Desenvolvimento Urbano



**GEO PAC**

OBRA: PRAÇA LAGOA DO MATO  
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE  
 ART:

CÓD. ORÇAMENTO:	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:	UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS
CPU-02	CARAMANCHÃO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, COM PILARES E PERGOLADOS EM MADEIRA	UN	12/2018	88,68%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01.01.01	SEINFRA - I	I0498	CARPINTEIRO	H	10,00	13,46	134,60
01.01.01	SEINFRA - I	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	10,00	10,47	104,70
01.01.01	SEINFRA - I	I1496	MADEIRA (PINHO) DE 1A.	M3	0,27	1.894,73	519,91
01.01.02	SEINFRA - I	I6792	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	M	23,34	70,00	1.633,80
01.01.03	SEINFRA - I	I1568	PARAFUSO ABAULADO M16X150MM	UN	28,00	5,66	158,48
01.01.04	SEINFRA - S	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1,00	24,18	24,18
01.01.05	SEINFRA - S	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,00	331,80	331,80
01.01.06	SEINFRA - S	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	11,42	14,67	167,57
01.01.07	SEINFRA - I	I2035	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2º FIO N.12 BWG	M2	14,68	27,70	406,64
01.01.08					0,00	0,00	0,00
01.01.09					0,00	0,00	0,00
01.01.10					0,00	0,00	0,00
01.01.11					0,00	0,00	0,00
01.01.12					0,00	0,00	0,00

TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:	VALOR DO ORÇAMENTO:	RESPONSÁVEL:	TOTAL SERVIÇOS
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO	SETE MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	 <b>GESSICA DA SILVA MATIAS</b> ARQUITETA E URBANISTA CAU 190273-3	3.481,68
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:			ENC SOCIAIS
SINAC 09/2018 COM DESONERAÇÃO			212,21
			TOTAL GERAL
			3.481,68

Leandro Martins da Silva  
 Engenheiro Civil 326558  
 Secretaria de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano

**CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO**  
 Secretário de Infraestrutura e  
 Desenvolvimento Urbano

A PGM C.F.L.O.S  
1308  
RUBRIC

**GEO PAC**

OBRA: PRAÇA LAGOA DO MATO  
LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE  
ART:

CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:				UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS
CPU-03		GUARDA CORPO EM MADEIRA EUCALIPTO COM DIAMETRO DE 10cm				M	12/2018	88,68%
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	
01.01.01	SEINFRA - I	I0498	CARPINTEIRO	H	1,000	13,46	13,46	
01.01.02	SEINFRA - I	I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,000	10,47	10,47	
01.01.03	SEINFRA - I	I1858	SERRALHEIRO	H	2,000	13,46	26,92	
01.01.04	SINAPI - I	I 21138	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11 CM (PARA CERCA)	M	3,440	5,45	18,75	
01.01.05	SEINFRA - I	I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	UN	8,000	0,20	1,60	
01.01.06	SEINFRA - S	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1,081	14,67	15,85	
01.01.07	SEINFRA - S	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	1,081	5,47	5,91	
01.01.08					0,00	0,00	0,00	
01.01.09					0,00	0,00	0,00	
01.01.10					0,00	0,00	0,00	
01.01.11					0,00	0,00	0,00	
01.01.12					0,00	0,00	0,00	
01.01.13					0,00	0,00	0,00	
01.01.14					0,00	0,00	0,00	
01.01.15					0,00	0,00	0,00	

TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO TABELA DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02: SINAPI 09/2018 COM DESONERAÇÃO	VALOR DO ORÇAMENTO:  <b>CENTO E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS</b>	RESPONSÁVEL:   <b>GESSICA DA SILVA MATIAS</b> ARQUITETA E URBANISTA CAU 190273-3	TOTAL SERVIÇOS <b>92,96</b> ENC SOCIAIS <b>44,24</b> TOTAL GERAL <b>137,20</b>
---	--	---	---

Leandro Martins da Silva  
Engenheiro Civil 326556  
Secretaria de Infraestrutura  
e Desenvolvimento Urbano

**CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO**  
Secretário de Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano



**GEO PAC**

OBRA: PRAÇA LAGOA DO MATO  
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE  
 ART:

COD. ORÇAMENTO:	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:	UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS
CPU-04	GUARDA CORPO DE MADEIRA MACIÇA TRATADA E ENVERNIZADA COM FERRAGENS DE FIXAÇÃO EM AÇO	M	12/2018	88,66%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01.01.01	SEINFRA - I	10498	CARPINTEIRO	H	4,00	13,46	53,84
01.01.02	SEINFRA - I	10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,00	10,47	31,41
01.01.03	SINAPI - I	135274	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5,01	33,49	167,94
01.01.04	SEINFRA - S	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1,73	14,67	25,40
01.01.05	SEINFRA - S	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,03	364,22	9,57
01.01.06	SEINFRA - I	16043	CHAPA DE AÇO 1/8"	KG	0,22	4,56	0,99
01.01.07	SEINFRA - S	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	0,43	11,78	5,10
01.01.08					0,00	0,00	0,00
01.01.09					0,00	0,00	0,00
01.01.10					0,00	0,00	0,00
01.01.11					0,00	0,00	0,00
01.01.12					0,00	0,00	0,00
01.01.13					0,00	0,00	0,00
01.01.14					0,00	0,00	0,00

TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO	VALOR DO ORÇAMENTO:  DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	RESPONSÁVEL:   GESSICA DA SILVA MATIAS ARQUITETA E URBANISTA CAU 190273-3	TOTAL SERVIÇOS 294,25 BDI: 0,00% 0,00 TOTAL GERAL 294,25
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02: SINAPI 09/2018 COM DESONERAÇÃO			

**OBSERVAÇÃO:** TODAS AS QUANTIDADES FORAM MEDIDAS DE ACORDO COM O VÃO PADRÃO DO GUARDA CORPO QUE É DE 1,20m E MULTIPLICADO POR UM FATOR DE MULTIPLICAÇÃO DE 0,833 PARA ASSIM SE ADEQUAR E PODER SER USADO COM A UNIDADE DE METRO LINEAR.

Leandro Martins da Silva  
 Engenheiro Civil - 326558  
 Secretaria de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO  
 Secretário de Infraestrutura e  
 Desenvolvimento Urbano




**GEOPAC**

OBRA: PRAÇA LAGOA DO MATO  
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE  
 ART:

CÓD. ORÇAMENTO:	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:	UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS
CPU-05	PERGOLADO EM MADEIRA COM PEÇAS DE (1,00x0,20x0,07)m, CONFORME PROJETO	UN	12/2018	88,68%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01.01.01	SEINFRA - I	I0498	CARPINTEIRO	H	4,50	7,20	32,40
01.01.02	SEINFRA - I	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,00	5,60	28,00
01.01.03	SEINFRA - I	I1498	MADEIRA TRABALHADA P/ CORRIMÃO	M	16,00	28,90	462,40
01.01.04	SEINFRA - S	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,64	14,67	126,75
01.01.05					0,00	0,00	0,00
01.01.06					0,00	0,00	0,00
01.01.07					0,00	0,00	0,00
01.01.08					0,00	0,00	0,00
01.01.09					0,00	0,00	0,00
01.01.10					0,00	0,00	0,00
01.01.11					0,00	0,00	0,00
01.01.12					0,00	0,00	0,00
01.01.13					0,00	0,00	0,00
01.01.14					0,00	0,00	0,00


TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:	VALOR DO ORÇAMENTO:	RESPONSÁVEL:	TOTAL SERVIÇOS
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO	SETECENTOS E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS	 GESSICA DA SILVA MATIAS ARQUITETA E URBANISTA CAU 190273-3	649,55
			ENC SOCIAIS
			53,56
			TOTAL GERAL
			703,11

  
 Leonardo Martins da Silva  
 Engenheiro Civil 326558  
 Secretaria de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano

  
 CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO  
 Secretário de Infraestrutura e  
 Desenvolvimento Urbano



OBRA: PRAÇA LAGOA DO MATO  
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE  
 ART:



**GEO PAC**

CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:				UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS
CPU-06		FOSSA SÉPTICA EM ANEIS COM D=1,20M E H=0,50M				UN	12/2018	88,68%
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	
01.01.01	SEINFRA - I	I2543	SERVENTE	H	2,50	9,13	22,83	
01.01.02	SEINFRA - I	I2391	PEDREIRO	H	4,50	13,46	60,57	
01.01.03	SEINFRA - S	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	2,26	31,94	72,24	
01.01.04	SEINFRA - I	I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	4,00	120,00	480,00	
01.01.05	SEINFRA - I	I1339	LAJE PRE-FABRICADA DE 8CM	M2	2,26	22,00	49,76	
01.01.06	SEINFRA - I	I6095	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 0,70X0,05M	UN	1,00	32,93	32,93	
01.01.07	SEINFRA - S	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,17	82,65	14,02	
01.01.08					0,00	0,00	0,00	
01.01.09					0,00	0,00	0,00	
01.01.10					0,00	0,00	0,00	
01.01.11					0,00	0,00	0,00	
01.01.12					0,00	0,00	0,00	
01.01.13					0,00	0,00	0,00	
01.01.14					0,00	0,00	0,00	
01.01.15					0,00	0,00	0,00	

TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO	VALOR DO ORÇAMENTO:  OITOCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	RESPONSÁVEL:   GESSICA DA SILVA MATIAS ARQUITETA E URBANISTA CAU 190273-3	TOTAL SERVIÇOS 732,35 ENC SOCIAIS 72,57 TOTAL GERAL 804,92
--	--	---	---

Leandro Martins da Silva  
 Engenharia Civil 326558  
 Secretaria de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO  
 Secretário de Infraestrutura e  
 Desenvolvimento Urbano



**GEO PAC**

OBRA: PRAÇA LAGOA DO MATO  
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE  
 ART:

CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:				UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS
CPU-07		SUMIDOURO EM ALVENARIA 2,00x2,00x1,50m				UN	12/2018	88,68%
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	
01.01.01	SEINFRA - S	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	10,95	31,94	349,85	
01.01.02	SEINFRA - S	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,68	284,36	194,50	
01.01.03	SEINFRA - S	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	19,38	66,30	1.284,89	
01.01.04	SEINFRA - S	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	2,03	82,65	167,37	
01.01.05	SEINFRA - S	C4416	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	3,61	80,60	290,97	
01.01.06	SEINFRA - S	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	1,00	122,84	122,84	
01.01.07					0,00	0,00	0,00	
01.01.08					0,00	0,00	0,00	
01.01.09					0,00	0,00	0,00	
01.01.10					0,00	0,00	0,00	
01.01.11					0,00	0,00	0,00	
01.01.12					0,00	0,00	0,00	
01.01.13					0,00	0,00	0,00	
01.01.14					0,00	0,00	0,00	
01.01.15					0,00	0,00	0,00	
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:			VALOR DO ORÇAMENTO:		RESPONSÁVEL:		TOTAL SERVIÇOS	
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO			DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS		 GESSICA DA SILVA MATIAS ARQUITETA E URBANISTA CAU 190273-3		2.410,42	
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:							ENC SOCIAIS	
SINAPI 09/2018 COM DESONERAÇÃO							0,00	
							TOTAL GERAL	2.410,42

Leandro Martins da Silva  
 Engenheiro Civil 326558  
 Secretaria de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO  
 Secretário de Infraestrutura e  
 Desenvolvimento Urbano





**GEOPAC**


OBRA: PRAÇA LAGOA DO MATO  
LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE  
ART:

CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:			UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS
CPU-08		POSTE COLONIAL DECORATIVO, TIPO ROMANO COM ALTURA DE 2,5M			UN	12/2028	87,01%
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01.01.01	SEINFRA - I	I2312	ELETRICISTA	H	1,50	13,46	20,19
01.01.01	SEINFRA - I	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,50	10,47	15,71
01.01.01	COLETA	COLETA	POSTE COLONIAL DECORATIVO, TIPO ROMANO COM ALTURA DE 2,5M	UN	1,00	547,30	633,07
01.01.02					0,00	0,00	0,00
01.01.03					0,00	0,00	0,00
01.01.04					0,00	0,00	0,00
01.01.05					0,00	0,00	0,00
01.01.06					0,00	0,00	0,00
01.01.07					0,00	0,00	0,00
01.01.08					0,00	0,00	0,00
01.01.09					0,00	0,00	0,00
01.01.10					0,00	0,00	0,00
01.01.11					0,00	0,00	0,00
01.01.12					0,00	0,00	0,00

TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO	VALOR DO ORÇAMENTO:  SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS	RESPONSÁVEL:   GESSICA DA SILVA MATIAS ARQUITETA E URBANISTA CAU 190273-3	TOTAL SERVIÇOS 668,97  TOTAL GERAL 668,97
--	---	---	---

Leandro Martins da Silva  
Engenheiro Civil - 326558  
Secretaria de Infraestrutura  
e Desenvolvimento Urbano

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDAO  
Secretaria de Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano



*[Handwritten blue ink marks, including a large arrow pointing up and to the right, and several smaller scribbles.]*

**XIII. COTAÇÕES DE PREÇO**

*[Handwritten blue ink marks, including a signature and some scribbles.]*

OBRA: PRAÇA LAGOA DO MATO  
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE  
 ART:


## MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

### A) IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

DADOS FORNECEDOR:	FORNECEDOR A	FORNECEDOR B	FORNECEDOR C	FORNECEDOR D
RAZÃO SOCIAL	SHOPTIME	FUNDAÇÃO VESUVIO	PANELA E FUNDIDOS	
CNPJ	00.776.574/0006-60	50.071.406/0001-33	21.053.615/0001-56	
NOME DO CONTATO				
DATA DO CONTATO	17/12/2018	09/11/2017	09/11/2017	
TELEFONE	(11) 4003-1020	(11) 4524-0918	(37) 3381-4592	
EMAIL	<a href="mailto:atendimento.shop@shoplime.com.br">atendimento.shop@shoplime.com.br</a>	<a href="mailto:comercial@fundicaovesuvio.com.br">comercial@fundicaovesuvio.com.br</a>	<a href="mailto:contato@panelaeefundidos.com.br">contato@panelaeefundidos.com.br</a>	

### B) MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR FORNECEDOR A	VALOR FORNECEDOR B	VALOR FORNECEDOR C	VALOR FORNECEDOR D	PREÇO ADOTADO (MEDIANA)
1	POSTE COLONIAL DECORATIVO, TIPO ROMANO COM ALTURA DE 2,5M	UNIDADE	547,30	1.199,22	546,58	718,84	633,07




Leandro Martins da Silva  
 Engenheiro Civil 326558  
 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO  
 Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

68

Handwritten signature and initials.

(https://www.shoptime.com.br/mapa-do-site)  (https://www.shoptime.com.br)



(https://www.shoptime.com.br/chave=prf\_hm\_hr\_0) Baixe o APP Receb

LOUCURA DO DIA  (https://www.shoptime.com.br/landingpage/prime?chave=prf\_hm\_tt\_0\_0\_prime)

**Se surpreenda desde a primeira compra!** **R\$15 de desconto\*** com o cupom **NOV015**

\*confira as regras

(https://www.shoptime.com.br/landingpage/novosclientes?chave=prf\_pr\_hr\_0\_1\_0)

< Lustre

(/categoria/decoracao/luminaria/lustre)



(https://images-shoptime.b2w.io/produtos/01/00/sku/426378/42637859\_1SZ.jpg)



Poste Romano Maior Para Jardim Alumínio 01 Luminária 2,58m

(Cód.42637858)

vendido por Comercial Alves (/lojista/17290435000110) e entregue por **Shoptime**


**R\$ 718,84**

10x de R\$ 71,88 s/ juros

**COMPRAR**

(/GARANTIA/42637858?

BUYBOXFIELD=&BUYBOXTOKEN=&CONDITION=NEW&OFFERTYPE&PRODUCTID=42637858&PRODUCTS#

 **R\$ 718,84 em até 12x de R\$ 59,90 s/ juros com Ame e receba R\$ 35,95 (5% de volta) [saiba mais](#)**

[formas de parcelamento](#)

Leandro Martins da Silva  
Engenheiro Civil 326558  
Secretaria de Infraestrutura  
e Desenvolvimento Urbano

Calcular frete e prazo

\_\_\_\_\_

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDAO  
Secretario de Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano


OK

Destaques da categoria

Digite aqui o produto desejado

BUSCAR

MEU CARRINHO  
0 | R\$ 0,00



PÁGINA INICIAL > LUMINÁRIAS COLONIAIS > POSTES COLONIAIS

Ambiente 1892

## POSTE ROMANO MAIOR C/ 01 LUMINÁRIA C/ 2,58 MTS DE ALTURA



Marca: Fundação Vesúvio  
Modelo: PT 138  
Disponibilidade: 10 a 30 dias úteis  
Referência: NSG - 1892



Descrição Geral

Formas De Pagamento

Comentários

Fabricado em Alumínio Fundido de alta resistência

Altura: 2,58 mts  
Base: 22cm de diâmetro

Fabricado nas cores Branco, Grafite, Preto fosco, Dourado Craqueado, Prata Craqueado e Dourado Pátina  
As cores Dourado Craqueado, Prata Craqueado e Grafite Escuro podem sofrer alterações com o passar o tempo

"Fotos meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações"



INDIQUE A UM AMIGO

TIRE SUAS DÚVIDAS

CONTINUAR COMPRANDO

Deixe seu comentário e sua avaliação

Faça seu login e comente.

A PARTIR DE R\$ 1.199,22

R\$ 1.139,26 À VISTA COM DESCONTO

OU 3X DE R\$ 413,33 COM JUROS

COR:

- Branco Liso Brilhante Eletrostático - R\$ 1.199,22
- Dourado Craqueado - R\$ 1.258,93
- Dourado Patina - R\$ 1.258,93
- Grafite Escuro - R\$ 1.258,93
- Prata Craqueado - R\$ 1.258,93
- Preto Liso Eletrostático - R\$ 1.199,22
- Verde Musgo Texturizado - R\$ 1.258,93

QUANTIDADE: 1

> VER TODAS AS FORMAS DE PAGAMENTOS

CEP:

CALCULAR FRETE

### Avaliação do produto

Deixe seu comentário e sua avaliação

Faça seu login e comente.

Olá! Vamos conversar?

Leandro Martins da Silva  
Engenheiro Civil 326558  
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANCO  
Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

## Produtos Relacionados



POSTE CHINÊS C/ 02  
LUMINÁRIAS C/ 1,13MTS  
DE ALTURA

A PARTIR DE: **R\$ 857,92**  
**R\$ 815,02** à vista com  
desconto  
ou 3x de R\$ 295,69 com juros



POSTE ILINOIS COM  
SUPPORTE PARA PLACA C/  
2,08 MTS DE ALTURA

A PARTIR DE: **R\$ 437,69**  
**R\$ 415,81** à vista com  
desconto  
ou 2x de R\$ 224,41 com juros



POSTE ITALIANO C/ 01  
LUMINÁRIA C/ 92 CM DE  
ALTURA

A PARTIR DE: **R\$ 526,75**  
**R\$ 500,41** à vista com  
desconto  
ou 2x de R\$ 270,07 com juros



POSTE PORTUGAL C/ 2  
GLOBOS C/ 2,46 MTS DE  
ALTURA

A PARTIR DE: **R\$ 1.097,77**  
**R\$ 1.042,88** à vista com  
desconto  
ou 3x de R\$ 378,36 com juros

## Total de Produtos Visitados (1)



POSTE BARI C/ 2 LUMINÁRIAS  
C/ 2,53 MTS DE ALTURA

A PARTIR DE: **R\$ 1.751,01**  
**R\$ 1.663,46** à vista com  
desconto  
ou 3x de R\$ 603,51 com juros

Páginas: 1

Limpar

Termos pesquisados

POSTE ROMANO MAIOR, POSTE  
ROMANO.

Categorias Visitadas

POSTES COLONIAIS.

Detalhes da Navegação

Digite aqui o produto desejado

BUSCAR

### VESUVIO

Quem somos  
Minha conta  
Cadastre-se  
Meus pedidos  
Política de privacidade

### SUPORTE

Como comprar  
Pagamento e envio  
Segurança  
Frete  
Trocas e devoluções

### CONTATO

comercial@fundicaovesuvio.com.br  
(11) 4524-0918 / (11) 4524-6993  
Horário de Atendimento: De Segunda à  
sexta feira das 7:00 às 17:00 hs.  
fundicaovesuvio  
/fundicaovesuvio

Leandro Martins da Silva  
Engenheiro Civil 326558  
Secretaria de Infraestrutura  
e Desenvolvimento Urbano

### NEWSLETTER

Gostou? Cadastre seu E-mail gratuitamente  
e receba Ofertas e Novidades!

Nome

E-mail

ENVIAR

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO  
Secretario de Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano

PAGAMENTO



ENTREGA



SELOS



© Fundação Vesúvio. Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial.  
Preços e estoque sujeito a alterações sem aviso prévio.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



Leandro Martins da Silva  
Engenharia Civil 326558  
Secretaria de Infraestrutura  
e Desenvolvimento Urbano

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO  
Secretário de Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

A PGM C.F.L.O.S.  
150  
RUBRIC

https://www.panelaefundidos.com.br/iluminacao/postes/poste-colonial-romano-alto/



(37)3381-4592  
contato@panelaefundidos.com.br

BUSCAR

INÍCIO | EMPRESA | COMO COMPRAR | SEGURANÇA | PERGUNTAS FREQUENTES | TROCAS E DEVOLUÇÕES | CONTATO



PANELAS



FOGÃO A LENHA



CHURRASQUEIRAS



ILUMINAÇÃO



VARIEDADES



GRADEIS



DECORAÇÃO

### CATEGORIAS

#### PANELAS

- ASSADEIRAS E FORMAS DE PIZZA DE FERRO
- BIFITEIRAS DE FERRO
- CALDEIRÃO DE FERRO
- ÇAÇAROLAS DE FERRO COM ALÇA MADEIRA
- ÇAÇAROLAS DE FERRO COM ALÇA DE FERRO
- ÇAÇAROLAS DE FERRO TAMPA DE VIDRO
- ÇAÇAROLAS DE FERRO COM CABO MADEIRA
- SANDUICHEIRAS E PRENSADORES DE FERRO
- FRIGIDEIRAS DE FERRO
- PANELAS DE FERRO ECONÔMICA
- PANELAS TRIPÉ E TRIPE ALTEZA
- PANELAS DE PRESSÃO E PANELAS MOQUECA
- CHALEIRAS DE FERRO

#### FOGÃO A LENHA

- FOGÃO A LENHA
- RECEDEDORES
- CHURRASQUEIRO FUNDIDO
- CHAPA DE AÇO
- CHAPA DE AÇO INOX

**4.7/5**  
★★★★★  
185 opiniões dos clientes  
Opiniões Verificadas



### POSTE COLONIAL ROMANO ALTO

COR

Preto

Apenas: R\$546,68

6X DE R\$91,11 SEM JUROS

[Ver detalhes das parcelas](#)

Sob encomenda

ESGOTADO

[Twitter](#) [G+](#) [Curtir 0](#) [Salvar](#)

Leandro Medeiros da Silva  
Engenheiro Civil 326558  
Secretaria de Infraestrutura  
e Desenvolvimento Urbano

*[Handwritten signature]*  
CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO  
Secretário de Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano

*[Handwritten initials]*