

COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 12/02/2019	BDI : 20,00%			
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ-PRAÇA 2 DE NOVENBRO	SRC	2018/01 - Fortiliza	118,19%	-	01/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2018/03 COM DESONERAÇÃO	-	-	08/2018
		SINAPI	2018/06 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	07/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-


COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	4,2900
	TOTAL	4,6900

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	1,1100
R	Riscos	0,5600
	TOTAL	4,6700

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	PIS	0,6500
	TOTAL	8,6500


BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO
Secretário de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Jose Gleise Alves Fernandes
Engenheiro Civil -56623/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
 PREFEITURA DO ARACATI <small>AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR</small>	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY	DATA: 12/02/2019
	LOCAL:	BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ-PRAÇA 2 DE NOVENBRO	BDI: 20,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	
	FONTE	VERSÃO	HORA
	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%
	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
	SICRO	2018/03 COM DESONERAÇÃO	-
	SINAPI	2018/06 COM DESONERAÇÃO	88,68%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	50,78%
			07/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
	TOTAL	18,0500	7,2100

Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000



9

Jose Gleise Alves Fernandes
Engenheiro Civil 1528/D
Secretaria de
Desenvolvimento

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriodos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100



C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriodos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,6000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,9600	18,6800

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
TOTAL		15,3500	11,6200

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0600	3,1400
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6400	0,4800
TOTAL		8,7000	3,6200

Jose Gleise Alves Fernandes
Engenheiro Civil -56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2800	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	16,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5900	0,4500
	TOTAL	8,5400	3,5200

Horista = 88,68%
Mensalista = 50,78%

A + B + C + D

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO
Secretário de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Jose Gleise Aives
Engenheiro Civil - 566287-0
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

ORÇAMENTO - CURVA ABC

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGIEL E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS BABY
LOCAL: BARRIO VARGEM DA MATRIZ PRAÇA 2 DE NOVIEMBRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C346	PISO INTERTRAVADO TIPO TUCULINHO (19,8x10cm) CRUA	M2	133	35,34	46.992,20	25,19	25,19	A
COMP-62596	BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA SEM ENCOSTO	UN	26	697,26	18.128,76	9,71	34,88	A
00035	ALAMBRAÇO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2". INCLUSIVE PINTURA	M2	118	148,82	17.578,76	9,47	44,35	A
COMP-109443	GRAMA SINTÉTICA H= 50 MM	M2	112	145,21	16.263,52	8,71	53,07	B
C3727	CONJUNTO CORDÃO PETALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W. MONTADA EM PÓSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	4	2.976,70	11.906,80	6,38	59,45	B
C2860	LASTRO DE ÁREA ADQUIRIDA	M3	564	69,36	39.137,04	8,09	67,54	B
C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TUCULINHO (19,8x10cm) COLORIDO	M2	222,4	40,58	9.024,99	4,84	72,38	B
C242	RETRABA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	1209	4,58	5.520,20	2,88	75,26	B
00328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE ADIÇÃO	M3	84	84,82	7.114,88	2,22	77,48	B
COMP-1983	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO FIBRADA	M2	236	17,72	4.180,90	2,18	79,66	B
00074	ALVENARIA DE TUCO CERÂMICO FURADO (8x18x18cm) ARGAMASSA MISTA DE CAL HIPERATADA ESP=20 cm	M2	56,4	66,30	3.739,23	2,01	81,68	C
C1911	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP= 5CM	M2	133	25,84	3.436,72	1,78	83,46	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	118	23,81	2.808,98	1,51	84,97	C
C1378	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	500	5,22	2.610,00	1,40	86,37	C
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	228	10,70	2.439,60	1,31	87,68	C
C3449	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00m) CREJANTAMENTO	M3	85,4	23,70	2.023,38	1,08	88,76	C
C2336	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M2	27	63,07	1.702,98	0,92	89,68	C
C4382	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	M3	5,6	294,36	1.648,56	0,86	90,54	C
00664	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	12	136,31	1.635,72	0,83	91,37	C
C1937	PLACAS PAUROS DE OBRA	UN	9	151,99	1.367,91	0,73	92,10	C
00831	CAVA EM ALVENARIA (40x40x80cm) DE 1/2 TUCO COMUM. LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO ASSENTAMENTO)	M2	20	66,95	1.339,00	0,70	92,80	C
C4624	PISO PODOTATE EXTERNO EM PNC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ARMAÇURA DE AÇO CA 50/60)	M2	176,9	7,21	1.274,73	0,68	93,48	C
C4151	LMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1816,79	0,68	1.235,42	0,66	94,14	C
00031	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. PRODUZIDO (STRANSF.)	M3	58,4	19,41	1.132,61	0,62	94,76	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	72	15,45	1.112,40	0,59	95,35	C
00702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	85,4	12,42	1.060,67	0,56	95,91	C
C2696	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFORADO D= 102mm	M	26,38	1.918,27	50,65	0,54	96,45	C
00773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	14,16	71,35	1.010,19	0,54	96,99	C
C1049	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1	862,35	862,35	0,47	97,46	C
D0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃS COM SUPERCAL	M2	263,77	3,91	1.032,54	0,43	97,89	C
C3467	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:8	M2	37,79	29,27	1.104,45	0,41	98,30	C
D0840	CONCRETO PVBRL. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,21	500,75	1.104,45	0,37	98,67	C
C2704	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	28,35	24,18	685,14	0,34	99,01	C
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUCULINHO	M2	37,76	14,08	532,54	0,28	99,29	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃS EM PAREDES EXTERNAS MASSA	M2	118,89	4,12	491,86	0,22	99,51	C
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M3	8,88	45,21	401,46	0,15	99,66	C
C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	3,47	82,86	288,50	0,15	99,81	C
C2862	LASTRO DE BRITA	M2	37,76	4,21	158,97	0,08	99,89	C
00776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	M2	9	17,35	156,15	0,07	99,96	C
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	UN	1	96,47	96,47	0,05	99,99	C
C1130	DIJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	4	23,87	95,48	0,05	100,00	C
C2675	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA A TERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	UN	5	15,48	77,40	0,04	100,00	C
C1096	DIJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1	52,62	52,62	0,03	100,00	C
C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIFUSORES. S/ABRANGIMENTO	UN	1	52,62	52,62	0,03	100,00	C

Subtotal até 100,00% 196.030,08
 Outros: 37.206,13
 Valor total do Orçamento: 233.236,21

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO
 Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano



Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil - 56628/D
 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

(Handwritten signatures and initials)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 12/02/2019 BDI : 20,00%

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY
LOCAL: BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ-PRAÇA 2 DE NOVIEMBRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY	78.864,84	25,00 19.716,21	25,00 19.716,21	25,00 19.716,21	25,00 19.716,21	100,00 78.864,84
2	REFORMA GERAL DA PRAÇA	107.765,82	25,00 26.941,46	25,00 26.941,46	25,00 26.941,46	25,00 26.941,44	100,00 107.765,82
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	37.326,13	25,00 9.331,53	25,00 9.331,53	25,00 9.331,53	25,00 9.331,54	100,00 37.326,13
		223.956,79	55.989,20 111.978,40	55.989,20 111.978,40	55.989,20 167.967,60	55.989,19 223.956,79	223.956,79



Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

C. AUGUSTO NESSON DE ARAUJO BRANDÃO
 Secretário de Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: VIVIANNE NUNES BARBOSA

Registro Nacional: A145610-5

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Documento de identificação: 07684756000146

Contrato: 018

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em: 29/03/2019

Data de Início: 01/04/2019

Previsão de término: 28/06/2019

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RUA ABELARDO GURGEL

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: VÁRZEA DA MATRIZ

UF: CE CEP: 62800000 Cidade: ARACATI

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.8 - URBANISMO E DESENHO URBANO

Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico

Quantidade: 1.910,00

Unidade: m²

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

5. DESCRIÇÃO

PROJETO DE UMA PRAÇA NA RUA ABELARDO GURGEL, NO MUNICÍPIO DE ARACATI, CEARÁ.

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 94,76

Pago em: 29/03/2019

Total Pago: R\$ 94,76

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Aracati, 17 de abril de 2019
Local Dia Mês Ano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
Documento de identificação: 07684756000146

Vivianne Nunes Barbosa
VIVIANNE NUNES BARBOSA
CPF: 052.656.723-62

Jose Gleise Alves Fernandes
Engenheiro Civil -56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: ayb7Yc Impresso em: 17/04/2019 às 14:25:44 por: , ip: 189.127.35.210



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190473870


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20190472616

1. Responsável Técnico

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0614750709
Registro: 0614750709CE



2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
RUA SANTOS DUMONT
Complemento: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Cidade: Aracati
Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 223.956,79
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Bairro: FARIAS BRITO
UF: CE
CEP: 62800000
ART Vinculada: CE20170256589

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46
Nº: 1146
Desempenho de Cargo/Função Técnica)

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 2 DE NOVEMBRO
Complemento: PRAÇA ABELARDO GURGEL
Cidade: ARACATI
Telefone:
Data de Início: 17/04/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Bairro: VÁRZEA DA MATRIZ
UF: CE
Coordenadas Geográficas: 0, 0
Código: Não especificado

Nº: S/N
CEP: 62800000
CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
21 - ELABORAÇÃO		
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1250 - EM MATERIAIS SINTÉTICOS	112,00	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1475 - EM CONCRETO	1.684,40	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #5025 - PRAÇAS	1.910,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-CE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ARACATI, 25 de ABRIL de 2019

Local data

Jose Gleise Alves Fernandes
JOSE GLEISE ALVES FERNANDES - CPF: 032.919.133-02
J
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 85,96 Registrada em: 24/04/2019 Valor pago: R\$ 85,96 Nosso Número: 8213267878

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 19wDA
Impresso em: 25/04/2019 às 08:23:38 por: , ip: 189.127.35.210

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR



Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (88) 3421.2789



RELAÇÃO DE PROJETOS

REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY

- 1/3 PRACHA LOCALIZAÇÃO E PLANTA BAIXA
- 2/3 CORTE E DETALHAMENTO
- 3/3 ARENINHA

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANCO
Secretario de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Jose Gleise Alves Fernandes
Engenheiro Civil -56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano