



**CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS**



PROPOSTA DE PREÇOS

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL:
suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807



**CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS**

PMA - FUM - CELOS
498
S

PROPOSTA

Riacho dos Cavalos/PB, 29 de Maio de 2019.

À
**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 19/2019-SEINFRA/CELOS.

Prezados Senhores.

Apresentamos a nossa proposta de preços para a contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de reforma da Praça Abelardo Gurgel e construção de areninha baby, conforme projetos e especificações; objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de R\$ 175.483,87 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme planilha de preços, orçamento resumo, composição de preços unitários e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O contrato terá vigência de 8 (oito) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

E, o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado é de 20,00% (vinte) por cento, conforme composição analítica em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que conhecemos/visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente,

*Construtora Suassuna
& Martins Ltda*

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Amarildo Suassuna Martins

Sócio Administrador

CPF: 343.679.264-00

RG: 792.555 SSP/RN

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB
À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

		Bancos SEINFRA - 024 -	B.D.I. 20,0%	Encargos Sociais Desonerado: 87,01%	
Planilha Orçamentária Resumida					
Item	Descrição			Total	Peso (%)
1	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY			61.547,30	42,09 %
2	REFORMA GERAL DA PRAÇA			84.689,26	57,91 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

146.236,56
29.247,31
175.483,87

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 175.483,87 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 022246362-1





CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

Município: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

Bancos SEINFRA - 024 -	B.D.I. 20,0%	Encargos Sociais Desonerado: 87,01%
---------------------------	-----------------	--

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1		CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY				61.547,30	42,09 %
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.580,66	1,08 %
1.2	C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	12	100,19	1.202,28	0,82 %
1.3	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	118,99	3,18	378,38	0,26 %
1.4		MOVIMENTO DE TERRA				1.088,41	0,74 %
1.5	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	9,85	18,89	186,06	0,13 %
1.6	C0331 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	59,64	15,13	902,35	0,62 %
1.7		FUNDAÇÕES				4.123,04	2,82 %
1.8	C0054 SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	5,66	222,03	1.256,68	0,86 %
1.9	C0840 SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	2,21	241,86	534,51	0,37 %
1.10	C4151 SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	176,8	5,61	991,84	0,68 %
1.11	C4282 SEINFRA	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	m²	27	49,63	1.340,01	0,92 %
1.12		ALVENARIA				3.717,56	2,54 %
1.13	C0074 SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	m²	56,64	51,75	2.931,12	2,00 %
1.14	C0773 SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	14,16	55,54	786,44	0,54 %
1.15		REVESTIMENTO				720,45	0,49 %
1.16	C0776 SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	m²	37,76	3,27	123,47	0,08 %
1.17	C3407 SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	m²	37,76	15,81	596,98	0,41 %
1.18		DRENAGEM				1.018,72	0,70 %
1.19	C2590 SEINFRA	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm	M	38,6	20,59	794,77	0,54 %
1.20	C2862 SEINFRA	LASTRO DE BRITA	m³	3,47	64,54	223,95	0,15 %
1.21		SERRALHERIA				14.936,05	10,21 %
1.22	C1999 SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	m²	3,36	133,04	447,01	0,31 %
1.23	C1349 SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1	688,94	688,94	0,47 %
1.24	C0035 SEINFRA	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	m²	118	116,95	13.800,10	9,44 %
1.25		GRAMADO				13.012,02	8,90 %
1.26	COMP- Próprio 109443	GRAMA SINTÉTICA H=50 MM	m²	112	113,38	12.698,56	8,68 %
1.27	C2864 SEINFRA	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	m²	8,88	35,30	313,46	0,21 %
1.28		RAMPA				268,32	0,18 %
1.29	C1611 SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	m²	8	20,00	160,00	0,11 %


Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 091246362-1

Handwritten signature and initials.



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

Município: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

Bancos SEINFRA - 024 -	B.D.I. 20,0%	Encargos Sociais Desonerado: 87,01%
---------------------------	-----------------	--

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1.30	C2181 SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	m²	8	13,54	108,32	0,07 %
1.31		ELÉTRICA					
1.32	C3727 SEINFRA	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	4	2.324,24	9.296,96	10,39 % 6,36 %
1.33	C2078 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1	41,08	41,08	0,03 %
1.34	C1376 SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	500	4,07	2.035,00	1,39 %
1.35	C1196 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	228	8,35	1.903,80	1,30 %
1.36	C1197 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	72	12,06	868,32	0,59 %
1.37	C1096 SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	5	12,08	60,40	0,04 %
1.38	C1130 SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1	77,67	77,67	0,05 %
1.39	C3575 SEINFRA	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	UN	4	18,64	74,56	0,05 %
1.40	C0631 SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	7	118,63	830,41	0,57 %
1.41		DIVERSOS					
1.42	Próprio	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO FIXADA	m²	230	13,82	3.178,60	2,17 %
	COMP.PR OPRIA - 01					3.178,60	2,17 %
1.43		PINTURA					
1.44	C1614 SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	m²	37,76	10,90	411,58	0,28 %
1.45	C1279 SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	118	18,63	2.198,34	1,50 %
1.46		LIMPEZA					
1.47	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	198,79	0,53	105,35	0,07 %
2		REFORMA GERAL DA PRAÇA				105,35	0,07 %
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				84.689,26	57,91 %
2.2	C0702 SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	85,4	9,85	841,19	0,58 %
2.3	C2530 SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m³	85,4	18,50	1.579,90	1,08 %
2.4		MOVIMENTO DE TERRA					
2.5	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	64	50,60	3.238,40	2,21 %
2.6	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	16,5	18,89	311,68	0,21 %
2.7		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
						4.343,20	2,97 %

Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

Bancos SEINFRA - 024 -	B.D.I. 20,0%	Encargos Sociais Desonerado: 87,01%
----------------------------------	------------------------	---

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
2.8	C2942 SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	m²	1220	3,56	4.343,20	2,97 %
2.9		ALVENARIA				237,26	0,16 %
2.10	C0631 SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2	118,63	237,26	0,16 %
2.11		PISOS				57.886,29	39,58 %
2.12	C2860 SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	m³	164	54,16	8.882,24	6,07 %
2.13	C3449 SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	140	13,55	1.897,00	1,30 %
2.14	C3445 SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	m²	222,4	31,69	7.047,85	4,82 %
2.15	C3446 SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	m²	1320	27,73	36.603,60	25,03 %
2.16	C1611 SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	m²	122	20,00	2.440,00	1,67 %
2.17	C4624 SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	20	50,78	1.015,60	0,69 %
2.18		BANCOS				14.776,58	10,10 %
2.19	COMP- Próprio 625890	BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA SEM ENCOSTO	UN	26	568,33	14.776,58	10,10 %
2.20		PINTURA				617,22	0,42 %
2.21	C0588 SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m²	263,77	2,34	617,22	0,42 %
2.22		LIMPEZA				857,54	0,59 %
2.23	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	1618	0,53	857,54	0,59 %

Total sem BDI	146.236,56
Total do BDI	29.247,31
Total Geral	175.483,87

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 175.483,87 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 661246362-1

Handwritten signature and number 59.



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP
CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB
À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE
ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	SEINFRA - 024 -	20,0%	Desonerado:			
1	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		61.547,30	15.386,83	15.386,83	15.386,83						
2	REFORMA GERAL DA PRAÇA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		84.689,26	21.172,32	21.172,32	21.172,32						
Porcentagem			25,0%	25,0%	25,0%						
Custo			36.559,14	36.559,14	36.559,14						
Porcentagem Acumulado			25,0%	50,0%	75,0%						
Custo Acumulado			36.559,14	73.118,28	109.677,42						
Total sem BDI										146.236,56	
Total do BDI										29.247,31	
Total Geral										175.483,87	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 175.483,87 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
CPF: 041246362-1





CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

Município: ARACATI - CE

Data da Licitação: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais			
		SEINFRA - 024 - Ceará	20,0%	Desonerado: 87,01%			
Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composições Principais							
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	100,19	100,19
Insumo	I0537 SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	Material	m²	1,0200000	23,03	23,49
Insumo	I1100 SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	1,0000000	9,37	9,37
Insumo	I1691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	4,5000000	11,55	51,97
Insumo	I1725 SEINFRA	PREGO 15X15	Material	KG	0,1500000	7,34	1,10
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,5618839	9,13	14,26
			MO sem LS	7,63	LS =>	6,63	MO com LS 14,26
			=>			=>	=>
1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	I0101 SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	Material	KG	0,0200000	11,40	0,22
Insumo	I0498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1016689	13,46	1,36
Insumo	I1691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	0,0400000	11,55	0,46
Insumo	I1724 SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,0120000	7,34	0,08
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1016689	9,13	0,92
Insumo	I2429 SEINFRA	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	Material	m²	0,0090000	16,08	0,14
			MO sem LS	1,22	LS =>	1,06	MO com LS 2,28
			=>			=>	=>
1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CAN	m³	1,0000000	18,89	18,89
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,0694962	9,13	18,89
			MO sem LS	10,10	LS =>	8,79	MO com LS 18,89
			=>			=>	=>
1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0331 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	m³	1,0000000	15,13	15,13
Composição Auxiliar	C3129 SEINFRA	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,1000000	2,76	3,03
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,3254107	9,13	12,10
			MO sem LS	6,55	LS =>	5,69	MO com LS 12,24
			=>			=>	=>
1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0054 SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	m²	1,0000000	222,03	222,03
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,3648000	35,92	13,10
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	109,5000000	0,39	42,70
Insumo	I1600 SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m²	1,1000000	35,42	38,96
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	4,6871663	13,46	63,08
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	7,0307494	9,13	64,19
			MO sem LS	68,06	LS =>	59,21	MO com LS 127,27
			=>			=>	=>
1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0840 SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	1,0000000	241,86	241,86

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 06246362-1

(Handwritten signatures and initials)



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROPOSANTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SEINFRA - 024 - Ceará	20,0%	Desonerado: 87,01%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,7140000	15,69	11,20
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,8872000	35,92	31,86
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	294,000000	0,39	114,66
Insumo	I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,8360000	49,35	41,25
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	4,6976999	9,13	42,89
				MO sem LS	22,93	LS =>	19,96	MO com LS 42,89
				=>			=>	=>

1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	ARMADURAS	KG	1,0000000	5,61	5,61
Insumo	I7952	SEINFRA	AÇO CA-50/60	Material	KG	1,0500000	3,16	3,31
Insumo	I0040	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0628667	10,47	0,65
Insumo	I0121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0628667	13,46	0,84
Insumo	I0103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0200000	7,78	0,15
Insumo	I0705	SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	0,0080000	82,73	0,66
				MO sem LS	0,80	LS =>	0,69	MO com LS 1,49
				=>			=>	=>

1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4282	SEINFRA	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	FORMAS	m²	1,0000000	49,63	49,63
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,5861889	10,47	6,13
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,5861889	13,46	7,89
Insumo	I7960	SEINFRA	GRUA	Equipamento	H	0,0400000	307,64	12,30
Insumo	I1495	SEINFRA	MADEIRA (PEROBA)	Material	m³	0,0040000	2.186,24	8,74
Insumo	I8207	SEINFRA	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	Material	KG	2,4200000	5,90	14,27
Insumo	I1730	SEINFRA	PREGO 18X30	Material	KG	0,0400000	7,63	0,30
				MO sem LS	7,50	LS =>	6,52	MO com LS 14,02
				=>			=>	=>

1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	ALVENARIA DE ELEVACÃO	m²	1,0000000	51,75	51,75
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0413000	35,92	1,48
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	6,1900000	0,58	3,59
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	6,1900000	0,39	2,41
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,1666595	13,46	15,70
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,4311023	9,13	13,06
Insumo	I2081	SEINFRA	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	Material	UN	47,0000000	0,33	15,51
				MO sem LS	15,38	LS =>	13,38	MO com LS 28,76
				=>			=>	=>

1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO VERGAS E CHAPIM	VERGAS E CHAPIM	m²	1,0000000	55,54	55,54
Insumo	I0163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	1,3500000	3,09	4,17
Insumo	I0121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,6246915	13,46	8,40
Insumo	I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,0200000	15,69	0,31
Insumo	I0103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0200000	7,78	0,15
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0400000	39,04	1,56
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,5466050	13,46	7,35

Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 064246362-1

[Handwritten signature and initials]



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais			
		SEINFRA - 024 - Ceará	20,0%	Desonerado: 87,01%			
Composições Analíticas com Preço Unitário							
Insumo	I0528 SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	Material	m²	1,0000000	11,26	11,26
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	17,3600000	0,39	6,77
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2342593	13,46	3,15
Insumo	I1605 SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,0900000	49,35	4,44
Insumo	I1724 SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,0200000	7,34	0,14
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8589507	9,13	7,84
			MO sem LS	14,30	LS =>	12,44	MO com LS 26,74
				=>		=>	=>
1.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0776 SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	3,27	3,27
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0061000	35,92	0,21
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,4300000	0,39	0,94
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0786411	13,46	1,05
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1179617	9,13	1,07
			MO sem LS	1,13	LS =>	0,99	MO com LS 2,12
				=>		=>	=>
1.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3407 SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:8	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	15,81	15,81
Composição Auxiliar	C0173 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0250000	229,74	5,74
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,4463922	13,46	6,00
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4463922	9,13	4,07
			MO sem LS	6,80	LS =>	5,75	MO com LS 12,35
				=>		=>	=>
1.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2590 SEINFRA	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm	DRENAGEM PROFUNDA	M	1,0000000	20,59	20,59
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2343920	10,47	2,45
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2343920	13,46	3,15
Insumo	I2211 SEINFRA	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm	Material	M	1,0000000	14,99	14,99
			MO sem LS	2,99	LS =>	2,61	MO com LS 5,60
				=>		=>	=>
1.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2862 SEINFRA	LASTRO DE BRITA	LASTROS	m³	1,0000000	64,54	64,54
Insumo	I0280 SEINFRA	BRITA	Material	m³	1,1500000	43,72	50,27
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,5629792	9,13	14,27
			MO sem LS	7,63	LS =>	6,64	MO com LS 14,27
				=>		=>	=>
1.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1999 SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TJJOLINHO	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	133,04	133,04
Insumo	I0208 SEINFRA	BATENTE DE FERRO	Material	M	1,3000000	13,98	18,17
Insumo	I0108 SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0005000	39,04	0,01
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	0,1500000	0,39	0,05

Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 017246362-1



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
		SEINFRA - 024 - Ceará	20,0%	Desonerado: 87,01%	
Composições Analíticas com Preço Unitário					
Insumo	11158 SEINFRA	FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM	Material	UN	0,3300000 16,05 5,29
Insumo	11224 SEINFRA	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	Material	m²	1,0000000 93,54 93,54
Insumo	11530 SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	0,7819444 13,46 10,52
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2736805 13,46 3,68
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	0,1954861 9,13 1,78
			MO sem LS	8,54	LS => 7,44 MO com LS 15,98
					=>
1.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Valor Unit Total
Composição	C1349 SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	URBANIZAÇÃO	CJ	1,0000000 688,94 ✓ 688,94
Insumo	11137 SEINFRA	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	Material	CJ	1,0000000 688,94 688,94
			MO sem LS	0,00	LS => 0,00 MO com LS 0,00
					=>
1.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Valor Unit Total
Composição	C0035 SEINFRA	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	ALAMBRADOS	m²	1,0000000 116,95 ✓ 116,95
Insumo	10045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,3910985 10,47 4,09
Insumo	10046 SEINFRA	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,7039773 10,47 7,37
Insumo	10098 SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	Material	KG	0,1500000 9,11 1,36
Insumo	10100 SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	Material	KG	0,0700000 10,54 0,73
Insumo	11100 SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	0,1200000 9,37 1,12
Insumo	11858 SEINFRA	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,1732955 13,46 15,79
Insumo	11872 SEINFRA	SOLDA 50X50	Material	KG	0,1500000 41,77 6,26
Insumo	12036 SEINFRA	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	Material	m²	1,0500000 12,36 12,97
Insumo	12171 SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	Material	M	2,7300000 24,20 66,06
Insumo	12293 SEINFRA	ZARCÃO	Material	L	0,1000000 12,09 1,20
			MO sem LS	14,57	LS => 12,68 MO com LS 27,25
					=>
1.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Valor Unit Total
Composição	COMP- Próprio 109443	GRAMA SINTÉTICA H=50 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000 113,38 ✓ 113,38
Insumo	INS-515162 Próprio	GRAMA SINTÉTICA H=50 MM	Material	m²	1,0000000 102,87 102,87
Insumo	11277 SEINFRA	JARDINEIRO	Mão de Obra	H	0,7808321 13,46 10,51
			MO sem LS	5,62	LS => 4,89 MO com LS 10,51
					=>
1.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Valor Unit Total
Composição	C2864 SEINFRA	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	LASTROS	m²	1,0000000 35,30 ✓ 35,30
Insumo	12403 SEINFRA	PO DE PEDRA	Material	m²	1,1500000 22,64 26,03
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	1,0163198 9,13 9,27
			MO sem LS	4,96	LS => 4,31 MO com LS 9,27
					=>
1.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Valor Unit Total

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 001246362-1



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
		SEINFRA - 024 - Ceará	20,0%	Desonerado: 87,01%	
Composições Analíticas com Preço Unitário					
Composição	C1611 SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	LASTROS	m²	1,0000000 20,00 ✓ 20,00
Insumo	I0682 SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,0360000 15,69 0,56
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0332000 35,92 1,19
Insumo	I0280 SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,0440000 43,72 1,92
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	11,0000000 0,39 4,29
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3123614 13,46 4,20
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8589940 9,13 7,84
		MO sem LS	6,44	LS =>	5,60 MO com LS 12,04
		=>			

1.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2181 SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	PISOS INTERNOS	m²	1,0000000	13,54 ✓	13,54
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0365000	35,92	1,31
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	14,5800000	0,39	5,68
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1954480	13,46	2,63
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4299857	9,13	3,92
		MO sem LS	3,50	LS =>	3,05 MO com LS 6,55		
		=>					

1.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3727 SEINFRA	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	2.324,24 ✓	2.324,24
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,2644249	10,47	23,70
Insumo	I0199 SEINFRA	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	Material	UN	1,0000000	16,56	16,56
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,1675000	35,92	6,01
Insumo	I0280 SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,2107000	43,72	9,21
Insumo	I6796 SEINFRA	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	Material	M	11,0000000	4,06	44,66
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	53,0000000	0,39	20,67
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	5,3877695	13,46	72,51
Insumo	I1487 SEINFRA	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	Material	UN	3,0000000	85,58	256,74
Insumo	I6793 SEINFRA	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	Material	UN	3,0000000	199,81	599,43
Insumo	I6798 SEINFRA	NÚCLEO P/03 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	Material	UN	1,0000000	73,94	73,94
Insumo	I6795 SEINFRA	POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR - H=12M	Material	UN	1,0000000	689,76	689,76
Insumo	I1778 SEINFRA	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W	Material	UN	3,0000000	94,31	282,93
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	24,9867572	9,13	228,12
		MO sem LS	173,43	LS =>	150,90 MO com LS 324,33		
		=>					

1.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2078 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0000000	41,08 ✓	41,08
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9371500	10,47	9,81
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9371500	13,46	12,61
Insumo	I2412 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	Material	UN	1,0000000	18,66	18,66

Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

Município: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

Bancos SEINFRA - 024 - Ceará	B.D.I. 20,0%	Encargos Sociais Desonerado: 87,01%
--	------------------------	---

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS	11,99	LS =>	10,43	MO com LS	22,42
1.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1376 SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	4,07	4,07
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1015838	10,47	1,06
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1015838	13,46	1,36
Insumo	I1174 SEINFRA	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	Material	M	1,0200000	1,62	1,65
		MO sem LS	1,29	LS =>	1,13	MO com LS	2,42
1.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1196 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	1,0000000	8,35	8,35
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2343920	10,47	2,45
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2343920	13,46	3,15
Insumo	I1075 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	Material	M	1,1000000	2,50	2,75
		MO sem LS	2,99	LS =>	2,61	MO com LS	5,60
1.36	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1197 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	1,0000000	12,06	12,06
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3517969	10,47	3,68
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3517969	13,46	4,73
Insumo	I1070 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	Material	M	1,1000000	3,32	3,65
		MO sem LS	4,50	LS =>	3,91	MO com LS	8,41
1.37	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1096 SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1,0000000	12,08	12,08
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2343920	10,47	2,45
Insumo	I0984 SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	Material	UN	1,0000000	6,48	6,48
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2343920	13,46	3,15
		MO sem LS	2,99	LS =>	2,61	MO com LS	5,60
1.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1130 SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1,0000000	77,67	77,67
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,7031759	10,47	7,36
Insumo	I1018 SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	Material	UN	1,0000000	60,85	60,85
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,7031759	13,46	9,46
		MO sem LS	8,99	LS =>	7,83	MO com LS	16,82
1.39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3575 SEINFRA	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	OUTROS ELEMENTOS	UN	1,0000000	18,64	18,64
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3909319	10,47	4,09
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3909319	13,46	5,26

Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
		SEINFRA - 024 - Ceará	20,0%	Desonerado: 87,01%	
Composições Analíticas com Preço Unitário					
Insumo	16127 SEINFRA	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	Material	UN	1,0000000 9,29 9,29
			MO sem LS	5,00	LS => 4,35 MO com LS 9,35
			=>		=>
1.40	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Valor Unit Total
Composição	C0631 SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0000000 118,63 118,63
Insumo	10169 SEINFRA	AÇO CA-60	Material	KG	1,3170000 3,23 4,25
Insumo	10040 SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0892379 10,47 0,93
Insumo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,4694690 10,47 4,91
Insumo	10121 SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0892379 13,46 1,20
Insumo	10103 SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0220000 7,78 0,17
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0800000 35,92 2,87
Insumo	10280 SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,0536000 43,72 2,34
Insumo	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	6,0000000 0,58 3,48
Insumo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,4694690 13,46 6,31
Insumo	10529 SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	Material	m²	0,1000000 14,34 1,43
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	18,0000000 0,39 7,02
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,1999084 13,46 29,61
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,6998813 9,13 33,77
Insumo	11916 SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	0,0300000 4,83 0,14
Insumo	12082 SEINFRA	TIJOLO MACIÇO COMUM	Material	UN	101,000000 0,20 20,20
			MO sem LS	41,03	LS => 35,70 MO com LS 76,73
			=>		=>
1.42	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Valor Unit Total
Composição	Próprio COMP.PRO PRIA - 01	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO FIXADA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000 13,82 13,82
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2502639 9,13 2,28
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3128299 13,46 4,21
Insumo	16219 SEINFRA	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	Material	m²	1,0000000 2,65 2,65
Insumo	16220 SEINFRA	CORDA DE NYLON DE 4mm	Material	M	1,0000000 0,13 0,13
Insumo	10335 SEINFRA	CABO AÇO 3/16"	Material	M	1,0000000 3,30 3,30
Insumo	16221 SEINFRA	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	Material	UN	0,4080000 2,73 1,11
Insumo	10103 SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0190000 7,78 0,14
			MO sem LS	3,47	LS => 3,02 MO com LS 6,49
			=>		=>
1.44	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Valor Unit Total
Composição	C1614 SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000 10,90 10,90
Insumo	10035 SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0500000 8,17 0,40
Insumo	10045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,2737995 10,47 2,86
Insumo	11488 SEINFRA	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	Material	L	0,1200000 12,99 1,55
Insumo	11347 SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,2500000 0,43 0,10
Insumo	12395 SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,3129137 13,46 4,21
Insumo	12097 SEINFRA	TINTA LATEX ACRÍLICA	Material	L	0,1700000 10,50 1,78
			MO sem LS	3,78	LS => 3,29 MO com LS 7,07
			=>		=>

Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

Handwritten signature and initials.



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

Município: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

Bancos SEINFRA - 024 - Ceará	B.D.I. 20,0%	Encargos Sociais Desonerado: 87,01%
--	------------------------	---

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.45	C1279 SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SUPERFÍCIES METÁLICAS	m²	1,0000000	18,63	18,63
Insumo	10035 SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0300000	8,17	0,24
Insumo	10045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,6244881	10,47	6,53
Insumo	11100 SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	0,1600000	9,37	1,49
Insumo	11346 SEINFRA	LIXA PARA FERRO	Material	UN	0,3000000	1,74	0,52
Insumo	12395 SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,6244881	13,46	8,40
Insumo	12293 SEINFRA	ZARCÃO	Material	L	0,1200000	12,09	1,45
		MO sem LS		7,98	LS =>	6,95	14,93
		=>				MO com LS	=>
1.47	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	LIMPEZA FINAL	m²	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,0585706	9,13	0,53
		MO sem LS		0,28	LS =>	0,25	0,53
		=>				MO com LS	=>
2.2	C0702 SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE	m³	1,0000000	9,85	9,85
Insumo	10578 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,2400000	19,68	4,72
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,5622782	9,13	5,13
		MO sem LS		2,74	LS =>	2,39	5,13
		=>				MO com LS	=>
2.3	C2530 SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	m³	1,0000000	18,50	18,50
Insumo	10690 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,2222000	83,29	18,50
		MO sem LS		0,00	LS =>	0,00	0,00
		=>				MO com LS	=>
2.5	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	m³	1,0000000	50,60	50,60
Insumo	10111 SEINFRA	AREIA VERMELHA	Material	m³	1,1000000	35,92	39,51
Insumo	10706 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	76,72	2,68
Insumo	10725 SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	26,70	0,93
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,8199890	9,13	7,48
		MO sem LS		4,00	LS =>	3,48	7,48
		=>				MO com LS	=>
2.8	C2942 SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	3,56	3,56
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,3904710	9,13	3,56
		MO sem LS		1,90	LS =>	1,66	3,56
		=>				MO com LS	=>
2.12							

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais				
		SEINFRA - 024 - Ceará	20,0%	Desonerado: 87,01%				
Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composição	C2860 SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	LASTROS	m³	1,0000000	54,16	✓	54,16
Insumo	I0108 SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	1,1500000	39,04		44,89
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	1,0163198	9,13		9,27
			MO sem LS	4,96	LS =>	4,31		9,27
2.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3449 SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO SUPERFICIAL	DRENAGEM	M	1,0000000	13,55	✓	13,55
Composição Auxiliar	C0170 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	ARGAMASSA DE CIMENTO	m²	0,0010000	324,51		0,32
Insumo	I0971 SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	Material	M	1,0000000	8,80		8,80
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1399622	13,46		1,88
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,2799243	9,13		2,55
			MO sem LS	2,42	LS =>	2,10		4,52
2.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3445 SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	PISOS EXTERNOS	m²	1,0000000	31,69	✓	31,69
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3978425	13,46		5,35
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,5950208	9,13		5,43
Insumo	I6230 SEINFRA	TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - COLORIDO	Material	UN	51,0000000	0,41		20,91
			MO sem LS	5,76	LS =>	5,02		10,78
2.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3446 SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	PISOS EXTERNOS	m²	1,0000000	27,73	✓	27,73
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3828945	13,46		5,15
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,5743418	9,13		5,24
Insumo	I6231 SEINFRA	TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA	Material	UN	51,0000000	0,34		17,34
			MO sem LS	5,56	LS =>	4,83		10,39
2.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4624 SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	PISOS	m²	1,0000000	50,78	✓	50,78
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0182000	35,92		0,65
Insumo	I0441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	2,7300000	0,58		1,58
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,8000000	0,39		1,09
Insumo	I1328 SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	1,2498778	13,46		16,82
Insumo	I8623 SEINFRA	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm	Material	m²	1,1000000	19,76		21,73
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,9764671	9,13		8,91
			MO sem LS	13,76	LS =>	11,97		25,73
2.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Diveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

154



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

Município: ARACATI - CE

Data da Licitação: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais				
		SEINFRA - 024 - Ceará	20,0%	Desonerado: 87,01%				
Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composição	COMP- Próprio 625890	BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA SEM ENCOSTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	568,33	568,33	
Composição Auxiliar	C2667 SEINFRA	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	1,2000000	13,30	15,96	
Composição Auxiliar	C4151 SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	ARMADURAS	KG	30,4000000	5,61	170,54	
Composição Auxiliar	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CAN FORMAS	m³	0,1400000	18,89	2,64	
Composição Auxiliar	C4301 SEINFRA	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	FORMAS	m²	1,9200000	82,44	158,28	
Composição Auxiliar	C1910 SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	PISO	m²	2,3600000	13,19	31,12	
Composição Auxiliar	C0843 SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	0,3800000	270,94	102,95	
Composição Auxiliar	C1604 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	0,3800000	81,70	31,04	
Insumo	I0498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,4300000	13,46	5,78	
Insumo	I0041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,4280000	10,47	4,48	
Insumo	INS-531800 Próprio	MADEIRA MASSARANDUBA	Material	M³	0,0240000	1.717,76	41,22	
Insumo	I1566 SEINFRA	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	Material	UN	16,0000000	0,27	4,32	
				MO sem LS =>	100,37	LS =>	87,34 MO com LS =>	187,71
2.21								
Composição	C0588 SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	2,34	2,34	
Insumo	I2395 SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,1561664	13,46	2,10	
Insumo	I2496 SEINFRA	SUPERCAL	Material	KG	0,3000000	0,83	0,24	
				MO sem LS =>	1,12	LS =>	0,98 MO com LS =>	2,10
Composições Auxiliares								
Composição	C3129 SEINFRA	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,0000000	2,76	2,76	
Insumo	I0596 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0009000	38,46	0,03	
Insumo	I0710 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0066000	192,13	1,26	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0150000	9,13	0,13	
Insumo	I0666 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	38,07	0,00	
Insumo	I0779 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0075000	179,39	1,34	
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06 MO com LS =>	0,13
Composição	C0170 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	1,0000000	324,51	324,51	
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	1,2160000	35,92	43,67	
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	486,00000	0,39	189,54	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	9,13	91,30	

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

Bancos SEINFRA - 024 - Ceará	B.D.I. 20,0%	Encargos Sociais Desonerado: 87,01%
--	------------------------	---

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS 48,82 LS => 42,48 MO com LS 91,30
=> =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C0173 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	1,0000000	229,74	229,74
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	1,2160000	35,92	43,67
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	243,000000	0,39	94,77
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	9,13	91,30
			MO sem LS	48,82	LS =>	42,48	MO com LS 91,30
				=>			=>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C0843 SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	1,0000000	270,94	270,94
Insumo	10682 SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,7140000	15,69	11,20
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,8669000	35,92	31,13
Insumo	10280 SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,6270000	43,72	27,41
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	349,000000	0,39	136,11
Insumo	11605 SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,2090000	49,35	10,31
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	9,13	54,78
			MO sem LS	29,29	LS =>	25,49	MO com LS 54,78
				=>			=>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C4281 SEINFRA	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	FORMAS	m²	1,0000000	134,20	134,20
Insumo	10037 SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,5000000	10,47	5,23
Insumo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	13,46	6,73
Insumo	10524 SEINFRA	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	Material	m²	1,1000000	30,26	33,28
Insumo	11495 SEINFRA	MADEIRA (PEROBA)	Material	m³	0,0400000	2.186,24	87,44
Insumo	11730 SEINFRA	PREGO 18X30	Material	KG	0,2000000	7,63	1,52
			MO sem LS	6,40	LS =>	5,56	MO com LS 11,96
				=>			=>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C4301 SEINFRA	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	FORMAS	m²	1,0000000	82,44	82,44
Composição Auxiliar	C4282 SEINFRA	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	FORMAS	m²	1,0000000	49,63	49,63
Composição Auxiliar	C4281 SEINFRA	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	FORMAS	m²	0,2000000	134,20	26,84
Insumo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,2500000	10,47	2,61
Insumo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,2500000	13,46	3,36
			MO sem LS	11,97	LS =>	10,41	MO com LS 22,38
				=>			=>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C1604 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	1,0000000	81,70	81,70
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	13,46	26,92
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	9,13	54,78
			MO sem LS	43,69	LS =>	38,01	MO com LS 81,70
				=>			=>

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROPOSANTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais			
		SEINFRA - 024 - Ceará	20,0%	Desonerado: 87,01%			
Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C1910 SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	PISO	m²	1,0000000	13,19	13,19
Insumo	10154 SEINFRA	ÁCIDO MURIÁTICO	Material	L	0,0800000	2,44	0,19
Insumo	12395 SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,5000000	13,46	6,73
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4000000	9,13	3,65
Insumo	12097 SEINFRA	TINTA LATEX ACRÍLICA	Material	L	0,2500000	10,50	2,62
		MO sem LS	5,55	LS =>	4,83	MO com LS	10,38
		=>				=>	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C2667 SEINFRA	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	1,0000000	13,30	13,30
Insumo	10035 SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0500000	8,17	0,40
Insumo	10045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,3000000	10,47	3,14
Insumo	11347 SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	12395 SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4000000	13,46	5,38
Insumo	12250 SEINFRA	VERNIZ SINTÉTICO	Material	L	0,2700000	14,65	3,95
		MO sem LS	4,56	LS =>	3,96	MO com LS	8,52
		=>				=>	

Total sem BDI 146.236,56
Total do BDI 29.247,31
Total Geral 175.483,87

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 175.483,87 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

8

184



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB
À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. - SERVIÇOS

Item componente do BDI	Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
	1º Q	3º Q	Médio	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
% Informado	3,00	5,50	4,00	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Administração Central (AC)	0,80	1,00	0,80	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Seguro (S) e Garantia (G)	0,58	0,97	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
Risco (R)	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Despesas Financeiras (DF)	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Luoro (L)																		
Impostos (I) - PIS(0,65%), COFINS (3%), ISS (5%)	8,65																	

Conforme Legislação Específica

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA	Tipo de Obra		
	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Observações

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável)

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU,

$$B.D.I = 20,00\%$$

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$


Observações sobre os % Informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRA DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO



Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2019-SEINFRA/CELOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E
SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ABELARDO GURGEL E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY,
CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 30 DE MAIO DE 2019 AS 14:00H

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA		DESONERADA
COD	DESCRIÇÃO	HORA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	
A2	SESI	-
A3	SENAI	1,50
A4	INCRA	1,00
A5	SEBRAE	0,20
A6	Salário Educação	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50
A8	FGTS	3,00
A9	SECONCI	8,00
	TOTAL	16,80
B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	
B2	Feridos	17,87
B3	Auxílio - Enfermidade	3,72
B4	13º Salário	0,91
B5	Licença PaternidadeE	10,92
B6	Faltas Justificadas	0,08
B7	Dias de Chuvas	0,73
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,65
B9	Férias Gozadas	0,12
B10	Salário Maternidade	10,42
	TOTAL	46,45
C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	6,35
C3	Férias Indenizadas	0,15
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,56
C5	Indenização Adicional	4,84
	TOTAL	15,43
D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53
	TOTAL	8,33
TOTAL (A + B + C + D)		87,01

Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

Handwritten signature and date: 20/05



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

RELAÇÃO DE EQUIPE TECNICA

A
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 19/2019-SEINFRA/CELOS
DATA: 30/05/2019
HORAS: 14:00HS

Prezados Senhores,

A Empresa **CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA - EPP**, com sede á Rua: 28 de Dezembro, Nº 10, 1º andar - Bairro: Centro - CEP: 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **04.441.785/0001-99**, por intermédio do seu **SÓCIO ADMINISTRADOR** o Sr. **AMARILDO SUASSUNA MARTINS**, inscrito no **CPF (MF)** sob o nº **343.679.264-00**, e portador da Cédula de Identidade sob o nº **792.555 SSP/RN**. Vem mui respeitosamente **DECLARAR** sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, bem como em atendimento ao certame acima mencionado o seguinte:

SUASSUNA & MARTINS

EQUIPE TECNICA

NOME	CARGO	REGISTRO	EXPERIÊNCIA
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA	ENGENHEIRO CIVIL	RNP:061246362-1	4 ANOS
JOSÉ LUIZ FERNANDES PEREIRA	ENGENHEIRO CIVIL	RNP Nº: 1816713970	1 ANO

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

8

lo.
218



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

INSTALAÇÕES

- Alocar um ponto de apoio com toda a infraestrutura necessária ao canteiro de obras, dotado de pavimento para almoxarifado, depósito, área de serviços diversos e escritório, dando assim plenas e totais condições de apoio e abrigo para toda a equipe que participará dos trabalhos, seja na Administração, Armazenamento, Execução ou Fiscalização.

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO
GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 CHP - FACCHINI - BOM ESTADO - 2011	MOTONIVELADORA CHP - CARTEPPILAR - 2008 - BOM ESTADO - 01 UNID.	CAMINHÔ C/ CARROCERIA MADEIRA	CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBAS - VARIAS - 6M3 - BOM ESTADO - ANO 2012
CAMINHONETE CABINE DUPLA 2014 - AMAROK - WV - BOM ESTADO	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - NEW HOLLAND - 2015 - BOM ESTADO - 01 UNID.	GRADE DE DISCO - AGRITECH - 2009 - BOM ESTADO - 01 UNID.	COMPACTADOR DE PNEUS PRESS. VAR. AUPRES. CHP - DYNAPAC - 2008 - BOM ESTADO - 01 UNID.
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 - CHP (01 UNID.)	CAMINHÃO PIPA 10.000 L CHP - FORD CARGO - 2011 - BOM ESTADO - (01 UNID.)	CAMINHÃO COMER. EQUIPADO COM GUINDASTE CHP - VW 2513 - BOM ESTADO - 2011 - 01 UNID.	CAMINHÃO TANQUE 6000L - CHP - FORD CARGO - 2011 - BOM ESTADO - 01 UNID.
TRATOR DE PNEUS CHP - 2010 - MASSEY FERGUNSON - BOM ESTADO - 01 UNID.	COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP CHP - DYNAPAC - 2008 - BOM ESTADO - 01 UNID.	CAMINHONETE SAVEIRO - 2015 - VW - BOM ESTADO - 01 UNID.	NIVEL CHP

lo.
224



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

TEODOLITO CHP	BETONEIRA ELÉTRICA 400 L - CHP -	CAMINHÃO TOCO PBT - 16000KG - FORD CARGO - 2006 - BOM ESTADO - 01 UNID.	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 - JETMAQ - 01 UNID. BOM ESTADO
CAMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO CHP - CATERPILLAR - 2006 - BOM ESTADO - 01 UNID.	COMPRESSOR DE AR 170 PCM - PRESSURE - 2012 - BOM ESTADO - 01 UNID.	ROMPEDOR PNEUMÁTICO CHP - DEWALT - 2010 - BOM ESTADO - 1UNID.	ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRAS
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)- MATSUYAMA - MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS 4CV. 2010	VIBRADOR DE IMERSSÃO 45MM - MOTOR ELÉTRICO - CHP - TRIFASICO - 2010 - BOSCH	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA - 2011 - CAP. 400KG - NAGANO - BOM ESTADO	MAQUINA EXTRUSSORA DE CONCRETO MOTOR A DIESEL 14CV - IPEMAQ - 2009 - BOM ESTADO
CORTADORA DE PISO - MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA - 13HP - 2015 - CORTAG ZAPP - BOM ESTADO	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL - MOTOR 4 TEMPOS - 25KN - POTENCIA 5.5CV - TOYAMA - 2014 - BOM ESTADO	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L - CHP -	ANDAIME METALICO DE ENCAIXES
MAQUINA DE POLIR(CHP)	CAÇAMBA METALICA - CHP DIURNO - BOM ESTADO - ANO 2013 -	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60CV - BOM ESTADO - CHI - 2015	DESENPENADEIRA ELÉTRICA - CHP
TRATOR DE ESTEIRA C/ LAMINA E ESC. HP 155 - KOMATSU - 2010 - BOM ESTADO	CARRAGADEIRA DE PNEU HP 111 (CHP) - BOM ESTADO - ANO 2010	COMPRESSOR DE AR 250 PCM CHP	COMPRESSOR DE AR 250 PCM CHP
BETONEIRA COM MOTORA DIESEL	MESA VIBRATORIAS E FORMAS CHP	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELÉTRICA	KOMBI - 2011 - WV - BOM ESTADO
CAMINHÃO TANQUE 8000L - CHP - FORD CARGO - 2011 - BOM ESTADO - 01 UNID.	CAMINHÃO TANQUE 8000L - CHI - FORD CARGO - 2011 - BOM ESTADO - 01 UNID.		

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL:
suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

8

8

236



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPI/EPC

BOTA DE BORRACHA / BOTA DE COURO/COLETE REFLETIVO/
CAPA DE CHUVA / CAPACETE/LONAS RODOVIARIAS/BONES/
LUVA DE BORRACHA / LUVA DE RASPAR/FARDAMENTO/
ÓCULOS DE PROTEÇÃO / PROTETOR AURICULAR / PROTETOR FACIAL.

RELAÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS

CARRO DE MÃO / PÁ QUADRADA / PÁ DE BICO /ANCINHOS/CHIBANCA/GARFO/MAÇO/RÉGUA DE NIVEL/COLHER DE PEDREIRO/CORDEL/VASSOURAS/TRAVA- QUEDAS
MARRETAS / MARTELOS / PONTEIROS E TALHADEIRAS
SERROTES / ARCO DE SERRA / PICARETAS/ESMELHILADEIRA/

Declaramos sob as penas da Lei, que dispomos da EQUIPE TÉCNICA/VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS/ caso sejamos vencedores da presente licitação, vinculado ao futuro contrato para executarem as obras e serviços.

Riacho dos Cavalos - PB, 29 de maio de 2019.

Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Amarildo Suassuna Martins
Sócio Administrador
CPF: 343.679.264-00
RG: 792.555 SSP/RN

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

6.
248



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

Á COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 19/2019-SEINFRA/CELOS
DATA: 30/05/2019
HORAS: 14:00HS

DECLARAÇÃO

EU, **DIEGO DE BRITO OLIVEIRA**, Engenheiro Civil, CREA 51998-D, RPN-061246362-1, CPF Nº. 002.359.903-47, Declaro para os devidos fins de direito especialmente para fins de prova em processo licitatório junto ao Município acima citado que autorizo e concordo com minha inclusão na equipe técnica, que participarei permanentemente e efetivamente da execução das obras/serviços, Objeto do presente edital.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente sob as penas da lei.


Riacho dos Cavalos/PB, 29 de maio de 2019.

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RPN-061246362-1
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
CPF Nº. 002.359.903-47
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº. 0612463621

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, CEP.: 58.870-000, E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

8

25



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

A
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 19/2019-SEINFRA/CELOS
DATA: 30/05/2019
HORAS: 14:00HS

DECLARAÇÃO

EU, JOSÉ LUIZ FERNANDES PEREIRA, Engenheiro Civil, RNP: Nº. 1816713970, CPF Nº. 072.774.174-88, Declaro para os devidos fins de direito especialmente para fins de prova em processo licitatório junto ao Município acima citado que autorizo e concordo com minha inclusão na equipe técnica, que acompanharei permanentemente a execução do objeto deste processo licitatório na condição de Responsável Técnico.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente sob as penas da lei.

Riacho dos Cavalos/PB, 29 de maio de 2019.

José Luiz E. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PE 1816713970