



ORÇAMENTO - CURVA ABC

OBRA:	REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE		
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE		
DATA:	16/10/2018	BDI:	24,75%
FONTE	VERBAO	HORA	DATA REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	03/2017
SINAPI	2018/08 SEM DESONERAÇÃO	118,19% 74,47%	09/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4441	PORCELANATO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	SEINFRA	SERVICO	M2	2.145,23	76,11	163.273,46	15,1251	15,13	A
C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	SERVICO	M2	3.928,38	31,75	124.726,06	11,5542	26,68	A
COTACÃO	CHAPA EM TUBOS PLUS MIDI 11,1 MM X 1,20 X 2,40 M		OUTRAS	M2	1.391,11	80,23	111.608,76	10,3390	37,02	A
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	SERVICO	M2	7.150,81	10,04	71.794,13	6,6508	43,67	A
C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	1.360,87	46,30	63.008,28	5,8369	49,51	A
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	6.082,69	8,00	48.661,52	4,5078	54,01	B
COTACÃO	ESTRUTURA EM TUBOS PARA SUPORTE DOS PAINÉIS		OUTRAS	M2	1.363,27	22,92	31.246,15	2,8945	56,91	B
00034667	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	MATERIAL	M2	1.391,11	21,79	30.312,29	2,8080	59,72	B
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	2.016,74	14,67	29.585,58	2,7407	62,46	B
C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	4.059,08	6,38	25.896,93	2,3990	64,86	B
C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	SERVICO	M2	1.579,24	15,54	24.541,39	2,2734	67,13	B
C4436	PORCELANATO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	290,10	80,63	23.390,76	2,1668	69,30	B
C2317	TAPUME DE TÁBUAS DE 3" C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	256,48	86,58	22.206,04	2,0571	71,35	B
C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (19,9x10x4)cm CINZA	SEINFRA	SERVICO	M2	541,75	35,58	19.275,46	1,7856	73,14	B
C4432	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	271,48	70,41	19.114,91	1,7707	74,91	B
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	SERVICO	M2	2.533,46	7,39	18.722,27	1,7344	76,64	B
88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	1.785,14	8,97	16.012,71	1,4834	78,13	B
COTACÃO	LUMINÁRIA PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO 25W		OUTRAS	UND	385,00	40,12	15.446,20	1,4309	79,56	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	SERVICO	M	3.818,59	3,87	14.777,94	1,3690	80,93	C
C4244	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	14.108,57	14.108,57	1,3070	82,23	C
94230	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	167,00	72,28	12.070,76	1,1182	83,35	C
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M2	318,18	37,58	11.957,20	1,1077	84,46	C
C4780	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	SERVICO	M	343,49	32,54	11.177,16	1,0354	85,50	C

RUBRIC
S
A

Leandro Martins de Silva
Engenheiro Civil 326558
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Eduardo Neto Móbrega de Sousa
Secretaria de Educação
Poder Judiciário nº 451/2018

[Handwritten Signature]



ORÇAMENTO - CURVA ABC

REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

DATA: 16/10/2018 BDI: 24,75%

OBRA: SEDE DO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE

FONTE: SEINFRA

VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO

HORA: 87,01%

MESES: 03/2016

DATA REF.: 03/2017

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE

SICRO: 2018/11 SEM DESONERAÇÃO

118,48%

09/2018

SINAPI: 2018/08 SEM DESONERAÇÃO

118,19%

74,47%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1856	PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE 5 A 14cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	SERVICO	M	327,40	29,03	9.504,42	0,8805	86,38	C
C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	18,00	493,27	8.878,86	0,8225	87,20	C
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	730,30	10,70	7.814,21	0,7239	87,92	C
CPU-1	RODAPÉ EM PORCELANATO FOSCO H=10 CM	SEINFRA	OUTRAS	M	404,20	18,33	7.408,99	0,6863	88,61	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	SERVICO	UN	56,00	132,25	7.406,00	0,6861	89,29	C
COTAÇÃO	SUPORTE ENGASTADO PARA APOIO DOS PAINÉIS	SEINFRA	OUTRAS	UND	680,00	10,82	7.357,60	0,6816	89,98	C
83656	COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOC/MAT	SINAPI	SERVICO	M2	217,30	33,16	7.205,67	0,6675	90,64	C
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	SERVICO	M	682,20	7,77	5.300,69	0,4910	91,13	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	SERVICO	UN	48,00	106,63	5.118,24	0,4741	91,61	C
COTAÇÃO	FITA LED	SEINFRA	OUTRAS	M	528,00	9,65	5.095,20	0,4720	92,08	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	65,13	66,11	4.305,74	0,3989	92,48	C
C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	162,40	24,40	3.962,56	0,3671	92,85	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	SERVICO	M	244,75	15,45	3.781,39	0,3503	93,20	C
C4002	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	114,66	30,64	3.513,18	0,3254	93,52	C
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	SERVICO	M	758,34	4,63	3.511,11	0,3253	93,85	C
C0532	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	SEINFRA	SERVICO	M	162,96	19,87	3.238,02	0,3000	94,15	C
COTAÇÃO	ESPETO PARA JARDIM LED 3.5W LUZ AMARELA	SEINFRA	OUTRAS	UND	43,00	75,01	3.225,43	0,2988	94,45	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	4.525,40	0,68	3.077,27	0,2851	94,73	C
C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	SERVICO	UN	174,00	16,98	2.954,52	0,2737	95,01	C
C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	SERVICO	M	272,90	10,62	2.898,20	0,2685	95,27	C
C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	SERVICO	M2	49,50	49,20	2.435,40	0,2256	95,50	C
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	6,00	402,35	2.414,10	0,2236	95,72	C
C3443	GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPIAN	SEINFRA	SERVICO	M2	261,96	9,16	2.399,55	0,2223	95,95	C
CPU-02	CISTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO, CAP= 3 m3	SEINFRA	OUTRAS	UND	2,00	1.198,94	2.397,88	0,2221	96,17	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	18,00	128,31	2.308,58	0,2140	96,38	C
C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	8,00	284,47	2.275,76	0,2108	96,59	C

Leandro M. A. Silva

Engenheiro Civil - 326558

Secretaria de Infraestrutura e Planejamento Urbano

Eduardo Neto Moreira de Souza

Secretário de Educação

2018



ORÇAMENTO - CURVA ABC

OBRA: REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE

DATA: 16/10/2018

BDI: 24,75%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SINAPI	2019/08 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	09/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2618	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	SERVICO	M	173,01	12,73	2.202,42	0,2040	96,80	C
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	SERVICO	M	386,34	5,68	2.194,41	0,2033	97,00	C
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	SERVICO	M2	151,10	13,99	2.113,89	0,1958	97,20	C
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	SERVICO	M	343,49	6,07	2.084,98	0,1931	97,39	C
C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	SEINFRA	SERVICO	M2	45,36	42,95	1.948,21	0,1805	97,57	C
C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.901,59	1.901,59	0,1762	97,75	C
C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.865,60	1.865,60	0,1728	97,92	C
C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0,58)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	895,93	1.791,86	0,1660	98,08	C
95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	SERVICO	UN	9,00	158,42	1.425,78	0,1321	98,22	C
C0538	CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2	SEINFRA	SERVICO	M	40,74	34,71	1.414,09	0,1310	98,35	C
C3194	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 101 A 200M	SEINFRA	SERVICO	M3	40,63	33,59	1.364,76	0,1264	98,47	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	105,00	10,93	1.147,65	0,1063	98,58	C
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.127,61	1.127,61	0,1045	98,68	C
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	SERVICO	UN	6,00	173,40	1.040,40	0,0964	98,78	C
834480	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO DE BRITA COM TAMPA	SEINFRA	OUTRAS	UND	5,00	207,53	1.037,65	0,0961	98,88	C
C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	SEINFRA	SERVICO	UN	36,00	28,36	1.020,96	0,0946	98,97	C
74130010	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	449,38	898,76	0,0833	99,05	C
COTAÇÃO	REFLETOR LED 50W TASCIBRIBRA LUZ AMARELA		OUTRAS	UND	5,00	175,89	879,45	0,0815	99,14	C
C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	SERVICO	M	36,53	23,02	840,92	0,0779	99,21	C
C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	SERVICO	M2	47,21	17,73	837,03	0,0775	99,29	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	SERVICO	UN	53,00	15,48	820,44	0,0760	99,37	C
834443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO DE BRITA COM TAMPA		OUTRAS	UND	20,00	39,21	784,20	0,0726	99,44	C
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	30,00	25,62	768,60	0,0712	99,51	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	SERVICO	UN	137,00	5,39	738,43	0,0684	99,58	C
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	SERVICO	UN	45,00	15,48	696,60	0,0645	99,64	C
C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	313,81	627,62	0,0581	99,70	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC

OBRA: REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE

DATA: 16/10/2018

BDI: 24,75%

FORTE	VERSÃO	HORA	MESES	DATA REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SINAPI	201808 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	09/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	SERVICO	M	21,00	24,75	519,75	0,0481	99,75	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	30,00	16,79	503,70	0,0467	99,80	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	114,66	4,21	482,72	0,0447	99,84	C
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	67,14	335,70	0,0311	99,87	C
C2680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	0,96	334,38	321,00	0,0297	99,90	C
C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	8,00	35,62	284,96	0,0264	99,93	C
C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	67,14	268,56	0,0249	99,95	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	16,00	11,03	176,48	0,0163	99,97	C
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	67,14	134,28	0,0124	99,98	C
C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	SERVICO	M	4,55	19,05	86,68	0,0080	99,99	C
C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	67,14	67,14	0,0062	100,00	C
C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	14,47	28,94	0,0027	100,00	C


Subtotal até 100,00% 1.079.487,94

Outros 267.173,27

Valor total do Orçamento 1.346.661,21

Eduardo Neto Moreira de Souza
Secretário de Educação
Portaria N° 451/2018

Leandro Martins da Silva
Engenheiro Civil 326558
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180421535

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

RUBRIC

1. Responsável Técnico

LEANDRO MARTINS DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0616091575-CE

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

RUA CORONEL ALEXANZITO

Nº: 1272

Complemento:

Bairro: **FARIAS BRITO**

Cidade: **Aracati**

UF: **CE**

CEP: 62800000

País: **Brasil**

ART Vinculada: **CE20170199210**

Telefone: **(88) 3421-2789**

Email:

(Desempenho de Cargo/Função Técnica)

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **29/11/2018**

Valor: **R\$ 1.346.661,21**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

RUA CORONEL ALEXANZITO

Nº: 1272

Complemento:

Bairro: **FARIAS BRITO**

Cidade: **Aracati**

UF: **CE**

CEP: 62800000

Telefone: **(88) 3421-2789**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **29/11/2018**

Previsão de término: **25/07/2019**

Finalidade: **Escolar**

4. Atividade Técnica

17 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

1,00

un

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

orçamento de reforma do colegio municipal no municipio de aracati-ce.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aracati, *06* de *Dezembro* de *2018*

Local

data

Leandro Martins da Silva

LEANDRO MARTINS DA SILVA - CPF: 061.689.563-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 82,94**

Registrada em: **04/12/2018**

Nosso Número: **8212899119**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 35WAZ
Impresso em: 05/12/2018 às 17:30:11 por: , ip: 189.127.35.210

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº CE20170232621

RUBRIC

COMPLEMENTAR à CE20170231466
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LEONARDO SILVEIRA LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI EPP

RNP: 060158106-7

Registro: 000040099-8

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DE ARACATI

RUA CORONEL ALEXANDRINO

Complemento:

Cidade: Aracati

País: Brasil

Telefone: (88) 3241-2789

Contrato: 20170529007

Valor: R\$ 1.000,00

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 1272

CEP: 62800000

Email:

Celebrado em: 29/05/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE ARACATI

RUA PADRE PACHÊCO

Complemento:

Cidade: Aracati

Telefone: (88) 3241-2789

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 01/08/2017

Finalidade:

Bairro: VÁRZEA DA MATRIZ

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 01

CEP: 62800000

Email:

Previsão de término: 31/08/2018

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> #0824.1 - OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA	3.602,00	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	3.602,00	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4112 - ACESSIBILIDADE	3.602,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL EM ARACATI/CE.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aracati, 28 de Novembro de 2018

Local

data

LEONARDO SILVEIRA LIMA - CPF: 796.009.213-34

MUNICÍPIO DE ARACATI - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará


**ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº CE20170232621**

COMPLEMENTAR à CE20170231466
INDIVIDUAL

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 23/08/2017

Nosso Número: 8212118623



[Handwritten marks]



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR



Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (88) 3421.2789



RELAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/01	1	PLANTA BAIXA / CORTES AA / BB

PROJETO ARQUITETÔNICO

PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/01	1	PLANTA BAIXA / CORTES AA / BB

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/01	1	DRENOS DOS AR CONDICIONADO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/08	1	ÁREA1-ILUMINAÇÃO/TOMADAS/QUADROS/DIAGRAMAS
02/08	2	ÁREA2-ILUMINAÇÃO/TOMADAS/QUADROS/DIAGRAMAS
03/08	3	ÁREA3-ILUMINAÇÃO/TOMADAS/QUADROS/DIAGRAMAS
04/08	4	ÁREA4-ILUMINAÇÃO/TOMADAS/QUADROS/DIAGRAMAS
05/08	5	ÁREA5-ILUMINAÇÃO/TOMADAS/QUADROS/DIAGRAMAS
06/08	6	ÁREA6-ILUMINAÇÃO/TOMADAS/QUADROS/DIAGRAMAS
07/08	7	ALIMENTAÇÃO / ATERRAMENTO / DET. DA SUBESTAÇÃO
08/08	8	DIAGRAMA E DETALHES DA SUBESTAÇÃO

Leandro Martins da Silva
Engenheiro Civil 326558
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Eduardo Neto Moreira de S...
Secretário de Educação
Portaria N.º 451/2018

Handwritten signature