



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 SEDUC/CELOS
ARACATICE, 29 de JANEIRO DE 2019.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL
				Encargos Sociais:	2,88
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	11,75

C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3710	5,6000	2,0776
I2312	ELETRICISTA	H	0,3710	7,2000	2,6712
					Total: 4,7488
MATERIAIS		UN	1,0000	9,0510	9,0510
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES				
					Total: 9,0510
					Total Simples: 13,80
					Encargos Sociais: 4,13
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 17,93

C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2030	5,6000	1,1368
I2312	ELETRICISTA	H	0,2030	7,2000	1,4616
					Total: 2,5984
MATERIAIS		UN	1,0000	5,2710	5,2710
I1253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO				
					Total: 5,2710
					Total Simples: 7,87
					Encargos Sociais: 2,26
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 10,13

C1488 - INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V - UN


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5390	5,6000	3,0184
I2312	ELETRICISTA	H	0,5390	7,2000	3,8808
					Total: 6,8992
MATERIAIS		UN	1,0000	12,0330	12,0330
I1266	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS				
					Total: 12,0330
					Total Simples: 18,93
					Encargos Sociais: 6,00

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE
CEP: 62.748-000 – E MAIL:
TEL: 85 – 3274-0459
CNPJ: 21.705.521/0001-14

[Handwritten signatures and initials]



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 SEDUC/CELOS
ARACATICE, 29 de JANEIRO DE 2019.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	24,94

COTAÇÃO
MAO DE OBRA

LUMINÁRIA PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO 25W

M2			
Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	0,0000		0,0000
	0,0000		0,0000
Total:			0,0000

MATERIAIS

LUMINÁRIA PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO 25W

M2	1,0000	28,0840	28,0840
Total:			28,0840
Total Simples:			28,08
Encargos Sociais:			0,00
Valor BDI:			0,00
Valor Geral:			28,08 ✓

COTAÇÃO
MAO DE OBRA

ESPETO PARA JARDIM LED 3,5W LUZ AMARELA

M2			
Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	0,0000		0,0000
	0,0000		0,0000
Total:			0,0000

MATERIAIS

ESPETO PARA JARDIM LED 3,5W LUZ AMARELA

M2	1,0000	52,5070	52,5070
Total:			52,5070
Total Simples:			52,51
Encargos Sociais:			0,00
Valor BDI:			0,00
Valor Geral:			52,51 ✓

COTAÇÃO
MAO DE OBRA

REFLETOR LED 50W TASCHIBRA LUZ AMARELA

M2			
Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	0,0000		0,0000
	0,0000		0,0000
Total:			0,0000

MATERIAIS

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE

CEP: 62.748-000 – E MAIL:


TEL: 85 – 3274-0459

CNPJ: 21.705.521/0001-14

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 SEDUC/CELOS
ARACATICE, 29 de JANEIRO DE 2019.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL
	REFLETOR LED 50W TASHIBRA LUZ AMARELA	M2	1,0000	123,1230	123,1230

Total: 123,1230
Total Simples: 123,12
Encargos Sociais: 0,00
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 123,12

COTAÇÃO
MAO DE OBRA

FITA LED		M2			
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			0,0000		0,0000
			0,0000		0,0000
				Total:	0,0000

MATERIAIS

	FITA LED	M2	1,0000	6,7550	6,7550
				Total:	6,7550
				Total Simples:	6,76
				Encargos Sociais:	0,00
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,76

C4244 - SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	50,4000	5,6000	282,2400
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	50,4000	7,2000	362,8800
I2312	ELETRICISTA	H	50,4000	7,2000	362,8800
				Total:	1.008,0000

MATERIAIS

I8119	MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO	UN	1,0000	7.990,9410	7.990,9410
				Total:	7.990,9410
				Total Simples:	8.998,94
				Encargos Sociais:	877,06
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	9.876,00

C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M

- UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--	--	---------	--------------	-------	-------

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE

CEP: 62.748-000 – E MAIL:

TEL: 85 – 3274-0459

CNPJ: 21.705.521/0001-14

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 SEDUC/CELOS ARACATICE, 29 de JANEIRO DE 2019.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,4500	5,6000	13,7200
I2312	ELETRICISTA	H	1,0500	7,2000	7,5600
				Total:	21,2800
MATERIAIS					
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000	9,6250	28,8750
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	32,9210	32,9210
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	1,6450	1,6450
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	18,1440	18,1440
				Total:	81,5850
Total Simples:					102,87
Encargos Sociais:					18,52
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					121,38

C4780 - REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2520	5,6000	1,4112
I2320	ENCANADOR	H	0,2520	7,2000	1,8144
				Total:	4,6080
MATERIAIS					
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	M	1,5000	1,6800	2,5200
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2	0,0658	39,3120	2,5867
I1596	PASTA PARA SOLDAR	UN	0,0009	29,8900	0,0269
I1872	SOLDA 50X50	KG	0,0063	37,4500	0,2359
I9083	TUBO COBRE DE 3/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	M	1,1000	10,3390	11,3729
				Total:	23,9178
Total Simples:					28,53
Encargos Sociais:					4,01
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					32,54

C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0770	5,6000	0,4312
I2312	ELETRICISTA	H	0,0770	7,2000	0,5544
				Total:	0,9856
MATERIAIS					
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	1,0000	2,4080	2,4080
				Total:	2,4080
Total Simples:					3,39
Encargos Sociais:					0,86
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					4,25

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE

CEP: 62.748-000 – E MAIL:

TEL: 85 – 3274-0459

CNPJ: 21.705.521/0001-14

Handwritten signatures and initials



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 SEDUC/CELOS
ARACATICE, 29 de JANEIRO DE 2019.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL
95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016				UND
MATERIAIS					
6142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UND	1,1000	3,4300	3,7730
					Total: 3,7730
SERVIÇOS					
95469	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	UND	1,0000	101,6260	101,6260
					Total: 101,6260
					Total Simples: 105,40
					Encargos Sociais: 8,34
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 113,74

C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0300	5,6000	11,3680
12320	ENCANADOR	H	2,0300	7,2000	14,6160
					Total: 25,9840
MATERIAIS					
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1190	0,2380
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2660	0,1490
11315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	UN	1,0000	26,0680	26,0680
11524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN	1,0000	141,0500	141,0500
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,7850	3,5700
					Total: 171,0750
					Total Simples: 197,06
					Encargos Sociais: 22,61
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 219,67

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,3100	5,6000	12,9360
12320	ENCANADOR	H	2,3100	7,2000	16,6320
					Total: 29,5680
MATERIAIS					
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1190	0,2380
11091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	11,2420	22,4840
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,2660	0,2979

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º 5/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE

CEP: 62.748-000 – E MAIL:

TEL: 85 – 3274-0459

CNPJ: 21.705.521/0001-14

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



**OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 SEDUC/CELOS
ARACATICE, 29 de JANEIRO DE 2019.**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	114,7790	114,7790
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,7850	3,5700
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	54,2500	54,2500
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	30,7300	30,7300
Total:					226,3489
Total Simples:					255,92
Encargos Sociais:					25,73
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					281,64

C1902 - PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,8000	5,6000	15,6800
I2320	ENCANADOR	H	2,8000	7,2000	20,1600
I2391	PEDREIRO	H	1,7500	7,2000	12,6000
I2543	SERVENTE	H	1,7500	4,8800	8,5400
Total:					56,9800
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	35,0000	1,0500
I0169	AÇO CA-60	KG	1,1400	2,8980	3,3037
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,3800	0,3500	5,7330
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,2600	0,2660	0,6012
I1605	PEDRISCO	M3	0,0400	44,2400	1,7696
I1648	PIA EM INOX 2.00x0.58 C/ 2 CUBAS	UN	1,0000	259,5390	259,5390
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	2,0000	65,5900	131,1800
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	2,0000	36,2950	72,5900
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	2,0000	22,4140	44,8280
Total:					520,5945
Total Simples:					577,57
Encargos Sociais:					49,58
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					627,15

C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	6,3000	7,2000	45,3600
I2543	SERVENTE	H	3,5000	4,8800	17,0800
Total:					62,4400
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1090	32,2000	3,5098
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000	0,3500	25,5150
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	6,0000	84,0000	504,0000
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	UN	2,0000	116,2000	232,4000

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE

CEP: 62.748-000 – E MAIL:

TEL: 85 – 3274-0459

CNPJ: 21.705.521/0001-14



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 SEDUC/CELOS
ARACATICE, 29 de JANEIRO DE 2019.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL
17966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,0000	117,7610	117,7610
				Total:	883,1858
SERVIÇOS					
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	4,0000	12,6893	50,7571
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	8,0400	11,9560	96,1262
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300	44,6908	10,2789
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,2300	51,9120	11,9398
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,5200	5,8072	32,0557
				Total:	201,1578
				Total Simples:	1.146,78
				Encargos Sociais:	54,33
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.201,11
94230	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016				M
MATERIAIS					
11054	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	UND	3,0000	0,0210	0,0630
12614	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UND	0,3300	13,1250	4,3313
12616	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UND	0,2200	3,8920	0,8562
12618	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	UND	0,3500	31,3110	10,9589
12624	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UND	0,2200	7,8330	1,7233
12626	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UND	1,5500	10,7590	16,6765
12627	VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UND	0,4400	0,3080	0,1355
				Total:	34,7446
SERVIÇOS					
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	8,7220	0,1151
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0183	8,3160	0,1522
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4620	9,1200	4,2134
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3990	12,6600	5,0513
				Total:	9,5321
				Total Simples:	44,28
				Encargos Sociais:	8,98
				Valor BDI:	0,00

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE

CEP: 62.748-000 – E MAIL:


TEL: 85 – 3274-0459

CNPJ: 21.705.521/0001-14

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



**OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 SEDUC/CELOS
ARACATICE, 29 de JANEIRO DE 2019.**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL
------	-----------	-------	-------	-------	-------

Valor Geral: 53,26

C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1400	5,6000	0,7840
12320	ENCANADOR	H	0,1400	7,2000	1,0080
				Total:	1,7920
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	26,7750	0,0214
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	19,1100	0,0057
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	M	1,0100	5,4810	5,5358
				Total:	5,5630
Total Simples:					7,35
Encargos Sociais:					1,56
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					8,91

CPU-2		CISTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENO, CAP=3M3		UND	
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			0,0000		0,0000
			0,0000		0,0000
				Total:	0,0000
MATERIAIS					
	RODAPÉ EM PORCELANATO FOSCO H=10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,0000	838,6000	838,6000
				Total:	838,6000
Total Simples:					838,60
Encargos Sociais:					0,00
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					838,60

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1400	5,6000	0,7840
12395	PINTOR	H	0,2100	7,2000	1,5120
				Total:	3,2800
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,3850	0,1540
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	3,6820	2,5774
				Total:	3,9020

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE
CEP: 62.748-000 – E MAIL:
TEL: 85 – 3274-0459
CNPJ: 21.705.521/0001-14

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 SEDUC/CELOS
ARACATICE, 29 de JANEIRO DE 2019.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL	
					Total Simples:	7,18
					Encargos Sociais:	2,85
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	10,04

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL	
88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				M2	
MATERIAIS						
7345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,3300	10,2550	3,3842	
					Total:	3,3842
MÃO DE OBRA						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190	9,1200	1,0853	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0434	12,6600	0,5494	
					Total:	1,6347
					Total Simples:	5,02
					Encargos Sociais:	1,62
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	6,64

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL	
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				M2	
MAO DE OBRA						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2100	5,6000	1,1760	
12395	PINTOR	H	0,2800	7,2000	2,0160	
					Total:	3,1920
MATERIAIS						
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	7,3220	0,3661	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000	0,3850	0,3850	
12250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,2700	13,1320	3,5456	
					Total:	4,2967
					Total Simples:	7,49
					Encargos Sociais:	2,78
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	10,27

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL	
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				M2	
MATERIAIS						
7345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,3300	10,2550	3,3842	
					Total:	3,3842
MÃO DE OBRA						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910	9,1200	0,8299	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0336	12,6600	0,4254	

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE
CEP: 62.748-000 – E MAIL:
TEL: 85 – 3274-0459
CNPJ: 21.705.521/0001-14

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 SEDUC/CELOS
ARACATICE, 29 de JANEIRO DE 2019.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL
				Total:	1,2553
				Total Simples:	4,64
				Encargos Sociais:	1,62
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,26

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,3500	7,2000	2,5200
I2543	SERVENTE	H	0,2800	4,8800	1,3664
				Total:	3,8864
MATERIAIS					
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	2,1840	0,1747
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	9,4150	2,3538
				Total:	2,5285
				Total Simples:	6,41
				Encargos Sociais:	1,62
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	8,03

C2215 - REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5250	5,6000	2,9400
I0498	CARPINTEIRO	H	0,5250	7,2000	3,7800
				Total:	6,7200
MATERIAIS					
I0814	COLA ESPECIAL 'PVA'	KG	0,3500	12,8100	4,4835
I1193	FORMICA P/REVESTIMENTO	M2	1,0500	12,3970	13,0169
				Total:	17,5004
				Total Simples:	24,22
				Encargos Sociais:	5,85
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	30,07

C3443 - GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPUAN - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1277	JARDINEIRO	H	0,1400	7,2000	1,0080
I2543	SERVENTE	H	0,0130	4,8800	0,0635
				Total:	1,0715
MATERIAIS					
I6228	GRAMA CAPIM DE BURRO/PAPUAN C/ADUBO VEGETAL	M2	1,0000	4,4100	4,4100

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE

CEP: 62.748-000 – E MAIL:

TEL: 85 – 3274-0459

CNPJ: 21.705.521/0001-14

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 SEDUC/CELOS
ARACATICE, 29 de JANEIRO DE 2019.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL
				Total:	4,4100
				Total Simples:	5,48
				Encargos Sociais:	0,93
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,41

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA


12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0525	4,8800	0,2562
		Total:	0,2562
		Total Simples:	0,26
		Encargos Sociais:	0,22
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	0,48


FALL Construções e Serviços Ltda
Aíef Amaro Costa Farias
CPF: 059.744.843-47
Sócio Administrador


Evandro leite Viana Júnior
Eng. Civil
CREA / CE 060261872-0

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE
CEP: 62.748-000 – E MAIL:
TEL: 85 – 3274-0459
CNPJ: 21.705.521/0001-14





FALL Construções e Serviços Ltda. - Me

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 SEDUC/CELOS
ARACATI-CE, 29 DE JANEIRO DE 2019.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL PARCELA		
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	R\$ 17.161,31	100,00%				100,00%		
			R\$ 17.161,31				R\$ 17.161,31		
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.445,72	100,00%				100,00%		
			R\$ 1.445,72				R\$ 1.445,72		
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.014,22	100,00%				100,00%		
			R\$ 3.014,22				R\$ 3.014,22		
4	COBERTURA	R\$ 104.890,32	50,00%	50,00%			100,00%		
			R\$ 52.445,16	R\$ 52.445,16			R\$ 104.890,32		
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 8.369,85		50,00%	50,00%		100,00%		
				R\$ 4.184,93	R\$ 4.184,93		R\$ 8.369,85		
6	ESQUADRIAS	R\$ 6.439,93		50,00%	25,00%	25,00%	100,00%		
				R\$ 3.219,97	R\$ 1.609,98	R\$ 1.609,98	R\$ 6.439,93		
7	CONTENÇÃO E DRENAGEM	R\$ 4.869,48	50,00%	50,00%			100,00%		
			R\$ 2.434,74	R\$ 2.434,74			R\$ 4.869,48		
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 163.580,44			50,00%	50,00%	100,00%		
					R\$ 81.790,22	R\$ 81.790,22	R\$ 163.580,44		
9	REVESTIMENTO	R\$ 213.279,40	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%		
			R\$ 53.319,85	R\$ 53.319,85	R\$ 53.319,85	R\$ 53.319,85	R\$ 213.279,40		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 94.264,73	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%		
			R\$ 23.566,18	R\$ 23.566,18	R\$ 23.566,18	R\$ 23.566,18	R\$ 94.264,73		
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.608,27		50,00%	50,00%		100,00%		
				R\$ 2.804,14	R\$ 2.804,14		R\$ 5.608,27		
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 8.893,86		50,00%	50,00%		100,00%		
				R\$ 4.446,93	R\$ 4.446,93		R\$ 8.893,86		
13	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.219,44		100,00%			100,00%		
				R\$ 3.219,44			R\$ 3.219,44		
14	PINTURA	R\$ 143.608,72	50,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%		
			R\$ 71.804,36	R\$ 71.804,36	R\$ 35.902,18	R\$ 35.902,18	R\$ 143.608,72		

RUA VICE PREFEITO
ABRILIAS, 608, 70 - 5º/N BOX 46 - CENTRO - CARUATÁ - CE
CEP: 62.748-000 - E-MAIL:
TEL: 85 - 3274-0459
CNPJ: 21.705.521/0001-14


SOLO
911
A P G E



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 SEDUC/CELOS
ARACATI-CE, 29 DE JANEIRO DE 2019.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL PARCELA		
15	SERVIÇO DIVERSOS	R\$ 5.212,25				100,00%	100,00%		
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.168,21				R\$ 5.212,25	R\$ 5.212,25		
17	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)					100,00%	100,00%		
			20,26%	27,52%	26,51%	25,71%	R\$ 2.168,21	R\$ 2.168,21	
		R\$ 194.541,47	R\$ 39.414,10	R\$ 53.537,81	R\$ 51.572,94	R\$ 50.016,61	R\$ 194.541,47		
		R\$ 980.567,62	R\$ 192.801,28	R\$ 274.983,50	R\$ 259.197,35	R\$ 253.585,49	R\$ 980.567,62		
			R\$ 192.801,28	R\$ 467.784,79	R\$ 726.982,13	R\$ 980.567,62	R\$ 980.567,62		


FALL Construções e Serviços Ltda
Aler Amaro Costa Farias
CPF: 059.744.843-47
Sócio Administrador


Evandro Leite Viana Júnior
Eng. Civil
CREA / CE 060261872-0

2.704,89






RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE
CEP: 62.748-000 – E MAIL:
TEL: 85 – 3274-0459
CNPJ: 21.705.521/0001-14



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL.

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 SEDUC/CELOS

ARACATI-CE, 29 de JANEIRO DE 2019.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024		HORISTAS %	MENSALISTA S %
		HORISTAS %	MENSALISTA S %	HORISTAS %	MENSALISTA S %		
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI					0,00	0,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71	47,96	18,68
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	0,00	17,88	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69	0,92	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33	11,01	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00	1,65	0,00	1,67	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96	11,80	8,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78	15,35	11,62
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85	7,12	5,39
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11	0,40	0,30
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72	2,40	1,82
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69	4,83	3,66
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41	0,60	0,45
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95	18,37	7,41
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52	17,65	6,87
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO.	0,53	0,41	0,56	0,43	0,72	0,54
	TOTAL (A+B+C+D)	87,01	49,68	116,33	73,24	118,48	74,51

Alef Amaro Costa Farias
FALL Construções e Serviços Ltda
 Alef Amaro Costa Farias
 CPF: 059.744.843-47
 Sócio Administrador

Evandro Leite Viana Júnior
 Eng. Civil
 CREA / CE 060261872-0

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL.

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 SEDUC/CELOS

ARACATI-CE, 29 DE JANEIRO DE 2019.

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
L	LUCRO	7,40%
S + G	SEGURO/GARANTIA	0,80%
TOTAL		8,20%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,13%
R	RISCOS	1,27%
TOTAL		6,40%
IMPOSTOS		
	COFINS	3,00%
	ISS	4,00%
	PIS	0,65%
TOTAL		7,65%

BDI = 24,75%

$$(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - I) - 1$$

[Signature]
FALL Construções e Serviços Ltda

Alef Amaro Costa Farias

CPF: 059.744.843-47

Sócio Administrador

[Signature]
Evaristo Leite Viana Júnior
Eng. Civil
CREA / CE 060261872-0

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE

CEP: 62.748-000 – E MAIL:

TEL: 85 – 3274-0459

CNPJ: 21.705.521/0001-14

[Handwritten marks]



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



ANEXO A

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; E DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL.

A
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2019-SEDUC/CELOS

Prezados Senhores,

Declaramos, sob as penas da lei e para fins de participação na licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02/2019-SEDUC/CELOS, que:

- Não existem fatos que impeçam a nossa participação nesta Licitação;
- Em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não temos em nossos quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- Em atendimento à legislação pertinente e vigente, que atendemos os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente.

Aracati, 29 de janeiro de 2019


FALL Construções e Serviços Ltda
Alef Amaro Costa Farias
CPF: 059.744.843-47
Sócio Administrador

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE
CEP: 62.748-000 – E MAIL:
TEL: 85 – 3274-0459
CNPJ: 21.705.521/0001-14






FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



À

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2019-SEDUC/CELOS

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Prezados Senhores,

Declaramos, que os equipamentos e máquinas abaixo relacionados ficarão a disposição do objeto da presente licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02/2019-SEDUC/CELOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANT
01	Veículo Utilitário Fiat Strada Working – Ano: 2015	Bom	1,00
02	Betoneira autocarregável 560 Lts	Bom	2,00
03	Andaimes Tubular	Bom	100,00
04	Caminhão Basculante cap. 12,00 m3 – Mercedes C1630- Ano: 2010	Bom	1,00

Aracati, 29 de janeiro de 2019


FALL Construções e Serviços Ltda
Alex Amaro Costa Farias
CPF: 059.744.843-47
Sócio Administrador

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE
CEP: 62.748-000 – E MAIL:
TEL: 85 – 3274-0459
CNPJ: 21.705.521/0001-14





FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 02/201/9-SEDUC/CELOS

A empresa **FALLCONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 21.705.521/0001-14 com sede RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES S/N BOX 46-CENTRO – Capistrano-Ceará, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) ALEFAMARO COSTA FARIAS, R.G. nº 99010141390, CPF nº 059.744.843-47, DECLARA para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Aracati, 29 de janeiro de 2019


FALL Construções e Serviços Ltda
Alef Amaro Costa Farias
CPF: 059.744.843-47
Sócio Administrador

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE
CEP: 62.748-000 – E MAIL:
TEL: 85 – 3274-0459
CNPJ: 21.705.521/0001-14





FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



À

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2019-SEDUC/CELOS

RELAÇÃO EQUIPE TÉCNICA

Prezados Senhores,

Declaramos, que os membros abaixo relacionados ficarão a disposição do objeto da presente licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02/2019-SEDUC/CELOS, para compor a Equipe Técnica:

CÓD	NOME	QUALIFICAÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
01	Evandro Leite Viana Júnior	Eng Civil	20 Anos
02	Cláudio Henrique de Sousa Perez	Encarregado de Obras	20Anos
03	Alinael F. Soares	Mestre de Obras	10 Anos

Aracati, 29 de janeiro de 2019


FALL Construções e Serviços Ltda
Alef Amaro Costa Farias
CPF: 059.744.843-47
Sócio Administrador



FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



A
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 02/201/9-SEDUC/CELOS


Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO DE COPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO.

Prezados Senhores,

Fica designado o profissional Cláudio Henrique de Sousa Perez, Gestor Ambiental, portador do CPF n.º 302.484.693-04, como Encarregado de Obras pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

Aracati, 29 de janeiro de 2019.


FALL Construções e Serviços Ltda
Alef Amaro Costa Farias
CPF: 059.744.843-47
Sócio Administrador

De Acordo:


Cláudio Henrique de Sousa Perez
Gestor Ambiental
CPF / 302.484.693-04

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE
CEP: 62.748-000 – E MAIL:
TEL: 85 – 3274-0459
CNPJ: 21.705.521/0001-14





FALL Construções e Serviços Ltda. - Me



A
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 02/201/9-SEDUC/CELOS


Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO DE COPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO.

Prezados Senhores,

Fica designado o profissional Evandro Leite Viana Júnior, Eng. Civil, portador da Carteira de Registro no CREA/CE RNP n.º 060.261.872-013.420/D, como Responsável Técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

Aracati, 29 de janeiro de 2019.


FALL Construções e Serviços Ltda
Alef Amaro Costa Farias
CPF: 059.744.843-47
Sócio Administrador

De Acordo:


Evandro Leite Viana Júnior
Eng. Civil
CREA / CE 060261872-0

RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES, N.º S/N BOX 46 – CENTRO – CAPISTRANO CE
CEP: 62.748-000 – E MAIL:
TEL: 85 – 3274-0459
CNPJ: 21.705.521/0001-14

