

CARTA PROPOSTA



Á
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 31/2019-SEINFRA/CELOS

Data de Abertura: 21 de outubro de 2019 às 14:00 horas

PROPONENTE: PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ N°: 20.014.873/0001-60 **I.E.:** 06.472.723-8

REPRESENTANTE LEGAL: LUCCAS BENEVINUTO DE CARVALHO

CPF N°: 049.558.583-17 **RG N°:** 2006099106272

Endereço: TRAVESSA C, LOTEAMENTO MONTE LIBANO, 152, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cidade: CANINDÉ – CE **CEP:** 62.700-000

Fone/Fax: (85) 9. 9638-2196/98717-2963

Dados Bancários: Banco: BRADESCO AG: 1302-1 CC: 9481-1

E-mail: projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para execução das obras e serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DA BOCA DO FORNO**, na Zona Rural do Município de Aracati, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de **R\$ 41.393,24 (QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)**, conforme orçamento resumo, planilhas de preços, composições de preços unitários e cronogramas físicos-financeiros, em anexo.

O prazo e conclusão de todas as obras e serviços é de **60(SESENTA)** dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.


E, o prazo de validade desta proposta é de **60(sessenta)** dias, contados a partir desta data de apresentação.


Informamos que a taxa da BDI adotado para execução das obras e serviços é de **25,00(vinte e cinco)** por cento, conforme composição analítica, em anexo.


DECLARAMOS que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

DECLARAMOS que conhecemos/visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.



Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

 (85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

 projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

 Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças


DIEGO DE JESUS OLIVEIRA
RNPK: 067346362-1
ENGENHEIRO CIVIL



DECLARAMOS que nos preços propostos, estão incluídos, para cada serviço constante do orçamento apresentado, contém todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários á execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários á execução dos serviços.

Atenciosamente,

Canindé CE, 18 de Outubro de 2019.

Lucas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO



Diego de Brito Oliveira
RNP: 061246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1

CPF: 022.359.903-47

ENGENHEIRO CIVIL



Reconheço a(s) Firma(s) por semelhança

Lucas Benevenuto de Carvalho

18 OUT. 2019

Em testemunho da Verdade:

BEL. JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - NOTARIO
MARIA OSMIRANI DA M. ABREU DE SOUZA
VALIDA SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

☎ (85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

📍 Travessa C, Loteamento Monte Líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças



RESUMO DO ORÇAMENTO																																	
OBRA:	PRAÇA DA BORA DO FORNO	DATA:	21/10/2019																														
LOCAL:	BOCA DO FORNO	BDI:	25,00%																														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>DATA REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2019/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2019</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,00%</td> <td>08/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REP.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%	-	03/2017	SICRO NOVO	2019/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2019	SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,00%	08/2019	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REP.																													
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018																													
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%	-	03/2017																													
SICRO NOVO	2019/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2019																													
SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,00%	08/2019																													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																	

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.408,13	4.446,24	0,00	0,00	6.854,37	16,56
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.336,08	0,00	0,00	17,87	1.353,96	3,27
3	PISOS	4.275,59	8.716,56	0,00	368,27	13.359,43	32,27
4	CONTENÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL	4.065,80	1.072,75	0,00	292,21	5.430,76	13,12
5	PINTURA	263,61	24,36	0,00	0,00	287,97	0,70
6	URBANISMO	1.510,62	2.032,08	154,32	393,84	4.090,86	9,88
7	ACESSIBILIDADE	615,10	745,51	0,00	0,00	1.360,60	3,29
8	LIMPEZA	376,64	0,00	0,00	0,00	376,64	0,91
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,66	20,00
TOTAL:		14.851,57	17.036,50	154,32	1.072,19	41.393,24	100,00
VALOR ORÇAMENTO:						33.114,59	
VALOR BDI TOTAL:						8.278,66	
VALOR TOTAL:						41.393,24	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 41.393,24 (QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Canindé CE, 18 de Outubro de 2019.

Luccas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
 CNPJ: 20.014.873/0001-60
 Luccas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17
 PROPRIETÁRIO

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 RNP: 061246362-1
 ENGENHEIRO CIVIL
 DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 RNP: 061246362-1
 CPF: 022.359.903-47
 ENGENHEIRO CIVIL

Luccas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17
 Sócio Administrador



04124

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	PRAÇA DA BORA DO FORNO		DATA:	21/10/2019	
LOCAL:	BOCA DO FORNO		BDI:	25,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		FORTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
			MES	REF.	
			-	12/2018	
			-	03/2017	
			-	07/2019	
			48,69%	08/2019	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.854,37
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	133,76	802,56
1.2	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	6,00	93,56	561,36
1.3	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	175,10	175,10
1.4	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	UN	1,00	1.961,64	1.961,64
1.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.347,35	1.347,35
1.6	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	446,85	4,49	2.006,36
2	MOVIMENTO DE TERRA						1.353,96
2.1	1600400	Limpeza manual do terreno - preparo e regularização de terreno irregular	SICRO NOVO	m ²	446,85	3,03	1.353,96
3	PISOS						13.359,43
3.1	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	56,46	32,60	1.840,60
3.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	196,89	28,01	5.514,89
3.3	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	50,10	46,33	2.321,13
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	109,01	27,61	3.009,77
3.5	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	SINAPI	M2	96,98	6,94	673,04
4	CONTENÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL						5.430,76
4.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	135,40	37,11	5.024,69

Lucas Benvenuto de Carvalho
 CPF: 043.558.383-17
 Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

DIEGO DE OLIVEIRA
 RNP: 56246362
 ENGENHEIRO CIVIL



05/29

4.2	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,62	267,80	166,04	
4.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	6,18	38,84	240,03	
5	PINTURA						287,97	✓
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	87,00	3,31	287,97	
6	URBANISMO						4.090,86	✓
6.1	COMP-625890	BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA SEM ENCOSTO	PRÓPRIA	UN	6,00	681,81	4.090,86	
7	ACESSIBILIDADE						1.360,60	✓
7.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	16,06	84,72	1.360,60	
8	LIMPEZA						376,64	✓
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	448,38	0,84	376,64	

VALOR ORÇAMENTO: 33.114,59

VALOR BDI TOTAL: 8.278,65

VALOR TOTAL: 41.393,24 OK

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 41.393,24 (QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Canindé CE, 18 de Outubro de 2019.

Lucas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

Diego de Brito Oliveira
RNP: 061246362-1

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1

CPF: 022.359.903-47


ENGENHEIRO CIVIL

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

☎ (85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

📍 Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

06/24



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: PRAÇA DA BORA DO FORNO
 LOCAL: BOCA DO FORNO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 21/10/2019 BDI: 25,00%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,61%	-	03/2017
SICRO NOVO	2019/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2019
SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,20%	48,69%	06/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										6.854,37
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	22,46	111,30	0,00	0,00	133,76	802,56
1.2	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	6,00	39,38	54,18	0,00	0,00	93,56	561,36
1.3	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	0,00	175,10	0,00	0,00	175,10	175,10
1.4	C1822	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	UN	1,00	504,39	1.457,25	0,00	0,00	1.961,64	1.961,64
1.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	0,00	1.347,35	0,00	0,00	1.347,35	1.347,35
1.6	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	446,85	3,43	1,06	0,00	0,00	4,49	2.006,36
2	MOVIMENTO DE TERRA										1.353,96
2.1	1600400	Limpeza manual do terreno - preparo e regularização de terreno irregular	SICRO NOVO	m²	446,85	2,99	0,00	0,00	0,04	3,03	1.353,96
3	PISOS										13.359,43
3.1	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	56,46	5,31	26,64	0,00	0,65	32,60	1.840,60
3.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	196,89	5,31	22,05	0,00	0,65	28,01	5.514,89
3.3	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	50,10	8,42	36,89	0,00	1,02	46,33	2.321,13
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	109,01	18,91	8,60	0,00	0,10	27,61	3.009,77
3.5	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	SINAPI	M2	96,98	4,61	0,87	0,00	1,46	6,94	673,04
4	CONTENÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL										5.430,76
4.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	135,40	28,93	6,25	0,00	1,93	37,11	5.024,69
4.2	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,62	77,22	188,50	0,00	2,08	267,80	166,04
4.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	6,18	16,31	17,74	0,00	4,79	38,84	240,03
5	PINTURA										287,97
5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	87,00	3,03	0,28	0,00	0,00	3,31	287,97
6	URBANISMO										4.090,86
6.1	COMP - 625890	BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA SEM ENCOSTO	PRÓPRIA	UN	6,00	251,77	338,68	25,72	65,64	681,81	4.090,86


Luccas de Souza de Carvalho
 CPE: 449.558.583-17
 Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

DIEGO DE OLIVEIRA
 RNBK: 22246522
 CREA: 12246522
 ENGENHEIRO CIVIL



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60



07/2019

7	ACESSIBILIDADE										1.360,60
7.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFR A	M2	16,06	38,30	46,42	0,00	0,00	84,72	1.360,60
8	LIMPEZA										376,64
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFR A	M2	448,38	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	376,64
										VALOR ORÇAMENTO:	33.114,59
										VALOR BDI TOTAL:	8.278,65
										VALOR TOTAL:	41.393,24

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 41.393,24 (QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Canindé CE, 18 de Outubro de 2019.

Lucas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 20.014.873/0001-60
Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
PROPRIETÁRIO

Diego Brito Oliveira
RNP: 061246362-1

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
CPF: 022.359.903-47
ENGENHEIRO CIVIL

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354
projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com
Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



08124

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRAÇA DA BORA DO FORNO	DATA:	21/10/2019	BDI:	25,00%
LOCAL:	BOCA DO FORNO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
		SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%	-
		SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					REF.
					12/2018
					03/2017
					07/2019
					08/2019

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	6,06	12,13
TOTAL MAO DE OBRA:						12,13
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,19	28,75
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,24	18,24
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,97	62,87
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,57	1,44
TOTAL MATERIAL:						111,30
VALOR SEM ENCARGOS:						123,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,33
VALOR COM ENCARGOS:						133,76
VALOR BDI (25.00%):						33,44
VALOR COM BDI:						167,20

1.2. C0369 - BARRACÃO ABERTO (M2)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,02570000	8,18	8,39
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51280000	8,18	4,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,28210000	6,06	7,77
TOTAL MAO DE OBRA:						20,36
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,63250000	4,59	2,90
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,70940000	15,95	27,26
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,10260000	8,39	0,86
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,10260000	2,54	0,26
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	3,21000000	0,91	2,92
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	0,06840000	6,97	0,48
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,10260000	1,73	0,18
12408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,10260000	9,57	0,98
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x1"	SEINFRA	M2	0,10260000	21,71	2,23
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	0,68380000	15,77	10,78

Lucas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.858.583-17
 Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

WILSON OLIVEIRA
 RNP: 6246362-1
 ENGENHEIRO CIVIL

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354



12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	0,20460000	12,83	2,63
TOTAL MATERIAL:						51,48
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01480000	243,17	3,60
TOTAL SERVIÇO:						3,60
VALOR SEM ENCARGOS:						75,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):						18,12
VALOR COM ENCARGOS:						93,56
VALOR BDI (25.00%):						23,39
VALOR COM BDI:						116,95

1.3. C2849 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0402	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00000000	175,10	175,10
TOTAL MATERIAL:						175,10
VALOR SEM ENCARGOS:						175,10
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						175,10
VALOR BDI (25.00%):						43,78
VALOR COM BDI:						218,88

1.4. C1622 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	6,66	26,66
1498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	8,18	65,47
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	8,00000000	8,18	65,47
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,00000000	8,18	65,47
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,12000000	6,06	49,23
TOTAL MAO DE OBRA:						272,30
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01890000	43,35	0,82
I0177	BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	SEINFRA	UN	1,00000000	349,86	349,86
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	253,22	253,22
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	25,00000000	13,97	349,25
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	1,00000000	9,57	9,57
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	8,00000000	6,86	54,88
I2082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	30,00000000	0,22	6,60
I2161	TUBO CERÂMICO DE 100MM	SEINFRA	M	5,00000000	9,25	46,25
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	SEINFRA	M	30,00000000	10,76	322,80

Lucas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 043.358.583-17
 Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

DIEGO D. BRITO OLIVEIRA
 RNP: 124631

12943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00000000	64,00	64,00
					TOTAL MATERIAL:	1457,25
					VALOR SEM ENCARGOS:	1.729,55
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	232,09
					VALOR COM ENCARGOS:	1.961,64
					VALOR BDI (25.00%):	490,41
					VALOR COM BDI:	2.452,05

1.5. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	42,24	
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	4,37	
10812	COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA	SEINFRA	UN	1,00000000	314,20	
10840	CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	2,00	
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	2,14	
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	3,61	
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,93	
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	30,36	
12383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	59,70	
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	371,31	
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	231,54	
					TOTAL MATERIAL:	1347,35
					VALOR SEM ENCARGOS:	1.347,35
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	1.347,35
					VALOR BDI (25.00%):	336,84
					VALOR COM BDI:	1.684,19

1.6. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	8,18	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	6,06	
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,85
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,56	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	13,97	
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	9,57	
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	21,71	
					TOTAL MATERIAL:	1,06

Luccas Benedito de Carvalho
CPF: 049.358.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354
projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com
Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

DIEGO DE OLIVEIRA
CPF: 049.358.583-17



VALOR SEM ENCARGOS:	2,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,58
VALOR COM ENCARGOS:	4,49
VALOR BDI (25.00%):	1,12
VALOR COM BDI:	5,61

2.1. 1600400 - Limpeza manual do terreno - preparo e regularização de terreno irregular (m²)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,0000	12,8400	12,8400
TOTAL MÃO DE OBRA:					12,8400
Custo Horário da Execução:					12,8400
Produção da Equipe:					4,3000
Custo Unitário da Execução:					2,9860
Custo do FIC (0,0136):					0,0406
Custo Direto Total:					3,0266
VALOR SEM ENCARGOS:					3,03
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					3,03
VALOR BDI (25.00%):					0,76
VALOR COM BDI:					3,79

3.1. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	15,00	1,14
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	26,03	0,11
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,25
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	8,18	1,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	6,06	0,97
TOTAL MAO DE OBRA:						2,28
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	43,35	2,46
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	33,01	0,21
19512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	0,47	23,97
TOTAL MATERIAL:						26,64
VALOR SEM ENCARGOS:						30,17
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,43
VALOR COM ENCARGOS:						32,60
VALOR BDI (25.00%):						8,15

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

DIEGO DE ALMEIDA OLIVEIRA
RNP: 1246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

VALOR COM BDI: 40,75

3.2. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	15,00	1,14
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	26,03	0,11
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,25
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	8,18	1,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	6,06	0,97
TOTAL MAO DE OBRA:						2,28
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	43,35	2,46
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	33,01	0,21
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,38	19,38
TOTAL MATERIAL:						22,05
VALOR SEM ENCARGOS:						25,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,43
VALOR COM ENCARGOS:						28,01
VALOR BDI (25.00%):						7,00
VALOR COM BDI:						35,01

3.3. C4917 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,12110000	15,00	1,82
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00550000	26,03	0,14
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,96
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25310000	8,18	2,07
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25310000	6,06	1,53
TOTAL MAO DE OBRA:						3,60
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	43,35	2,46
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00870000	33,01	0,29
19104	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00300000	34,04	34,14
TOTAL MATERIAL:						36,89

Luccas Beneditino de Carvalho
 CPF: 049.508.583-17
 Sócio Administrador

DIEGO DE OLIVEIRA
 RNP: 06.55852-1

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



53124

VALOR SEM ENCARGOS:	42,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,88
VALOR COM ENCARGOS:	46,33
VALOR BDI (25.00%):	11,58
VALOR COM BDI:	57,91

3.4. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	10,36	0,37
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,37
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	8,18	3,27
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	6,06	6,67
TOTAL MAO DE OBRA:						9,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	43,35	1,44
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	65,24	2,87
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,39	4,29
TOTAL MATERIAL:						8,60
VALOR SEM ENCARGOS:						18,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,70
VALOR COM ENCARGOS:						27,61
VALOR BDI (25.00%):						6,90
VALOR COM BDI:						34,51

3.5. 40780 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000134	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	SINAPI	KG	0,15000000	1,43	0,21
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,15000000	0,39	0,06
TOTAL MATERIAL:						0,27
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	9,85	2,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	7,99	1,60
TOTAL SERVICIO:						4,56
VALOR SEM ENCARGOS:						4,83
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,11

Lucas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.558.563-17
 Sócio Administrador

DIEGO DE OLIVEIRA
 RNPIC: 1246362-1
 ENGENHEIRO CIVIL



55/26

VALOR COM ENCARGOS:	6,94
VALOR BDI (25.00%):	1,74
VALOR COM BDI:	8,68

4.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	8,18	2,45
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	6,06	2,43
TOTAL MAO DE OBRA:						4,88

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,92	0,48
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	16,07	0,32
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	48,82	0,15
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	17,80	17,80
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	209,75	0,15
TOTAL SERVICIO:						18,90
VALOR SEM ENCARGOS:						23,78
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,33
VALOR COM ENCARGOS:						37,11
VALOR BDI (25.00%):						9,28
VALOR COM BDI:						46,39

4.2. C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	10,36	7,40
TOTAL EQUIPAMENTO:						7,40

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	6,06	36,38
TOTAL MAO DE OBRA:						36,38

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	43,35	39,87
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,39	99,06
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	59,29	49,57
TOTAL MATERIAL:						188,50
VALOR SEM ENCARGOS:						232,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):						35,52
VALOR COM ENCARGOS:						267,80
VALOR BDI (25.00%):						66,95

Lucas Beltrão de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

RESO DE OLIVEIRA
RNP: 246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

4.3. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	5,56	0,09
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,60500000	4,04	2,44
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,56700000	1,45	0,82
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	11,89	0,31
0006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00800000	11,50	11,59
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	14,41	0,49

TOTAL MATERIAL: 15,74

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47100000	8,57	4,04
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14500000	9,77	11,19
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	12,54	0,21
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01400000	10,37	0,15

TOTAL SERVICOS: 15,59

VALOR SEM ENCARGOS: 31,33

VALOR ENCARGOS (85.20%): 7,51

VALOR COM ENCARGOS: 38,84

VALOR BDI (25.00%): 9,71

VALOR COM BDI: 48,55

5.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	8,19	1,64

TOTAL MAO DE OBRA: 1,64

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,94	0,28

TOTAL MATERIAL: 0,28

VALOR SEM ENCARGOS: 1,92

VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,39

VALOR COM ENCARGOS: 3,31

VALOR BDI (25.00%): 0,83

VALOR COM BDI: 4,14

Luccas Benevenuto de Carvalho
CPE: 049.858.383-17
Sócio Administrador

DIEGO CRISTO OLIVEIRA
RNPIC: 1246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



6.1. COMP-625890 - BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA SEM ENCOSTO (UN)

GERAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-531800	MADEIRA MASSARANDUBA	PRÓPRIA	M3	0,02400000	1870,00	44,88
TOTAL GERAL:						44,88
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,43000000	8,18	3,52
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,42800000	6,66	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:						6,37
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	16,00000000	0,49	7,84
TOTAL MATERIAL:						7,84
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1,20000000	11,39	13,67
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	30,40000000	6,16	187,26
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,14000000	16,07	2,25
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	1,92000000	81,29	156,08
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	2,36000000	10,40	24,54
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,38000000	270,77	102,89
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,38000000	52,75	20,05
TOTAL SERVICIO:						506,74
VALOR SEM ENCARGOS:						565,83
VALOR ENCARGOS (85.20%):						115,98
VALOR COM ENCARGOS:						681,81
VALOR BDI (25.00%):						170,45
VALOR COM BDI:						852,26

7.1. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	8,18	13,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	6,06	7,58
TOTAL MAO DE OBRA:						20,67
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	43,35	0,79
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,94	2,57
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,39	1,09
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	38,15	41,97

Luccas Benedito de Carvalho
CPF: 049.538.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

DIEGO BENTO OLIVEIRA
RNPIC: 1246352-1

PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

57/26



TOTAL MATERIAL:	46,42
VALOR SEM ENCARGOS:	67,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,63
VALOR COM ENCARGOS:	84,72
VALOR BDI (25.00%):	21,18
VALOR COM BDI:	105,90

8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	6,06	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:						0,45
VALOR SEM ENCARGOS:						0,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,39
VALOR COM ENCARGOS:						0,84
VALOR BDI (25.00%):						0,21
VALOR COM BDI:						1,05

Canindé CE, 18 de Outubro de 2019.

Luccas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Luccas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

DIEGO BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1

CPF: 022.359.903-47

ENGENHEIRO CIVIL

Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



08/24

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:	PRAÇA DA BORA DO FORNO	DATA:	21/10/2019	
LOCAL:	BOCA DO FORNO	BDI:	25,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	FONTES:	VERSÃO:	HORA MES REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
		SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO	- - 07/2019
		SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69% 08/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- -

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.854,37	100,00		100,00
			6.854,37		6.854,37
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.353,96	100,00		100,00
			1.353,96		1.353,96
3	PISOS	13.359,43	50,00	50,00	100,00
			6.679,72	6.679,71	13.359,43
4	CONTENÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL	5.430,76	50,00	50,00	100,00
			2.715,38	2.715,38	5.430,76
5	PINTURA	287,97		100,00	100,00
				287,97	287,97
6	URBANISMO	4.090,86	50,00	50,00	100,00
			2.045,43	2.045,43	4.090,86
7	ACESSIBILIDADE	1.360,60	50,00	50,00	100,00
			680,30	680,30	1.360,60
8	LIMPEZA	376,64		100,00	100,00
				376,64	376,64
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	8.278,65	61,39	38,61	100,00
			5.082,26	3.196,39	8.278,65
		41.393,24	25.411,42	15.981,82	
			25.411,42	41.393,24	41.393,24

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 41.393,24 (QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Canindé CE, 18 de Outubro de 2019.

Luccas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
 CNPJ: 20.014.873/0001-60
 Luccas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17
 PROPRIETÁRIO

DIEGO BRITO OLIVEIRA

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 RNP: 061246362-1
 CPF: 022.359.903-47
 ENGENHEIRO CIVIL

Luccas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17
 Sócio Administrador

☎ (85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354
 ✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com
 📍 Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

59124
 PMA - PGM - CEF - LOS
 633
 b.

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	PRAÇA DA BORA DO FORNO		DATA:	21/10/2019	
LOCAL:	BOCA DO FORNO		BDI:	25,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		FONTE	VERSÃO	REP.
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2016
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
			SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO	- - 07/2019
			SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,59% 08/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- -

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
L	Lucro	6,8500
S + G	Garantia/seguros	0,7950
TOTAL		7,6450

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,1500
DF	Despesas financeiras	0,6900
R	Riscos	1,1900
TOTAL		6,0300

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	PIS	0,6500
TOTAL		8,6500

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Canindé CE, 18 de Outubro de 2019.

Luccas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Luccas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

Luccas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17
 Sócio Administrador

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 RNP: 061246362-1
 ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1

CPF: 022.359.903-47

ENGENHEIRO CIVIL

☎ (85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

📍 Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	PRAÇA DA BORA DO FORNO	DATA :	21/10/2019	
LOCAL:	BOCA DO FORNO	BDI :	25,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	FDNTE	VERSÃO	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
		SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO	- - 07/2019
		SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,20% 48,69% 08/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- -

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
		8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado		
B2	Ferriados	17,8500	0,0000
B3	Auxilio - Enfermidade	3,7100	0,0000
B4	13º Salário	0,9200	0,7100
B5	Licença PaternidadeE	10,8300	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0700	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7200	0,5600
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	1,5500	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1100	0,0900
B10	Salário Maternidade	9,1800	7,0700
		0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Canindé CE, 18 de Outubro de 2019.

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
CPF: 022.359.903-47
ENGENHEIRO CIVIL

Luccas Benevenuto de Carvalho
PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Luccas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



23/24

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	PRAÇA DA BORA DO FORNO	DATA:	21/10/2019		BDI:	25,00%
LOCAL:	BOCA DO FORNO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	68,81%	-	03/2017
		SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2019
		SINAPI	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-48,69%	08/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		0,0000	0,0000
		TOTAL	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,8800	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,7200	0,0000
B4	13º Salário	0,9200	0,6900
B5	Licença PaternidadeE	11,0100	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0800	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7300	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,6700	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1200	0,0900
B10	Salário Maternidade	11,8000	8,9300
		0,0300	0,0200
		TOTAL	47,9600
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	7,1200	5,3900
C3	Férias Indenizadas	0,4000	0,3000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,4000	1,8200
C5	Indenização Adicional	4,8300	3,6600
		0,6000	0,4500
		TOTAL	15,3500
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0600	3,1400
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6400	0,4800
		TOTAL	8,7000

Horista = 88,81%

Mensalista = 50,72%

A + B + C + D

Canindé CE, 18 de Outubro de 2019.

Luccas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Luccas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

Diego de Brito Oliveira

RNPIG: 146352-1

ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1

CPF: 022.359.903-47

ENGENHEIRO CIVIL

Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

☎ (85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

📍 Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 31/2019-SEINFRA/CELOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DA BOCA DO FORNO.

Prezados Senhores.

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão á disposição para execução das obras e serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DA BOCA DO FORNO, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANTIDADE
1	CARRINHO DE MÃO	N/A	2019	SEMI-NOVO	4
2	ENCHADA	N/A	2018	SEMI-NOVO	4
3	PÁ	N/A	2018	SEMI-NOVO	5
4	PICARETA	N/A	2018	SEMI-NOVO	4
5	ALAVANCA	N/A	2018	SEMI-NOVO	4
6	COLHER DE PEDREIRO	N/A	2019	NOVA	5
7	MARRETA	N/A	2019	NOVA	3
8	MARTELO	N/A	2019	NOVA	3
6	BETONEIRA	CSM-40104202	2018	SEMI-NOVO	1
7	COMPACTADOR VIBRATÓRIA	LONCIN/NPV2LON	2018	SEMI-NOVO	2
8	CAMINHÃO DE CARROCERIA	MB/710	2014	SEMI-NOVO	1

Canindé CE, 18 de Outubro de 2019.

CARTÓRIO DO
3º OFÍCIO

Lucas Beneditino de Carvalho
PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

Reconhecido a(s) firma(s) por *Lucas Beneditino de Carvalho*

PROPRIETÁRIO

18 OUT 2019

Em testemunha do Notário:

BELO JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - NOTARIO
MZAHLA PERMITS TO BE A NOTARY PUBLIC
ONLY SOLELY WITH THE SEAL OF AUTHENTICATION

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças




À
**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE**
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 31/2019-SEINFRA/CELOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DA BOCA DO FORNO.

Prezados Senhores.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras e serviços de **CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E VESTIÁRIO PARA A ARENINHA SABOCÃO**, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	ASSINATURA
1	DIEGO DE BRITO OLIVEIRA	ENGENHEIRO CIVIL	6 ANOS	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	
2	FRANCISCO CARLOS DE SOUSA	PEDREIRO E FISCAL DE OBRA	8 ANOS	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	<i>Francisco Carlos de Sousa</i>
3	EDNARDO DE SOUSA MARINHO	PEDREIRO E CALCETEIRO	6 ANOS	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	<i>Ednardo de Sousa Marinho</i>
4	JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO	SERVEnte	3 ANOS	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	<i>Jose Lourenço do Nascimento</i>
5	ERINALDO SOUSA DOS SANTOS	SERVEnte	2 ANOS	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	<i>Erinaldo Sousa dos Santos</i>
6	MONEL MARIA RAMOS DA SILVA	CALCETEIRO E CARPINTEIRO	4 ANOS	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	<i>monel maria ramos da silva</i>

Canindé CE, 18 de Outubro de 2019.

Luccas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Luccas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

negotios (s) Ferrinas) por ser...

18 out. 2019

Em testemunho da verdade:

BEL-JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - NOTARIO

MARIA-OSMIRANI DAMI-ABREU - ESCRIVENTE

NOTARIO PUBLICO

DEL-JUJO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA

(85) 3346-1995

CEARA

CENTRO

CE

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Nº CP nº 0151917

RECONHECIMENTO DE FIRMA

VALIDADE

2019

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO



(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



24/26

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 31/2019-SEINFRA/CELOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DA BOCA DO FORNO.

DECLARAÇÃO INDICAÇÃO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A licitante **PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME**, inscrito no CNPJ n° 20.014.873/0001-60, sediada Travessa C, Loteamento Monte Líbano, n° 152, Bairro Nossa Senhora das Graças, Canindé/CE, por seu representante infra-assinado, Sr. **LUCCAS BENEVINUTO DE CARVALHO**, portador(a) da Carteira de Identidade n.° 2006099106272, e do CPF/MF n.° 049.558.583-17, INDICA, o Sr. **DIEGO DE BRITO OLIVEIRA**, Engenheiro Civil, Identidade N° 2008009271127 SSP-CE, CPF N° 022.359.903-47, portador da Carteira Profissional CREA N° 51998, domiciliado na Rua Carapinima, n° 1655, Bairro Benfica, Fortaleza/CE, como o seu responsável Técnico para a execução do contrato do objeto desta licitação.

Canindé CE, 18 de Outubro de 2019.

Lucas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO



Reconheço a(s) Firma(s) por semelhança

Lucas Benevenuto de Carvalho

18 OUT. 2019

Em (Assinatura) de (Assinatura):

SEL. JUIZ EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - NOTÁRIO
ALVARÁ COMENHO DO M. SELO DE ACREVITUS...



(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças