



CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 37/2019-SEINFRA/CELOS
Data de Abertura: 07 de Novembro de 2019 às 14:00 horas

PROPONENTE: PROJETO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ N°: 20.014.873/0001-60 **I.E.:** 06.472.723-8

REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS BENEVINUTO DE CARVALHO

CPF N°: 049.558.583-17 **RG N°:** 2006099106272

Endereço: TRAVESSA C, LOTEAMENTO MONTE LIBANO, 152, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cidade: CANINDÉ - CE **CEP:** 62.700-000

Fone/Fax: (85) 9.9638-2196/98717-2963

Dados Bancários: Banco: BRADESCO AG: 1302-1 CC: 9481-1

E-mail: projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para execução das obras e serviços de **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DA VILA BUIU E LOCALIDADES DE CANOA QUEBRADA E PONTAL DO CAJUI**, no Município de Aracati, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de **R\$ 1.739.044,86 (UM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)**, conforme orçamento resumo, planilhas de preços, composições de preços unitários e cronogramas físicos-financeiros, em anexo.

O prazo e conclusão de todas as obras e serviços é de **210(DUZENTOS E DEZ DIAS)** dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início das obras e serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de **60(sessenta)** dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa da BDI adotado para execução das obras e serviços é de **24,74%** por cento, conforme composição analítica, em anexo.

DECLARAMOS que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

DECLARAMOS que conhecemos/visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, **DECLARAMOS** que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

DIEGO DE BENTO OLIVEIRA
RNP: 061746362-1

projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



DECLARAMOS que nos preços propostos, estão incluídos, para cada serviço constante do orçamento apresentado, contém todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários á execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários á execução dos serviços.

DECLARAMOS que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão-de-obra necessárias, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Atenciosamente,



Lucas Benevenuto de Carvalho
PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 20.014.873/0001-60
Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
PROPRIETÁRIO

Canindé CE, 06 de Novembro de 2019.



Diego de Brito Oliveira
RNPIC: 022.359.903-47
ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
CPF: 022.359.903-47
ENGENHEIRO CIVIL




Reconheço a(s) Firma(s) por semelhança
Lucas Benevenuto de Carvalho e Diego de Brito Oliveira

06 NOV. 2019

Em testemunho da verdade:

RFI JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - NOTARIO
D. MARIA CRISTINA DAM ABREU - ESCRIVENTE
VALIDO CONFORME COM O SELLO DE AUTENTICIDADE



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSOS BAIRROS E LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

BANCOS: SEINFRA 024.1.COM DESONERAÇÃO MAT- BET (SEINFRA - ANP) - 2019/09 - BASE: 09/2019

BDI MATERIAL: 15,00% E BDI SERVIÇOS: 24,74%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%

DATA: 07/11/2019

ORÇAMENTO RESUMIDO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	PESO(%)
1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO VILA BUIU	R\$ 75.604,78	4,35%
2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO CANOA QUEBRADA	R\$ 1.224.882,99	70,43%
3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO PONTA DO CAJUI	R\$ 438.557,09	25,22%
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 1.739.044,86	100,00%

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.739.044,86 (UM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Canindé CE, 06 de Novembro de 2019.

Lucas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1

CPF: 022.359.903-47


ENGENHEIRO CIVIL

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Bócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSOS BAIRROS E LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

BANCOS: SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO MAT- BET (SEINFRA - ANP) - 2019/09 - BASE: 09/2019

BDI MATERIAL: 15,00% E BDI SERVIÇOS: 24,74%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%

DATA: 07/11/2019

ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO VILA BUIU

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (24,74%)	P. UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	(%)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 1.405,44	1,86%
1.1	C1937	SEINFRA - S	PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2	M2	12,00	R\$ 88,71	24,74%	R\$ 110,66	R\$ 1.327,92	1,76%
1.2	C2872	SEINFRA - S	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HÁ	HA	0,13	R\$ 478,04	24,74%	R\$596,31	R\$ 77,52	0,10%
2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO									R\$ 59.700,94	78,96%
2.1 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO									R\$ 1.776,60	2,35%
2.1.1	C3233	SEINFRA - S	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2	M2	1.260,00	R\$ 1,13	24,74%	R\$1,41	R\$ 1.776,60	2,35%
2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO									R\$ 57.924,34	76,61%
2.2.1	C2860	SEINFRA - S	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3	M3	252,00	R\$ 48,66	24,74%	R\$60,70	R\$ 15.296,40	20,23%
2.2.2	C3107	SEINFRA - S	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP) - M2	M2	1.260,00	R\$ 25,14	24,74%	R\$31,36	R\$ 39.513,60	52,26%
2.2.3	C4161	SEINFRA - S	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,43X + 0,81) - PEDRA DMT= 40KM	T	138,60	R\$ 18,01	24,74%	R\$22,47	R\$ 3.114,34	4,12%
3 SERVIÇOS DE DRENAGEM									R\$ 14.498,40	19,18%
3.1 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL									R\$ 14.498,40	19,18%
3.1.1	C0366	SEINFRA - S	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M	M	420,00	R\$ 27,67	24,74%	R\$34,52	R\$ 14.498,40	19,18%
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 75.604,78	100,00%
TOTAL MATERIAL									R\$ -	0,00
TOTAL GERAL									R\$ 75.604,78	

VALOR GLOBAL BAIRRO VILA BUIU: R\$ 75.604,78 (SETENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Canindé CE, 06 de Novembro de 2019.

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
CPF: 022.359.903-47
ENGENHEIRO CIVIL

Lucas Benevenuto de Carvalho


PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 20.014.873/0001-60
Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
PROPRIETÁRIO

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME



CNPJ: 20.014.873/0001-60

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSOS BAIRROS E LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

BANCOS: SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO MAT - BET (SEINFRA - ANP) - 2019/09 - BASE: 09/2019

BDI MATERIAL: 15,00% E BDI SERVIÇOS: 24,74%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%

DATA: 07/11/2019

ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO CANOA QUEBRADA

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (24,74%)	P. UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	(%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 2.526,50	0,21%
1.1	C1997	SEINFRA - S	PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2	M2	12,00	R\$ 80,74	24,74%	R\$ 110,00	R\$ 1.327,92	0,11%	
1.2	C3873	SEINFRA - S	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALÍVIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HÁ	HA	2,01	R\$ 479,04	24,74%	R\$ 599,21	R\$ 1.198,69	0,10%	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO									R\$ 952.893,37	77,79%
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO									R\$ 28.356,51	2,32%
2.1.1	C3293	SEINFRA - S	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - M2	M2	20.111,00	R\$ 1,13	24,74%	R\$ 1,41	R\$ 28.356,51	2,32%	
2.2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO									R\$ 924.536,86	75,48%
2.2.1	C2860	SEINFRA - S	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3	M3	4.022,20	R\$ 48,66	24,74%	R\$ 60,70	R\$ 244.147,54	19,93%	
2.2.2	C3107	SEINFRA - S	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP) - M2	M2	20.111,00	R\$ 25,14	24,74%	R\$ 31,36	R\$ 630.680,96	51,49%	
2.2.3	C4161	SEINFRA - S	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,43X + 0,81) - PEDRA DMT = 40KM	T	2.212,21	R\$ 18,01	24,74%	R\$ 22,47	R\$ 49.708,36	4,06%	
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM									R\$ 269.463,12	22,00%
3.1	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL									R\$ 269.463,12	22,00%
3.1.1	C0900	SEINFRA - S	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M	M	7.806,00	R\$ 27,07	24,74%	R\$ 34,52	R\$ 269.463,12	22,00%	
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 1.224.882,99	100,00%	
TOTAL MATERIAL									R\$ -	0,00	
TOTAL GERAL									R\$ 1.224.882,99	OK	

VALOR GLOBAL BAIRRO CANOA QUEBRADA: R\$ 1.224.882,99 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Canindé CE, 06 de Novembro de 2019.

Luccas Benevinuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Luccas Benevinuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNPK: 061246362-1

ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1

CPF: 022.359.903-47


ENGENHEIRO CIVIL

Luccas Benevinuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSOS BAIRROS E LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

BANCOS: SEINFRA 024.1COM DESONERAÇÃO MAT- BET (SEINFRA - ANP) - 2019/09 - BASE: 09/2019

BDI MATERIAL: 15,00% E BDI SERVIÇOS: 24,74%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%

DATA: 07/11/2019

ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO PONTA DO CAJUI

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (24,74%)	P. UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.781,12	0,41%
1.1	C1937	SEINFRA - S	PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2	M2	12,00	R\$ 88,71	24,74%	R\$ 110,66	R\$ 1.327,92	0,30%
1.2	C2872	SEINFRA - S	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA	HA	0,76	R\$ 478,04	24,74%	R\$ 596,31	R\$ 453,20	0,10%
2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO								R\$ 361.522,37	82,43%
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO								R\$ 10.758,30	2,45%
2.1.1	C3233	SEINFRA - S	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2	M2	7.630,00	R\$ 1,13	24,74%	R\$ 1,41	R\$ 10.758,30	2,45%
2.2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO								R\$ 350.764,07	79,98%
2.2.1	C2860	SEINFRA - S	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3	M3	1.520,00	R\$ 48,66	24,74%	R\$ 60,70	R\$ 92.628,20	21,12%
2.2.2	C2107	SEINFRA - S	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP) - M2	M2	7.630,00	R\$ 25,14	24,74%	R\$ 31,36	R\$ 239.276,80	54,56%
2.2.3	C4161	SEINFRA - S	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,43X + 0,81) - PEDRA DMT= 40KM	T	839,30	R\$ 18,01	24,74%	R\$ 22,47	R\$ 18.859,07	4,30%
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM								R\$ 75.253,60	17,16%
3.1	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL								R\$ 75.253,60	17,16%
3.1.1	C0366	SEINFRA - S	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M	M	2.180,00	R\$ 27,67	24,74%	R\$ 34,52	R\$ 75.253,60	17,16%
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 438.557,09	100,00%
TOTAL MATERIAL									R\$ -	0,00
TOTAL GERAL									R\$ 438.557,09	

VALOR GLOBAL DO PONTA DO CAJUI: R\$ 438.557,09 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS)

Canindé CE, 06 de Novembro de 2019.

Luccas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Luccas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1

CPF: 022.359.903-47

ENGENHEIRO CIVIL

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



PRORJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/00001-60

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇ. PA. JIMENÇÃO EA PARALETIPEDO EM DIVERSOS BAIRIOS E LC CALDAJES NO MUNICÍPIO DE FRACATI/CE
 B./M/COS: JENFRA 024.1C/M DESJNERAÇÃO MAI - BET (SINFRA - ANP) - 2019/01 - BASE: 09/2019
 BEM MATE RIAL: 15,00% E DI SERVIÇOS: 24,74%
 ENCARGO S SOCIAL S: 87,01%

DATA: 07/11/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM EDI	%		DIAS													
			%	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	
1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALETELIPEDO (C/ BAIRROS) VILA BUIU	R\$75.604,78	4,36%	25,00%	R\$ 18.901,20	25,00%	R\$ 13.901,20	25,00%	R\$ 18.901,20	25,00%	R\$ 18.501,20	20,00%	R\$ 244.976,60	20,00%	R\$ 244.976,60	20,00%	R\$ 144.976,60	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALETELIPEDO (C/ FAIRRO CANOA QU. EBRADU)	R\$1.221.882,95	70,41%	10,00%	R\$ 122.488,30	10,00%	R\$ 122.488,30	10,00%	R\$ 122.488,30	20,00%	R\$ 87.711,42	20,00%	R\$ 244.976,60	20,00%	R\$ 244.976,60	20,00%	R\$ 144.976,60	
3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALETELIPEDO (C/ PONTA DO CAIUÍ)	R\$ 431.557,09	25,21%		R\$ -	20,00%	R\$ 87.711,42	20,00%	R\$ 87.711,42	20,00%	R\$ 87.711,42	20,00%	R\$ 87.711,42	20,00%	R\$ 87.711,42	20,00%	R\$ 87.711,42	
TOTAL GERAL			R\$1.733.044,86		R\$ 141.389,49	8,13%	R\$ 282.778,99	16,29%	R\$ 511.879,90	29,53%	R\$ 740.930,81	42,76%	R\$ 1.073.661,83	61,74%	R\$ 1.406.354,84	80,87%	R\$ 1.739.044,86	100,00%
				SUB TOTAL	R\$ 141.389,49		R\$ 141.389,49		R\$ 225.100,91		R\$ 229.100,91		R\$ 332.688,02		R\$ 332.688,02		R\$ 332.688,02	
				% PARCIAL	8,13%		8,13%		13,17%		13,17%		19,13%		19,13%		19,13%	
				ACUMULADO	R\$ 141.389,49		R\$ 282.778,99		R\$ 511.879,90		R\$ 740.930,81		R\$ 1.073.661,83		R\$ 1.406.354,84		R\$ 1.739.044,86	
				% ACUMULADO	8,13%		16,29%		29,53%		42,76%		61,74%		80,87%		100,00%	

Canindé CE, 06 de Novembro de 2019.

Lucas Benevides de Carvalho
 PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60
 Lucas Benevides de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17
 PROPRIETÁRIO


Lucas Benevides de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17
 Sócio Administrador

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1
 CPF: 022.359.903-47
 ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 RNP: 061246362-1
 ENGENHEIRO CIVIL

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354
 projetconstrucoes@ansportesltda@hotmail.com
 Traversa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS E LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE

BANCOS: SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO MAT- BET (SEINFRA - ANP) - 2019/09 - BASE: 09/2019

BDI MATERIAL: 15,00% E BDI SERVIÇOS: 24,74%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%

DATA: 07/11/2019

LOCAL: ARACATI/CE

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,0000	4,8800	9,7600
				Total: 9,7600
MATERIAIS				
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	18,8800	19,2600
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	7,6800	7,6800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x2"	MM	1,5000	9,4700	14,2050
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	6,0200	0,9000
				Total: 40,9650
Total Simples:				80,22
Encargos Sociais:				8,49
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				88,71

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA

EQUIPAMENTOS (CHURARIU)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	34,5900	69,1800
10758 NÍVEL (CHP)	H	4,0000	7,8000	31,2000
10775 TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	8,9000	35,6000
				Total: 135,9800
MAO DE OBRA				
10037 AJUDANTE	H	4,0000	5,6000	22,4000
12382 NIVELADOR	H	4,0000	11,6000	46,4000
12445 TOPOGRAFO	H	5,0000	12,4000	62,0000
				Total: 130,8000
Total Simples:				266,78
Encargos Sociais:				211,20
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				478,04

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHURARIU)	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	10,6900	0,0100
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	II	0,0022	17,2200	0,0400
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	16,8600	0,0300
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	0,9200	0,0000
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	24,7400	0,0000
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	8,3200	0,0000
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	68,9900	0,2800
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	93,5400	0,0300


Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.555.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNPK: 02100002-1



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME



CNPJ: 20.014.873/0001-60

10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	88,3400	0,0800	
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	2,8800	0,0100	
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	118,9400	0,3000	
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	47,2700	0,1000	
				Total:	0,8800	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,0128	4,8800	0,0626	
				Total:	0,0626	
					Total Simples:	0,94
					Encargos Sociais:	0,19
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	1,13

C3107 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	40,3300	0,4000	
				Total:	0,4000	
MAO DE OBRA						
10445	CALCETEIRO	H	0,1500	7,2000	1,0800	
12543	SERVENTE	H	0,4000	4,8800	1,9520	
				Total:	3,0320	
MATERIAIS						
12527	PARALELEPIEDO (11 X 18 CM)	UN	32,0000	0,4500	14,4000	
				Total:	14,4000	
SERVIÇOS						
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,1500	4,0700	0,6100	
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0200	152,9900	3,0600	
				Total:	3,6700	
					Total Simples:	21,50
					Encargos Sociais:	3,64
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	25,14

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	1,3000	4,8800	6,3440	
				Total:	6,3440	
MATERIAIS						
10108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	32,0000	36,8000	
				Total:	36,8000	
					Total Simples:	43,14
					Encargos Sociais:	5,52
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	48,66

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3000	7,2000	2,1600
12543	SERVENTE	H	0,4000	4,8800	1,9520


Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 042.358.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

DIEGO DE MOURA OLIVEIRA
RNP: 042.358.583-17
ENFERMEIRO CIVIL



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60



SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,1300	0,2800
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	8,2800	0,1700
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	30,0000	0,0900
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	11,6300	11,6300
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	152,0000	0,1100

Total: 4,1120

Total: 12,2800

Total Simples: 16,39

Encargos Sociais: 11,28

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 27,67

C4161 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,43X + 0,81) (T)

EQUIPAMENTOS (CHORÁRIO)

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 (CHI)	H	0,0000	26,9900	0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 (CHP)	H	0,0000	130,4300	0,0000

Total: 0,0000

TRANSPORTE

I2896	TRANSPORTE	TxK	0,42993593	1,0000	0,4300
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,00512346	1,0000	0,0100

Total: 1,2400

Fórmula y=0,43x + 0,81

DMT 0,00

Valor com Encargos Sociais: 0,81

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 0,81

Canindé CE, 06 de Novembro de 2019.

Luccas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Luccas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1

CPF: 022.359.903-47


ENGENHEIRO CIVIL

Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

☎ (85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

📍 Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60



COMPOSIÇÃO DO BDI - TABELA SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ VIGENTE DESDE 03/2016

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIOS	
L	LUCRO	5,50%
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,50%
	TOTAL	6,00%

	DESPESAS INDIRECTAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,58%
R	RISCOS	0,77%
	TOTAL	3,35%

	Grupo C - Bonificação	
L	Lucro	5,50%
	TOTAL B	5,50%

	IMPOSTOS	
I	Impostos	12,15%
	COFINS	3,00%
	ISS	4,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL C	12,15%
	BDI =	24,74%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Canindé CE, 06 de Novembro de 2019.

Lucas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

Diego de Brito Oliveira
RNP: 061246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1


CPF: 022.359.903-47

ENGENHEIRO CIVIL

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60



COMPOSIÇÃO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/13 - TCU PLENÁRIO

TIPO DE OBRA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	MIN	MED	MÁX	BDI S/CPRB	BDI C/CPRB	
		11,10%	14,02%	16,80%	15,00%	15,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	MIN	MED	MÁX	ADOPTADO		
AC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,50%	3,45%	4,49%	1,00%		
S e G	SEGUROS E GARANTIAS	0,30%	0,48%	0,82%	0,30%		
R	RISCOS	0,56%	0,85%	0,89%	0,56%		
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%	0,85%	1,11%	0,85%		
L	LUCRO	3,50%	5,11%	6,22%	3,38%		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DE IMPOSTOS				7,65%	
IMPOSTOS	PIS					0,65%	
	COFINS					3,00%	
	ISS (ALÍQUOTA x BASE DE CÁLCULO)					4,00%	

FÓRMULA INDICADA PELO TCU

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CÁLCULO SEM A INCLUSÃO DA CPRB

$$BDI = \frac{(1 + 1,00\% + 0,30\% + 0,56\% + -) \times (1 + 0,85\%) \times (1 + 3,38\%)}{1 - (0,65\% + 3,00\% + 4,00\%)} - 1 = 15,00\%$$

CÁLCULO COM A INCLUSÃO DA CPRB - PERCENTUAL DA CPRB=0,00%

$$BDI = \frac{(1 + 1,00\% + 0,30\% + 0,56\% + 0,00\%) \times (1 + 0,85\%) \times (1 + 3,38\%)}{1 - (0,65\% + 3,00\% + 4,00\% - 0,00\%)} - 1 = 15,00\%$$

Canindé CE, 06 de Novembro de 2019.

Luccas Benevenuto de Carvalho


PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
 CNPJ: 20.014.873/0001-60
 Luccas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17
 PROPRIETÁRIO

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 RNP: 061246362-1
 ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 RNP: 061246362-1
 CPF: 022.359.903-47
 ENGENHEIRO CIVIL

Luccas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17
 Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354
 projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com
 Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60



ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTA - TABELA SEINFRA 024 E 024.1 (DESONERADA)

COD	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A					
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
TOTAL		46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
TOTAL		15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL		8,33	3,39	17,65	6,95
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

Canindé CE, 06 de Novembro de 2019.

Lucas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Bócio Administrador

Diego de Brito Oliveira
RNP: 061246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1

CPF: 022.359.903-47

ENGENHEIRO CIVIL

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte Líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças

A
**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
 REF. TOMADA DE PREÇOS N° 37/2019-SEINFRA/CELOS**

Prezados Senhores.

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão á disposição para execução das obras e serviços de **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS DA VILA BUIU E LOCALIDADES DE CANOA QUEBRADA E PONTAL DO CAJUÍ**, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANTIDADE
1	CARRINHO DE MÃO	N/A	2019	SEMI NOVO	4
2	ENCHADA	N/A	2018	SEMI-NOVO	4
3	PÁ	N/A	2018	SEMI-NOVO	5
4	PICARETA	N/A	2018	SEMI-NOVO	5
5	ALAVANCA	N/A	2018	SEMI-NOVO	5
6	COLHER DE PEDREIRO	N/A	2019	NOVA	5
7	MARRETA	N/A	2019	NOVA	4
8	MARTELO	N/A	2019	NOVA	2
6	BETONEIRA	CSM-40104202	2018	SEMI-NOVO	1
7	COMPACTADOR VIBRATÓRIA	LONCIN/NPV2LON	2018	SEMI-NOVO	2
8	CAMINHÃO DE CARROCERIA	MB/710	2014	SEMI-NOVO	1
9	CAMINHÃO TANQUE 8.000 LT	FORD CARGO 2628	2009	SEMI-NOVO	1
10	COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO	DYNAPAC CA15	1992	SEMI-NOVO	1
11	MOTONIVELADORA	CASE 845B	2010	SEMI-NOVO	1
12	COMPACTADOR DE PNEUS	DYNAPAC CP 224	2010	SEMI NOVO	1
13	TRATOR DE PNEUS	MF 283	2003	SEMI-NOVO	1
14	GRADE DISCO	LAVRALE	2004	SEMI-NOVO	1

Canindé CE, 06 de Novembro de 2019.

CARTÓRIO DO
3º OFÍCIO

Luccas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
 CNPJ: 20.014.873/0001-60
 Luccas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17
 PROPRIETÁRIO

Reconheço a(s) Firma(s) por ser(em)
LUCAS BENEVENUTO DE CARVALHO



06 NOV. 2019

Em testemunho do cartório:

DIEGO DE BRUNO OLIVEIRA
 RNP: 0612002-1
 ENGENHEIRO CIVIL

PMA-PUM-CE
1300
b. SO

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 37/2019-SEINFRA/CELOS

Prezados Senhores.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras e serviços de **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DA VILA BUIU E LOCALIDADES DE CANOA QUEBRADA E PONTAL DO CAJUÍ**, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

TEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	ASSINATURA
1	DIEGO DE BRITO OLIVEIRA	ENGENHEIRO CIVIL	6 ANOS	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	<i>Diego de Brito Oliveira</i> RNP: 01246362-1 ENGENHEIRO CIVIL
2	FABIANO RODRIGUES PEREIRA	PEDREIRO E FISCAL DE OBRA	10 ANOS	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	<i>Fabiano Rodrigues Pereira</i>
3	FRANCISCO PAULO ARAÚJO BEZERRA	PEDREIRO E CALCETEIRO	6 ANOS	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	<i>Francisco Paulo Araujo Bezerra</i>
4	MATHEUS JAIRO BARBOSA DA SILVA	SERVENTE	4 ANOS	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	<i>Matheus Jairo Barbosa da Silva</i>
5	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	PEDREIRO E CALCETEIRO	5 ANOS	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	<i>Antonio Barbosa da Silva</i>
6	LUIZ DA SILVA BARBOSA	SERVENTE	3 ANOS	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	<i>Luiz da Silva Barbosa</i>
7	ANDERSON LIMA DOS SANTOS	SERVENTE	2 ANOS	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	<i>Anderson Lima dos Santos</i>
8	PAULO CAIANE ARAÚJO BEZERRA	PEDREIRO E CALCETEIRO	6 ANOS	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	<i>Paulo Caiane Araujo Bezerra</i>
9	JOSÉ NILTON NASCIMENTO FILHO	PEDREIRO E CALCETEIRO	5 ANOS	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.	<i>Jose Nilton Nascimento Filho</i>

Canindé CE, 06 de Novembro de 2019.

Lucas Beneditino de Carvalho
PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Beneditino de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

Reconheço a(s) Firma(s) por semelhança
LUCAS BENEDETIINO DE CARVALHO

Diego de Brito Oliveira
RNP: 01246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

06 NOV. 2019

Em testemunho de verdade:

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projctconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Rua Messias C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

ALVARO DE LICITACAO
TERMINAL DO JUDICARIO
RECONHECIMENTO DE FIRMA
N. CP. 075815

06 NOV. 2019
Em testemunho de verdade:
JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - NOTARIO
MARI GOSVIRAMAZZA M. ABREU - ESCRIVENTE