

**TOMADA DE PREÇOS Nº 53/2020-SEINFRA/CELOS
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS**

LISTA DE DOCUMENTOS

1. **CARTA PROPOSTA DE PREÇOS, CONTENDO:**
Identificação do objeto licitado;
Valor global da proposta;
Taxa de BDI;
Prazo de Validade da proposta;
Prazo de Execução dos serviços;
Declarações atendendo às exigências do Edital.
2. **ORÇAMENTO RESUMO E PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS**
3. **PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**
4. **PLANILHA ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS**
5. **COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.**
6. **RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA**
7. **RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS**
8. **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

[Handwritten signatures and initials]

344
B.

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 53/2020-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA DA VIÚVA, LOCALIDADE DE SÃO CHICO.

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para a execução das obras e serviços de **SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA DA VIÚVA, LOCALIDADE DE SÃO CHICO**, no Município de Aracati, objeto da referida tomada de preços.

O valor total da proposta é de **R\$ 273.065,29 (trezentos e setenta e três mil, sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos)**, conforme orçamento resumo, planilha de preços, composição de preços unitários e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de **120 (cento e vinte) dias**, contados a partir da data de recebimento da ordem de início das obras e serviços. E, o prazo de validade desta proposta é de **60 (Sessenta) dias**, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para a execução das obras e serviços é de **27,41% (vinte e sete e quarenta e um por cento)**, conforme composição analítica, em anexo.


Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que conhecemos/visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para a execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Aracati/CE, 21 de Setembro de 2020.

Atenciosamente,



CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
SÓCIO DIRETOR





ORÇAMENTO RESUMO

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 53/2020-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA DA VIÚVA, LOCALIDADE DE SÃO CHICO

LOCAL: ARACATI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE



ITEM	SERVIÇO	% DO ITEM	VALOR COM BDI
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA DA VIÚVA NA LOCALIDADE DE SÃO CHICO	1,25% R\$	3.423,32
02	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO	86,03% R\$	234.905,03
03	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	11,10% R\$	30.317,36
04	SERVIÇOS DIVERSOS	1,62% R\$	4.419,58
TOTALS			273.065,29

Aracati-CE, 21 de Setembro de 2020


CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
SÓCIO DIRETOR

345
/ 6

CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ 08.728.600/0001-82 - CGF 06.029.483-1
Rua Calixto Machado, Nº 21 - Sala N - Bairro Pires Façanha - Eusebio-CE - CEP 61.760-000
Fone/Fax: (85) 3067-1240



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 59/2020-SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA DA VIÚVA, LOCALIDADE DE SÃO CHICO LOCAL-ARACATI-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE
FONTE DE PREÇOS UTILIZADAS: SEINFRA-CE 26.1 (COM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
DATA DA PROPOSTA: 21/09/2020
LICITANTE: CONSOLUTO ENGENHARIA LTDA
ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%
BDI: 27,41%

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA DA VIÚVA NA LOCALIDADE DE SÃO CHICO

ITEM	CODIGO	TABELA DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL DO SERVIÇO (R\$)
01			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.423,32
01.01	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	157,37	43,14	200,51	2.406,12
01.02	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.507,60	0,23	0,05	0,29	1.017,20
02			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO						234.905,03
			REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						8.488,39
02.02	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.507,60	1,90	0,52	2,42	8.488,39
			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO						226.416,64
02.04	C3107	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP)	M2	3.507,60	50,51	13,85	64,36	225.749,14
02.05	C4161	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL C/ DCM1 SUPERIOR A 30,00 Km (N = 0,47X + 0,98)	T	395,84	1,36	0,37	1,73	687,50
03			SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL						30.317,36
			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL						30.317,36
03.02	C8365	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.169,26	20,35	5,58	25,93	30.317,36
			SERVIÇOS DIVERSOS						4.419,58
			LIMPREZA DA OBRA						4.419,58
05.05	C3407	SEINFRA	LIMPREZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.507,60	0,99	0,27	1,26	4.419,58
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI									273.065,29

Importância presente orçamento o valor de R\$ 273.065,29 (duzentos e trinta e três mil, sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos)

Aracati-CE, 21 de Setembro de 2020.

CONSOLUTO ENGENHARIA LTDA EPP
ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
SÓCIO DIRETOR

346
B.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

341
/ 10



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 53/2020-SEINFRA/CELOS
 OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA DA VIÚVA, LOCALIDADE DE SÃO CHICO
 LOCAL: ARACATI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE
 FONTE DE PREÇOS UTILIZADAS: SEINFRA-CE 26.1 (COM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
 DATA DA PROPOSTA: 21/09/2020
 LICITANTE: CONDUCTO ENGENHARIA LTDA
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%
 BDI: 27,41%

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2				
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	32,16	33,8232
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	21,46	21,4600
11601 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,44	73,9800
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	11,26	1,6890
			Total:	130,9522
MAO DE OBRA				
12543 SERVENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200
			Total:	26,4200
			Total Simples:	157,372
			Encargos Sociais:	INCLUSO

C2475 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2				
EQUIPAMENTO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	69,73	0,0697
10759 NÍVEL (CHP)	H	0,002	0,55	0,0011
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,002	1,41	0,0028
			Total:	0,0737
MAO DE OBRA				
10037 AJUDANTE	H	0,0040	14,52	0,0581
12382 NIVELADOR	H	0,0020	21,46	0,0429
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	26,70	0,0574
			Total:	0,1584
			Total Simples:	0,23
			Encargos Sociais:	INCLUSO

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2				
EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.0001 (CHI)	H	0,0011	39,52	0,0447
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	62,24	0,1372
10610 COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	56,00	0,0946
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	3,04	0,0012
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	80,86	0,0000
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	25,90	0,0100
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.0001 (CHP)	H	0,0040	127,77	0,5111
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	165,89	0,0599
10723 COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	157,43	0,1372
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,26	0,0093
10759 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	206,92	0,5303
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	87,62	0,1910
			Total:	1,7283
MAO DE OBRA				
12543 SERVENTE	H	0,0126	13,2100	0,1694
			Total:	0,1694
			Total Simples:	1,90
			Encargos Sociais:	INCLUSO

C3327 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO G/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP) - M2				
SERVIÇO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	MF	0,15	7,00	1,0500
C3324 ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	MF	0,02	308,51	6,1702
			Total:	7,2202
EQUIPAMENTO				
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01	77,92	0,7792
			Total:	0,7792
MATERIAL				
12527 PARALELEPÍEDO (11 X 18 CM)	UN	32,000	1,080	34,560
			Total:	34,560
MAO DE OBRA				
10445 CALCETEIRO	H	0,1500	17,83	2,6745
12543 SERVENTE	H	0,4000	13,21	5,2840
			Total:	7,9585
			Total Simples:	60,51
			Encargos Sociais:	INCLUSO

CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
 Abelardo Guilherme Barbosa Neto
 Engenheiro Civil
 CREA - 12945-D

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

348
6.



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 53/2020-SEINFRA/CELOS
 OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA DA VIÚVA, LOCALIDADE DE SÃO CHICO
 LOCAL: ARACATI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE
 FONTE DE PREÇOS UTILIZADAS: SEINFRA-CE 26.1 (COM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
 DATA DA PROPOSTA: 21/09/2020
 LICITANTE: CONDUCTO ENGENHARIA LTDA
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%
 BDI: 27,41%

04161 - TRANSPORTE LOCAL Q/DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,47X + 0,89) - M2

EQUIPAMENTO					
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CH)	H	0	47,11	
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0	143,65	0,0000
				Total:	0,0000
TRANSPORTE					
12896	TRANSPORTE	UN	0,474	1,00	0,474
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,887	1,00	0,887
				Total:	1,360
				FÓRMULA	Y = 0,47X + 0,89
				DMT:	
				Total Simples:	0,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO

03385 - BANQUETA/MEIÓRIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M2

MATERIAIS					
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,00	3,0000
				Total:	3,0000
SERVIÇOS					
00588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL				
C2754	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M2	0,2500	3,90	0,9750
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	35,01	0,1295
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=16MPa.COM AGREGADO PRODUZIDO (0TRANSP.)	M3	0,0040	3,83	0,1413
				Total:	0,7257
MÃO DE OBRA					
12301	PEDREIRO	H	0,1500	17,83	2,6745
12543	SERVENTE	H	0,2500	13,21	3,3025
				Total:	5,9770
				Total Simples:	20,5480
				Encargos Sociais:	INCLUSO

03447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MÃO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0750	13,21	0,99075
				Total:	0,99075
				Total Simples:	0,9966
				Encargos Sociais:	INCLUSO

Aracati - Ce, 21 de setembro de 2020

CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
 ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
 SÓCIO DIRETOR

o R p.

349
/b.

PLANILHA ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 53/2020-SEINFRA/CELOS


OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA DA VIÚVA, LOCALIDADE DE SÃO CHICO


LOCAL: ARACATI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE

		HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE "A"	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDÊNCIA DE "A"	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO DE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

Aracati-CE, 21 de Setembro de 2020.


CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
SÓCIO DIRETOR



550
/6.

PLANILHA ANALÍTICA DE B.D.I.



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 53/2020-SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO NA RUA DA VIÚVA, LOCALIDADE DE SÃO CHICO
LOCAL: ARACATI-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I


DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I		VARIÇÃO		
CÁLCULO DO B.D.I. TCU - TC 036.076/2011-2 - ACÓRDÃO 2622/2013		MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMA
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO		ADOTADO		
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	4,01%	3,00%	4,00%	5,50%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS				
2 - DESPESAS FINANCEIRAS				
2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF	1,11%	0,59%	1,23%	1,39%
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO				
3.1 - RISCO - R	0,56%	0,97%	1,27%	1,27%
3.2 - LUCRO - L	6,66%	6,16%	7,40%	8,96%
J - TRIBUTOS - I				
3.4 - ISSQN	3,00%	2,00%	3,00%	5,00%
3.5 - PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
3.6 - COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
3.7 - CPRB	4,50%			
4 - SEGURO E GARANTIA - SG	0,40%	0,80%	0,80%	1,00%
IV - TOTAL DO B.D.I. CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE CUSTO DIRETO)				
	27,41%	20,34%	22,12%	25,00%
B.D.I = ADOTADO (OBRAS DE CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS) ACÓRDÃO 2622/2013				
	27,41%			

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

- AC: taxa de administração central;
- S: taxa de seguros;
- R: taxa de riscos;
- G: taxa de garantias;
- DF: taxa de despesas financeiras;
- L: taxa de lucro/remuneração;
- I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS)

Aracati-CE, 21 de Setembro de 2020.


CONDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
SÓCIO DIRETOR



COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI.



REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 53/2020-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA DA VIÚVA, LOCALIDADE DE SÃO CHICO.

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras e serviços de serviço de pavimentação em paralelepípedo na rua da viúva, localidade de são chico, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

NOME	FUNÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA	DECLARO QUE AUTORIZO E ESTAREI DISPONIVEL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
FULVIO OLIVEIRA ROLIM	ENGENHEIRO CIVIL	22 ANOS	
ABELARDO BARBOSA NETO GUILHERME	ENGENHEIRO CIVIL	23 ANOS	

Atenciosamente,

Aracati/CE, 21 de Setembro de 2020.


Abelardo Guilherme Barbosa Neto
Conducto Engenharia LTDA EPP
08.728.600/0001-82



COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI.

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 53/2020-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA DA VIÚVA, LOCALIDADE DE SÃO CHICO.

Prezados senhores,


Apresentamos a relação das máquinas e equipamento que estarão à disposição para execução das obras e serviços serviço de pavimentação em paralelepípedo na rua da viúva, localidade de são chico, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANTIDADE
01	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2011	BOM	01
02	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2011	BOM	01
03	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2011	BOM	01
04	CAMINHÃO BASCULANTE	FORD CARGO 2428	2012	BOM	01

Atenciosamente,

Aracati/CE, 21 de Setembro de 2020.



Abelardo Guilherme Barbosa Neto
Conducto Engenharia LTDA EPP
08.728.600/0001-82



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 53/2020-SEINFRA/CELOS
 OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA DA VIÚVA, LOCALIDADE DE SÃO CHICO
 LOCAL: ARACATI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE

ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA DA VIÚVA NA LOCALIDADE DE SÃO CHICO	R\$ 273.065,29	100,00%	68.266,32 25%	68.266,32 25%	68.266,32 25%	68.266,32 25%
	TOTAL / SUBTOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO	273.065,29	100,00%	68.266,32	68.266,32	68.266,32	68.266,32
	% DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	SUB TOTAL ACUMULADO			68.266,32	136.532,65	204.798,97	273.065,29
	% ACUMULADO			25,00%	50,00%	75,00%	100,00%

Aracati-CE, 21 de Setembro de 2020

CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
 SÓCIO DIRETOR

d

R

B

353
B.

011