

CNPJ: 20.014.873/0001-60

CARTA PROPOSTA

347
✓

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE AROEIRA.

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 – SEINFRA/CELOS
ABERTURA DIA 09 DE ABRIL DE 2021 ÀS 09H00MIN.

PROPONENTE: PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ Nº: 20.014.873/0001-60 I.E.: 06.472.723-8
REPRESENTANTE LEGAL: LUCCAS BENEVINUTO DE CARVALHO
PF Nº: 049.558.583-17 RG Nº: 2006099106272
Endereço: TRAVESSA C, LOTEAMENTO MONTE LIBANO, 152, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cidade: CANINDÉ – CE CEP: 62.700-000
Fone/Fax: (85) 9. 9638-2196/98717-2963
Dados Bancários: Banco: BRASIL AG: 1035-9 CC: 42.601-9
E-mail: projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para execução das obras e serviços de **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE AROEIRA**, no Município de Aracati, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de **R\$ 294.949,54 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)**, conforme orçamento resumo, planilha de preços, composição de preços unitários e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de **90 (NOVENTA)** dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início das obras e serviços.


o, o prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta)** dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa da BDI adotado para execução das obras e serviços é de **24,74** por cento, conforme composição analítica, em anexo.


DECLARAMOS que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

DECLARAMOS que conhecemos/visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, **DECLARAMOS** que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.



Marcus Braga Alvares
RNP: 060798270-5
Engenheiro Civil



Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Proprietário

☎ (85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354
✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com
📍 Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

348 ✓

DECLARAMOS, que no orçamento apresentado contém todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários á execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão de obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas e quaisquer outros necessários a execução dos serviços.

Atenciosamente,

Canindé CE, 07 de ABRIL de 2021.

CARTÓRIO
S. FRANCISCO

Luccas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 20.014.873/0001-60
Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
PROPRIETÁRIO

C. Sampaio

Marcus Braga Alvares
MARCUS BRAGA ALVARES
RNP: 060.798270-5
CPF: 169.761.693-34
ENGENHEIRO CIVIL

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
CANINDÉ-CE

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE:
LUCCAS BENEVINUTO DE CARVALHO

Luccas Benevenuto de Carvalho

DOU FÉ, EM TESTEMUNHO DA VERDADE, CANINDÉ-CE, 08/04/2021
JÔNIA KARLA SILVA GUERRA
** VÁLIDO SOMENTE COM O SELO **



Jônia Karla Silva Guerra
Escrevente Autorizada



Reconhecimento de firma por autenticidade
Marcus Braga Alvares
Dou fé, Em test. da verdade
Campos Belos de 07 de 21
Francisco Sampaio
Francisco Sampaio
OFICIAL



349 ✓

CNPJ: 20.014.873/0001-60

PROPONENTE: PROJÉT CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

ENDEREÇO: TRAV C LOTEAMENTO MONTE LIBANO Nº 152/ NOSSA SENH D GRAÇAS/ CANINDÉ-CE

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 01/2021-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE AROEIRA

MUNICÍPIO: ARACATI-CE

DATA DA LICITAÇÃO: 09 DE ABRIL DE 2021 AS 09:00H

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SEINFRA - 026.1 - Ceará	24,74%	Desonerado: Horista: 85,20% Mensalista: 48,69%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM	BDI	COM	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.417,64
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	96,14	23,79	119,93	1.439,16
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.913,91	0,20	0,05	0,25	978,48
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							270.144,33
2.1		REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO							6.066,56
2.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.913,91	1,24	0,31	1,55	6.066,56
2.3		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO							264.077,77
2.4	C3010	PAVIMENTAÇÃO BRIPAR INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	3.913,91	51,92	12,85	64,77	253.503,95
2.5	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,47X + 0,89)DMT - DMT = 40,00	SEINFRA	T	430,53	19,69	4,87	24,56	10.573,82
3		SERVIÇOS DE DRENAGEM							22.387,57
3.1		DISPOSITIVOS DE DRENAGEM							22.387,57
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.118,26	16,05	3,97	20,02	22.387,57
VALOR ORÇAMENTO:									236.425,13
VALOR BDI TOTAL:									58.524,41
VALOR TOTAL:									294.949,54

PORTA ESTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE 294.949,54 R\$ (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

CANINDÉ/CE, 07 DE ABRIL DE 2021

Lucas Benedito de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Proprietário

Marcus Braga Alvares
RNP: 060798270-5
Engenheiro Civil



350
✓

CNPJ: 20.014.873/0001-60

PROPONENTE: PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

ENDEREÇO: TRAV C LOTEAMENTO MONTE LIBANO Nº 152/ NOSSA SENH D GRAÇAS/ CANINDÉ-CE

**À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 01/2021-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE AROEIRA

MUNICÍPIO: ARACATI-CE

DATA DA LICITAÇÃO: 09 DE ABRIL DE 2021 AS 09:00H

RESUMO DO ORÇAMENTO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.417,64	0,82%
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	270.144,33	91,59%
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM	22.387,57	7,59%
VALOR TOTAL:		294.949,54	100,00%

IMPORTA ESTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE 294.949,54 R\$ (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

CANINDÉ/CE, 07 DE ABRIL DE 2021

Lucas Benvenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Proprietário

Marcus Braga Alvares
RNP: 060798270-5
Engenheiro Civil

PROponente: PROJETO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Endereço: TRAV C LOTEAMENTO MONTE LIBANO Nº 152/ NOSSA SENH D GRAÇAS/ CANINDÉ-CE

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 01/2021-SEINFRA/CELOS

Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE AROEIRA

Município: ARACATI-CE

Data da Licitação: 09 DE ABRIL DE 2021 AS 09:00H

352 ✓

Marcus Braga Alvares
RNP: 060798270-5
Engenheiro Civil

RELATORIO ANALÍTICO-COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2.4. C3010 - PAVIMENTAÇÃO BRIPAR INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/TRANSP) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00600000	92,47	0,55
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,55
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	17,83	7,13
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,43000000	13,21	18,89
					TOTAL MAO DE OBRA:	26,02
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,15000000	29,29	4,39
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,01000000	40,87	0,41
12527	PARALELEPIEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	30,00000000	0,67	20,10
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01200000	37,14	0,45
					TOTAL MATERIAL:	25,35
					VALOR:	51,92

2.5. C4161 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,47X + 0,89) (T)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	34,41	0,00
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	85,80	0,00
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,00
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,90308642	0,53	0,48
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,48224815	0,53	0,26
					TOTAL TRANSPORTE:	0,74
					FORMULA:	Y = 0,47X + 0,89
					DMT:	40,00000000
					VALOR:	19,69

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,83	2,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,21	3,30
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,97
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	1,60	1,60
					TOTAL MATERIAL:	1,60
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,75	0,94
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	203,70	6,93
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,28	0,08
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ	SEINFRA	M3	0,01500000	35,01	0,53
					TOTAL SERVIÇO:	8,48
					VALOR:	16,05

CANINDÉ/CE, 07 DE ABRIL DE 2021

PROPONENTE: PROJETO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

ENDEREÇO: TRAV C LOTEAMENTO MONTE LIBANO Nº 152/ NOSSA SENH D GRAÇAS/ CANINDÉ-CE

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 01/2021-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE AROEIRA

MUNICÍPIO: ARACATI-CE

DATA DA LICITAÇÃO: 09 DE ABRIL DE 2021 AS 09:00H

350 ✓

Marcus Braga Alvares
 RNP: 060798270-5
 Engenheiro Civil

RELATORIO ANALÍTICO-COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,21	26,42
TOTAL MAO DE OBRA:						26,42
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	17,66	18,01
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	11,43	11,43
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	8,75	39,38
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	6,00	0,90
TOTAL MATERIAL:						69,72
VALOR:						96,14

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	44,54	0,04
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,29	0,00
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,75	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,04
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	14,52	0,06
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	21,46	0,04
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	28,70	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR:						0,20

2.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	30,44	0,03
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	77,38	0,31
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	43,48	0,10
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	98,54	0,04
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	40,18	0,07
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	94,17	0,08
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,61	0,00
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	2,27	0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	54,83	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	121,84	0,31
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	21,35	0,01
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	54,24	0,12
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,07
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	13,21	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:						0,17
VALOR:						1,24

353



CNPJ: 20.014.873/0001-60

PROponente: PROJETO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 20.014.873/0001-60

Endereço: TRAV C LOTEAMENTO MONTE LIBANO Nº 152 / NOSSA SENH D GRAÇAS / CANINDÉ-CE

A Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 01/2021-SEINFRA/CELOS

Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE AROEIRA

MUNICÍPIO: ARACATI-CE

DATA DA LICITAÇÃO: 09 DE ABRIL DE 2021 AS 09:00H

Marcus Braga Alvares
RNP: 060798270-5
Engenheiro Civil

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SEINFRA - 026.1 - Ceará	24,74%	Desonerado: Horista: 85,20% Mensalista: 48,69%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.417,64	40,00% 967,06	40,00% 967,06	20,00% 483,52	100,00% 2.417,64
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	270.144,33	40,00% 108.057,73	40,00% 108.057,73	20,00% 54.028,87	100,00% 270.144,33
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM	22.387,57	40,00% 8.955,03	40,00% 8.955,03	20,00% 4.477,51	100,00% 22.387,57
		294.949,54	117.979,82	117.979,82	58.989,90	294.949,54

IMPORTA ESTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE 294.949,54 R\$ (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

CANINDÉ/CE, 07 DE ABRIL DE 2021

Marcos Braga Alvares
CPF: 049.558.583-17
Proprietário

PROJETO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME, CNPJ: 20.014.873/0001-60, ENDEREÇO: TRAV C LOTEAMENTO MONTE LIBANO, 152, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CANINDÉ/CE, E-MAIL: projetconstrucoes-transportes@hulmail.com.br, CONTATO: (85) 9 9856.7546



CNPJ: 20.014.873/0001-60

354
✓

PROponente: PROJÉT CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Endereço: TRAV C LOTEAMENTO MONTE LIBANO Nº 152/ NOSSA SENH D GRAÇAS/ CANINDÉ-CE

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 01/2021-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE AROEIRA

MUNICÍPIO: ARACATI-CE

DATA DA LICITAÇÃO: 09 DE ABRIL DE 2021 AS 09:00H

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

CANINDÉ/CE, 07 DE ABRIL DE 2021

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.588.583-17
Proprietário

Marcus Braga Alvares
RNP: 060198270-5
Engenheiro Civil



CNPJ: 20.014.873/0001-60

PROPONENTE: PROJÉT CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 20.014.873/0001-60

355 ✓

ENDEREÇO: TRAV C LOTEAMENTO MONTE LIBANO Nº 152/ NOSSA SENH D GRAÇAS/ CANINDÉ-CE
À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 01/2021-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE AROEIRA

MUNICÍPIO: ARACATI-CE

DATA DA LICITAÇÃO: 09 DE ABRIL DE 2021 AS 09:00H

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

BENEFÍCIOS

L	LUCRO	5,50
S + G	GARANTIAS/SEGUROS	0,50
TOTAL		6,00

DESPESAS INDIRECTAS

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,58
R	RISCOS	0,77
TOTAL		3,35

IMPOSTOS

I	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		12,15

BDI = 24,74%

$((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)-1$

CANINDÉ/CE, 07 DE ABRIL DE 2021

Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.538.583-17
Proprietário

Marcus Braga Alvares
RNP: 060798270-5
Engenheiro Civil

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME, CNPJ: 20.014.873/0001-60, ENDEREÇO: TRAV C, LOTEAMENTO MONTE LÍBANO, 152, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CANINDÉ/CE, E-MAIL: projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com, CONTATO: (85) 9 9856.7546

À
 COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 REF. TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 – SEINFRA/CELOS
 ABERTURA DIA 09 DE ABRIL DE 2021 ÀS 09H00MIN.

356
✓

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE AROEIRA.

Prezados Senhores.

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para execução das obras e serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE AROEIRA, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANTIDADE
1	CARRINHO DE MÃO	N/A	2019	SEMI-NOVO	4
2	ENCHADA	N/A	2018	SEMI-NOVO	4
3	PÁ	N/A	2018	SEMI-NOVO	5
4	PICARETA	N/A	2018	SEMI-NOVO	5
5	ALAVANCA	N/A	2018	SEMI-NOVO	5
6	COLHER DE PEDREIRO	N/A	2019	NOVA	5
7	MARRETA	N/A	2019	NOVA	4
8	MARTELO	N/A	2019	NOVA	3
6	BETONEIRA	CSM-40104202	2018	SEMI-NOVO	1
7	COMPACTADOR VIBRATÓRIA	LONCIN/NPV2LON	2018	SEMI-NOVO	2
8	CAMINHÃO DE CARROCERIA	MB/710	2014	SEMI-NOVO	1
9	CAMINHÃO TANQUE 8.000 LT	FORD CARGO 2628	2009	SEMI-NOVO	1
10	COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO	DYNAPAC CA15	1992	SEMI-NOVO	1
11	MOTONIVELADORA	CASE 845B	2010	SEMI-NOVO	1
12	COMPACTADOR DE PNEUS	DYNAPAC CP 224	2010	SEMI-NOVO	1
13	CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	MB 1620	2010	SEMI-NOVO	1
14	RETROESCAVADEIRA	CASE 580	2010	SEMI-NOVO	1

Canindé CE, 07 de ABRIL de 2021.

Luccas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Luccas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

Jônia Karla Silva Guerra
 Escrevente Autorizada



RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE:

LUCCAS BENEVENUTO DE CARVALHO

DOU FÉ. EM TESTEMUNHO DA VERDADE. CANINDÉ-CE, 08/04/2021

JÔNIA KARLA SILVA GUERRA

•• VÁLIDO SOMENTE COM O SELO ••

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
 CANINDÉ-CE

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte Líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças

357

CNPJ: 20.014.873/0001-60

À
 COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 – SEINFRA/CELOS
 ABERTURA DIA 09 DE ABRIL DE 2021 ÀS 09H00MIN.

CARTEIRO 1º OFÍCIO
 CANINDE-CE

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE:
 LUCAS BENEVINUTO DE CARVALHO.....

DOU FÉ. EM TESTEMUNHO DA VERDADE. CANINDE-CE, 08/04/2021
 JÔNIA KARLA SILVA GUERRA
 .. VÁLIDO SOMENTE COM O SELO ..

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE AROEIRA.



Jônia Karla Silva Guerra
 Escrevente Autorizada

SELO DE AUTENTICIDADE
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 N. CT 729514

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras e serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE AROEIRA, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.
1	MARCUS BRAGA ALVARES	ENGENHEIRO CIVIL	39 ANOS	
2	FABIANO RODRIGUES PEREIRA	PEDREIRO E FISCAL DE OBRA	10 ANOS	Fabiano R. Pereira
3	FRANCISCO PAULO ARAÚJO BEZERRA	PEDREIRO E CALCETEIRO	6 ANOS	Francisco Paulo Araujo Bezerra
4	MATHEUS JAIRO BARBOSA DA SILVA	SERVENTE	4 ANOS	Matheus Jairo D da Silva
5	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	PEDREIRO E CALCETEIRO	5 ANOS	Antonio Barbosa da Silva
6	LUIZ DA SILVA BARBOSA	SERVENTE	3 ANOS	
7	ANDERSON LIMA DOS SANTOS	SERVENTE	2 ANOS	Anderson Lima dos Santos
8	PAULO CAIANE ARAÚJO BEZERRA	PEDREIRO E CALCETEIRO	6 ANOS	Paulo Caiane Araujo Bezerra
9	JOSÉ NILTON NASCIMENTO FILHO	PEDREIRO E CALCETEIRO	6 ANOS	José Nilton Nascimento Filho

Canindé CE, 07 de ABRIL de 2021.

Lucas Benevinuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
 CNPJ: 20.014.873/0001-60
 Lucas Benevinuto de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17
 PROPRIETÁRIO

CARTEIRO 1º OFÍCIO
 SAC CANINDE

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

CNPJ: 20.014.873/0001-60

358
✓


À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 – SEINFRA/CELOS
ABERTURA DIA 09 DE ABRIL DE 2021 ÀS 09H00MIN.

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE AROEIRA.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

EU **MARCUS BRAGA ALVARES**, Engenheiro Civil, Identidade N° 94002267150 SSP-CE, CPF N° 169.761.693-34, portador da Carteira Profissional CREA N° 5071, domiciliado na Rua FRANCISCA FERREIRA MARTINS, n° 1147, Bairro TAÍBA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE -CE, profissional responsável técnico da empresa **PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI – ME**, inscrito no CNPJ n° 20.014.873/0001-60, DECLARO, inteira concordância com a inclusão de meu nome junto ao grupo técnico, no qual sou profissional responsável técnico indicado pela proponente para ficar responsável pela efetivação dos serviços a serem executados.

Canindé CE, 07 de ABRIL de 2021.



MARCUS BRAGA ALVARES
RN: 000798270-5
CPF: 169.761.693-34
ENGENHEIRO CIVIL


C. Sampaio



Atestamos a autenticidade da assinatura de **Marcus Braga Alvares**.
Dado, em testamento, em Canindé, Ceará, em 07 de Abril de 2021.
Francisco Jacer Luz Sampaio
OFICIAL

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021 – SEINFRA/CELOS
ABERTURA DIA 09 DE ABRIL DE 2021 ÀS 09H00MIN.

359
✓

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE AROEIRA.

DECLARAÇÃO INDICAÇÃO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A licitante PROJÉT CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME, inscrito no CNPJ n° 20.014.873/0001-60, sediada Travessa C, Loteamento Monte Líbano, n° 152, Bairro Nossa Senhora das Graças, Canindé/CE, por seu representante infra-assinado, Sr. LUCAS BENEVINUTO DE CARVALHO, portador(a) da Carteira de Identidade n.° 2006099106272, e do CPF/MF sob n.° 049.558.583-17, INDICA, o Sr. MARCUS BRAGA ALVARES, Engenheiro Civil, Identidade N° 94002267150 SSP-CE, CPF N° 169.761.693-34, portador da Carteira Profissional CREA N° 5071, domiciliado na Rua FRANCISCA FERREIRA MARTINS, n° 1147, Bairro TAÍBA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE -CE como o seu responsável Técnico para a execução do contrato do objeto desta licitação.

Canindé CE, 07 de ABRIL de 2021.

Lucas Benevinuto de Carvalho



PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Benevinuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

CARTÓRIO 1° OFÍCIO CANINDÉ-CE

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE:
LUCAS BENEVINUTO DE CARVALHO

DOU FÉ. EM TESTEMUNHO DA VERDADE. CANINDÉ-CE, 08/04/2021
JÔNIA KARLA SILVA GUERRA
.. VÁLIDO SOMENTE COM O SELO ..

SELO DE AUTENTICIDADE 2020

RECONHECIMENTO DE FIRMA

N. CT 729512



Jônia Karla Silva Guerra
Escritora Autorizada

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projétconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte Líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças