




**CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS**

PROPOSTA DE PREÇOS

CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 14/2018-SEINFRA/CELOS
DATA: 15/05/2018
HORÁRIO: 09:00HS

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para Tomada de Preços visando à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca, construção de passeios e sinalização em ruas do Bairro de Fátima e diversas ruas da sede do município, sendo:

Lote 01 - Serviços de pavimentação em pedra tosca, construção de passeios e sinalização em ruas do Bairro de Fátima.

Lote 02 - Serviços de pavimentação em pedra tosca, construção de passeios e sinalização em diversas ruas da sede do município, conforme projetos e especificações; objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de R\$ 603.731,65 (SEISSENTOS E TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), conforme planilha de preços em anexo, orçamento resumo, composição de preços unitários e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O Contrato terá vigência de 10 (dez) meses contados a partir da data de sua assinatura.

O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir desta data de apresentação.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos toda as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que conhecemos/visitamos os locais das obras serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para a execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Riacho dos Cavalos/PB, 11 de maio de 2018.


Construtora Suassuna
& Martins Ltda
~~CNPJ: 04.441.785/0001-99~~
Amílido Suassuna Martins
Sócio Administrador
CPF: 343.679.264-00
RG: 792.555 SSP/RN



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL:
suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807



DMA PGM C.F.E.L.O.S.
 691
 IS
 RUBRIC



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP
 CNPJ: 04.441.785/0001-99
 Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB
 À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
 Prefeitura Municipal de Aracati - CE
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018-SEINFRA/CELOS
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA E DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, sendo:
 LOTE 01 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA.
 LOTE 02 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações.
 Município: ARACATI - CE
 DATA DA LICITAÇÃO: 15 DE MAIO DE 2018 AS 9:00H

B.D.I. 28,29%	Encargos Sociais 88,66% - Desonerada
------------------	---

Planilha Orçamentária Sintética										
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
10			LOTE 01						200.543,08	✓
10.10			RUA CAMPO SÃO FRANCISCO - LE						121.528,07	
10.10.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.702,49	*
10.10.1.1			LOCAÇÃO DA OBRA						1.728,12	
10.10.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	6,00	224,51	288,02	1.728,12	✓
10.10.1.2			PREPARAÇÃO DA VIA						974,37	✓
10.10.1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	2.865,81	0,27	0,34	974,37	✓
10.10.2			PAVIMENTAÇÃO						55.300,53	*
10.10.2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						2.322,49	
10.10.2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	2.092,34	0,87	1,11	2.322,49	✓
10.10.2.2			PAVIMENTAÇÃO						52.978,04	✓
10.10.2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	m²	2.092,34	19,74	25,32	52.978,04	✓
10.10.3			DRENAGEM						17.388,12	
10.10.3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL						17.388,12	*
10.10.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RÉTO,	DROP - DRENAGEM/OBRAS	M	564,41	21,80	27,96	15.780,90	✓
10.10.3.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	4,95	216,50	277,74	1.374,81	✓
10.10.3.1	C0606	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	m²	1,68	107,84	138,34	232,41	✓
10.10.4			PASSEIO						43.200,62	*
10.10.4.1			PASSEIO EM CONCRETO						43.200,62	*
10.10.4.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	PISO - PISOS	m²	54,49	346,37	444,35	24.212,63	✓
10.10.4.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO	SEINFRA	m³	22,05	335,07	429,86	9.478,41	✓
10.10.4.1	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM	SEINFRA	m²	137,84	53,78	68,99	9.509,58	✓
10.10.5			SINALIZAÇÃO						581,09	*
10.10.5.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						581,09	*
10.10.5.1	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,00	58,17	74,62	223,86	✓
10.10.5.1	COMP.01	Próprio	PLACA REFLECTIVA Ø 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,00	278,46	357,23	357,23	✓
10.10.6			SERVIÇOS DIVERSOS						2.355,22	*
10.10.6.1			LIMPEZA DA OBRA						2.355,22	*
10.10.6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	m²	2.707,15	0,68	0,87	2.355,22	✓
10.20			RUA CAMPO SÃO FRANCISCO - LD						79.015,01	✓
10.20.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						638,85	*
10.20.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA						638,85	*
10.20.1.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	1.878,98	0,27	0,34	638,85	✓
10.20.2			PAVIMENTAÇÃO						36.975,03	*
10.20.2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						1.552,86	
10.20.2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.308,09	0,87	1,11	1.552,86	✓
10.20.2.2			PAVIMENTAÇÃO						35.422,17	✓
10.20.2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	m²	1.308,09	19,74	25,32	35.422,17	✓
10.20.3			DRENAGEM						11.101,47	
10.20.3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL						11.101,47	

Construtora Suassuna & Martins Ltda
 CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 RNP: 061246362-1
 Colm
 28

DMA P. C. E. L. O. S.
 692
 IS
 RUBRIC

10.20.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	366,95	21,80	27,80	20.259,92
10.20.3.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	3,03	216,50	277,74	841,55
10.20.4			PASSEIO						28.431,72
10.20.4.1			PASSEIO EM CONCRETO						28.431,72
10.20.4.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	33,17	346,37	444,35	14.739,08
10.20.4.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	m³	17,13	335,07	429,86	7.363,50
10.20.4.1	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	m²	91,74	53,78	68,99	6.329,14
10.20.5			SINALIZAÇÃO						149,24
10.20.5.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						149,24
10.20.5.1	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,00	58,17	74,62	149,24
10.20.6			SERVIÇOS DIVERSOS						1.718,70
10.20.6.1			LIMPEZA DA OBRA						1.718,70
10.20.6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	m²	1.975,52	0,68	0,87	1.718,70
20			LOTE 02						403.188,57
20.10			RUA SÃO PEDRO						188.795,40
20.10.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.237,23
20.10.1.1			LOCAÇÃO DA OBRA						1.728,12
20.10.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	6,00	224,51	288,02	1.728,12
20.10.1.2			PREPARAÇÃO DA VIA						1.509,11
20.10.1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	4.438,56	0,27	0,34	1.509,11
20.10.2			PAVIMENTAÇÃO						83.793,66
20.10.2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						3.519,14
20.10.2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	3.170,40	0,87	1,11	3.519,14
20.10.2.2			PAVIMENTAÇÃO						80.274,52
20.10.2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	m²	3.170,40	19,74	25,32	80.274,52
20.10.3			DRENAGEM						30.068,73
20.10.3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL						30.068,73
20.10.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	996,25	21,80	21,96	21.855,15
20.10.3.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	7,97	216,50	277,74	2.213,58
20.10.4			PASSEIO						67.834,24
20.10.4.1			PASSEIO EM CONCRETO						67.834,24
20.10.4.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	80,13	346,37	444,35	35.605,76
20.10.4.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	m³	37,43	335,07	429,86	16.089,65
20.10.4.1	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	m²	233,93	53,78	68,99	16.138,83
20.10.5			SINALIZAÇÃO						3.861,54
20.10.5.1			LIMPEZA DA OBRA						3.861,54
20.10.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	m²	4.438,56	0,68	0,87	3.861,54
20.20			RUA MAJOR BRUNO						95.948,89
20.20.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						756,84
20.20.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA						756,84
20.20.1.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	2.226,00	0,27	0,34	756,84
20.20.2			PAVIMENTAÇÃO						42.023,70
20.20.2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						1.764,90
20.20.2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.590,00	0,87	1,11	1.764,90
20.20.2.2			PAVIMENTAÇÃO						40.258,80
20.20.2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	m²	1.590,00	19,74	25,32	40.258,80
20.20.3			DRENAGEM						15.586,79
20.20.3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL						15.586,79
20.20.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	515,35	21,80	27,96	14.409,18
20.20.3.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	4,24	216,50	277,74	1.177,51
20.20.4			PASSEIO						35.495,70
20.20.4.1			PASSEIO EM CONCRETO						35.495,70

Construtora Suassana
 & Martins Ltda
 CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 RNP: 061246362-1

celm
 34

693
15
RUBRICO

20.20.4.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m³	41,07	✓	346,37	✓	444,35	68.789,45
20.20.4.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	m³	20,03	✓	335,07	✓	429,86	8.610,09
20.20.4.1	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	m²	125,18	✓	53,78	✓	68,99	8.636,16
20.20.5			SINALIZAÇÃO								149,24
20.20.5.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL								149,24
20.20.5.1	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,00	✓	58,17	+	74,62	149,24
20.20.6			SERVIÇOS DIVERSOS								1.936,62
20.20.6.1			LIMPEZA DA OBRA								1.936,62
20.20.6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	m²	2.226,00	✓	0,68	✓	0,87	1.936,62
20.30			RUA E SERVIÇOS PRELIMINARES								118.444,28
20.30.1			PREPARAÇÃO DA VIA								940,65
20.30.1.1			SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	2.766,63	✓	0,27	✓	0,34	940,65
20.30.2			PAVIMENTAÇÃO								53.197,50
20.30.2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO								2.234,17
20.30.2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	2.012,77	✓	0,87	✓	1,11	2.234,17
20.30.2.2			PAVIMENTAÇÃO								50.963,33
20.30.2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	m²	2.012,77	✓	19,74	✓	25,32	50.963,33
20.30.3			DRENAGEM								18.808,28
20.30.3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL								18.808,28
20.30.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	622,72	✓	21,80	✓	27,96	17.411,25
20.30.3.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	5,03	✓	216,50	✓	277,74	1.397,03
20.30.4			PASSEIO								42.863,37
20.30.4.1			PASSEIO EM CONCRETO								42.863,37
20.30.4.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m³	48,62	✓	346,37	✓	444,35	21.604,29
20.30.4.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	m³	24,89	✓	335,07	✓	429,86	10.613,24
20.30.4.1	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	m²	154,31	✓	53,78	✓	68,99	10.645,84
20.30.5			SINALIZAÇÃO								863,70
20.30.5.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL								863,70
20.30.5.1	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,00	✓	58,17	+	74,62	149,24
20.30.5.1	COMP.01	Próprio	PLACA REFLECTIVA Ø 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO CULUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	2,00	✓	278,46	✓	357,23	714,46
20.30.6			SERVIÇOS DIVERSOS								1.770,78
20.30.6.1			LIMPEZA DA OBRA								1.770,78
20.30.6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	m²	2.035,39	✓	0,68	✓	0,87	1.770,78

Total sem BDI R\$ 470.800,74
Total do BDI R\$ 132.930,91
Total Geral R\$ 603.731,65

Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

Colm
48



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

PROPCONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS: PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018-SEINFRA/CELOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA E DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, sendo:

LOTE 01 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA.

LOTE 02 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 15 DE MAIO DE 2018 AS 9:00H

B.D.I.	Encargos Sociais
28,29%	18,66% - Desonerada

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Per Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
10	LOTE 01						
10.10	RUA CAMPO SÃO FRANCISCO - LE	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		121.528,07	24.305,61	24.305,61	24.305,61	24.305,61	24.305,61
10.20	RUA CAMPO SÃO FRANCISCO - LD	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		79.015,01	15.803,00	15.803,00	15.803,00	15.803,00	15.803,00
20	LOTE 02						
20.10	RUA SÃO PEDRO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		188.795,40	37.759,08	37.759,08	37.759,08	37.759,08	37.759,08
20.20	RUA MAJOR BRUNO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		95.948,99	19.189,78	19.189,78	19.189,78	19.189,78	19.189,78
20.30	RUA E	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		118.444,28	23.688,86	23.688,86	23.688,86	23.688,86	23.688,86
	Porcentagem Mensal		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	Custo Mensal	120.746,33	120.746,33	120.746,33	120.746,33	120.746,33	120.746,33
	Porcentagem Acumulada		20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
	Custo Acumulado	120.746,33	241.492,66	362.238,99	482.985,32	603.731,65	

Total sem BDI R\$ 470.800,74
Total do BDI R\$ 132.930,91
Total Geral R\$ 603.731,65

Handwritten signature and initials



Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

54



**CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS**

FGM C.F.L.O.S
695
SUBRS

PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 78 DF7FMRRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PR

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018-SEINFRA/CELOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA E DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, sendo:

LOTE 01 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA.

LOTE 02 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações.

Município: ARACATI - CE

Data da Licitação: 15 DE MAIO DE 2018 AS 9:00H

B.D.I. 28,29%	Encargos Sociais 88,66% - Desonerada
------------------	---

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição 10.10.1.1 1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1	224,51	224,51	
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM UNIDADE AF 01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01	146,39	1,46	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0	11,32	22,64	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	15,56	15,56	
Insumo da Composição	00004491 SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5 CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	Material	M	4,0	4,97	19,88	
Insumo da Composição	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", DE "2,0 X 1,125" M	Material	m²	1,0	161,02	161,02	
Insumo da Composição	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,11	7,12	0,78	
Insumo da Composição	00004417 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 7" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0	3,17	3,17	
				M.O sem L.S =>	15,70	LS =>	13,92 M.O com L.S =>	29,62
				Valor do BDI =>	63,51	Valor com BDI =>	288,02	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição 10.10.1.2. 1	78472 SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	1	0,27	0,27	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0075	11,32	0,08	
Composição Auxiliar	92145 SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLI FS COM MOTOR 1.6 FI EX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,001	60,55	0,06	
Composição Auxiliar	88253 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025	22,00	0,05	
Composição Auxiliar	88288 SINAPI	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025	23,54	0,05	
Composição Auxiliar	88597 SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,002	14,88	0,02	
Insumo da Composição	00006204 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 15" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,002886	3,90	0,01	
				M.O sem L.S =>	0,10	LS =>	0,08 M.O com L.S =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,34	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 10.10.2.1. 1	72061 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	PAV - PAVIMENTAÇÃO	m²	1	0,87	0,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0107396	11,32	0,12
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0016109	111,93	0,18
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0018525	107,16	0,19
Composição Auxiliar	7049 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0026849	87,24	0,23
Composição Auxiliar	96028 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO, AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0013424	56,50	0,07
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0010739	27,27	0,02
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0009323	44,62	0,03

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 087246362-1

Colm
68



**CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS**

UMA PGM C.F.L.O.S
696
RUBRIC

PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DFZFMRO Nº 10 - 1º ANDAR - CNTRIO RIACHO DOS CAVALOS PR

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018-SEINFRA/CELOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA E DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, sendo:

LOTE 01 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA.

LOTE 02 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 15 DE MAIO DE 2018 AS 9:00H

		B.D.I. 28,29%	Encargos Sociais 88,66% - Desonerada
Composições Analíticas com Preço Unitário			

Composição Auxiliar	96029 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS M.O sem L.S =>	CHI	0,0013424	24,59	0,03
				0,14	L.S =>	0,09 M.O com L.S =>	0,23
			Valor do BDI =>	0,24		Valor com BDI =>	1,11

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 10.10.2.2.1	C2896 SEINFR A	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REFINITAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	REVESTIMENTO EM PEDRA	m²	1	19,74	19,74
Insumo da Composição	10111 SEINFR A	AREIA VERMELHA	Material	m³	0,15	29,92	4,48
Insumo da Composição	10445 SEINFR A	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,3	13,46	4,03
Insumo da Composição	10724 SEINFR A	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	Equipamento	H	0,05	17,64	0,88
Insumo da Composição	10726 SEINFR A	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	Equipamento	H	0,01	46,89	0,46
Insumo da Composição	11600 SEINFR A	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	0,15	29,51	4,42
Insumo da Composição	12543 SEINFR A	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6	9,12	5,47
			M.O sem L.S =>	5,03	L.S =>	4,47 M.O com L.S =>	9,50
			Valor do BDI =>	5,58		Valor com BDI =>	25,32

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 10.10.3.1.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1	21,80	21,80
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,394	11,32	4,46
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,394	15,66	6,17
Composição Auxiliar	00629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,002	252,44	0,50
Insumo da Composição	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,007	24,72	0,17
Insumo da Composição	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,005	10,45	10,50
			M.O sem L.S =>	4,46	L.S =>	3,95 M.O com L.S =>	8,41
			Valor do BDI =>	6,16		Valor com BDI =>	27,96

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 10.10.3.1.2	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FLES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1	216,50	216,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,16	11,32	115,23
Insumo da Composição	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,84	0,29	63,46
Insumo da Composição	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,886	24,72	21,90
Insumo da Composição	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (8,0 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,597	26,65	15,91
			M.O sem L.S =>	45,00	L.S =>	39,90 M.O com L.S =>	84,90
			Valor do BDI =>	61,24		Valor com BDI =>	277,74

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 10.10.3.1.3	C0606 SEINFR A	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	POÇOS E CAIXAS	m²	1	107,84	107,84

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99



Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

Calor 7 d



**CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS**

DMA PGM C.F.L.O.
697
RUBRIC

PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DE FEVEREIRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PR

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018-SEINFRA/CELOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA E DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, sendo:

LOTE 01 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA.

LOTE 02 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 15 DE MAIO DE 2018 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário						B.D.I. 28,29%	Encargos Sociais 88,65% - Desonerada
Insumo da Composição	10169	SEINFR	AÇO CA-60	Material	KG	5,27	2,69 14,17
Insumo da Composição	10109	SEINFR	AREIA MEDIA	Material	m³	0,033	29,92 0,98
Insumo da Composição	10121	SEINFR	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,46	13,46 6,19
Insumo da Composição	10040	SEINFR	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,46	10,47 4,81
Insumo da Composição	10103	SEINFR	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,09	6,50 0,58
Insumo da Composição	10041	SEINFR	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,42	10,47 25,33
Insumo da Composição	10280	SEINFR	BRITA	Material	m³	0,04	36,44 1,45
Insumo da Composição	10805	SEINFR	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	16,2	0,32 5,18
Insumo da Composição	10529	SEINFR	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	Material	m²	0,4	11,95 4,78
Insumo da Composição	10498	SEINFR	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,42	13,46 32,57
Insumo da Composição	12391	SEINFR	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3	13,46 4,03
Insumo da Composição	12543	SEINFR	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8	9,12 7,29
Insumo da Composição	11916	SEINFR	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	0,12	4,01 0,48
M.O sem L.S =>						42,52	L.S => 37,70 M.O com L.S => 80,22
Valor do BDI =>						30,50	Valor com BDI => 138,34

Composição	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10.10.4.1.1	1	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1	346,37	346,37
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,239	11,32	47,98
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,983	15,66	31,05
Composição Auxiliar		86262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,256	15,56	35,10
Composição Auxiliar		94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,213	178,45	216,45
Insumo da Composição		00004517 SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	Material	M	2,0	0,97	1,94
Insumo da Composição		00004460 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,5	5,54	13,85
M.O sem L.S =>						71,02	L.S => 62,96 M.O com L.S => 133,98	
Valor do BDI =>						97,98	Valor com BDI => 444,35	

Composição	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10.10.4.1.2	2	C4592 SEINFR	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	m³	1	335,07	335,07
Composição Auxiliar		C0171 SEINFR	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,3	244,38	73,31
Insumo da Composição		12391 SEINFR	PEDREIRO	Mão de Obra	H	8,5	13,46	114,41
Insumo da Composição		12543 SEINFR	SERVENTE	Mão de Obra	H	9,2	9,12	83,90

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

celm
84



**CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS**

PGM
698
RUBRIS
S.C.E.L.O.S.

PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 78 DE FEVEREIRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PR

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2016-SEINFRA/CELOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA E DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, sendo:

LOTE 01 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA.

LOTE 02 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 15 DE MAIO DE 2016 AS 9:00H

		B.D.I. 28,29%	Encargos Sociais 88,66% - Desonerada					
Composições Analíticas com Preço Unitário								
Insumo da Composição	12081 SEINFR A	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	Material	UN	235,0	0,27	63,45	
			M.O sem L.S =>	119,61	L.S =>	106,06	M.O com L.S =>	225,67
			Valor do BDI =>	94,79	Valor com BDI =>		429,86	

Composição	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.10.4.1.3		04624 SEINFR A	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	PISOS	m²	1	53,78	53,78	
Insumo da Composição		10109 SEINFR A	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0182	29,92	0,54	
Insumo da Composição		10441 SEINFR A	CAL HIDRATADA	Material	KG	2,73	0,48	1,31	
Insumo da Composição		10805 SEINFR A	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,8	0,32	0,89	
Insumo da Composição		11328 SEINFR A	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	1,6	13,46	21,53	
Insumo da Composição		18623 SEINFR A	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm	Material	m²	1,1	16,47	18,11	
Insumo da Composição		12543 SEINFR A	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,25	9,12	11,40	
				M.O sem L.S =>	17,45	L.S =>	15,48	M.O com L.S =>	32,93
				Valor do BDI =>	15,21	Valor com BDI =>		68,99	

Composição	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.10.5.1.1		73916/002 SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1	58,17	58,17	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4	11,32	4,52	
Insumo da Composição		00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0	0,13	0,52	
Insumo da Composição		00013521 SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Material	UN	1,0	53,13	53,13	
				M.O sem L.S =>	1,76	L.S =>	1,57	M.O com L.S =>	3,33
				Valor do BDI =>	16,45	Valor com BDI =>		74,62	

Composição	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.10.5.1.2		COMP.01 Próprio	PLACA REFLECTIVA Ø 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1	278,46	278,46	
Composição Auxiliar		5824 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1	90,48	9,04	
Composição Auxiliar		5826 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,9	23,38	21,04	
Composição Auxiliar		88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5	19,30	9,65	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5	11,32	16,98	
Composição Auxiliar		94903 SINAPI	CONCRETO FCK - 15MPa, TRAÇÃO 1,3,4,3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,120	161,04	20,13	
Insumo da Composição		12698 SEINFR A	PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	Material	m²	0,36	215,40	77,54	
Insumo da Composição		00007701 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E - 13,65" MM, PESO *0,51" KG/M (NBR 5580)	Material	M	4,0	31,02	124,08	
				M.O sem L.S =>	20,81	L.S =>	18,45	M.O com L.S =>	39,26

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

celm
98



**CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS**



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DE FEVEREIRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PR

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018-SEINFRA/CELOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA E DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, sendo:

LOTE 01 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA.

LOTE 02 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 15 DE MAIO DE 2018 AS 9:00H

		B.D.I. 26,29%	Encargos Sociais 88,66% - Desonerada				
Composições Analíticas com Preço Unitário							
		Valor do BDI =>	78,77	Valor com BDI =>	357,23		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3447 SEINFR	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	LIMPEZA FINAL	m²	1	0,68	0,68
10.10.6.1.	A						
Insumo da Composição	I2543 SEINFR	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,075	9,12	0,68
	A						
		M.O sem L.S =>	0,36	L.S =>	0,32	M.O com L.S =>	0,68
		Valor do BDI =>	0,19	Valor com BDI =>			0,87

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 081246362-1

Diego
108

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

PROPRIETÁRIO: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 14.441.785/0001-19

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RUAÇO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

REFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018-SEMFRAC/CELOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA E DIVERSAS

RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO:

LOTE 01 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA.

LOTE 02 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 15 DE MARÇO DE 2018 AS 9:03H

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

Item com nomenclatura BDI	Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	3,50	3,45	4,49	5,25	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,80	0,80	1,00	0,31	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,93
Risco (R)	0,50%	0,97	1,27	0,53	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,15
Despesas Financeiras (DF)	0,59	1,23	1,39	1,01	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Juro (J)	5,16	7,40	8,96	6,61	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,03
Impostos (I) - PIS (0,65%), COFINS (3%), ISENT (4%)																		
Percentual da CPRE																		

Observações

1) Presenciar apenas a coluna % informado (Coluna B)

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do

$$B.D.I = 28,29\%$$

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - (I + CPRB)} - 1 \right] * 100$$

Observações sobre os % informados e o cálculo do BDI, e este caso:

OBRA DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADOS ENQUANTO RAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADOS DE ACORDO E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADOS DE ACORDO E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

Conforme Legislação Específica

Tipo de Obra	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA		
	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Fodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,41
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,80
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80



Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 0917246362-1

REPRESENTANTE: AMAILIO SUASSUNA MARTINS

CPF: 34.679.664-00
Construtora Suassuna & Martins Ltda

CNPJ: 14.441.785/0001-19

Handwritten signature

Handwritten signature



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018-SEINFRA/CELOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA E DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, sendo:

LOTE 01 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO DE FÁTIMA.

LOTE 02 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações.

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 15 DE MAIO DE 2018 AS 9:00H

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		DESONERADA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTIA (%)
GRUPO "A"		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO "B"		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88
B2	Feriados	3,72
B3	Auxílio Enfermidade	0,92
B4	13º Salário	10,99
B5	Licença Paternidade	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,73
B7	Dias de Chuvas	1,67
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
B9	Férias Gozadas	11,61
B10	Salário Maternidade	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,75
GRUPO "C"		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,26
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17
C3	Férias Indenizadas	2,44
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,00
C5	Indenização Adicional	0,61
C	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE A	15,48
GRUPO "D"		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,61
D	TOTAL DO GRUPO "D"	8,63
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)		88,66%
REPRESENTANTE: AMARILDO SUASSUNA MARTINS CPF: 343.679.264-00		

Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

Colm

124



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



RELAÇÃO DE EQUIPE TECNICA

A
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 14/2018-SEINFRA/CELOS
DATA: 15/05/2018
HORAS: 09:00HS

Prezados Senhores,

A Empresa **CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA - EPP**, com sede á Rua: 28 de Dezembro, Nº 10, 1º andar - Bairro: Centro - CEP: 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **04.441.785/0001-99**, por intermédio do seu **SÓCIO ADMINISTRADOR** o Sr. **AMARILDO SUASSUNA MARTINS**, inscrito no CPF (MF) sob o nº **343.679.264-00**, e portador da Cédula de Identidade sob o nº **792.555 SSP/RN**. Vem mui respeitosamente **DECLARAR** sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, bem como em atendimento ao certame acima mencionado o seguinte:

EQUIPE TECNICA

NOME	CARGO	REGISTRO	EXPERIÊNCIA
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA	ENGENHEIRO CIVIL	RNP:061246362-1	4 ANOS
DAVID ANGELO LINHARES MACIEL	ENGENHEIRO CIVIL	RNP:061005979-3	4 ANOS
JOSÉ LUIZ FERNANDES PEREIRA	ENGENHEIRO CIVIL	RNP Nº: 1816713970	1 ANO

INSTALAÇÕES

- Alocar um ponto de apoio com toda a infraestrutura necessária ao canteiro de obras, dotado de pavimento para almoxarifado, depósito, área de serviços diversos e escritório, dando assim plenas e totais condições de apoio e abrigo para toda a equipe que participará dos trabalhos, seja na Administração, Armazenamento, Execução ou Fiscalização.

[Handwritten signature]
Celso

134



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO
GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 CHP - FACCHINI - BOM ESTADO - 2011	MOTONIVELADORA CHP - CARTEPILAR - 2008 - BOM ESTADO - 01 UNID.	CAMINHÃO C/ CARROCERIA MADEIRA	CAMINHÃO BASCULANTE ÇAÇAMBAS
CAMINHONETE CABINE DUPLA 2014 - AMAROK - WV - BOM ESTADO	RETROESCAVADEIRA	GRADE DE DISCO - AGRITECH - 2009 - BOM ESTADO - 01 UNID.	COMPACTADOR DE PNEUS PRESS. VAR. AUPRES. CHP - DYNAPAC -2008 - BOM ESTADO - 01 UNID.
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 - CHP (01 UNID.)	CAMINHÃO PIPA 10.000 L CHP - FORD CARGO - 2011 - BOM ESTADO - (01 UNID.)	CAMINHÃO COMER. EQUIPADO COM GUINDASTE CHP - VW 2513 - BOM ESTADO - 2011 - 01 UNID.	CAMINHÃO TANQUE 8000L - CHP - FORD CARGO - 2011 - BOM ESTADO - 01 UNID.
TRATOR DE PNEUS CHP - 2010 - MASSEY FERGUNSON - BOM ESTADO - 01 UNID.	COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP CHP - DYNAPAC - 2008 - BOM ESTADO - 01 UNID.	CAMINHONETE SAVEIRO - 2015 - VW - BOM ESTADO - 01 UNID.	NIVEL CHP
TEODOLITO CHP	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L - CHP -	CAMINHÃO TOCO PBT - 16000KG - FORD CARGO - 2006 - BOM ESTADO - 01 UNID.	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 - JETMAQ - 01 UNID. BOM ESTADO
CAMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO CHP - CATERPILLAR - 2006 - BOM ESTADO - 01 UNID.			

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten number '144' in blue ink.



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPI/EPC

BOTA DE BORRACHA / BOTA DE COURO/COLETE REFLETIVO/

CAPA DE CHUVA / CAPACETE/LONAS RODOVIARIAS/BONES/

LUVA DE BORRACHA / LUVA DE RASPAR/FARDAMENTO/

ÓCULOS DE PROTEÇÃO / PROTETOR AURICULAR / PROTETOR FACIAL.

RELAÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS

CARRO DE MÃO / PÁ QUADRADA / PÁ DE BICO
/ANCINHOS/CHIBANCA/GARFO/MAÇO/RÉGUA DE
NIVEL/COLHER DE PEDREIRO/CORDEL/VASSOURAS/

MARRETAS / MARTELOS / PONTEIROS E TALHADEIRAS

SERROTOS / ARCO DE SERRA / PICARETAS/ESMELHILADEIRA/

Declaramos sob as penas da Lei, que dispomos da EQUIPE TÉCNICA/VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS/
caso sejamos vencedores da presente licitação, vinculado ao futuro contrato.

Riacho dos Cavalos - PB, 11 de maio de 2018.

*Construtora Suassuna
& Martins Ltda*
CNPJ: 04.441.785/0001-99
Amarildo Suassuna Martins
Sócio Administrador
CPF: 343.679.264-00
RG: 792.555 SSP/RN

celm
[Signature]

154



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

A
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 14/2018-SEINFRA/CELOS
DATA: 15/05/2018
HORAS: 09:00HS

DECLARAÇÃO

EU, **DIEGO DE BRITO OLIVEIRA**, Engenheiro Civil, CREA 51998-D, RPN-061246362-1, CPF Nº. 002.359.903-47, Declaro para os devidos fins de direito especialmente para fins de prova em processo licitatório junto ao Município acima citado que autorizo e concordo com minha inclusão na equipe técnica, que participarei permanentemente e efetivamente da execução das obras/serviços, Objeto do presente edital.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente sob as penas da lei.

Riacho dos Cavalos/PB, 11 de maio de 2018.

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RPN-061246362-1
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
CPF Nº. 002.359.903-47
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº. 0612463621

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, CEP.: 58.870-000, E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

A
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 14/2018-SEINFRA/CELOS
DATA: 15/05/2018
HORAS: 09:00HS

DECLARAÇÃO

EU, **DAVID ANGELO LINHARES MACIEL**, Engenheiro Civil, RNP: Nº. 061005979-3, CPF Nº. 005.092.763-93, Declaro para os devidos fins de direito especialmente para fins de prova em processo licitatório junto ao Município acima citado que autorizo e concordo com minha inclusão na equipe técnica, que acompanharei permanentemente a execução do objeto deste processo licitatório na condição de Responsável Técnico.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente sob as penas da lei.

Riacho dos Cavalos/PB, 11 de maio de 2018.

David Angelo Linhares Maciel
Engenheiro Civil
~~RNP nº 0610059793~~
DAVID ANGELO LINHARES MACIEL
ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº. 005.092.763-93
RNP Nº. 061005979-3

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, CEP.: 58.870-000, E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

Celm

174



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS


A
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 14/2018-SEINFRA/CELOS
DATA: 15/05/2018
HORAS: 09:00HS

DECLARAÇÃO

EU, **JOSÉ LUIZ FERNANDES PEREIRA**, Engenheiro Civil, RNP: Nº. 1816713970, CPF Nº. 072.774.174-88, Declaro para os devidos fins de direito especialmente para fins de prova em processo licitatório junto ao Município acima citado que autorizo e concordo com minha inclusão na equipe técnica, que acompanharei permanentemente a execução do objeto deste processo licitatório na condição de Responsável Técnico.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente sob as penas da lei.

Riacho dos Cavalos/PB, 11 de maio de 2018.


José Luiz F. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PE 1816713970

JOSÉ LUIZ FERNANDES PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº. 072.774.174-88
RNP Nº. 1816713970

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, CEP.: 58.870-000, E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

Celm

184