


γ

VI. ORÇAMENTO BÁSICO

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL			<b>GEOPAC</b>
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO DE FÁTIMA - ARACATI/CE			
<b>ART:</b>	20170235616			
<b>CÓD. ORÇA:</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:</b>	<b>BASE</b>	<b>ENC SOCIAIS</b>	<b>BDI SERVIÇOS:</b>
<b>A</b>	<b>ORÇAMENTO RESUMIDO</b>	<b>07/2017</b>	<b>88,66%</b>	<b>28,29%</b>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>TOTAL</b>
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA CAMPO SÃO FRANCISCO- LE			152.918,76
2.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA CAMPO SÃO FRANCISCO - LD			99.513,43
<b>TOTAL</b>				<b>252.432,19</b>
<b>VALOR DO ORÇAMENTO:</b>				<b>RESPONSÁVEL:</b>
<b>DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS</b>				 <b>LEONARDO SILVEIRA LIMA</b> <small>RNP 060158106-7</small>

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL  
 LOCAL: BAIRRO DE FÁTIMA - ARACATIUCE  
 ART: 20170235616  
 CÓD.: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:

B		ORÇAMENTO CONSOLIDADO				ENC SOCIAIS			BDI SERVIÇOS		DATA BASE		
		REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/ BDI)	BDI	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	VALOR		07/2017	
1.				SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1				LOCAÇÃO DA OBRA									
01.01.01	SINAPI - S	74209001		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	238,06	28,29%	305,41	1.832,46	0,73%		
1.2				PREPARAÇÃO DA VIA									
01.01.01	SINAPI - S	78472		SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.744,79	0,30	28,29%	0,38	1.803,03	0,71%		
2.				PAVIMENTAÇÃO									
2.1				REGULARIZAÇÃO DO TERRENO									
02.01.01	SINAPI - S	72961		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.491,32	1,23	28,29%	1,58	5.516,28	2,19%		
2.2				PAVIMENTAÇÃO									
02.02.01	SEINFRA - S	C2896		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.491,32	25,30	28,29%	32,46	113.328,24	44,89%		
3.				DRENAGEM									
3.1				DRENAGEM SUPERFICIAL									
03.01.01	SINAPI - S	94273		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X AL TURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	931,36	28,67	28,29%	36,78	34.255,42	13,57%		
03.01.02	SINAPI - S	94974		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	7,98	275,52	28,29%	353,46	2.820,61	1,12%		
03.01.03	SEINFRA - S	C0606		CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	M2	1,68	122,94	28,29%	157,72	264,97	0,10%		
4.				PASSEIO									
4.1				PASSEIO EM CONCRETO									
04.01.01	SINAPI - S	94990		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	87,66	432,00	28,29%	554,21	87.645,90	19,25%		
04.01.02	SEINFRA - S	C4592		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	39,18	396,02	28,29%	508,05	48.582,05	19,25%		
04.01.03	SEINFRA - S	C4624		PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	229,58	65,05	28,29%	83,45	19.905,40	7,89%		
5.				SINALIZAÇÃO									
5.1				SINALIZAÇÃO VERTICAL									
05.01.01	SINAPI - S	73916002		PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	5,00	58,58	28,29%	75,15	891,36	0,15%		
05.01.02	SINAPI - S	COMP01		PLACA REFLECTIVA D=60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H= 4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	1,00	401,91	28,29%	515,61	375,75	0,15%		
6.				SERVIÇOS DIVERSOS									
6.1				LIMPEZA DA OBRA									
06.01.01	SEINFRA - S	C3447		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.682,67	0,68	28,29%	0,87	4.073,92	1,61%		
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:											TOTAL SERVIÇOS	% SERVIÇOS	
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO											252.432,19	100,00%	
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:											TOTAL MATERIAL	% MATERIAIS	
SINAPI 07/2017 COM DESONERAÇÃO											0,00	0,00%	
											TOTAL GERAL		252.432,19

RESPONSÁVEL

  
**LEONARDO SILVEIRA LIMA**  
 ENG. CIVIL CREA 14.646-D

**DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS**

OBS.: Declaramos que o percentual de encargos sociais adotados no orçamento está compatível com os do SINAPI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL  
 LOCAL: BAIRRO DE FÁTIMA - ARACATIÇE  
 ART: 20170235616

DESCRÇÃO DO ORÇAMENTO:		ENC SOCIAIS				BDI SERVIÇOS:		DATA BASE		
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA CAMPO SÃO FRANCISCO-LE		88,66%		28,29%		07/2017				
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT. (C/BDI)	VALOR	%
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.921,47	1,91%
1.1			LOCAÇÃO DA OBRA						1.832,46	1,20%
01.01.01	SINAPI - S	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	238,06	28,29%	305,41	1.832,46	1,20%
1.2			PREPARAÇÃO DA VIA						1.089,01	0,71%
01.02.01	SINAPI - S	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.865,81	0,30	28,29%	0,38	1.089,01	0,71%
2.			PAVIMENTAÇÃO						71.223,26	46,58%
2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						3.305,90	2,16%
02.01.01	SINAPI - S	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.092,34	1,23	28,29%	1,58	3.305,90	2,16%
2.2			PAVIMENTAÇÃO						67.917,36	44,41%
02.02.01	SEINFRA - S	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.092,34	25,30	28,29%	32,46	67.917,36	44,41%
3.			DRENAGEM						22.773,60	14,89%
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL						22.773,60	14,89%
03.01.01	SINAPI - S	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	M	564,41	28,67	28,29%	36,78	20.759,00	13,58%
03.01.02	SINAPI - S	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	4,96	275,52	28,29%	353,46	1.749,63	1,14%
03.01.03	SEINFRA - S	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	1,68	122,94	28,29%	157,72	264,97	0,17%
4.			PASSEIO						52.904,15	34,60%
4.1			PASSEIO EM CONCRETO						52.904,15	34,60%
04.01.01	SINAPI - S	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	54,49	432,00	28,29%	554,21	30.198,90	19,75%
04.01.02	SEINFRA - S	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	22,05	396,02	28,29%	508,05	11.202,50	7,33%
04.01.03	SEINFRA - S	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMG ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	137,84	65,05	28,29%	83,45	11.502,75	7,52%
5.			SINALIZAÇÃO						741,06	0,48%
5.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						741,06	0,48%
05.01.01	SINAPI - S	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	3,00	56,58	28,29%	75,15	225,45	0,15%
05.01.02	SINAPI-S	CPU 01	PLACA REFLECTIVA D=60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H= 4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	1,00	401,91	28,29%	515,61	515,61	0,34%
6.			SERVIÇOS DIVERSOS						2.355,22	1,54%
6.1			LIMPEZA DA OBRA						2.355,22	1,54%
06.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.707,15	0,68	28,29%	0,87	2.355,22	1,54%
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:										
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO										
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:										
SINAPI 07/2017 COM DESONERAÇÃO										
				RESPONSÁVEL:		TOTAL SERVIÇOS		% SERVIÇOS		
						0,87		152.918,76		100,00%
								TOTAL MATERIAL		% MATERIAIS
								0,00		0,00%
								TOTAL GERAL		152.918,76

*Leonardo Silveira Lima*  
**LEONARDO SILVEIRA LIMA**  
 ENG. CIVIL CREA 14.646-D


CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

OBS.: Declaramos que o percentual de encargos sociais adotados nos custos unitários do orçamento está compatível com os do SINAPI

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL  
**LOCAL:** BAIRRO DE FÁTIMA - ARACATICE

**ART:** 20170235616

**COD:** DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:


ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/ BDI)	BDI	ENC SOCIAIS		BDI SERVIÇOS		DATA BASE	
								PREÇO UNIT. (C/ BDI)	88,66%	28,29%	VALOR		07/2017
<b>02 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA CAMPO SÃO FRANCISCO - LD</b>													
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1			PREPARAÇÃO DA VIA										
01.01.01	SINAPI - S	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.876,98	0,30	28,29%	0,38			714,01	0,72%	
2.			PAVIMENTAÇÃO										
2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO										
02.01.01	SINAPI - S	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.398,98	1,23	28,29%	1,58			2.210,38	2,22%	
2.2			PAVIMENTAÇÃO										
02.02.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.398,98	25,30	28,29%	32,46			45.410,89	45,63%	
3.			DRENAGEM										
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL										
03.01.01	SINAPI - S	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	366,95	28,67	28,29%	36,78			13.496,42	13,56%	
03.01.02	SINAPI - S	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	3,03	275,52	28,29%	353,46			1.070,98	1,08%	
4.			PASSEIO										
4.1			PASSEIO EM CONCRETO										
04.01.01	SINAPI - S	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	33,17	432,00	28,29%	554,21			18.383,15	18,47%	
04.01.02	SEINFRA - S	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUIJO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	17,13	396,02	28,29%	508,05			8.702,90	8,75%	
04.01.03	SEINFRA - S	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	91,74	65,05	28,29%	83,45			7.655,70	7,69%	
5.			SINALIZAÇÃO										
5.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL										
05.01.01	SINAPI - S	73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	58,58	28,29%	75,15			150,30	0,15%	
6.			SERVIÇOS DIVERSOS										
6.1			LIMPEZA DA OBRA										
06.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.975,52	0,68	28,29%	0,87			1.718,70	1,73%	
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:													
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO													
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:													
SINAPI 07/2017 COM DESONERAÇÃO													
RESPONSÁVEL:													
 <b>LEONARDO SILVEIRA LIMA</b> ENG. CIVIL CREA 14.646-D													
										TOTAL SERVIÇOS	99.513,43	% SERVIÇOS	100,00%
										TOTAL MATERIAL	0,00	% MATERIAIS	0,00%
										TOTAL GERAL	99.513,43		

OBS.: Declaramos que o percentual de encargos sociais adotados nos custos unitários do orçamento está compatível com os do SINAPI

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL  
**LOCAL:** BAIRRO DE FÁTIMA - ARACATIÇE  
**ART:** 20170235616

**COD:** DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:

**ABC** CURVA ABC

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/ BDI)	BDI	ENC. SOCIAIS		BDI SERVIÇOS		DATA BASE																								
								PREÇO UNIT. (C/ BDI)	88,66%	28,29%	VALOR	07/2017	%																							
01.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.491,32	25,30	28,29%	32,46	113.328,24	44,89%																										
01.01.02	SINAPI - S	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	87,66	432,00	28,29%	554,21	48.582,06	19,25%																										
01.01.03	SINAPI - S	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	931,36	28,67	28,29%	36,78	34.255,42	13,57%																										
01.01.04	SEINFRA - S	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUIOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	39,18	396,02	28,29%	508,05	19.905,40	7,89%																										
01.01.05	SEINFRA - S	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	229,58	65,05	28,29%	83,45	19.158,45	7,59%																										
01.01.06	SINAPI - S	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	3.491,32	1,23	28,29%	1,58	5.516,28	2,19%																										
01.01.07	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.682,67	0,68	28,29%	0,87	4.073,92	1,61%																										
01.01.08	SINAPI - S	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	M3	7,98	275,52	28,29%	353,46	2.820,61	1,12%																										
01.01.09	SINAPI - S	74209001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	238,06	28,29%	305,41	1.832,46	0,73%																										
01.01.10	SINAPI - S	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.744,79	0,30	28,29%	0,38	1.803,03	0,71%																										
01.01.11	SINAPI - S	COMP01	PLACA REFLECTIVA D=60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H= 4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	1,00	401,91	28,29%	515,61	515,61	0,20%																										
01.01.12	SINAPI - S	73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	5,00	58,58	28,29%	75,15	375,75	0,15%																										
01.01.13	SEINFRA - S	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	1,68	122,94	28,29%	157,72	264,97	0,10%																										
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:																																				
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO																																				
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:																																				
SINAPI 07/2017 COM DESONERAÇÃO																																				
RESPONSÁVEL:  LEONARDO SILVEIRA LIMA ENG. CIVIL CREA 14.646-D																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTAL SERVIÇOS</th> <th colspan="2">% SERVIÇOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>252.432,19</td> <td>100,00%</td> <td>252.432,19</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL MATERIAL</td> <td colspan="2">% MATERIAIS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GERAL</td> <td colspan="2">% GERAL</td> </tr> <tr> <td>252.432,19</td> <td></td> <td>252.432,19</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													TOTAL SERVIÇOS		% SERVIÇOS		252.432,19	100,00%	252.432,19	100,00%	TOTAL MATERIAL		% MATERIAIS		0,00	0,00%	0,00	0,00%	TOTAL GERAL		% GERAL		252.432,19		252.432,19	
TOTAL SERVIÇOS		% SERVIÇOS																																		
252.432,19	100,00%	252.432,19	100,00%																																	
TOTAL MATERIAL		% MATERIAIS																																		
0,00	0,00%	0,00	0,00%																																	
TOTAL GERAL		% GERAL																																		
252.432,19		252.432,19																																		

OBS.: Declaramos que o percentual de encargos sociais adotados nos custos unitários do orçamento está compatível com os do SINAPI

2

**VII. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL  
 LOCAL: BAIRRO DE FÁTIMA - ARACATIÇE  
 ART: 20170235616

COD. ORÇ: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:

**A ORÇAMENTO RESUMIDO**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1.	PAVIMENTAÇÃO	163.894,93	64,9%	32.778,99 20,00%	32.778,99 20,00%	32.778,99 20,00%	32.778,99 20,00%	32.778,99 20,00%	32.778,99 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	PASSEIO	87.645,90	34,7%	17.529,18 20,00%	17.529,18 20,00%	17.529,18 20,00%	17.529,18 20,00%	17.529,18 20,00%	17.529,18 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	SINALIZAÇÃO	891,36	0,4%	178,27 20,00%	178,27 20,00%	178,27 20,00%	178,27 20,00%	178,27 20,00%	178,27 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RESPONSÁVEL:		TOTAL GERAL	SUB-TOTAL												
				50.486,44	50.486,44	50.486,44	50.486,44	50.486,44	50.486,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			% PARCIAL	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			ACUMULADO												
				50.486,44	100.972,88	151.459,31	201.945,75	252.432,19	252.432,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			% ACUMULADO	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			REPASSE												
				49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			CONTRAPARTIDA												
				1.316,44	1.316,44	1.316,44	1.316,44	1.316,44	1.316,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

  
**LEONARDO SILVEIRA LIMA**  
 RNP 060158706-7