

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

1333
R**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**OBRA:** OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.**LOCAL:** ARACATI/CE**TIPO:** EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS**MODALID** CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 14 DE SETEMBRO DE 2021**HORÁRIO:** 09:00 HS**COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO**

	I2701	DEPRECIÇÃO	H	39,348162	1,0000	39,3482
	I2702	JUROS	H	11,804449	1,0000	11,8044
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		51,1526
	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
				Custo Direto Total		76,4555
I0624		ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL			CHI	1,0595
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,815022	1,0000	0,8150
	I2702	JUROS	H	0,244507	1,0000	0,2445
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		1,0595
				Custo Direto Total		1,0595
I0625		GRADE DE DISCOS			CHI	0,5556
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,411570	1,0000	0,4116
	I2702	JUROS	H	0,144050	1,0000	0,1440
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		0,5556
				Custo Direto Total		0,5556
I0626		GRUPO GERADOR - 145 KVA			CHI	20,9245
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,680840	1,0000	1,6808
	I2702	JUROS	H	0,504252	1,0000	0,5043
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		2,1851
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		20,9245
I0627		GRUPO GERADOR - 180 KVA			CHI	21,4797
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,107926	1,0000	2,1079
	I2702	JUROS	H	0,632378	1,0000	0,6324
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		2,7403
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		21,4797
I0638		MÁQUINA P/ PINTURA FAIXAS SINAL. AUTOPROPULIDO			CHI	33,9165
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	12,647610	1,0000	12,6476
	I2702	JUROS	H	2,529522	1,0000	2,5295
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		15,1771
	I2557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	H	1,000000	5,3000	5,3000

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

1334
A

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS

MODALID CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	18,7394	
				Custo Direto Total	33,9165	
10639	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS			CHI	16,1680	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,480456	1,0000	0,4805
	I2702	JUROS	H	0,144137	1,0000	0,1441
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS	0,6246	
	I2543	SERVENTE	H	1,000000	5,4900	5,4900
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	4,6034
	I2543	SERVENTE	H	1,000000	5,4500	5,4500
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	15,5434	
				Custo Direto Total	16,1680	
10642	MOTONIVELADORA			CHI	45,2784	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	13,203300	1,0000	13,2033
	I2702	JUROS	H	4,621155	1,0000	4,6212
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS	17,8245	
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	12,0500	12,0500
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	10,1039
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	27,4539	
				Custo Direto Total	45,2784	
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA			CHI	18,9642	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,172854	1,0000	0,1729
	I2702	JUROS	H	0,051856	1,0000	0,0519
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS	0,2248	
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	18,7394	
				Custo Direto Total	18,9642	
10661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 30T			CHI	4,7718	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,290861	1,0000	3,2909
	I2702	JUROS	H	1,480888	1,0000	1,4809
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS	4,7718	
				Custo Direto Total	4,7718	
10666	TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155			CHI	39,8319	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	9,685950	1,0000	9,6860
	I2702	JUROS	H	4,842975	1,0000	4,8430
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS	14,5290	
	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029	
				Custo Direto Total	39,8319	

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

1335

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

				CHI			
10667	TRATOR DE PNEUS				21,7104		
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,122149	1,0000	2,1221	
	I2702	JUROS	H	0,848859	1,0000	0,8489	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		2,9710	
	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	7,3100	7,3100	
				ENCARGOS SOCIAIS		83,85%	6,1294
	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	5,3000	5,3000	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394	
				Custo Direto Total		21,7104	
10670	USINA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO				27,9916		
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,991625	1,0000	1,9916	
	I2702	JUROS	H	0,697069	1,0000	0,6971	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		2,6887	
	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	10,8800	10,8800	
				ENCARGOS SOCIAIS		83,85%	9,1229
	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	5,3000	5,3000	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029	
				Custo Direto Total		27,9916	
10671	USINA MISTURADORA DE SOLOS				39,3558		
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	10,037790	1,0000	10,0378	
	I2702	JUROS	H	4,015116	1,0000	4,0151	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		14,0529	
	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	10,8800	10,8800	
				ENCARGOS SOCIAIS		83,85%	9,1229
	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	5,3000	5,3000	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029	
				Custo Direto Total		39,3558	
10672	VASSOURA MECÂNICA				0,9121		
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,701568	1,0000	0,7016	
	I2702	JUROS	H	0,210470	1,0000	0,2105	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		0,9121	
				Custo Direto Total		0,9121	
10673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI				18,7431		
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,180440	1,0000	1,1804	
	I2702	JUROS	H	0,354132	1,0000	0,3541	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		1,5345	
	I2380	MOTORISTA	H	1,000000	6,8200	6,8200	
				ENCARGOS SOCIAIS		83,85%	5,7186
	I2380	MOTORISTA	H	1,000000	4,6700	4,6700	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		17,2086	
				Custo Direto Total		18,7431	
10680	BETONEIRA COM MOTOR DIESEL				24,1857		
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,384120	1,0000	0,3841	

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

1336
8

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2702	JUROS	H	0,076824	1,0000	0,0768
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,384120	1,0000	0,3841
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		0,8450
	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	1,125000	4,0900	4,6013
				Sub-Total de MATERIAIS		4,6013
				Custo Direto Total		24,1857
I0688		CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3			CHP	128,4761
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	6,997176	1,0000	6,9972
	I2702	JUROS	H	2,099153	1,0000	2,0992
	I2703	MANUTENÇÃO	H	10,495764	1,0000	10,4958
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		19,5922
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		22,8712
	I2706	OLEO DIESEL	L	21,030000	4,0900	86,0127
				Sub-Total de MATERIAIS		86,0127
				Custo Direto Total		128,4761
I0694		CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE			CHP	184,8950
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	6,888675	1,0000	6,8887
	I2702	JUROS	H	2,411036	1,0000	2,4110
	I2703	MANUTENÇÃO	H	11,481125	1,0000	11,4811
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		20,7808
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
	I2549	OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	17,424
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
	I2549	OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		48,1740
	I2706	OLEO DIESEL	L	15,280000	4,0900	62,4952
	I2707	GASOLINA	L	10,500000	5,0900	53,4450
				Sub-Total de MATERIAIS		115,9402
				Custo Direto Total		184,8950
I0698		CAMINHÃO TANQUE 8.000 l			CHP	127,9910
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	7,254000	1,0000	7,2540
	I2702	JUROS	H	2,176200	1,0000	2,1762
	I2703	MANUTENÇÃO	H	12,090000	1,0000	12,0900
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		21,5202
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

1337
R**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**OBRA:** OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.**LOCAL:** ARACATI/CE**TIPO:** EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS**MODALID** CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 14 DE SETEMBRO DE 2021**HORÁRIO:** 09:00 HS**COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO**

			ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	8,3012	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	
					4,6700	
			Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		22,8712	
	I2706	OLEO DIESEL	L	20,440000	4,0900	
					83,5996	
			Sub-Total de MATERIAIS		83,5996	
			Custo Direto Total		127,9910	
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136				CHP	104,3750
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	5,325000	1,0000	5,3250
	I2702	JUROS	H	1,863750	1,0000	1,8638
	I2703	MANUTENÇÃO	H	8,875000	1,0000	8,8750
			Sub-Total de EQUIPAMENTOS		16,0638	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
					9,9000	
			ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	8,3012	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
					4,6700	
			Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		22,8712	
	I2706	OLEO DIESEL	L	16,000000	4,0900	65,4400
					65,4400	
			Sub-Total de MATERIAIS		65,4400	
			Custo Direto Total		104,3750	
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92				CHP	77,5047
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,495000	1,0000	3,4950
	I2702	JUROS	H	1,223250	1,0000	1,2233
	I2703	MANUTENÇÃO	H	5,825000	1,0000	5,8250
			Sub-Total de EQUIPAMENTOS		10,5433	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
					9,9000	
			ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	8,3012	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
					4,6700	
			Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		22,8712	
	I2706	OLEO DIESEL	L	10,780000	4,0900	44,0902
					44,0902	
			Sub-Total de MATERIAIS		44,0902	
			Custo Direto Total		77,5047	
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111				CHP	128,3657
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	9,028422	1,0000	9,0284
	I2702	JUROS	H	2,708527	1,0000	2,7085
	I2703	MANUTENÇÃO	H	15,047370	1,0000	15,0474
			Sub-Total de EQUIPAMENTOS		26,7843	
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800
					10,8800	
			ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229	
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
					5,3000	
			Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029	
	I2706	OLEO DIESEL	L	18,650000	4,0900	76,2785
					76,2785	
			Sub-Total de MATERIAIS		76,2785	
			Custo Direto Total		128,3657	
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180				CHP	208,8136

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 60111339
R

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEMFR/CELOS

MODALID CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			25,3029	
	I2706	OLEO DIESEL	L	21,520000	4,0900	88,0168
		Sub-Total de MATERIAIS			88,0168	
		Custo Direto Total			132,9435	
I0723	COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO				CHP	134,3525
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	6,972165	1,0000	6,9722
	I2702	JUROS	H	2,440258	1,0000	2,4403
	I2703	MANUTENÇÃO	H	11,620275	1,0000	11,6203
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			21,0328	
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
		ENCARGOS SOCIAIS			83,85%	9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			25,3029	
	I2706	OLEO DIESEL	L	21,520000	4,0900	88,0168
		Sub-Total de MATERIAIS			88,0168	
		Custo Direto Total			134,3525	
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7				CHP	26,3691
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,124244	1,0000	1,1242
	I2702	JUROS	H	0,337273	1,0000	0,3373
	I2703	MANUTENÇÃO	H	1,873740	1,0000	1,8737
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			3,3352	
	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,000000	7,3100	7,3100
		ENCARGOS SOCIAIS			83,85%	6,1294
	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,000000	5,3000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			18,7394	
	I2706	OLEO DIESEL	L	1,050000	4,0900	4,2945
		Sub-Total de MATERIAIS			4,2945	
		Custo Direto Total			26,3691	
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO				CHP	66,3442
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,409245	1,0000	3,4092
	I2702	JUROS	H	1,193236	1,0000	1,1932
	I2703	MANUTENÇÃO	H	5,682075	1,0000	5,6821
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			10,2845	
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
		ENCARGOS SOCIAIS			83,85%	9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			25,3029	
	I2706	OLEO DIESEL	L	7,520000	4,0900	30,7568
		Sub-Total de MATERIAIS			30,7568	
		Custo Direto Total			66,3442	
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM				CHP	84,1923
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,580285	1,0000	2,5803
	I2702	JUROS	H	0,903100	1,0000	0,9031

R
S

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 60111340
R

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS

MODALID CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2703	MANUTENÇÃO	H	4,300475	1,0000	4,3005
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		7,7839
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS		83,85%
						6,1294
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	14,100000	4,0900	57,6690
				Sub-Total de MATERIAIS		57,6690
				Custo Direto Total		84,1923
I0732		CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H			CHP	142,0358
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	39,348162	1,0000	39,3482
	I2702	JUROS	H	11,804449	1,0000	11,8044
	I2703	MANUTENÇÃO	H	65,580270	1,0000	65,5803
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		116,7329
	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS		83,85%
						9,1229
	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
				Custo Direto Total		142,0358
I0738		ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL			CHP	1,3312
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,815022	1,0000	0,8150
	I2702	JUROS	H	0,244507	1,0000	0,2445
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,271674	1,0000	0,2717
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		1,3312
				Custo Direto Total		1,3312
I0739		GRADE DE DISCOS			CHP	0,8986
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,411570	1,0000	0,4116
	I2702	JUROS	H	0,144050	1,0000	0,1440
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,342975	1,0000	0,3430
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		0,8986
				Custo Direto Total		0,8986
I0740		GRUPO GERADOR - 145 KVA			CHP	133,5956
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,680840	1,0000	1,6808
	I2702	JUROS	H	0,504252	1,0000	0,5043
	I2703	MANUTENÇÃO	H	2,241120	1,0000	2,2411
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		4,4262
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS		83,85%
						6,1294
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	27,000000	4,0900	110,4300
				Sub-Total de MATERIAIS		110,4300
				Custo Direto Total		133,5956

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

1341
A**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**OBRA:** OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.**LOCAL:** ARACATI/CE**TIPO:** EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 14 DE SETEMBRO DE 2021**HORÁRIO:** 09:00 HS**COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO**

					CHP		
I0741	GRUPO GERADOR - 180 KVA					161,7143	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,107926	1,0000	2,1079	
	I2702	JUROS	H	0,632378	1,0000	0,6324	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	2,810568	1,0000	2,8106	
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					5,5509	
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100	
	ENCARGOS SOCIAIS					83,85%	6,1294
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000	
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					18,7394	
	I2706	OLEO DIESEL	L	33,600000	4,0900	137,4240	
	Sub-Total de MATERIAIS					137,4240	
	Custo Direto Total					161,7143	
I0752	MÁQUINA P/ PINTURA FAIXAS SINAL. AUTOPROPELIDO					95,9745	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	12,647610	1,0000	12,6476	
	I2702	JUROS	H	2,529522	1,0000	2,5295	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	16,863480	1,0000	16,8635	
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					32,0406	
	I2557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	H	1,000000	7,3100	7,3100	
	ENCARGOS SOCIAIS					83,85%	6,1294
	I2557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	H	1,000000	5,3000	5,3000	
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					18,7394	
	I2706	OLEO DIESEL	L	11,050000	4,0900	45,1945	
	Sub-Total de MATERIAIS					45,1945	
	Custo Direto Total					95,9745	
I0753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS					16,5684	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,480456	1,0000	0,4805	
	I2702	JUROS	H	0,144137	1,0000	0,1441	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,400380	1,0000	0,4004	
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					1,0250	
	I2543	SERVENTE	H	1,000000	5,4900	5,4900	
	ENCARGOS SOCIAIS					83,85%	4,6034
	I2543	SERVENTE	H	1,000000	5,4500	5,4500	
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					15,5434	
	Custo Direto Total					16,5684	
I0756	MOTONIVELADORA					160,1269	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	13,203300	1,0000	13,2033	
	I2702	JUROS	H	4,621155	1,0000	4,6212	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	22,005500	1,0000	22,0055	
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					39,8300	
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	12,0500	12,0500	
	ENCARGOS SOCIAIS					83,85%	10,1039
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	5,3000	5,3000	
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					27,4539	

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

1342
8

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEJNFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2706	OLEO DIESEL	L	22,700000	4,0900	92,8430
						Sub-Total de MATERIAIS
						92,8430
						Custo Direto Total
						160,1269
I0759		PERFURATRIZ PNEUMÁTICA			CHP	19,2523
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,172854	1,0000	0,1729
	I2702	JUROS	H	0,051856	1,0000	0,0519
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,288090	1,0000	0,2881
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						0,5129
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	7,3100	7,3100
						ENCARGOS SOCIAIS
						83,85%
						6,1294
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	5,3000	5,3000
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						18,7394
						Custo Direto Total
						19,2523
I0774		TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 30T			CHP	8,0627
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,290861	1,0000	3,2909
	I2702	JUROS	H	1,480888	1,0000	1,4809
	I2703	MANUTENÇÃO	H	3,290861	1,0000	3,2909
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						8,0627
						Custo Direto Total
						8,0627
I0779		TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155			CHP	175,4850
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	9,685950	1,0000	9,6860
	I2702	JUROS	H	4,842975	1,0000	4,8430
	I2703	MANUTENÇÃO	H	16,143250	1,0000	16,1433
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						30,6723
	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	10,8800	10,8800
						ENCARGOS SOCIAIS
						83,85%
						9,1229
	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	5,3000	5,3000
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	29,220000	4,0900	119,5098
						Sub-Total de MATERIAIS
						119,5098
						Custo Direto Total
						175,4850
I0780		TRATOR DE PNEUS			CHP	86,5973
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,122149	1,0000	2,1221
	I2702	JUROS	H	0,848859	1,0000	0,8489
	I2703	MANUTENÇÃO	H	3,536914	1,0000	3,5369
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						6,5079
	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	7,3100	7,3100
						ENCARGOS SOCIAIS
						83,85%
						6,1294
	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	5,3000	5,3000
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	15,000000	4,0900	61,3500
						Sub-Total de MATERIAIS
						61,3500
						Custo Direto Total
						86,5973

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

1343

A

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS

MODALID CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

				CHP		
I0783	USINA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO				31,3110	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,991625	1,0000	1,9916
	I2702	JUROS	H	0,697069	1,0000	0,6971
	I2703	MANUTENÇÃO	H	3,319375	1,0000	3,3194
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					6,0081
	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229
	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					25,3029
	Custo Direto Total					31,3110
I0784	USINA MISTURADORA DE SOLOS				56,0855	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	10,037790	1,0000	10,0378
	I2702	JUROS	H	4,015116	1,0000	4,0151
	I2703	MANUTENÇÃO	H	16,729650	1,0000	16,7297
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					30,7826
	I2524	OPERADOR DE USINA MISTURADORA DE SOLOS E AGREGADOS	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229
	I2524	OPERADOR DE USINA MISTURADORA DE SOLOS E AGREGADOS	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					25,3029
	Custo Direto Total					56,0855
I0785	VASSOURA MECÂNICA				1,3798	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,701568	1,0000	0,7016
	I2702	JUROS	H	0,210470	1,0000	0,2105
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,467712	1,0000	0,4677
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					1,3798
	Custo Direto Total					1,3798
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI				71,4138	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,180440	1,0000	1,1804
	I2702	JUROS	H	0,354132	1,0000	0,3541
	I2703	MANUTENÇÃO	H	1,770660	1,0000	1,7707
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					3,3052
	I2380	MOTORISTA	H	1,000000	6,8200	6,8200
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	5,7186
	I2380	MOTORISTA	H	1,000000	4,6700	4,6700
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					17,2086
	I2707	GASOLINA	L	10,000000	5,0900	50,9000
	Sub-Total de MATERIAIS					50,9000
	Custo Direto Total					71,4138
E9013	CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L				299,7608	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	19,604196	1,0000	19,6042
	I2702	JUROS	H	7,841679	1,0000	7,8417
	I2703	MANUTENÇÃO	H	32,673660	1,0000	32,6737
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					60,1196



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

1344
B

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS

MODALID CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
			ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	8,3012
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
			Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		22,8712
12706	OLEO DIESEL	L	53,000000	4,0900	216,7700
			Sub-Total de MATERIAIS		216,7700
			Custo Direto Total		299,7608



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO. ARACATI/CE
LOCAL: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
TIPO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
MODALIDADE:
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

CUSTO EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	VU	HTA	CUSTO AQUISIÇÃO	RESIDUAL	JUROS ANUAIS	DEPRECIACÃO	JUROS	MANUTENÇÃO	DEPRECIACÃO (1-residual)/(n.HTA)	JUROS	MANUTENÇÃO	K
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	8,0	2.750	189.493,00	40,00	6,00	3,1008	1,3954	3,1008	0,00002727272727	0,00001227272727	0,0000272727	0,600
BETONEIRA COM MOTOR DIESEL	3,0	2.000	6.402,00	40,00	6,00	0,3841	0,0768	0,3841	0,00010000000000	0,00002000000000	0,0001000000	0,600
BETONEIRA ELÉTRICA 580L	3,0	2.000	7.452,00	40,00	6,00	0,4471	0,0894	0,3726	0,00010000000000	0,00002000000000	0,0000833333	0,500
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92	6,0	2.000	116.500,00	40,00	6,00	3,4950	1,2233	5,8250	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136	6,0	2.000	177.500,00	40,00	6,00	5,3250	1,8638	8,8750	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	6,0	2.000	229.622,50	40,00	6,00	6,8887	2,4110	11,4811	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
CAMINHÃO TANQUE 6.000 l	5,0	2.000	185.000,00	40,00	6,00	6,6600	1,9980	11,1000	0,00006000000000	0,00001800000000	0,0001000000	1,000
CAMINHÃO TANQUE 8.000 l	5,0	2.000	201.500,00	40,00	6,00	7,2540	2,1762	12,0900	0,00006000000000	0,00001800000000	0,0001000000	1,000
CARRGAGEIRA DE PNEUS HP 111	5,0	2.000	250.789,50	40,00	6,00	9,0284	2,7085	15,0474	0,00006000000000	0,00001800000000	0,0001000000	1,000
CARRGAGEIRA DE PNEUS HP 180	5,0	2.000	495.755,50	40,00	6,00	17,8472	5,3542	26,7708	0,00006000000000	0,00001800000000	0,0000900000	0,900
COMPACTADOR DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPROPELIDO	5,0	2.000	254.096,50	40,00	6,00	9,1475	2,7442	15,2458	0,00006000000000	0,00001800000000	0,0001000000	1,000
MOTONIVELADORA	6,0	2.000	440.110,00	40,00	6,00	13,2033	4,6212	22,0955	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO	6,0	2.000	113.641,50	40,00	6,00	3,4092	1,1932	5,6821	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO	6,0	2.000	232.405,50	40,00	6,00	6,9722	2,4403	11,6203	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
COMPACTADOR LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO	6,0	2.000	216.837,00	40,00	6,00	6,5051	2,2768	10,8419	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
COMPRESSOR DE AR 250 PGM	6,0	2.000	86.009,50	40,00	6,00	2,5803	0,9031	4,3005	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	5,0	2.000	1.093.004,50	40,00	6,00	39,3482	11,8044	65,5803	0,00006000000000	0,00001800000000	0,0001000000	1,000

io lino de Medadonça Neto
esentante Legal
048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970-88-0

1345
A



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR.304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

CUSTO EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	VU	HTA	CUSTO AQUISIÇÃO	RESIDUAL	JUROS ANUAIS	DEPRECIACÃO	JUROS	MANUTENÇÃO	DEPRECIACÃO (1-residual)/(n-HTA)	JUROS	MANUTENÇÃO	K
GRUPO GERADOR - 145 KVA	5,0	2,000	46.690,00	40,00	6,00	1,6808	0,5043	2,2411	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,000080000000	0,800
GRUPO GERADOR - 180 KVA	5,0	2,000	58.553,50	40,00	6,00	2,1079	0,6324	2,8106	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,000080000000	0,800
GRADE DE DISCOS	6,0	2,000	13.719,00	40,00	6,00	0,4116	0,1440	0,3430	0,0000500000000000	0,0000175000000000	0,0000416667	0,500
MAQUINA PI PINTURA FAIXAS SINAL. AUTOPROPELIDO	3,0	2,000	210.793,50	40,00	6,00	12,6476	2,5295	16,8635	0,0001000000000000	0,0000200000000000	0,0001333333	0,800
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 30T	5,0	2,000	4.801,50	40,00	6,00	0,1729	0,0519	0,2881	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,0001000000	1,000
TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155	8,0	2,000	146.260,50	40,00	6,00	3,2909	1,4809	3,2909	0,0000375000000000	0,0000168750000000	0,0000375000	0,600
TRATOR DE PNEUS DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	7,0	2,000	82.528,00	40,00	6,00	2,1221	0,8489	3,5369	0,00004285714286	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
USINA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO	7,0	2,000	1.303.000,00	40,00	6,00	33,5057	13,4023	55,8429	0,00004285714286	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
USINA MISTURADORA DE SOLOS	6,0	2,000	66.387,50	40,00	6,00	1,9916	0,6971	3,3194	0,0000500000000000	0,0000175000000000	0,0000833333	1,000
VASSOURA MECÂNICA DE ESPALHADOR AGREGADOS REBOCÁVEL	7,0	2,000	390.358,50	40,00	6,00	10,0378	4,0151	16,7297	0,00004285714286	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
VEICULO UTILITARIO KOMBI	5,0	2,000	19.488,00	40,00	6,00	0,7016	0,2105	0,4677	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,0000400000	0,400
VIBRO ACABADORA DE MISTURA BETUMINOSA	5,0	2,000	22.639,50	40,00	6,00	0,8150	0,2445	0,2717	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,0000200000	0,200
CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3	5,0	2,000	32.790,00	40,00	6,00	1,1804	0,3541	1,7707	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,0000900000	0,900
VEICULO UTILITARIO	6,0	2,000	451.340,50	40,00	6,00	13,5402	4,7391	22,5670	0,0000500000000000	0,0000175000000000	0,0000833333	1,000
CAMINHONETE SAVEIRO	5,0	2,000	194.366,00	40,00	6,00	6,9972	2,0992	10,4958	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,0000900000	0,900
CAVALO MECÂNICO C/ P RANCHA 3 EIXOS	5,0	2,000	26.789,00	40,00	6,00	0,9644	0,2893	1,6073	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,0001000000	1,000
	7,0	2,000	345.000,00	40,00	6,00	8,8714	3,5486	14,7857	0,00004285714286	0,00001714285714	0,0000714286	1,000

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

Lino de Mendonça Neto
Responsável Legal
048.784.764-43

1346



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

CUSTO EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	VU	HTA	CUSTO AQUISIÇÃO	RESIDUAL	JUROS ANUAIS	DEPRECIACÃO	JUROS	MANUTENÇÃO	DEPRECIACÃO (1-residual)/(n.HTA)	JUROS	MANUTENÇÃO	K
CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L	7,0	2.000	762.385,41	40,00	6,00	19,6042	7,8417	32,6737	0,00004285714286	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7	5,0	2.000	31.229,00	40,00	6,00	1,1242	0,3373	1,8737	0,00006000000000	0,00001800000000	0,0001000000	1,000
MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	5,0	2.000	13.346,00	40,00	6,00	0,4805	0,1441	0,4004	0,00006000000000	0,00001800000000	0,0000500000	0,500
NÍVEL	8,0	2.000	4.350,00	40,00	6,00	0,0979	0,0440	0,1142	0,00003750000000	0,00001687500000	0,0000437500	0,700
TEODOLITO	8,0	2.000	8.588,00	40,00	6,00	0,1932	0,0870	0,2254	0,00003750000000	0,00001687500000	0,0000437500	0,700

1327
A

io Lino de Mendonça Neto
esentante Legal
048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 60111348
A

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021 HORÁRIO: 09:00 HS

MOMENTO DE TRANSPORTE**C3143 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ATÉ 4,00 KM (Y= 0,76X + 0,79)**

Y = AX + B

$$A = \frac{2 \text{ CHP}}{\text{V.C.E}} \quad B = \frac{\text{CHP.T}}{\text{C.E}}$$

10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)

CHP = 128,48 **Y = 0,76 X + 0,79**
V = 25,00 KM/H
E = 0,90
C = 15 T
T = 0,0832 H

CALCULO DE T		
Tempo de carga para a carregadeira	3,922	min
Tempo de descarga livre	1,068	min
TOTAL	4,990	min

C3144 TRANSPORTE LOCAL ENTRE 4.01 E 30.00 KM (Y= 0,54X + 0,79)

Y = AX + B

$$A = \frac{2 \text{ CHP}}{\text{V.C.E}} \quad B = \frac{\text{CHP.T}}{\text{C.E}}$$

10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)

CHP = 128,48 **Y = 0,54 X + 0,79**
V = 35,00 KM/H
E = 0,90
C = 15 T
T = 0,0832 H

CALCULO DE T		
Tempo de carga para a carregadeira	3,922	min
Tempo de descarga livre	1,068	min
TOTAL	4,990	min

C3312 TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y= 0,63X + 3,17)

Y = AX + B

$$A = \frac{2 \text{ CHP}}{\text{V.C.E}} \quad B = \frac{\text{CHP.T}}{\text{C.E}}$$

10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)

CHP = 128,48 **Y = 0,63 X + 3,17**
V = 30,00 KM/H
E = 0,90
C = 15 T
T = 0,3333 H

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

1349

A

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021 HORÁRIO: 09:00 HS

MOMENTO DE TRANSPORTE

CALCULO DE T		
Tempo de carga para a carregadeira	4,000	min
Tempo de descarga distribuidora	16,000	min
TOTAL	20,000	min

C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y= 0,42X + 0,79)

$$Y = AX + B$$

$$A = \frac{2 \cdot \text{CHP}}{\text{V.C.E}} \quad B = \frac{\text{CHP} \cdot T}{\text{C.E}}$$

I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)

$$\text{CHP} = 128,48 \quad Y = 0,42 X + 0,79$$

$$V = 45,00 \text{ KM/H}$$

$$E = 0,90$$

$$C = 15 \text{ T}$$

$$T = 0,0832 \text{ H}$$

CALCULO DE T		
Tempo de carga para a carregadeira	3,922	min
Tempo de descarga livre	1,068	min
TOTAL	4,990	min

I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y= 0,43X + 41,4)

$$Y = AX + B$$

$$A = \frac{2 \cdot \text{CHP}}{\text{V.C.E}} \quad B = \frac{\text{CHP} \cdot T}{\text{C.E}}$$

E9013 CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L - 265 KW

$$\text{CHP} = 299,76 \quad Y = 0,43 X + 41,4$$

$$V = 50,00 \text{ KM/H}$$

$$E = 0,90$$

$$C = 31 \text{ T}$$

$$T = 3,8530 \text{ H}$$

CALCULO DE T		
Tempo de manobra de posicionamento para	1,19	min
Tempo de carga	114,40	min
Tempo de manobra para descarga livre	1,19	min
Tempo de descarga livre	114,40	min
TOTAL	231,18	min



1350
R

CURVA ABC INSUMOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Samya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

✓

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC

1351

A

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	364,410000	2.141,46	780.369,44	11,33	11,33
I0809	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	168,740000	4.274,98	721.360,13	10,48	21,81
I2543	SERVEANTE	H	41.581,718567	15,54	646.179,91	9,38	31,19
C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79)	T/KM	765.524,600000	0,54	413.383,28	6,00	37,20
C3312	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17)	T/KM	593.900,880000	0,63	374.157,55	5,43	42,63
C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79)	T/KM	526.509,530000	0,54	284.315,15	4,13	46,76
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	2.152,666817	127,99	275.519,83	4,00	50,76
C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,76X + 0,79)	T/KM	341.684,697000	0,76	259.680,37	3,77	54,53
I9104	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	7.823,400000	30,00	234.702,00	3,41	57,94
C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,42X + 0,79)	T/KM	445.726,630000	0,42	187.205,18	2,72	60,66
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	1.079,140777	160,12	172.792,02	2,51	63,17
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	795,531289	208,81	166.114,89	2,41	65,58
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	691,414321	175,48	121.329,39	1,76	67,34
I8362	TACHAS BIDIRECIONAIS	UN	7.273,700000	16,02	116.524,67	1,69	69,04
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	4,204032	26.583,00	111.755,78	1,62	70,66
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	866,820502	128,47	111.360,43	1,62	72,28
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	7.240,143163	15,16	109.760,57	1,59	73,87
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	493,237816	184,89	91.194,74	1,32	75,19
I0860	CORDEL DETONANTE	M	16.625,513932	5,24	87.117,69	1,27	76,46
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	558,178465	133,13	74.310,30	1,08	77,54
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	858,405335	86,59	74.329,32	1,08	78,62
I2541	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'AGUA	L	4.405,781600	15,99	70.448,45	1,02	79,64
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	476,514064	142,03	67.679,29	0,98	80,62
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	788,680377	84,19	66.399,00	0,96	81,59
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	121,500000	528,67	64.233,41	0,93	82,52
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	476,514064	133,59	63.657,51	0,92	83,45
I2391	PEDREIRO	H	2.354,862500	20,76	48.886,95	0,71	84,16
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	1.255,613796	37,19	46.696,28	0,68	84,83
I0741	GRUPO GERADOR 180 KVA (CHP)	H	284,284646	161,71	45.971,67	0,67	85,50
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	2.366,053827	19,25	45.546,54	0,66	86,16
I2354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	44.403,340000	1,00	44.403,34	0,64	86,81
I0445	CALCETEIRO	H	1.974,180000	20,76	40.983,98	0,60	87,40
C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79)	T	50.160,160000	0,79	39.626,53	0,58	87,98
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	310,901934	128,36	39.907,37	0,58	88,56
C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,76X + 0,79)	T	40.568,610000	0,79	32.049,20	0,47	89,02

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC1352
A**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**OBRA:** SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.**LOCAL:** ARACATI/CE**TIPO:** EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 14 DE SETEMBRO DE 2021**HORÁRIO:** 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	837,000728	32,30	27.035,12	0,39	89,42
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	4.838,350000	5,71	27.626,98	0,40	89,82
10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40)	T/KM	60.633,930000	0,43	26.072,59	0,38	90,20
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	104,000000	244,35	25.412,40	0,37	90,57
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	185,451008	132,94	24.653,86	0,36	90,92
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	67.217,794000	0,35	23.526,23	0,34	91,27
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	354,510716	66,34	23.518,24	0,34	91,61
10585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	386,615734	57,47	22.218,81	0,32	91,93
SINAPI 88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000,000000	21,42	21.420,00	0,31	92,24
12322	ENGENHEIRO	H	250,000000	81,83	20.457,50	0,30	92,54
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	148,601959	134,35	19.964,67	0,29	92,83
10109	AREIA MEDIA	M3	445,089220	45,00	20.029,01	0,29	93,12
12187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	102,000000	195,50	19.941,00	0,29	93,41
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	572,972864	34,08	19.526,92	0,28	93,69
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	248,717163	77,50	19.275,58	0,28	93,97
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	944,580000	20,20	19.080,52	0,28	94,25
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	845,705209	21,71	18.360,26	0,27	94,52
C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,054X + 0,79)	T	23.498,030000	0,79	18.563,44	0,27	94,79
12507	DINAMITE 60%	KG	670,383736	26,04	17.456,79	0,25	95,04
10221	BLASTER	H	788,680377	21,82	17.209,01	0,25	95,29
19136	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	H	1.000,000000	16,42	16.420,00	0,24	95,53
12183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M	70,000000	229,07	16.034,90	0,23	95,76
10784	USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHP)	H	284,284646	56,08	15.942,68	0,23	95,99
12445	TOPOGRAFO	H	500,000000	30,34	15.170,00	0,22	96,21
10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40)	T	364,410000	41,40	15.086,57	0,22	96,43
10498	CARPINTEIRO	H	698,922500	20,76	14.509,63	0,21	96,64
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	1.760,801336	8,06	14.192,06	0,21	96,85
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	500,000000	27,41	13.705,00	0,20	97,05
C3312	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17)	T	4.112,350000	3,17	13.036,15	0,19	97,24
10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40)	T/KM	28.063,630000	0,43	12.067,36	0,18	97,41
10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	12.955,140000	0,87	11.270,97	0,16	97,57
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	349,570946	29,90	10.452,17	0,15	97,73
C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,42X + 0,79)	T	12.170,580000	0,79	9.614,76	0,14	97,87
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	560,130000	16,77	9.393,38	0,14	98,00

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC

1353

A

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
SINAPI I 7153	TÉCNICO EM LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	H	500,000000	18,50	9.250,00	0,13	98,14
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3 x3	M	722,800000	12,61	9.114,51	0,13	98,27
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	252,117073	34,71	8.750,98	0,13	98,40
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 - APARELHADO	M	482,235000	17,33	8.357,13	0,12	98,52
I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40)	T	168,740000	41,40	6.985,84	0,10	98,62
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	166,156079	37,03	6.152,76	0,09	98,71
I2329	ESTOPIM	M	804,460482	7,25	5.832,34	0,08	98,79
I9052	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	UN	975,614230	5,32	5.190,27	0,08	98,87
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	162,494083	30,06	4.884,57	0,07	98,94
I0752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	50,355294	95,97	4.832,60	0,07	99,01
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	186,000000	23,81	4.428,66	0,06	99,07
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	6,710263	613,00	4.113,39	0,06	99,13
I0753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H	260,000000	16,56	4.305,60	0,06	99,20
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	163,257000	24,18	3.947,55	0,06	99,25
I8363	TACHÕES BIDIRECIONAIS	UN	97,000000	40,67	3.944,99	0,06	99,31
I2395	PINTOR	H	189,048000	20,76	3.924,64	0,06	99,37
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	110,160000	35,59	3.920,59	0,06	99,43
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	80,521935	45,27	3.645,23	0,05	99,48
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	34,926030	104,37	3.645,23	0,05	99,53
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	49,748494	71,41	3.552,54	0,05	99,58
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	996,000000	3,44	3.426,24	0,05	99,63
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	108,000000	24,99	2.698,92	0,04	99,67
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	67,860000	30,00	2.035,80	0,03	99,70
I2567	TECNICO PRE MARCADOR	H	62,185596	27,63	1.718,19	0,02	99,73
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	32,082685	48,50	1.556,01	0,02	99,75
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	53,171269	31,96	1.699,35	0,02	99,77
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	93,950000	13,80	1.296,51	0,02	99,79
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	42,900000	26,36	1.130,84	0,02	99,81
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H	714,610320	0,91	650,30	0,01	99,82
I0738	ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHP)	H	703,561663	1,33	935,74	0,01	99,83
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3 X1 1/2	M	121,500000	8,22	998,73	0,01	99,85
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	50,095000	19,64	983,87	0,01	99,86
I0157	AÇO CA-25	KG	81,885600	9,51	778,73	0,01	99,87
I2516	GRAMPOS PARA CERCA	KG	64,775700	11,97	775,37	0,01	99,88
I2326	ESPOLETA	UN	120,668984	5,80	699,88	0,01	99,89
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12 x 1	M2	19,175000	28,72	550,71	0,01	99,90
I0638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	13,852968	33,91	469,75	0,01	99,91

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC1354
R

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	17,412513	27,34	476,06	0,01	99,91
I1846	SARRAFO DE 1 X4	M	89,214000	4,74	422,87	0,01	99,92
I0197	BARROTE DE 2 x2	M	73,812500	5,40	398,59	0,01	99,93
I1916	TABUA DE 1 DE 3A. - L = 30cm	M	38,080000	10,01	381,18	0,01	99,93
I2496	SUPERCAL	KG	283,572000	1,15	326,11	0,00	99,94
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	10,234000	30,33	310,40	0,00	99,94
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2	UN	364,500000	0,83	302,54	0,00	99,95
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	769,609369	0,89	684,95	0,01	99,96
I0673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	H	12,437101	18,74	233,07	0,00	99,96
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	188,250000	1,36	256,02	0,00	99,96
I1725	PREGO 15X15	KG	16,200000	15,54	251,75	0,00	99,97
I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2 (PADRÃO POPULAR)	UN	14,000000	14,36	201,04	0,00	99,97
I9053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN	29,253800	6,02	176,11	0,00	99,97
I0174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,000000	148,50	148,50	0,00	99,97
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	9,115000	15,09	137,55	0,00	99,98
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	3,000000	41,64	124,92	0,00	99,98
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2	UN	243,000000	0,48	116,64	0,00	99,98
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	5,459040	20,76	113,33	0,00	99,98
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	514,800000	0,18	92,66	0,00	99,98
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,000000	96,91	96,91	0,00	99,98
I2408	PREGO 1 1/2 x 14	KG	5,565000	16,75	93,21	0,00	99,99
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	5,459040	16,77	91,55	0,00	99,99
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	6,710000	10,16	68,17	0,00	99,99
I2379	MINI POSTE F.G. 1 1/4 C/2.00M E REX MONOFASICO	UN	1,000000	52,88	52,88	0,00	99,99
I0400	CADEADO MEDIO	UN	2,000000	22,33	44,66	0,00	99,99
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	33,000000	1,35	44,55	0,00	99,99
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	4,565000	9,50	43,37	0,00	99,99
I0280	BRITA	M3	1,052721	40,00	42,11	0,00	99,99
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,000000	36,87	36,87	0,00	99,99
I0414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	1,000000	35,50	35,50	0,00	99,99
I0583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	1,213599	27,58	33,47	0,00	99,99
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	3,000000	10,84	32,52	0,00	99,99
I2433	TARGETA DE FERRO 2	UN	7,000000	4,60	32,20	0,00	99,99
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,000000	30,00	30,00	0,00	99,99
I0783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	H	0,546000	31,31	17,10	0,00	99,99
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')	UN	1,000000	23,04	23,04	0,00	99,99
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	7,565000	3,05	23,07	0,00	100,00

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011


CURVA ABC1355
R

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	M	3,000000	6,65	19,95	0,00	100,00
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	5,565000	3,50	19,48	0,00	100,00
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	6,000000	2,99	17,94	0,00	100,00
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	2,380000	7,35	17,49	0,00	100,00
I2416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2	UN	1,000000	16,42	16,42	0,00	100,00
I2447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4 CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,000000	14,10	14,10	0,00	100,00
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,364760	10,05	13,72	0,00	100,00
I2458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	M	3,000000	3,91	11,73	0,00	100,00
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,000000	5,45	5,45	0,00	100,00
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,000000	5,15	5,15	0,00	100,00
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,159264	39,83	6,34	0,00	100,00
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	-	19,20	0,00	0,00	100,00
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	-	22,22	0,00	0,00	100,00
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	-	76,45	0,00	0,00	100,00
I0624	ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHI)	H	-	1,05	0,00	0,00	100,00
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	131,094888	0,55	72,10	0,00	100,00
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	-	20,92	0,00	0,00	100,00
I0627	GRUPO GERADOR 180 KVA (CHI)	H	-	21,47	0,00	0,00	100,00
I0639	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	H	-	16,16	0,00	0,00	100,00
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	-	18,96	0,00	0,00	100,00
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	-	4,77	0,00	0,00	100,00
I0670	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	H	-	27,99	0,00	0,00	100,00
I0671	USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHI)	H	-	39,35	0,00	0,00	100,00
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	88,795966	1,37	121,65	0,00	100,00

TOTAL EQUIPAMENTO.:	1.773.769,60	25,76 %
TOTAL M. OBRA.....:	879.909,13	12,78 %
TOTAL MATERIAIS...:	4.232.039,34	61,46 %
TOTAL	6.885.718,07	



CURVA ABC SERVIÇOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC SERVIÇOS

1397

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO. *A*
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descrição	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
3. 2. 3. 1	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	7.800,00	55,11	429.858,00	5,16	5,16
4. 5. 3. 1	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	3.697,01	61,77	228.364,30	2,74	7,90
5. 5. 3. 1	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	3.130,12	61,77	193.347,51	2,32	10,22
10. 5. 3. 1	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	3.084,37	61,77	190.521,53	2,29	12,51
4. 6. 1. 2	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	32,35	4888,43	158.140,71	1,90	14,41
3. 1. 1. 1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	2.600,00	58,29	151.554,00	1,82	16,23
9. 5. 3. 1	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	2.385,62	61,77	147.359,74	1,77	18,00
4. 6. 3. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	55,61	2448,75	136.174,98	1,64	19,64
5. 6. 1. 2	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	27,10	4888,43	132.476,45	1,59	21,23
10. 6. 1. 2	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	26,73	4888,43	130.667,73	1,56	22,79
11. 5. 3. 1	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	2.060,03	61,77	127.248,05	1,52	24,31
4. 6. 3. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	21.386,98	5,84	124.899,96	1,50	25,81
4. 5. 2. 1	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	5.846,68	20,42	119.389,20	1,43	27,24
6. 5. 3. 1	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	1.897,12	61,77	117.185,10	1,40	28,64
5. 6. 3. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	46,62	2448,75	114.160,72	1,37	30,01
10. 6. 3. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	46,09	2448,75	112.862,88	1,35	31,36
4. 5. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ SUB-BASE - DMT = 13 KM	T	11.354,25	9,63	109.341,42	1,31	32,67
5. 6. 3. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	17.931,48	5,84	104.719,84	1,25	33,92
10. 6. 3. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	17.727,52	5,84	103.528,71	1,24	35,16
9. 6. 1. 2	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	20,68	4888,43	101.092,73	1,21	36,37
5. 5. 3. 4	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,76X + 0,79) - BASE SOLO-BRITA DMT = 14,5 KM	T	6.551,34	14,56	95.387,51	1,14	37,51
11. 5. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ SUB-BASE - DMT = 17 KM	T	7.719,90	12,29	94.877,57	1,14	38,65
10. 5. 3. 4	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,76X + 0,79) - BASE SOLO-BRITA DMT = 14,5 KM	T	6.455,59	14,56	93.993,39	1,13	39,78
2. 4. 3. 1	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	1.477,66	61,77	91.275,05	1,09	40,87
5. 5. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ BASE - DMT = 28 KM	T	4.585,94	19,62	89.976,14	1,08	41,95
5. 5. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ SUB-BASE - DMT = 17 KM	T	7.234,11	12,29	88.907,21	1,06	43,01
9. 6. 3. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	35,65	2448,75	87.297,93	1,05	44,06
11. 6. 1. 2	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	17,85	4888,43	87.258,47	1,04	45,10
4. 6. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 140 KM	T	748,54	112,7	84.360,45	1,01	46,11
11. 5. 2. 1	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	3.975,23	20,42	81.174,19	0,97	47,08
6. 6. 1. 2	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	16,44	4888,43	80.365,78	0,96	48,04
9. 6. 3. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	13.712,18	5,84	80.079,13	0,96	49,00
5. 5. 2. 1	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	3.725,08	20,42	76.066,13	0,91	49,91
11. 6. 3. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	30,72	2448,75	75.225,60	0,90	50,81
10. 6. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 149 KM	T	620,46	119,69	74.262,85	0,89	51,70
10. 5. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ SUB-BASE - DMT = 17 KM	T	5.989,85	12,29	73.615,25	0,88	52,58
5. 6. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 145 KM	T	627,60	116,59	73.171,88	0,88	53,46
6. 6. 3. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	28,26	2448,75	69.201,67	0,83	54,29
11. 6. 3. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	11.813,54	5,84	68.991,07	0,83	55,12
6. 6. 3. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	10.867,47	5,84	63.466,02	0,76	55,88
10. 5. 2. 1	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	3.084,37	20,42	62.982,83	0,75	56,63
6. 5. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ SUB-BASE - DMT = 16 KM	T	5.403,50	11,63	62.842,70	0,75	57,38
2. 5. 1. 2	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	12,81	4888,43	62.620,78	0,75	58,13
8. 5. 3. 1	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	985,74	61,77	60.889,16	0,73	58,86
11. 5. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ BASE - DMT = 28 KM	T	3.018,15	19,62	59.216,10	0,71	59,57

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC SERVIÇOS

1359

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
6. 5. 2. 1	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	2.782,44	20,42	56.817,42	0,68	60,25
9. 6. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 146 KM	T	479,93	117,36	56.324,58	0,67	60,92
9. 5. 3. 4	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,76X + 0,79) - BASE SOLO-BRITA - DMT = 11,0 KM	T	4.993,10	11,28	56.322,16	0,67	61,59
10. 5. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ BASE - DMT = 17 KM	T	4.518,91	12,29	55.537,40	0,66	62,25
2. 5. 3. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	22,11	2448,75	54.141,86	0,65	62,90
9. 5. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ SUB-BASE - DMT = 16 KM	T	4.632,87	11,63	53.880,27	0,65	63,55
6. 5. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ BASE - DMT = 27 KM	T	2.779,47	18,95	52.670,95	0,63	64,18
4. 5. 1. 1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	24.646,73	2,05	50.525,79	0,60	64,78
2. 5. 3. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	8.504,54	5,84	49.666,51	0,59	65,37
9. 5. 2. 1	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	2.385,62	20,42	48.714,36	0,58	65,95
11. 6. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 145 KM	T	413,47	116,59	48.206,46	0,58	66,53
6. 6. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 144 KM	T	380,36	115,81	44.049,49	0,53	67,06
8. 6. 1. 2	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	9,01	4888,43	44.044,75	0,53	67,59
4. 5. 3. 3	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,42X + 0,79) - BRITA - DMT = 34 KM	T	2.321,35	18,58	43.130,68	0,52	68,11
11. 5. 3. 4	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,76X + 0,79) - BASE SOLO-BRITA - DMT = 9,6 KM	T	4.311,64	9,97	42.987,05	0,51	68,62
5. 5. 1. 1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	20.849,48	2,05	42.741,43	0,51	69,13
10. 5. 1. 1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	20.562,52	2,05	42.153,16	0,50	69,63
2. 4. 2. 1	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	2.050,06	20,42	41.862,22	0,50	70,13
7. 4. 3. 1	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	665,33	61,77	41.097,43	0,49	70,62
10. 5. 3. 3	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,42X + 0,79) - BRITA - DMT = 39 KM	T	1.936,68	21,17	40.999,51	0,49	71,11
9. 5. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ BASE - DMT = 16 KM	T	3.495,17	11,63	40.648,82	0,49	71,60
5. 5. 3. 3	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,42X + 0,79) - BRITA - DMT = 37 KM	T	1.965,40	20,14	39.583,15	0,47	72,07
8. 6. 3. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	15,63	2448,75	38.273,96	0,46	72,53
6. 5. 3. 4	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,76X + 0,79) - BASE SOLO-BRITA - DMT = 8,9 KM	T	3.970,67	9,31	36.966,93	0,44	72,97
8. 6. 3. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	6.011,43	5,84	35.106,75	0,42	73,39
2. 5. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 140 KM	T	297,66	112,7	33.546,28	0,40	73,79
4. 7. 1. 3	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	1.312,50	25,47	33.429,37	0,40	74,19
9. 5. 1. 1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	15.904,18	2,05	32.603,56	0,39	74,58
2. 4. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ BASE - DMT = 21 KM	T	2.164,92	14,96	32.387,20	0,39	74,97
9. 5. 3. 3	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,42X + 0,79) - BRITA - DMT = 39 KM	T	1.497,93	21,17	31.711,17	0,38	75,35
8. 5. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ SUB-BASE - DMT = 17 KM	T	2.552,39	12,29	31.368,87	0,38	75,73
2. 4. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ SUB-BASE - DMT = 10 KM	T	3.981,22	7,63	30.376,70	0,36	76,09
7. 5. 1. 2	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	5,77	4888,43	28.206,24	0,34	76,43
11. 5. 1. 1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	13.733,54	2,05	28.153,75	0,34	76,77
5. 7. 1. 3	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	1.094,25	25,47	27.870,54	0,33	77,10
10. 7. 1. 3	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	1.063,13	25,47	27.077,92	0,32	77,42
8. 5. 2. 1	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	1.314,31	20,42	26.838,21	0,32	77,74
11. 5. 3. 3	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,42X + 0,79) - BRITA - DMT = 38 KM	T	1.293,49	20,66	26.723,50	0,32	78,06
4. 7. 1. 1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.568,12	17,02	26.689,40	0,32	78,38
1. 1. 4. 2	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000,00	26,41	26.410,00	0,32	78,70

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC SERVIÇOS

1359
8

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETOS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CEIOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

Código	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unit.	Preço Tot	Perc	% Acum.
4. 6. 4. 2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	10,69	2448,75	26.177,13	0,31	79,01
6. 5. 1. 1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	12.647,46	2,05	25.927,29	0,31	79,32
8. 6. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 150 KM	T	210,40	120,47	25.346,88	0,30	79,62
1. 1. 1. 1	ENGENHEIRO	H	250,00	100,93	25.232,50	0,30	79,92
7. 5. 3. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	9,91	2448,75	24.267,11	0,29	80,21
6. 5. 3. 3	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,42X + 0,79) - BRITA - DMT = 37 KM	T	1.191,20	20,14	23.990,76	0,29	80,50
3. 2. 2. 1	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	1.170,00	20,42	23.891,40	0,29	80,79
8. 2. 1. 1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	1.251,33	18,41	23.036,98	0,28	81,07
7. 5. 3. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA (S/TRANSP)	M2	3.811,50	5,84	22.259,16	0,27	81,34
5. 7. 1. 1	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.302,52	17,02	22.168,89	0,27	81,61
5. 6. 4. 2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	8,97	2448,75	21.965,28	0,26	81,87
10. 6. 4. 2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	8,86	2448,75	21.695,92	0,26	82,13
10. 7. 1. 1	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.261,26	17,02	21.466,64	0,26	82,39
9. 7. 1. 3	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	822,00	25,47	20.936,34	0,25	82,64
1. 1. 3. 2	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	H	1.000,00	20,25	20.250,00	0,24	82,88
2. 4. 1. 1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	9.851,04	2,05	20.194,63	0,24	83,12
11. 2. 1. 1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	1.081,93	18,41	19.918,33	0,24	83,36
1. 1. 3. 1	TOPÓGRAFO	H	500,00	37,41	18.705,00	0,22	83,58
4. 5. 3. 4	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,76X + 0,79) - BASE SOLO-BRITA - DMT = 1,5 KM	T	7.737,84	2,38	18.416,05	0,22	83,80
11. 7. 1. 3	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	720,00	25,47	18.338,40	0,22	84,02
8. 5. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ BASE - DMT = 17 KM	T	1.444,21	12,29	17.749,34	0,21	84,23
5. 4. 2. 1	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	10,00	1726,35	17.263,50	0,21	84,44
1. 2. 1. 2	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	1,00	17197,06	17.197,06	0,21	84,65
6. 7. 1. 3	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	667,50	25,47	17.001,22	0,20	84,85
1. 1. 2. 1	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	500,00	33,81	16.905,00	0,20	85,05
9. 6. 4. 2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	6,86	2448,75	16.798,42	0,20	85,25
7. 4. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ BASE - DMT = 24 KM	T	974,77	16,96	16.532,09	0,20	85,45
9. 7. 1. 1	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	957,82	17,02	16.302,09	0,20	85,65
9. 2. 1. 1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	874,27	18,41	16.095,31	0,19	85,84
3. 2. 1. 1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	7.800,00	2,05	15.990,00	0,19	86,03
10. 2. 1. 1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	861,44	18,41	15.859,11	0,19	86,22
2. 4. 3. 3	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,42X + 0,79) - BRITA - DMT = 31 KM	T	927,82	17,03	15.800,77	0,19	86,41
1. 2. 1. 3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	4.160,00	3,76	15.641,60	0,19	86,60
1. 2. 1. 4	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	4.160,00	3,76	15.641,60	0,19	86,79
8. 2. 1. 2	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	15.616,60	1	15.616,60	0,19	86,98
11. 7. 1. 1	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	907,97	17,02	15.453,64	0,19	87,17
7. 5. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 140 KM	T	133,40	112,7	15.034,18	0,18	87,35
5. 7. 2. 1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	18,25	804,57	14.683,40	0,18	87,53
11. 6. 4. 2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	5,91	2448,75	14.472,11	0,17	87,70
9. 7. 2. 1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	17,75	804,57	14.281,11	0,17	87,87
10. 7. 2. 1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	17,50	804,57	14.079,97	0,17	88,04
7. 4. 2. 1	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	665,33	20,42	13.586,03	0,16	88,20
8. 5. 1. 1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	6.571,58	2,05	13.471,73	0,16	88,36
6. 7. 1. 1	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	788,26	17,02	13.416,18	0,16	88,52
6. 6. 4. 2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	5,43	2448,75	13.296,71	0,16	88,68
7. 4. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ SUB-BASE - DMT = 14 KM	T	1.292,07	10,29	13.295,40	0,16	88,84
3. 3. 1. 2	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	506,25	25,47	12.894,18	0,15	88,99
2. 6. 1. 3	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	504,94	25,47	12.860,82	0,15	89,14



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC SERVIÇOS

1360

A

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
8. 5. 3. 3	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,42X + 0,79) - BRITA - DMT = 38 KM	T	618,95	20,66	12.787,50	0,15	89,29
11. 7. 2. 1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	15,25	804,57	12.269,69	0,15	89,44
6. 7. 2. 1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	14,75	804,57	11.867,40	0,14	89,58
6. 4. 2. 1	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	10,00	1179,28	11.792,80	0,14	89,72
9. 4. 2. 1	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	10,00	1179,28	11.792,80	0,14	89,86
5. 2. 1. 3	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	1.471,58	7,95	11.699,06	0,14	90,00
4. 7. 2. 1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	14,50	804,57	11.666,26	0,14	90,14
1. 1. 4. 1	TÉCNICO EM LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	H	500,00	22,81	11.405,00	0,14	90,28
5. 3. 1. 4	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	443,31	25,48	11.295,53	0,14	90,42
2. 6. 1. 1	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	628,31	17,02	10.693,83	0,13	90,55
4. 8. 1. 1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	8.496,43	1,23	10.450,60	0,13	90,68
2. 5. 4. 2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	4,25	2448,75	10.407,18	0,12	90,80
9. 2. 1. 2	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	10.141,53	1	10.141,53	0,12	90,92
3. 3. 1. 1	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	592,99	17,02	10.092,69	0,12	91,04
5. 4. 2. 4	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	4966,26	9.932,52	0,12	91,16
4. 4. 1. 1	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	M	20,00	489,17	9.783,40	0,12	91,28
5. 4. 2. 2	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	M	20,00	489,17	9.783,40	0,12	91,40
8. 4. 1. 1	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	M	20,00	489,17	9.783,40	0,12	91,52
10. 4. 2. 1	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	M	20,00	489,17	9.783,40	0,12	91,64
4. 6. 1. 1	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	24.886,98	0,39	9.705,92	0,12	91,76
5. 4. 3. 1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	366,00	26,43	9.673,38	0,12	91,88
2. 3. 1. 3	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	373,08	25,48	9.506,07	0,11	91,99
11. 2. 1. 2	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	9.109,85	1	9.109,85	0,11	92,10
7. 4. 1. 1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.435,50	2,05	9.092,77	0,11	92,21
8. 7. 1. 3	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	350,63	25,47	8.930,54	0,11	92,32
10. 4. 2. 2	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	5,00	1758,71	8.793,55	0,11	92,43
4. 5. 3. 2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,54X + 0,79) - SOLO P/ BASE - DMT = 24 KM	T	516,49	16,96	8.759,67	0,10	92,53
4. 6. 2. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	3,49	2448,75	8.546,13	0,10	92,63
5. 2. 1. 1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	446,46	18,41	8.219,32	0,10	92,73
5. 6. 1. 1	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	20.849,48	0,39	8.131,29	0,10	92,83
8. 7. 2. 1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	10,00	804,57	8.045,70	0,10	92,93
10. 6. 1. 1	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	20.562,52	0,39	8.019,38	0,10	93,03
11. 8. 1. 1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	6.499,18	1,23	7.993,99	0,10	93,13
7. 4. 3. 3	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,42X + 0,79) - BRITA - DMT = 35 KM	T	417,76	19,1	7.979,21	0,10	93,23
10. 2. 1. 2	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	7.840,50	1	7.840,50	0,09	93,32
5. 8. 1. 1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	6.362,62	1,23	7.826,02	0,09	93,41
10. 8. 1. 1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	6.104,87	1,23	7.508,99	0,09	93,50
8. 6. 4. 2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	3,01	2448,75	7.370,73	0,09	93,59
2. 4. 3. 4	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,76X + 0,79) - BASE SOLO-BRITA DMT = 1,5 KM	T	3.092,74	2,38	7.360,72	0,09	93,68
6. 4. 2. 2	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	3646,21	7.292,42	0,09	93,77
9. 4. 2. 2	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	3646,21	7.292,42	0,09	93,86
8. 7. 1. 1	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	421,36	17,02	7.171,54	0,09	93,95
4. 6. 3. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 164 KM	T	55,61	127,98	7.116,96	0,09	94,04
5. 6. 2. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	2,89	2448,75	7.076,88	0,08	94,12
4. 4. 1. 2	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	4,00	1758,71	7.034,84	0,08	94,20
5. 4. 2. 3	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	4,00	1758,71	7.034,84	0,08	94,28
8. 4. 1. 2	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	4,00	1758,71	7.034,84	0,08	94,36
5. 2. 2. 1	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	1.918,03	3,63	6.962,44	0,08	94,44
10. 6. 2. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	2,80	2448,75	6.856,50	0,08	94,52
4. 6. 2. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)	M2	3.489,40	1,96	6.839,22	0,08	94,60

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC SERVIÇOS

1361
A

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HRS

Codigo	Descrição	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
5. 2. 1. 2	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	6.281,69	1	6.281,69	0,08	94,68
9. 2. 2. 1	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	1.710,54	3,63	6.209,26	0,07	94,75
11. 2. 2. 1	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	1.710,14	3,63	6.207,80	0,07	94,82
9. 6. 1. 1	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	15.904,18	0,39	6.202,63	0,07	94,89
10. 2. 2. 1	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	1.688,94	3,63	6.130,85	0,07	94,96
9. 8. 1. 1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	4.929,82	1,23	6.063,67	0,07	95,03
10. 6. 3. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 171 KM	T	46,09	131,42	6.057,14	0,07	95,10
5. 6. 3. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 167 KM	T	46,62	129,45	6.034,95	0,07	95,17
7. 6. 1. 3	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	232,50	25,47	5.921,77	0,07	95,24
3. 1. 2. 1	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	M	12,00	489,17	5.870,04	0,07	95,31
4. 6. 4. 1	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	21.386,98	0,27	5.774,48	0,07	95,38
9. 3. 1. 4	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES -ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	223,83	25,48	5.703,18	0,07	95,45
5. 6. 2. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)	M2	2.893,22	1,96	5.670,71	0,07	95,52
2. 2. 1. 1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	299,67	18,41	5.516,92	0,07	95,59
10. 6. 2. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)	M2	2.795,62	1,96	5.479,41	0,07	95,66
2. 2. 1. 3	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	683,97	7,95	5.437,56	0,07	95,73
9. 2. 1. 3	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M	M3	618,44	8,78	5.429,90	0,07	95,80
11. 6. 1. 1	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	13.733,54	0,39	5.356,08	0,06	95,86
8. 2. 3. 1	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	1.464,64	3,63	5.316,64	0,06	95,92
10. 2. 1. 4	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	M3	565,75	9,34	5.284,10	0,06	95,98
9. 6. 2. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	2,15	2448,75	5.264,81	0,06	96,04
2. 6. 2. 1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	6,50	804,57	5.229,70	0,06	96,10
6. 8. 1. 1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	4.239,61	1,23	5.214,72	0,06	96,16
11. 2. 1. 3	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	622,03	7,95	4.945,13	0,06	96,22
6. 6. 1. 1	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12.647,47	0,39	4.932,51	0,06	96,28
8. 5. 3. 4	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,76X + 0,79) - BASE SOLO-BRITA DMT = 1,5 KM	T	2.063,15	2,38	4.910,29	0,06	96,34
11. 4. 1. 1	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	M	10,00	489,17	4.891,70	0,06	96,40
5. 6. 4. 1	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	17.931,48	0,27	4.841,50	0,06	96,46
10. 6. 4. 1	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	17.727,52	0,27	4.786,43	0,06	96,52
7. 6. 1. 1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	277,37	17,02	4.720,83	0,06	96,58
7. 5. 4. 2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,91	2448,75	4.677,11	0,06	96,64
11. 6. 2. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,90	2448,75	4.652,62	0,06	96,70
9. 6. 3. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 168 KM	T	35,65	129,94	4.632,36	0,06	96,76
9. 4. 3. 1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	170,00	26,43	4.493,10	0,05	96,81
6. 6. 2. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,80	2448,75	4.407,75	0,05	96,86
4. 6. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 140 KM	T	39,08	112,7	4.404,31	0,05	96,91
9. 6. 2. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)	M2	2.146,40	1,96	4.206,94	0,05	96,96
2. 7. 1. 1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	3.384,09	1,23	4.162,43	0,05	97,01
4. 6. 1. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) CM 30 -NDMT = 164 KM	T	32,35	127,98	4.140,15	0,05	97,06
5. 3. 1. 1	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	9,00	459,9	4.139,10	0,05	97,11
3. 3. 2. 1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	5,00	804,57	4.022,85	0,05	97,16
8. 8. 1. 1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	3.255,66	1,23	4.004,46	0,05	97,21
11. 6. 3. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 167 KM	T	30,72	129,45	3.976,70	0,05	97,26
2. 5. 1. 1	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	9.851,04	0,39	3.841,90	0,05	97,31
5. 6. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 145 KM	T	32,40	116,59	3.777,51	0,05	97,36
10. 6. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 149 KM	T	31,31	119,69	3.747,49	0,04	97,40
11. 6. 2. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)	M2	1.898,06	1,96	3.720,19	0,04	97,44

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

RÓD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC SERVIÇOS

1362
A

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
9. 6. 4. 1	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	13.712,18	0,27	3.702,28	0,04	97,48
6. 4. 3. 1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	140,00	26,43	3.700,20	0,04	97,52
6. 6. 3. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 166 KM	T	28,26	128,96	3.644,41	0,04	97,56
1. 2. 1. 1	BARRAÇÃO ABERTO	M2	25,00	144,7	3.617,50	0,04	97,60
2. 2. 2. 1	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	983,62	3,63	3.570,54	0,04	97,64
6. 6. 2. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)	M2	1.795,55	1,96	3.519,27	0,04	97,68
3. 1. 2. 2	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	1758,71	3.517,42	0,04	97,72
11. 4. 1. 2	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	1758,71	3.517,42	0,04	97,76
10. 6. 1. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) CM 30 -NDMT = 171 KM	T	26,73	131,42	3.512,85	0,04	97,80
5. 6. 1. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) CM 30 -NDMT = 167 KM	T	27,10	129,45	3.508,09	0,04	97,84
4. 2. 2. 2	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M	M3	241,23	14,35	3.461,65	0,04	97,88
7. 4. 3. 4	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,76X + 0,79) - BASE SOLO-BRITA DMT = 1,5 KM	T	1.392,54	2,38	3.314,24	0,04	97,92
2. 5. 2. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,35	2448,75	3.305,81	0,04	97,96
4. 2. 3. 1	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	888,52	3,63	3.225,32	0,04	98,00
6. 3. 1. 3	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	126,35	25,48	3.219,39	0,04	98,04
11. 6. 4. 1	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	11.813,54	0,27	3.189,65	0,04	98,08
8. 4. 2. 1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	120,00	26,43	3.171,60	0,04	98,12
11. 4. 2. 1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	120,00	26,43	3.171,60	0,04	98,16
5. 3. 1. 3	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	1.266,60	2,35	2.976,51	0,04	98,20
4. 2. 2. 1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1001 A 1200M	M3	266,15	11,1	2.954,26	0,04	98,24
6. 6. 4. 1	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	10.867,47	0,27	2.934,21	0,04	98,28
9. 6. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 146 KM	T	24,04	117,36	2.821,33	0,03	98,31
2. 5. 3. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 161 KM	T	22,11	126,5	2.796,91	0,03	98,34
8. 6. 1. 1	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	6.927,43	0,39	2.701,69	0,03	98,37
9. 6. 1. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) CM 30 -NDMT = 168 KM	T	20,68	129,94	2.687,15	0,03	98,40
6. 2. 1. 2	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	M3	244,80	10,87	2.660,97	0,03	98,43
7. 3. 1. 3	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	104,31	25,48	2.657,81	0,03	98,46
2. 5. 2. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)	M2	1.346,75	1,96	2.639,63	0,03	98,49
4. 2. 1. 3	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	319,28	7,95	2.538,27	0,03	98,52
2. 3. 1. 2	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	1.065,90	2,35	2.504,86	0,03	98,55
11. 6. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 145 KM	T	21,26	116,59	2.478,70	0,03	98,58
10. 4. 1. 1	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	16,00	153,3	2.452,80	0,03	98,61
9. 2. 1. 4	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	M3	217,83	10,87	2.367,81	0,03	98,64
10. 3. 1. 4	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	92,40	25,48	2.354,35	0,03	98,67
4. 3. 1. 3	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	92,06	25,48	2.345,68	0,03	98,70
6. 6. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 144 KM	T	20,11	115,81	2.328,93	0,03	98,73
11. 6. 1. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) CM 30 -NDMT = 167 KM	T	17,85	129,45	2.310,68	0,03	98,76
8. 3. 1. 1	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	5,00	459,9	2.299,50	0,03	98,79
2. 5. 4. 1	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	8.504,54	0,27	2.296,22	0,03	98,82

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC SERVIÇOS

1363

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
7. 6. 1. 4	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	39,00	58,84	2.294,76	0,03	98,85
8. 6. 2. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,92	2448,75	2.252,85	0,03	98,88
2. 1. 1. 1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	186,79	2.241,48	0,03	98,91
4. 1. 1. 1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	186,79	2.241,48	0,03	98,94
5. 1. 1. 1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	186,79	2.241,48	0,03	98,97
6. 1. 1. 1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	186,79	2.241,48	0,03	99,00
7. 1. 1. 1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	186,79	2.241,48	0,03	99,03
8. 1. 1. 1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	186,79	2.241,48	0,03	99,06
9. 1. 1. 1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	186,79	2.241,48	0,03	99,09
10. 1. 1. 1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	186,79	2.241,48	0,03	99,12
11. 1. 1. 1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	186,79	2.241,48	0,03	99,15
6. 7. 1. 4	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	38,00	58,84	2.235,92	0,03	99,18
6. 6. 1. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) CM 30 -NDMT = 166 KM	T	16,44	128,96	2.120,10	0,03	99,21
4. 4. 2. 1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	80,00	26,43	2.114,40	0,03	99,24
10. 2. 1. 3	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	261,71	7,95	2.080,59	0,02	99,26
8. 6. 3. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 167 KM	T	15,63	129,45	2.023,30	0,02	99,28
5. 4. 3. 2	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	10,00	196,05	1.960,50	0,02	99,30
6. 2. 2. 1	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	533,43	3,63	1.936,35	0,02	99,32
2. 2. 1. 2	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	1.859,90	1	1.859,90	0,02	99,34
7. 2. 1. 1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	231,93	7,95	1.843,84	0,02	99,36
10. 3. 1. 1	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	4,00	459,9	1.839,60	0,02	99,38
8. 6. 2. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)	M2	916,00	1,96	1.795,36	0,02	99,40
7. 5. 1. 1	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	4.435,50	0,39	1.729,84	0,02	99,42
2. 5. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 140 KM	T	15,08	112,7	1.699,51	0,02	99,44
8. 6. 4. 1	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	6.011,43	0,27	1.623,08	0,02	99,46
2. 5. 1. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) CM 30 -NDMT = 160 KM	T	12,81	126,01	1.614,18	0,02	99,48
7. 6. 2. 1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	2,00	804,57	1.609,14	0,02	99,50
9. 4. 3. 2	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	8,00	196,05	1.568,40	0,02	99,52
5. 4. 1. 1	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	10,00	153,3	1.533,00	0,02	99,54
6. 4. 1. 1	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	10,00	153,3	1.533,00	0,02	99,56
9. 4. 1. 1	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	10,00	153,3	1.533,00	0,02	99,58
7. 5. 2. 3	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,62	2448,75	1.518,22	0,02	99,60
9. 3. 1. 3	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	639,50	2,35	1.502,82	0,02	99,62
7. 7. 1. 1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1.131,06	1,23	1.391,20	0,02	99,64
4. 6. 4. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 164 KM	T	10,69	127,98	1.368,10	0,02	99,66
6. 2. 1. 3	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	159,43	7,95	1.267,46	0,02	99,68
7. 5. 3. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 160 KM	T	9,91	126,01	1.248,75	0,01	99,69
8. 6. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 150 KM	T	10,26	120,47	1.236,02	0,01	99,70
7. 5. 2. 1	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)	M2	624,00	1,96	1.223,04	0,01	99,71
8. 6. 1. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) CM 30 -NDMT = 167 KM	T	9,01	129,45	1.166,34	0,01	99,72
10. 6. 4. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 171 KM	T	8,86	131,42	1.164,38	0,01	99,73
5. 6. 4. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 167 KM	T	8,97	129,45	1.161,16	0,01	99,74
4. 2. 1. 1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	61,84	18,41	1.138,47	0,01	99,75
6. 2. 1. 1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M	M3	129,19	8,78	1.134,28	0,01	99,76
7. 5. 4. 1	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	3.811,50	0,27	1.029,10	0,01	99,77
8. 2. 2. 1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	M3	106,25	9,34	992,37	0,01	99,78
9. 6. 4. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 168 KM	T	6,86	129,94	891,38	0,01	99,79
8. 2. 1. 3	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	107,11	7,95	851,52	0,01	99,80

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC SERVIÇOS

1364

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
6. 3. 1. 2	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	361,00	2,35	848,35	0,01	99,81
7. 2. 2. 1	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	224,38	3,63	814,49	0,01	99,82
7. 5. 2. 2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,63X + 3,17) - DMT = 140 KM	T	6,99	112,7	787,77	0,01	99,83
4. 4. 2. 2	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	4,00	196,05	784,20	0,01	99,84
6. 4. 3. 2	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	4,00	196,05	784,20	0,01	99,85
8. 4. 2. 2	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	4,00	196,05	784,20	0,01	99,86
11. 4. 2. 2	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	4,00	196,05	784,20	0,01	99,87
11. 6. 4. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 167 KM	T	5,91	129,45	765,05	0,01	99,88
7. 5. 1. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) CM 30 -NDMT = 160 KM	T	5,77	126,01	727,07	0,01	99,89
7. 3. 1. 2	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	298,00	2,35	700,30	0,01	99,90
6. 6. 4. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 166 KM	T	5,43	128,96	700,25	0,01	99,91
10. 3. 1. 3	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	264,00	2,35	620,40	0,01	99,92
4. 3. 1. 2	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	263,00	2,35	618,05	0,01	99,93
5. 3. 1. 2	REMOÇÃO DE CERCAS	M	1.266,60	0,47	595,30	0,01	99,94
4. 7. 1. 4	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	10,00	58,84	588,40	0,01	99,95
10. 7. 1. 4	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	10,00	58,84	588,40	0,01	99,96
4. 2. 1. 2	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	551,61	1	551,61	0,01	99,97
2. 5. 4. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 161 KM	T	4,25	126,5	537,62	0,01	99,98
2. 3. 1. 1	REMOÇÃO DE CERCAS	M	1.065,90	0,47	500,97	0,01	99,99
4. 6. 2. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 164 KM	T	3,49	127,98	446,65	0,01	100,00
8. 6. 4. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 167 KM	T	3,01	129,45	389,64	0,00	100,00
6. 2. 3. 1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M	M3	30,82	12,53	386,17	0,00	100,00
2. 6. 1. 2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	17,50	21,46	375,55	0,00	100,00
7. 6. 1. 2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	17,50	21,46	375,55	0,00	100,00
5. 6. 2. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 167 KM	T	2,89	129,45	374,11	0,00	100,00
10. 6. 2. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 171 KM	T	2,80	131,42	367,97	0,00	100,00
9. 3. 1. 2	REMOÇÃO DE CERCAS	M	639,50	0,47	300,56	0,00	100,00
9. 6. 2. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 168 KM	T	2,15	129,94	279,37	0,00	100,00
5. 7. 1. 2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	12,60	21,46	270,39	0,00	100,00
10. 7. 1. 2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	12,60	21,46	270,39	0,00	100,00
11. 6. 2. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 167 KM	T	1,90	129,45	245,95	0,00	100,00
7. 5. 4. 3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 160 KM	T	1,91	126,01	240,67	0,00	100,00
6. 6. 2. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 166 KM	T	1,80	128,96	232,12	0,00	100,00
4. 7. 1. 2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	8,75	21,46	187,77	0,00	100,00
8. 7. 1. 2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	8,75	21,46	187,77	0,00	100,00
8. 3. 1. 4	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	7,35	25,48	187,27	0,00	100,00
11. 7. 1. 2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	8,40	21,46	180,26	0,00	100,00
2. 5. 2. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 161 KM	T	1,35	126,5	170,77	0,00	100,00
6. 3. 1. 1	REMOÇÃO DE CERCAS	M	361,00	0,47	169,67	0,00	100,00
7. 3. 1. 1	REMOÇÃO DE CERCAS	M	298,00	0,47	140,06	0,00	100,00
10. 3. 1. 2	REMOÇÃO DE CERCAS	M	264,00	0,47	124,08	0,00	100,00
4. 3. 1. 1	REMOÇÃO DE CERCAS	M	263,00	0,47	123,61	0,00	100,00

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC SERVIÇOS1365
B

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descrição	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
8. 6. 2. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 167 KM	T	0,92	129,45	119,09	0,00	100,00
7. 2. 1. 2	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1201 A 1400M	M3	7,55	12	90,60	0,00	100,00
7. 5. 2. 4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR 2C - DMT = 160 KM	T	0,62	126,01	78,12	0,00	100,00
11. 2. 1. 4	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	M3	6,16	10,87	66,95	0,00	100,00
6. 7. 1. 2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	2,46	21,46	52,79	0,00	100,00
9. 7. 1. 2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	2,46	21,46	52,79	0,00	100,00
8. 3. 1. 3	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	21,00	2,35	49,35	0,00	100,00
6. 2. 3. 2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	30,82	1,35	41,60	0,00	100,00
7. 2. 3. 1	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	7,55	1,35	10,19	0,00	100,00
8. 3. 1. 2	REMOÇÃO DE CERCAS	M	21,00	0,47	9,87	0,00	100,00
9. 3. 1. 1	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	1,50	0,22	0,33	0,00	100,00
11. 3. 1. 1	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	0,00	459,9	0,00	0,00	100,00
11. 3. 1. 2	REMOÇÃO DE CERCAS	M	0,00	0,47	0,00	0,00	100,00
11. 3. 1. 3	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	0,00	2,35	0,00	0,00	100,00
11. 3. 1. 4	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	0,00	25,48	0,00	0,00	100,00




1366
✱

REPRESENTANTE LEGAL
PARA ASSINATURA
DO CONTRATO



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

✱
✓
p.



1367
B

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS
DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante legal da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NOME: Mário Lino de Mendonça Neto

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Empresário

RG: 1.958.552

CPF: 048.784.764-43

DOMICÍLIO: Rua Amaro Duarte, 1692 Apto 701, Nova Betânia, CEP 59612-060

CIDADE: Mossoró / UF: RN

Mossoró/RN, 14 de Setembro de 2021.

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mário Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal


Samiya Rafaella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0 CPF: 012.055.404-66



1368
a

DECLARAÇÕES

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-93

Samya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

A ✓
li.

1369
2

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS
DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

Eu, Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro civil, cadastrado no CREA sob o número 211397088-0, portador da carteira de identidade R.G. nº: 2.011.644 SSP-RN e C.P.F. nº 012.055.404-66, declaro para fins de participação do **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS**, que concordo com a inclusão de meu nome na participação permanente dos serviços na condição de profissional responsável técnico.

Mossoró/RN, 14 de Setembro de 2021



Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
CREA 211397088-0
R.G. nº: 2.011.644 SSP-RN
C.P.F. nº 012.055.404-66





1370
A

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE
ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, **DECLARA** expressamente que conhece o local e a região onde serão executadas as obras referenciadas da EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS, cujo objeto consiste na SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO, e DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da licitação em epígrafe, e, o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Mossoró/RN, 14 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal


Samiya Rafaella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0 CPF. 012.055.404-66



1371
A

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE
ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

DECLARAÇÃO

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, sob as penas da lei, que possui suporte técnico/administrativo, pessoal qualificado e treinado, bem como instalações em condições de operar e perfeitamente capacitadas a atender os requisitos técnicos da licitação instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI, na modalidade de **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS**.

Mossoró/RN, 14 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal


Samya Rafaella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0 CPF: 012.055.404-56



1372
A

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE
ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DA VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Responsável Técnico, Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0, DECLARA, sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedido, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira e que conhece o local e a região onde serão executadas as obras referenciadas da EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS, cujo objeto consiste na, considerando os aspectos locais e técnicos, os projetos, especificações, orçamentos e cronogramas correlatos, e DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da licitação em epígrafe.

Mossoró/RN, 14 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONCA
R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66
CREA 211397088-0
Responsável Técnico



1373



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, sob as penas da lei, de que, se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá dos equipamentos necessários à execução dos serviços em condições de operar e perfeitamente capacitadas a atender os requisitos técnicos da licitação instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI, na modalidade de **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS**.

Escavadeira Hidráulica	03 unidades
Motoniveladora (120 HP)	02 unidades
Trator de Esteiras	01 unidade
Trator de Pneus	04 unidades
Grade de Discos	04 unidades
Vassoura Mecânica	02 unidades
Rolo Pneumático de Pneus	01 unidade
Rolo Vibratório Liso/Pé de Carneiro	04 unidades
Rolo Tandem	01 unidade
Caminhão Tanque	04 unidades
Caminhão Carroceria	02 unidades
Caminhão Basculante	20 unidades
Caminhão Espargidor de Asfalto	02 unidades
Caminhão Munck	01 unidade


Sarinyá Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 21-197988-0 CPF: 042.055.404-56


CLPT

1374

Retroescavadeira	01 unidade
Distribuidor de Agregados Rebocável	02 unidades
Pá Mecânica	01 unidade
Bancada de Serra	01 unidade
Bancada de Aço para dobra e corte	01 unidade
Motor de Vibrador à gasolina	02 unidades
Vibrador de Imersão	04 unidades
Compactador Manual de placa à gasolina	02 unidades
Compactador Manual à percussão à gasolina	02 unidades
Betoneira 600 l	02 unidades

Mossoró/RN, 14 de Setembro de 2021


CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal


Sanyra Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 21.397088-0 CPF: 012.053.40.1-96



1375

[Handwritten mark]

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE
ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

DECLARAÇÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

Mossoró/RN, 14 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal

Saranyia Rafoella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0 CPF: 012.055.401-86



1376
B

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, INDICA, em atendimento ao disposto neste edital, o responsável técnico pela obra, objeto do certame, o profissional abaixo relacionado e que essa indicação está em consonância com as resoluções do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Nome:	Nº CREA:
Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça	211397088-0
Especialidade:	Data de registro:
Engenheiro Civil	28/01/2015

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

Cientes:

Assinatura

Nome: Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça

Cargo: Responsável Técnico

Engenheiro Civil

CREA 211397088-0

Mossoró/RN, 14 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



1377
78

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE
ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, ENCERRO o volume único dos autos do Processo Administrativo Proposta de Preço da **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021-SEINFRA/CELOS**, tendo como objeto **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO**, findando, a presente folha, no número 245, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 14 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Ligo de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal


Samyá Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0 C.F. 012.055.404-56