



[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

José Alves Damasceno Neto
Dir. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

VI. ORÇAMENTO BÁSICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE DA VILA SÃO JOSÉ
 LOCAL: ARACATI/CE
 ART:



COD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:				ENC SOCIAIS			BDI MATERIAIS:		BDI SERVIÇOS:		BASE	
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT. (C/BDI)	VALOR	%				
01 PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM TRECHOS DA VILA SÃO JOSÉ														
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	SEINFRA - S	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	151,47	26,85%	192,14	2.305,68	0,45%				
1.2	SEINFRA - S	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	5.226,47	0,26	26,85%	0,33	1.724,74	0,34%				
2.			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO SISTEMA VIÁRIO											
2.1			REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO											
2.1.1	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.326,69	0,07	26,85%	0,09	389,40	0,08%				
2.2			PASSEIOS											
2.2.1	SEINFRA - S	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	202,54	89,74	26,85%	113,84	127.951,99	25,13%				
2.2.2	SEINFRA - S	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2.025,39	40,83	26,85%	51,79	23.057,04	4,53%				
2.3			VIA											
2.3.1	SEINFRA - S	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	320,11	89,74	26,85%	113,84	36.441,09	7,16%				
2.3.2	SEINFRA - S	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	3.201,08	59,93	26,85%	76,02	243.346,10	47,80%				
3.			SERVIÇOS DE DRENAGEM											
3.1			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL											
3.1.1	SEINFRA - S	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.492,98	51,20	26,85%	64,95	96.969,05	19,05%				
4.			SERVIÇOS DIVERSOS											
4.1			LIMPEZA FINAL DE OBRA											
4.1.1	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.226,47	1,17	26,85%	1,48	7.735,18	1,52%				
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:														
SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO														
VALOR DO ORÇAMENTO:														
											TOTAL SERVIÇOS	509.128,05	% SERVIÇOS	100,00%
											TOTAL MATERIAL	0,00	% MATERIAIS	0,00%
											TOTAL GERAL	509.128,05	R\$	509.128,05

RESPONSÁVEL:
 JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
 Engenheiro Civil 56628 D
 Secretária de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord de Desp. Secr de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Luiz Carlos Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. ~~Secr.~~ de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSE GLEISE ALVES FERREIRA
Engenheiro Civil 6628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

VII. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE DA VILA SÃO JOSÉ
 LOCAL: ARACATICE
 ART:

PREFEITURA DO
ARACATI
 AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CÓD. ORÇA:
 01

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.030,42	0,8%	4.030,42	0,00%	0,00%	0,00%
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 408.128,58	80,2%	81.625,72	122.438,57	122.438,57	81.625,72
				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
3.	SERVIÇOS DE DRENAGEM	R\$ 96.969,05	19,0%	29.090,72	33.939,17	33.939,17	0,00%
				30,00%	35,00%	35,00%	0,00%

RESPONSÁVEL:

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
 Engenheiro Civil 56628/D
 Secretária de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

SUB-TOTAL

TOTAL GERAL

81.625,72

156.377,74

114.746,85

% PARCIAL

156.377,74

114.746,85

81.625,72

% ACUMULADO

R\$ 509.128,05

22,54%

16,03%

30,71%

271.124,59

30,71%

30,71%

53,25%

427.502,33

22,54%

83,97%

83,97%

509.128,05

22,54%

100,00%

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Desp. Secr. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. ~~Secr.~~ de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

VIII. PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE L. VILA SÃO JOSÉ
 LOCAL: ARACATI/CE
 ART: 0
 Cód. ORÇ: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:




1 PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM TRECHOS DA VILA SÃO JOSÉ

2.2.2	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	Extensão	x	Largura	Área	Total = 2.025,39	M2
⇒	⇒	9,60	x	0,60	= 249,39	2.025,39	
⇒	Rua PROJETADA 01 (CALÇADA)				= 249,39		
⇒	Rua PROJETADA 02 (CALÇADA)				= 876,22		
⇒	BECO 01				= 175,44		
⇒	BECO 02				= 91,46		
⇒	BECO 03				= 104,26		
⇒	BECO 04				= 86,44		
⇒	BECO 05				= 86,07		
⇒	BECO 06				= 87,49		
⇒	BECO 07				= 86,44		
⇒	BECO 08				= 182,18		
⇒	⇒						
2.3	VIA						
2.3.1	LASTRO DE PÓ DE PEDRA						
⇒	⇒					Total = 320,11	0,00
⇒	Rua PROJETADA 01 (VIA)	215,12	x	5,00	= 1.075,60	320,11	
⇒	Rua PROJETADA 02 (VIA)	531,37	x	4,00	= 2.125,48	107,56	
⇒	⇒					212,55	
⇒	⇒					0,00	
2.3.2	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA					Total = 3.201,08	M2
⇒	⇒					3.201,08	
⇒	Rua PROJETADA 01 (VIA)	215,12	x	5,00	= 1.075,60	1.075,60	
⇒	Rua PROJETADA 02 (VIA)	531,37	x	4,00	= 2.125,48	2.125,48	
⇒	⇒					0,00	

3.	SERVIÇOS DE DRENAGEM	Extensão	x	Quantidade	Área	Total = 1.492,98	M
3.1	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL					1.492,98	
3.1.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)					430,24	
⇒	⇒	215,12	x	2,00	= 430,24		
⇒	Rua PROJETADA 01 (VIA)						
⇒	Rua PROJETADA 02 (VIA)	531,37	x	2,00	= 1.062,74	1.062,74	
⇒	⇒					0,00	

4.	SERVIÇOS DIVERSOS	Extensão	x	Largura	Área	Total = 5.226,47	M2
4.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA					5.226,47	
4.1.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					1.075,60	
⇒	⇒	215,12	x	5,00	= 1.075,60		
⇒	Rua PROJETADA 01 (VIA)						
⇒	Rua PROJETADA 02 (VIA)	3,00	x	6,00	= 249,39	249,39	
⇒	Rua PROJETADA 01 (CALÇADA)						
⇒	Rua PROJETADA 02 (VIA)	531,37	x	4,00	= 2.125,48	2.125,48	
⇒	Rua PROJETADA 02 (CALÇADA)						
⇒	BECO 01						
⇒	BECO 02						
⇒	BECO 03						
⇒	BECO 04						
⇒	BECO 05						
⇒	BECO 06						

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Desp. Sec. de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano



JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
 Engenheiro Civil 56628-D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

(Handwritten signatures and initials)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE L. VILA SÃO JOSÉ
 LOCAL: ARACATICE
 ART: 0
 COD. ORÇÁ: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:

1 PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM TRECHOS DA VILA SÃO JOSÉ

⇒	BECO 07	⇒	⇒	=	86,44
⇒	BECO 08	⇒	⇒	=	182,18



JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
 Engenheiro Civil 56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Resp. Secr. de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano

