


VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
12+17,69	0,00	2,31	0,00	-0,18	251,73	325,96	-74,23
12+17,91	0,00	2,25	0,00	-0,26	251,73	325,70	-73,97
13+0,00	0,03	0,76	0,03	3,14	251,76	328,84	-77,08
13+2,84	1,49	0,00	2,16	1,08	253,92	329,93	-76,01
13+2,93	1,50	0,01	0,12	0,00	254,04	329,92	-75,89
13+3,01	1,49	0,02	0,12	0,00	254,16	329,92	-75,76
13+15,48	2,39	0,00	24,16	0,15	278,32	330,07	-51,76
13+15,50	2,40	0,00	0,04	0,00	278,36	330,07	-51,71
13+15,52	2,41	0,00	0,05	0,00	278,41	330,07	-51,67
14+0,00	1,48	0,00	8,71	0,00	287,11	330,07	-42,96
14+15,19	0,00	3,02	11,21	22,91	298,33	352,99	-54,66
14+15,24	0,00	3,02	0,00	0,00	298,33	352,99	-54,66
14+15,28	0,00	3,02	0,00	0,00	298,33	352,99	-54,67
15+0,00	0,00	2,12	0,00	12,14	298,33	365,13	-66,80
15+15,12	1,31	0,00	9,89	16,00	308,22	381,13	-72,91
15+15,23	1,33	0,00	0,03	0,00	308,25	381,13	-72,89
15+15,35	1,32	0,00	0,02	0,00	308,26	381,13	-72,87
16+0,00	0,78	0,00	4,89	0,00	313,15	381,13	-67,98
16+14,89	0,45	0,07	9,13	0,53	322,28	381,67	-59,39
16+15,12	0,45	0,12	-0,12	0,06	322,16	381,73	-59,57

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
16+15,35	0,49	0,16	-0,13	0,09	322,03	381,81	-59,78
17+0,00	0,48	0,02	2,24	0,41	324,27	382,22	-57,96
17+8,00	0,35	0,00	1,28	0,02	325,55	382,25	-56,70

TABELA DE VOLUMES  
S/ ESCALA

 <b>PREFEITURA DO ARACATI</b> ALEGRIA DE SER ARACATIENSE	PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CANOA QUEBRADA	ASSUNTO: TABELA DE VOLUMES	PRANCHA: 13/72
	ENGENHEIRO: GLEISE ALVES FERNANDES - CREA/CE 56628		
	SECRETARIA: SEINFRA	DESENHO: GLEISE	ESCALA: indicada
	LOCAL: CANOA QUEBRADA, ARACATI-CE	DATA: OUTUBRO/2021	