


VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m ²)	Área de Aterro (m ²)	Volume de Corte (m ³)	Volume de Aterro (m ³)	Volum. Corte Acum. (m ³)	Volum Aterro Acum. (m ³)	Volume Líquido (m ³)
0+0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+19,07	0,00	0,93	3,72	8,83	3,72	8,83	-5,11
1+0,00	0,00	1,43	0,00	1,10	3,72	9,93	-6,21
1+0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	3,72	9,93	-6,21
1+0,93	0,00	1,39	0,00	1,32	3,72	11,24	-7,53
1+18,92	0,32	0,00	2,87	12,47	6,59	23,71	-17,12

1 TABELA DE VOLUMES
S/ ESCALA

 <p>PREFEITURA DO ARACATI ALEGRIA DE SER ARACATIENSE</p>	PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CANOA QUEBRADA	ASSUNTO: TABELA DE VOLUMES		18/ 72
	ENGENHEIRO: GLEISE ALVES FERNANDES - CREA/CE 56628	ESCALA: indicada		
	SECRETARIA: SEINFRA	DESENHO: GLEISE	DATA: OUTUBRO/2021	
	LOCAL: CANOA QUEBRADA, ARACATI-CE			