


VOLUME TOTAL

| Estaca | Área de Corte (m ²) | Área de Aterro (m ²) | Volume de Corte (m3) | Volume de Aterro (m3) | Volum. Corte Acum. (m3) | Volum Aterro Acum. (m3) | Volume Líquido (m3) |
|---------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 0+0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0+7,69 | 0,80 | 0,43 | 5,43 | 1,66 | 5,43 | 1,66 | 3,77 |
| 0+12,19 | 0,50 | 0,40 | 1,90 | 2,20 | 7,33 | 3,87 | 3,46 |
| 0+14,64 | 0,44 | 0,14 | 1,15 | 0,66 | 8,48 | 4,53 | 3,95 |
| 0+16,27 | 1,08 | 0,05 | 1,51 | 0,28 | 9,99 | 4,81 | 5,18 |
| 0+17,45 | 1,35 | 0,11 | 1,44 | 0,10 | 11,43 | 4,91 | 6,53 |
| 0+18,06 | 1,00 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 11,51 | 5,02 | 6,49 |
| 0+19,47 | 0,79 | 0,23 | 1,26 | 0,16 | 12,77 | 5,18 | 7,59 |
| 0+19,53 | 0,80 | 0,25 | -0,03 | 0,06 | 12,73 | 5,24 | 7,50 |
| 1+0,00 | 0,70 | 0,30 | 0,35 | 0,13 | 13,09 | 5,37 | 7,72 |
| 1+19,21 | 1,44 | 0,00 | 20,61 | 2,93 | 33,69 | 8,30 | 25,40 |
| 1+19,26 | 1,44 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 33,66 | 8,30 | 25,37 |
| 2+0,00 | 1,37 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 34,70 | 8,30 | 26,40 |
| 2+19,22 | 0,00 | 1,43 | 13,15 | 13,76 | 47,84 | 22,05 | 25,79 |
| 2+19,22 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,01 | 47,84 | 22,06 | 25,78 |
| 3+0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 1,11 | 47,84 | 23,18 | 24,67 |
| 3+19,20 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 31,69 | 47,84 | 54,87 | -7,03 |
| 3+19,22 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,04 | 47,84 | 54,91 | -7,06 |
| 4+0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 1,37 | 47,84 | 56,28 | -8,43 |
| 4+19,18 | 1,88 | 0,00 | 18,02 | 15,81 | 65,86 | 72,09 | -6,23 |

1 TABELA DE VOLUMES
S/7 ESCALA

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--------------------------|
|  PREFEITURA DO ARACATI <small>ALEGRIA DE SER ARACATIENSE</small> | PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CANOA QUEBRADA | ASSUNTO: TABELA DE VOLUMES | | PRANCHA: 34/72 |
| | ENGENHEIRO: GLEISE ALVES FERNANDES - CREA/CE 56628 | DESENHO: GLEISE | | |
| | SECRETARIA: SEINFRA | DATA: OUTUBRO/2021 | | ESCALA: indicada |
| | LOCAL: CANOA QUEBRADA, ARACATI-CE | | | |