


## VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m <sup>2</sup> )	Área de Aterro (m <sup>2</sup> )	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,42	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+16,68	0,00	0,63	3.50	5,25	3,50	5,25	-1,75
0+20,00	0,15	0,59	0.25	2,02	3,75	7,27	-3,53
1+0,00	0,15	0,59	0.00	0,00	3,75	7,27	-3,53
1+3,32	0,00	0,94	0.25	2,54	3,99	9,81	-5,82
1+19,04	0,00	3,21	0.01	32,63	4,00	42,45	-38,45
1+20,00	0,00	3,26	0.00	3,10	4,00	45,54	-41,54
2+0,00	0,00	3,26	0.00	0,00	4,00	45,54	-41,54
2+0,96	0,00	3,19	0.00	3,08	4,00	48,63	-44,63
2+10,88	2,52	5,32	12.48	42,22	16,48	90,85	-74,37
2+12,26	2,24	6,49	1.88	9,18	18,37	100,03	-81,66
2+13,65	2,04	7,00	1.66	10,46	20,03	110,49	-90,47
2+14,91	1,93	7,11	2.50	8,89	22,53	119,38	-96,85
2+15,68	1,80	6,08	-2.13	7,65	20,39	127,03	-106,63
2+16,45	1,33	4,99	-2.00	5,74	18,39	132,77	-114,38
2+17,92	3,45	2,14	3.53	5,26	21,92	138,03	-116,11
2+18,11	3,58	2,07	-0.59	0,70	21,33	138,73	-117,40
2+18,29	3,83	1,90	-0.61	0,70	20,71	139,43	-118,71
2+19,03	6,09	0,22	3.67	0,78	24,38	140,21	-115,83
2+19,10	6,07	0,31	0.93	-0,02	25,31	140,19	-114,88

 <b>PREFEITURA DO ARACATI</b> <small>ALEGRIA DE SER ARACATIENSE</small>	PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CANOA QUEBRADA	ASSUNTO: TABELA DE VOLUMES		PRANCHA: <b>41/72</b>
	ENGENHEIRO: GLEISE ALVES FERNANDES - CREA/CE 56628	ESCALA: indicada		
	SECRETARIA: SEINFRA			
	LOCAL: CANOA QUEBRADA, ARACATI-CE	DESENHO: GLEISE	DATA: OUTUBRO/2021	