


VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m ²)	Área de Aterro (m ²)	Volume de Corte (m ³)	Volume de Aterro (m ³)	Volum. Corte Acum. (m ³)	Volum Aterro Acum. (m ³)	Volume Líquido (m ³)
0+0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+2,59	0,00	0,11	0,08	0,14	0,08	0,14	-0,06
0+5,66	0,00	0,44	0,00	0,89	0,09	1,03	-0,94
0+8,24	0,00	0,22	0,00	0,85	0,09	1,88	-1,79
0+9,49	0,00	0,22	0,00	0,31	0,09	2,19	-2,10
0+17,59	0,00	1,03	0,01	5,07	0,11	7,25	-7,15
0+17,64	0,00	1,04	0,00	0,05	0,11	7,30	-7,20
1+0,00	0,00	0,77	0,00	2,13	0,11	9,43	-9,33
1+15,10	0,00	1,04	0,00	13,59	0,11	23,03	-22,92
1+15,17	0,00	1,04	0,00	0,08	0,11	23,11	-23,00
2+0,00	0,00	0,90	0,00	4,67	0,11	27,77	-27,67
2+16,99	0,57	0,00	4,88	7,61	4,98	35,38	-30,40
2+17,17	0,59	0,00	0,10	0,00	5,09	35,38	-30,30
3+0,00	0,57	0,00	1,64	0,00	6,73	35,38	-28,66
3+16,64	0,39	0,00	7,97	0,00	14,70	35,38	-20,69
3+17,35	0,38	0,00	0,27	0,00	14,97	35,38	-20,42
4+0,00	0,36	0,00	0,98	0,00	15,94	35,38	-19,44
4+4,00	0,35	0,00	0,13	0,00	16,07	35,38	-19,31

 <p>PREFEITURA DO ARACATI ALEGRIA DE SER ARACATIENSE</p>	PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CANOA QUEBRADA	ASSUNTO: TABELA DE VOLUMES		PRANCHA: 57/ 72
	ENGENHEIRO: GLEISE ALVES FERNANDES - CREA/CE 56628	ESCALA: indicada		
	SECRETARIA: SEINFRA			
	LOCAL: CANOA QUEBRADA, ARACATI-CE	DESENHO: GLEISE	DATA: OUTUBRO/2021	