


## VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m <sup>2</sup> )	Área de Aterro (m <sup>2</sup> )	Volume de Corte (m <sup>3</sup> )	Volume de Aterro (m <sup>3</sup> )	Volum. Corte Acum. (m <sup>3</sup> )	Volum Aterro Acum. (m <sup>3</sup> )	Volume Líquido (m <sup>3</sup> )
0+0,00	0,31	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+20,00	0,00	1,34	3.12	13,45	3,12	13,45	-10,33
1+20,00	0,00	0,41	0.00	17,55	3,12	31,00	-27,88
2+20,00	0,06	0,04	0.61	4,51	3,73	35,51	-31,78
3+20,00	1,42	0,00	14.80	0,41	18,52	35,92	-17,40
4+0,00	1,42	0,00	0.00	0,00	18,52	35,92	-17,40
4+20,00	0,00	0,66	14.19	6,61	32,71	42,53	-9,82
5+0,00	0,00	0,66	0.00	0,00	32,71	42,53	-9,82
5+20,00	1,85	0,00	18.51	6,61	51,22	49,14	2,09
6+0,00	1,85	0,00	0.00	0,00	51,22	49,14	2,09
6+20,00	0,00	1,25	18.51	12,51	69,74	61,65	8,08
7+0,00	0,00	1,25	0.00	0,00	69,74	61,65	8,08
7+20,00	1,75	0,00	17.47	12,51	87,21	74,17	13,04
8+0,00	1,75	0,00	0.00	0,00	87,21	74,17	13,04
8+20,00	1,90	0,00	36.43	0,00	123,64	74,17	49,47
9+0,00	1,90	0,00	0.00	0,00	123,64	74,17	49,47
9+8,00	0,49	0,00	9.52	0,00	133,16	74,17	58,99

 <p><b>PREFEITURA DO ARACATI</b> ALEGRIA DE SER ARACATIENSE</p>	PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CANOA QUEBRADA	ASSUNTO: TABELA DE VOLUMES		PRANCHA: 62/ 72
	ENGENHEIRO: GLEISE ALVES FERNANDES - CREA/CE 56628	DESENHO: GLEISE		
	SECRETARIA: SEINFRA	DATA: OUTUBRO/2021		
	LOCAL: CANOA QUEBRADA, ARACATI-CE	ESCALA: indicada		