

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AV. SANTO ANTÔNIO EM MAJORLÂNDIA

LOCAL: ARACATI

ART:

DESCRÇÃO DO ORÇAMENTO:

ENC. SOCIAIS

BDI MATERIAS:

BDI SERVIÇ:

BASE



PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AV. SANTO ANTÔNIO EM MAJORLÂNDIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT. (C/BDI)	VALOR	BASE %
01							87,01%	15,00%	26,85%	14,2021
3.			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO SISTEMA VIÁRIO						12.939,41	49,85%
3.1			REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO						17.058,41	1,66%
3.1.1	SEINFRA - S	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	6.317,93	2,13	26,85%	2,70	17.058,41	1,66%
3.2			PASSEIOS						90.506,74	8,80%
3.2.1	SEINFRA - S	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	67,75	89,74	26,85%	113,84	7.712,26	0,75%
3.2.2	SEINFRA - S	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	651,95	40,83	26,85%	51,79	33.784,49	3,28%
3.2.3	SEINFRA - S	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	702,98	46,95	26,85%	59,56	41.869,49	4,07%
3.2.4	SEINFRA - S	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	50,00	112,90	26,85%	143,21	7.160,50	0,70%
3.3			VIA						405.374,26	39,40%
3.3.1	SEINFRA - S	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	248,15	89,74	26,85%	113,84	28.249,40	2,75%
3.3.2	SEINFRA - S	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	4.403,00	59,93	26,85%	76,02	334.716,06	32,53%
3.3.3	SINAPI	93862	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	560,00	59,70	26,35%	75,73	42.408,80	4,12%
4.			SERVIÇOS DE DRENAGEM						62.258,20	15,77%
4.1			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL						62.258,20	15,77%
4.1.1	SEINFRA - S	C0366	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15m)	M	1.418,00	51,20	26,85%	84,95	92.099,10	8,95%
4.1.2	SEINFRA - S	C0367	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15m)	M	1.120,00	40,08	26,85%	50,84	56.940,80	5,53%
4.1.3	SEINFRA - S	C2727	DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D=0,30m	M	24,00	52,39	26,85%	66,46	1.595,04	0,16%
4.1.4	SEINFRA - S	C1437	GRELHA DE FERRO P/ CANALETAS	M2	15,00	243,38	26,85%	308,73	4.630,95	0,45%
4.1.5	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF. 12/2020	UN	2,00	1.078,04	26,85%	1.367,49	2.734,98	0,27%
4.1.6	SEINFRA - S	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	11,00	305,11	26,85%	387,03	4.257,33	0,41%
5.			SERVIÇOS DIVERSOS						9.350,54	0,91%
5.1			LIMPEZA FINAL DE OBRA						9.350,54	0,91%
5.1.1	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.317,92	1,17	26,85%	1,48	9.350,54	0,91%

TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:

SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/09 COM DESONERAÇÃO


VALOR DO ORÇAMENTO:

UM MILHÃO E VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

RESPONSÁVEL:

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628 D
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Des. Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano



TOTAL SERVIÇOS: 1.028.910,63
TOTAL MAT. RAU: 0,00
TOTAL GERAL: 1.028.910,63

% SERVIÇOS: 100,00%
% MATERIAS: 0,00%