



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA
VIA BEIRADA.

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, ABRO o volume único dos autos do Processo Administrativo de Proposta de Preço da **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS**, tendo como objeto **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA**, iniciando, na folha presente folha, no número 01 e findando no número 147, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 29 de Março de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



CARTA PROPOSTA

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA
VIA BEIRADA.

CARTA PROPOSTA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, apresenta e submete à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 4.102.979,20 (Quatro Milhões, Cento e Dois Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e vinte centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, transportes independente de percurso, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Aracati.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições dos projetos para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que concordamos com as mesmas.



Declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Concorrência e seus anexos.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de Aracati, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Aracati, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Aracati, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos, e que se responsabilizará pelo fornecimento e pela exigência do uso dos equipamentos de proteção individual EPI, e EPC.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital;
2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: BRADESCO COD. 237; AGÊNCIA 7139; CONTA CORRENTE 14404-5
3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;
4. Prazo estimado para conclusão da obra: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos;



5. Prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos;
6. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0;
7. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a 26,85 % (vinte e seis vírgula oitenta e cinco cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra;
8. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI para fornecimento de material (BDI Diferenciado), correspondente a 15,00 % (quinze por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra;
9. Declaramos que iniciaremos os serviços imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

Mossoró/RN, 29 de Março de 2022

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONCA
R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66
CREA 211397088-0
Responsável Técnico

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA
VIA BEIRADA.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;



- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Aracati antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Mossoró/RN, 29 de Março de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
 LOCAL: ARACATI/CE
 MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
 DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

TIPO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

HORÁRIO: 09:00 HRS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					146.707,00	3,5756%
1.1			ADMINISTRAÇÃO					146.707,00	3,5756%
1.1.1	PMA COMP 94309	26,85%	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PERC	100,00	1.467,07	UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS	146.707,00	3,5756%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					126.713,13	3,0883%
2.1			CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					126.713,13	3,0883%
2.1.1	C1937	26,85%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	192,10	CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	1.921,00	0,0468%
2.1.2	C0369	26,85%	BARRACÃO ABERTO	M2	16,00	150,66	CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	2.410,56	0,0588%
2.1.3	C0372	26,85%	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	1,00	17.905,76	DEZESSETE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	17.905,76	0,4364%
2.1.4	C4992	26,85%	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	4.342,00	3,96	TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	17.194,32	0,4191%
2.1.5	C4993	26,85%	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	4.342,00	3,96	TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	17.194,32	0,4191%
2.1.6	C4919	26,85%	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	30.880,93	0,21	VINTE E UM CENTAVOS	6.484,99	0,1581%
2.1.7	C4736	26,85%	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	M	3.442,00	18,34	DEZOITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	63.126,28	1,5385%
2.1.8	C3104	26,85%	REMOÇÃO DE CERCAS	M	6,00	0,49	QUARENTA E NOVE CENTAVOS	2,94	0,0001%
2.1.9	C2204	26,85%	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	1,00	472,96	QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	472,96	0,0115%
3			MOVIMENTO DE TERRA					1.135.698,21	27,6798%
3.1			ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					867.040,63	21,1320%
3.1.1	C3182	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	14.077,78	8,80	OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS	123.884,46	3,0194%
3.1.2	C3179	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	21.760,36	20,20	VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS	439.559,27	10,7132%
3.1.3	C2987	26,85%	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	257.807,47	1,10	HUM REAL E DEZ CENTAVOS	283.588,22	6,9118%



Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF: 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59007860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.452.443-7
TELEFONES: +55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011**ORÇAMENTO GERAL**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2022 - SEINFRA CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022.

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
3.1.4	C2989	26,85%	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	12.992,65	1,54	HUM REAL E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS	20.008,68	0,4877%
3.2			ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					233.900,90	5,7008%
3.2.1	C3214	26,85%	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	13.843,69	10,41	DEZ REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	144.112,81	3,5124%
3.2.2	C3146	26,85%	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	22.279,92	4,03	QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS	89.788,09	2,1884%
3.3			INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS					34.756,68	0,8471%
3.3.1	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	22.279,92	1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	34.756,68	0,8471%
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					1.850.250,69	45,0953%
4.1			REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					38.567,18	0,9400%
4.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	16.768,34	2,30	DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS	38.567,18	0,9400%
4.2			CAMADA DE SUB-BASE					229.963,90	5,6048%
4.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAS (S/TRANSP)	M3	4.855,66	22,96	VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	111.485,96	2,7172%
4.2.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,57X + 0,84) SOLO PARA SUB BASE - DMT 16,70 KM	T	4.998,95	13,14	TREZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS	65.686,20	1,6009%
4.2.3	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,57X + 0,84) SOLO PARA SUB BASE - DMT 14,30 KM	T	2.005,63	11,41	ONZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	22.884,24	0,5577%
4.2.4	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,57X + 0,84) SOLO PARA SUB BASE - DMT 17,20 KM	T	2.215,37	13,50	TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	29.907,50	0,7289%
4.3			CAMADA DE BASE					295.975,14	7,2137%
4.3.1	C3135	26,85%	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	2.612,50	68,53	SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	179.034,63	4,3635%
4.3.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,57X + 0,84) - SOLO PARA SOLO BRITA - DMT 21,70 KM	T	3.794,66	16,76	DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	63.598,50	1,5501%
4.3.3	C4161	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,45X + 0,84) BRITA PARA SOLO BRITA - DMT 3,00 KM	T	1.626,28	19,10	DEZENOVE REAIS E DEZ CENTAVOS	31.061,95	0,7571%
4.3.4	C3143	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 Km (Y = 0,80X + 0,84) SOLO BRITA - DMT 3,00 KM	T	5.420,94	4,11	QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS	22.280,06	0,5430%
4.4			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO					1.285.744,47	31,3369%

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.754-43Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINTRA/CELOS
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
4.4.1	C3782	26,85%	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	12.313,18	90,89	NOVENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	1.119.144,94	27,2764%
4.4.2	C3311	26,85%	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) INTERTRAVADO - DMT 164,90 KM	T	966,57	66,94	SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	64.702,20	1,5770%
4.4.3	C3311	26,85%	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) INTERTRAVADO - DMT 167,80 KM	T	1.496,07	68,11	SESSENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS	101.897,33	2,4835%
5			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					527.706,07	12,8615%
5.1			IMPRIMAÇÃO					172.877,26	4,2135%
5.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	16.768,34	0,42	QUARENTA E DOIS CENTAVOS	7.042,70	0,1716%
5.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	21,80	7.477,24	SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	163.003,83	3,9728%
5.1.3	I0001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT 166,30 KM	T	21,80	129,85	CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	2.830,73	0,0690%
5.2			TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (ACOSTAMENTO)					269.055,21	6,5576%
5.2.1	C3242	26,85%	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)	M2	4.180,00	2,16	DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	9.028,80	0,2201%
5.2.2	C3312	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,67X + 3,39) - BRITA PARA TRATAMENTO - DMT 144,10 KM	T	485,72	126,77	CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	61.574,72	1,5007%
5.2.3	I0001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-2C PARA TRATAMENTO - DMT 166,30	T	45,14	129,85	CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	5.861,43	0,1429%
5.2.4	I2569	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	45,14	4.266,51	QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	192.590,26	4,6939%
5.3			TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (VIA)					80.757,60	1,9683%
5.3.1	C3240	26,85%	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	12.540,00	6,44	SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	80.757,60	1,9683%
5.4			APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL					5.016,00	0,1223%
5.4.1	C3125	26,85%	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	16.720,00	0,30	TRINTA CENTAVOS	5.016,00	0,1223%
6			DRENAGEM SUPERFICIAL					243.215,04	5,9278%
6.1			DRENAGEM					243.215,04	5,9278%



Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

RÓD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO À CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA-CELOS
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 29 DE MARÇO DE 2022


Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
6.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	320,00	29,71	VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS.	9.507,20	0,2317%
6.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	42,10	210,99	DUZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	8.882,68	0,2165%
6.1.3	C0366	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	3.491,95	64,06	SESSENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS	223.694,32	5,4520%
6.1.4	C3110	26,85%	SAIDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	4,00	282,71	DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	1.130,84	0,0276%
7			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					54.465,56	1,3275%
7.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					30.508,89	0,7435%
7.1.1	C3219	26,85%	FAIXA-HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.052,38	17,66	DEZESSETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	18.585,04	0,4530%
7.1.2	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIREFENCIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	435,00	26,21	VINTE E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS	11.401,35	0,2779%
7.1.3	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	23,00	22,50	VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVO	517,50	0,0126%
7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					23.961,67	0,5840%
7.2.1	C3953	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	28,76	833,16	OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZESSES CENTAVOS	23.961,67	0,5840%
8			SERVIÇOS DIVERSOS					18.223,50	0,4442%
8.1			LIMPEZA FINAL					18.223,50	0,4442%
8.1.1	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	12.313,18	1,48	HUM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS	18.223,50	0,4442%
Importa o presente orçamento em Quatro Milhões, Cento e Dois Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e vinte centavos								4.102.979,20	

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57., da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E MOBILIZAÇÃO			203.332,96	4,9557%
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			146.707,00	3,5756%
1.1.1			ADMINISTRAÇÃO			146.707,00	3,5756%
1.1.1.1	PMA COMP 94309	26,85%	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1.467,07	UM MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS	146.707,00	3,5756%
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES			56.625,96	1,3801%
1.2.1			CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS			56.625,96	1,3801%
1.2.1.1	C1937	26,85%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	192,10	CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	1.921,00	0,0468%
1.2.1.2	C0369	26,85%	BARRAÇÃO ABERTO	150,66	CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	2.410,56	0,0588%
1.2.1.3	C0372	26,85%	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	17.905,76	DEZESSETE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	17.905,76	0,4364%
1.2.1.4	C4992	26,85%	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	3,96	TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	17.194,32	0,4191%
1.2.1.5	C4993	26,85%	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	3,96	TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	17.194,32	0,4191%
2			TRECHO 01: ACESSO CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA (TSD)			1.915.700,08	46,6905%
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			53.770,43	1,3105%
2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			53.770,43	1,3105%
2.1.1.1	C4919	26,85%	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS	0,21	VINTE E UM CENTAVOS	4.399,15	0,1072%
2.1.1.2	C4736	26,85%	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM) E MOURÃO D=12CM DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	18,34	DEZOITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	49.371,28	1,2033%



Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011**ORÇAMENTO POR RUA**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.2			MOVIMENTO DE TERRA			829.118,08	20,2077%
2.2.1			ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL			638.946,37	15,5727%
2.2.1.1	C3182	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. I-CAT ATÉ 200M	8,80	OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS	112.563,44	2,7435%
2.2.1.2	C3179	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. I-CAT 4001 A 5000M	20,20	VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS	309.824,57	7,5512%
2.2.1.3	C2987	26,85%	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	1,10	HUM REAL E DEZ CENTAVOS	197.398,14	4,8111%
2.2.1.4	C2989	26,85%	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	1,54	HUM REAL E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS	19.160,22	0,4670%
2.2.2			ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO			166.244,66	4,0518%
2.2.2.1	C3214	26,85%	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	10,41	DEZ REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	104.433,12	2,5453%
2.2.2.2	C3146	26,85%	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	4,03	QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS	61.811,54	1,5065%
2.2.3			INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS			23.927,05	0,5832%
2.2.3.1	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	23.927,05	0,5832%
2.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			463.570,57	11,2984%
2.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO			38.567,18	0,9400%
2.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	2,30	DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS	38.567,18	0,9400%
2.3.2			CAMADA DE SUB-BASE			129.028,25	3,1447%
2.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	22,96	VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	63.342,05	1,5438%



Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaela dos Santos Martins Miendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.3.2.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,57X + 0,84) SOLO PARA SUB BASE - DMT 16,70 KM	13,14	TREZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS	65.686,20	1,6009%
2.3.3			CAMADA DE BASE			295.975,14	7,2137%
2.3.3.1	C3135	26,85%	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	68,53	SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	179.034,63	4,3635%
2.3.3.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,57X + 0,84) - SOLO PARA SOLO BRITA - DMT 21,70 KM	16,76	DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	63.598,50	1,5501%
2.3.3.3	C4161	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,45X + 0,84) BRITA PARA SOLO BRITA - DMT 31,60 KM	19,10	DEZENOVE REAIS E DEZ CENTAVOS	31.061,95	0,7571%
2.3.3.4	C3143	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 Km (Y = 0,80X + 0,84) SOLO BRITA - DMT 3,00 KM	4,11	QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS	22.280,06	0,5430%
2.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO			527.706,07	12,8615%
2.4.1			IMPRIMAÇÃO			172.877,26	4,2135%
2.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	0,42	QUARENTA E DOIS CENTAVOS	7.042,70	0,1716%
2.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	7,477,24	SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	163.003,83	3,9728%
2.4.1.3	10001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 148,90 KM	129,85	CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	2.830,73	0,0690%
2.4.2			TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (ACOSTAMENTO)			33.340,95	0,8126%
2.4.2.1	C3242	26,85%	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)	2,16	DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	9.028,80	0,2201%
2.4.2.2	C3312	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,67X + 3,39) - BRITA PARA TRATAMENTO - DMT 144,10 KM	126,77	CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	5.935,37	0,1447%
2.4.2.3	10001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-2C PARA TRATAMENTO - DMT 166,30	129,85	CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	542,77	0,0132%

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 2.1.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 // INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011**ORÇAMENTO POR RUA**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
LOCAL: ARACATI/CE


TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.4.2.4	I2569	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	4.266,51	QUATRO MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	17.834,01	0,4347%
2.4.3			TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (VIA)			279.718,29	6,8174%
2.4.3.1	C3240	26,85%	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	6,44	SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	80.757,60	1,9683%
2.4.3.2	C3312	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,67X + 3,39) - BRITA PARA TRATAMENTO - DMT 144,10 KM	126,77	CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	55.639,35	1,3561%
2.4.3.3	I2569	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	4.266,51	QUATRO MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	139.088,23	3,3899%
2.4.3.4	I0001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-2C PARA TRATAMENTO - DMT 166,30	129,85	CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	4.233,11	0,1032%
2.4.4			APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL			41.769,57	1,0180%
2.4.4.1	C3125	26,85%	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	0,30	TRINTA CENTAVOS	5.016,00	0,1223%
2.4.4.2	I2569	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	4.266,51	QUATRO MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	35.668,02	0,8693%
2.4.4.3	I0001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-2C PARA TRATAMENTO - DMT 166,30	129,85	CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	1.085,55	0,0265%
2.5			DRENAGEM SUPERFICIAL			10.351,16	0,2523%
2.5.1			DRENAGEM			10.351,16	0,2523%
2.5.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	29,71	VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	9.507,20	0,2317%
2.5.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	210,99	DUZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	843,96	0,0206%
2.6			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			31.183,77	0,7600%

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 2.1.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011**ORÇAMENTO POR RUA**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.6.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			24.185,23	0,5895%
2.6.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	17,66	DEZESSETE REAIS E SSESSENTA E SEIS CENTAVOS	12.513,88	0,3050%
2.6.1.2	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	26,21	VINTE E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS	11.401,35	0,2779%
2.6.1.3	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	22,50	VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVO	270,00	0,0066%
2.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL			6.998,54	0,1706%
2.6.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	833,16	OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	6.998,54	0,1706%
3			TRECHO 02: ACESSO BEIRADA - NOVO ACESSO CANOA QUEBRADA (PISO INTERTRAVADO)			664.292,76	16,1905%
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			3.174,28	0,0774%
3.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			3.174,28	0,0774%
3.1.1.1	C4919	26,85%	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	0,21	VINTE E UM CENTAVOS	514,98	0,0126%
3.1.1.2	C4736	26,85%	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOUBÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	18,34	DEZOITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	2.659,30	0,0648%
3.2			PAVIMENTAÇÃO			549.037,54	13,3814%
3.2.1			CAMADA DE SUB-BASE			45.076,69	1,0986%
3.2.1.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	22,96	VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	22.192,45	0,5409%
3.2.1.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,57X + 0,84) SOLO PARA SUB BASE + DMT 14,30KM	11,41	ONZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	22.884,24	0,5577%
3.2.2			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO			503.960,85	12,2828%

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ. 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL. 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011**ORÇAMENTO POR RUA**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
3.2.2.1	C3782	26,85%	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	90,89	NOVENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	439.258,65	10,7058%
3.2.2.2	C3311	26,85%	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) INTERTRAVADO - DMT 164,90 KM	66,94	SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	64.702,20	1,5770%
3.3			DRENAGEM			96.685,35	2,3565%
3.3.1			DRENAGEM			96.685,35	2,3565%
3.3.1.1	C0366	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	64,06	SESSENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS	96.474,36	2,3513%
3.3.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	210,99	DUZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	210,99	0,0051%
3.4			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			8.242,96	0,2009%
3.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			3.443,96	0,0839%
3.4.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	17,66	DEZESSETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	3.196,46	0,0779%
3.4.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	22,50	VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVO	247,50	0,0060%
3.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL			4.799,00	0,1170%
3.4.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	833,16	OTTOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	4.799,00	0,1170%
3.5			SERVIÇOS DIVERSOS			7.152,63	0,1743%
3.5.1			LIMPEZA FINAL			7.152,63	0,1743%
3.5.1.1	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	1,48	HUM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS	7.152,63	0,1743%
4			TRECHO 03: NOVO ACESSO CANOA - RUA PASSEIO TURÍSTICO (PISO INTERTRAVADO)			575.211,34	14,0194%

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 2.1.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			5.991,82	0,1460%
4.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			5.991,82	0,1460%
4.1.1.1	C4919	26,85%	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	0,21	VINTE E UM CENTAVOS	564,12	0,0137%
4.1.1.2	C4736	26,85%	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	18,34	DEZOITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	4.951,80	0,1207%
4.1.1.3	C3104	26,85%	REMOÇÃO DE CERCAS	0,49	QUARENTA E NOVE CENTAVOS	2,94	0,0001%
4.1.1.4	C2204	26,85%	RETIRADA DE ÁRVORES	472,96	QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	472,96	0,0115%
4.2			MOVIMENTO DE TERRA			194.013,97	4,7286%
4.2.1			ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL			150.362,73	3,6647%
4.2.1.1	C3182	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	8,80	OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS	2.148,96	0,0524%
4.2.1.2	C3179	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	20,20	VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS	89.051,70	2,1704%
4.2.1.3	C2987	26,85%	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	1,10	HUM REAL E DEZ CENTAVOS	59.162,07	1,4419%
4.2.2			ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO			36.773,98	0,8963%
4.2.2.1	C3214	26,85%	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	10,41	DEZ REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	19.007,72	0,4633%
4.2.2.2	C3146	26,85%	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	4,03	QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS	17.766,26	0,4330%
4.2.3			INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS			6.877,26	0,1676%
4.2.3.1	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	6.877,26	0,1676%



Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 2.1.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
4.3			PAVIMENTAÇÃO			300.662,03	7,3279%
4.3.1			CAMADA DE SUB-BASE			19.913,26	0,4853%
4.3.1.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	22,96	VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	9.251,50	0,2255%
4.3.1.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,57X + 0,84) SOLO PARA SUB BASE - DMT 17,20 KM	13,50	TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	10.661,76	0,2599%
4.3.2			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO			280.748,77	6,8426%
4.3.2.1	C3782	26,85%	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	90,89	NOVENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	244.155,99	5,9507%
4.3.2.2	C3311	26,85%	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) INTERTRAVADO - DMT 167,80 KM	68,11	SESSENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS	36.592,78	0,8919%
4.4			DRENAGEM SUPERFICIAL			53.922,05	1,5579%
4.4.1			DRENAGEM			53.922,05	1,5579%
4.4.1.1	C0366	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	64,06	SESSENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS	54.963,48	1,3396%
4.4.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	210,99	DUZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	7.827,73	0,1908%
4.4.1.3	C3110	26,85%	SAIDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	282,71	DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	1.130,84	0,0276%
4.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			6.645,78	0,1520%
4.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			1.780,13	0,0434%
4.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA-HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	17,66	DEZESSETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	1.780,13	0,0434%
4.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL			4.865,65	0,1186%



Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 2.1.13.970-88-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
4.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	833,16	OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZESESIS CENTAVOS	4.865,65	0,1186%
4.6			SERVIÇOS DIVERSOS			3.975,69	0,0969%
4.6.1			LIMPEZA FINAL			3.975,69	0,0969%
4.6.1.1	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	1,48	HUM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS	3.975,69	0,0969%
5			TRECHO 04: COMPLEMENTO RUA PASSEIO TURÍSTICO (PISO INTERTRAVADO)			347.328,10	8,4653%
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			491,90	0,0120%
5.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			491,90	0,0120%
5.1.1.1	C4919	26,85%	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	0,21	VINTE E UM CENTAVOS	491,90	0,0120%
5.2			MOVIMENTO DE TERRA			53.865,65	1,3128%
5.2.1			ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL			38.207,32	0,9312%
5.2.1.1	C3182	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	8,80	OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS	4.271,78	0,1041%
5.2.1.2	C3179	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	20,20	VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS	19.940,43	0,4860%
5.2.1.3	C2987	26,85%	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	1,10	HUM REAL E DEZ CENTAVOS	13.247,55	0,3229%
5.2.1.4	C2989	26,85%	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	1,54	HUM REAL E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS	747,56	0,0182%
5.2.2			ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO			14.074,34	0,3430%
5.2.2.1	C3214	26,85%	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	10,41	DEZ REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	9.982,36	0,2433%



Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA Z.1.13.970.88-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**


ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
5.2.2.2	C3146	26,85%	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	4,03	QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS	4.091,98	0,0997%
5.2.3			INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS			1.583,99	0,0386%
5.2.3.1	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	1.583,99	0,0386%
5.3			PAVIMENTAÇÃO			262.580,40	6,3997%
5.3.1			CAMADA DE SUB-BASE			17.771,49	0,4331%
5.3.1.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	22,96	VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	8.256,42	0,2012%
5.3.1.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,57X + 0,84) SOLO PARA SUB BASE - DMT 17,20 KM	13,50	TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	9.515,07	0,2319%
5.3.2			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO			244.808,91	5,9666%
5.3.2.1	C3782	26,85%	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	90,89	NOVENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	212.900,74	5,1889%
5.3.2.2	C3311	26,85%	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) INTERTRAVADO - DMT 167,80 KM	68,11	SESSENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS	31.908,17	0,7777%
5.4			DRENAGEM SUPERFICIAL			22.930,28	0,5589%
5.4.1			DRENAGEM			22.930,28	0,5589%
5.4.1.1	C0366	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	64,06	SESSENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS	22.930,28	0,5589%
5.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			3.993,12	0,0973%
5.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			193,91	0,0047%
5.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA-HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	17,66	DEZESSETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	193,91	0,0047%



Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammy Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 2.1.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.433.443-7
TELEFONES + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL			3.799,21	0,0926%
5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	833,16	OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	3.799,21	0,0926%
5.6			SERVIÇOS DIVERSOS			3.466,75	0,0845%
5.6.1			LIMPEZA FINAL			3.466,75	0,0845%
5.6.1.1	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	1,48	HUM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS	3.466,75	0,0845%
6			TRECHO 05: RUA PASSEIO TURÍSTICO - AV. DA INTEGRAÇÃO (PISO INTERTRAVADO)			397.113,96	9,6787%
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			6.658,74	0,1623%
6.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			6.658,74	0,1623%
6.1.1.1	C4919	26,85%	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	0,21	VINTE E UM CENTAVOS	514,84	0,0125%
6.1.1.2	C4736	26,85%	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM/DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	18,34	DEZOITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	6.143,90	0,1497%
6.2			MOVIMENTO DE TERRA			58.700,51	1,4307%
6.2.1			ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL			39.524,21	0,9633%
6.2.1.1	C3182	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	8,80	OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS	4.900,28	0,1194%
6.2.1.2	C3179	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	20,20	VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS	20.742,57	0,5055%
6.2.1.3	C2987	26,85%	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	1,10	HUM REAL E DEZ CENTAVOS	13.780,46	0,3359%
6.2.1.4	C2989	26,85%	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	1,54	HUM REAL E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS	100,90	0,0025%

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammia Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 2.1.13.970.88-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: +55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
6.2.2			ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO			16.807,92	0,4097%
6.2.2.1	C3214	26,85%	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	10,41	DEZ REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	10.689,61	0,2605%
6.2.2.2	C3146	26,85%	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	4,03	QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS	6.118,31	0,1491%
6.2.3			INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS			2.368,38	0,0577%
6.2.3.1	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	2.368,38	0,0577%
6.3			PAVIMENTAÇÃO			274.400,15	6,6878%
6.3.1			CAMADA DE SUB-BASE			18.174,21	0,4430%
6.3.1.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	22,96	VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	8.443,54	0,2058%
6.3.1.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,57X + 0,84) SOLO PARA SUB BASE - DMT 17,20 KM	13,50	TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	9.730,67	0,2372%
6.3.2			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO			256.225,94	6,2449%
6.3.2.1	C3782	26,85%	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	90,89	NOVENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	222.829,56	5,4309%
6.3.2.2	C3311	26,85%	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) INTERTRAVADO - DMT 167,80 KM	68,11	SESSENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS	33.396,38	0,8140%
6.4			DRENAGEM SUPERFICIAL			49.326,20	1,2022%
6.4.1			DRENAGEM			49.326,20	1,2022%
6.4.1	C0366	26,85%	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	64,06	SESSENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS	49.326,20	1,2022%
6.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			4.399,93	0,1072%



Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 2.1.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: +55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022.

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descricao	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
6.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			900,66	0,0220%
6.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	17,66	DEZESSETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	900,66	0,0220%
6.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL			3.499,27	0,0853%
6.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	833,16	OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	3.499,27	0,0853%
6.6			SERVIÇOS DIVERSOS			3.628,43	0,0880%
6.6.1			LIMPEZA FINAL			3.628,43	0,0880%
6.6.1.1	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	1,48	HUM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS	3.628,43	0,0880%
Importa o presente orçamento em Quatro Milhões, Cento e Dois Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e vinte centavos						4.102.979,20	

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57., da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.



Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 2.1.13.970.88-0



CRONOGRAMA

FÍSICO-FINANCEIRO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 306, 1519 GALPÃO I, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 5907860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.432-7
TELEFONES: +55 54 3312-1980 / 34.9 9998-6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por exceção indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E MOBILIZAÇÃO	RS 203.332,96	20,0000%	6,0000%	6,0000%	6,0000%	6,0000%	6,0000%	6,0000%	6,0000%	6,0000%	6,0000%	6,0000%	20,0000%
2	TRECHO 01: ACESSO CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA (TSD)	RS 1.915.700,08	10,0000%	20,0000%	20,0000%	20,0000%	20,0000%	10,0000%	40,0000%	40,0000%	20,0000%	6,0000%	12,199,98	40.666,59
3	TRECHO 02: ACESSO BEIRADA - NOVO ACESSO CANOA QUEBRADA (PISO INTERTRAVADO)	RS 664.292,76	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
4	TRECHO 03: NOVO ACESSO CANOA - RUA PASSEIO TURISTICO (PISO INTERTRAVADO)	RS 575.211,34	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
5	TRECHO 04: COMPLEMENTO RUA PASSEIO TURISTICO (PISO INTERTRAVADO)	RS 347.328,10	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
6	TRECHO 05: RUA PASSEIO TURISTICO - AV. DA INTEGRAÇÃO (PISO INTERTRAVADO)	RS 397.113,96	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
VALORES		%	5,6602%	9,6354%	9,6354%	9,6354%	9,6354%	4,9664%	6,7735%	6,7735%	9,1432%	12,0951%	7,3132%	8,7347%
TOTAIS		Valor parcial	RS 232.236,60	RS 395.339,99	RS 395.339,99	RS 395.339,99	RS 395.339,99	RS 203.769,99	RS 277.917,08	RS 277.917,08	RS 375.143,07	RS 496.258,02	RS 300,019,63	RS 358.357,76
		%	5,6602%	15,2965%	24,9311%	34,5665%	44,2019%	49,1683%	55,9419%	62,7154%	62,7154%	71,8586%	83,9577%	91,2689%
Valor acumulado		RS	232.236,60	627.576,59	1.022.916,59	1.418.256,58	1.813.596,57	2.017.366,56	2.295.283,64	2.573.200,72	2.948.343,79	3.444.601,81	3.744.621,44	4.102.979,20



Handwritten signature and stamp area.



COMPOSIÇÃO DO BDI

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 -

SEINFRA/CELOS

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

PROponente: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP

Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003

Insc. Estadual.: 20.453.443-7

Email: clptobras@hotmail.com

Data: 29 DE MARÇO DE 2022




DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI


ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	3,800%
S + G	Taxa de Seguros/Garantia	0,320%
R	Taxa de Risco	0,500%
DF	Despesas Financeiras	1,020%
I	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	11,150%
	ISS	3,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	4,500%
L	Taxa de Lucro	6,640%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		26,85%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 -TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 26,85 %.


Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43




Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 -

SEINFRA/CELOS

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

PROponente: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP

Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003

Insc. Estadual: 20.453.443-7

Email: clptobras@hotmail.com

Data: 29 DE MARÇO DE 2022



DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	3,450%
S + G	Taxa de Seguros/Garantia	0,480%
R	Taxa de Risco	0,850%
DF	Despesas Financeiras	1,110%
I	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	3,650%
	ISS	0,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	0,000%
L	Taxa de Lucro	4,590%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		15,00%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 -TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 15 %.

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORARIO: 09:00 HS

CALCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

Horistas

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO

ENCARGOS SOCIAIS		47,76%	MENSALISTA	83,85%	HORISTA
DISCRIMINAÇÃO		%	%	%	%
A.	ENCARGOS SOCIAIS Basicos		16,80%		16,80%
A.1	INSS	0,00%		0,00%	
A.2	FGTS	8,00%		8,00%	
A.3	Salario-Educação	2,50%		2,50%	
A.4	SESI	1,50%		1,50%	
A.5	SENAI	1,00%		1,00%	
A.6	SEBRAE	0,60%		0,60%	
A.7	INCRA	0,20%		0,20%	
A.8	INSS - Seguro	3,00%		3,00%	
A.9	Sindicato	0,00%		0,00%	
B.	ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A		16,46%		44,41%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%		17,84%	
B.2	Feriado	0,00%		3,71%	
B.3	Auxilio enfermidade	0,67%		0,87%	
B.4	13º Salário	8,33%		10,80%	
B.5	Licença paternidade	0,06%		0,07%	
B.6	Faltas Justificadas	0,56%		0,72%	
B.7	Dias de Chuva	0,00%		1,55%	
B.8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,08%		0,11%	
B.9	Férias Gozadas	6,73%		8,71%	
B.10	Salário Maternidade	0,03%		0,03%	
C.	ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A		11,38%		14,73%
C.1	Aviso prévio indenizado	4,17%		5,40%	
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,10%		0,13%	
C.3	Ferías indenizadas	3,75%		4,85%	
C.4	Deposito despedida s/ justa causa	3,01%		3,90%	
C.5	Indenização Adicional	0,35%		0,45%	
D.	Taxas das reincidencias		3,12%		7,91%
D.1	Reincidencia de A sobre B	2,77%		7,46%	
D.2	Reincidencia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%		0,45%	

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

UNITÁRIOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-4

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:
Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 29/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h
PÁGINA: 01/48

Código: PMA COMP 94309 Serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Unidade: PERC



Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I8584 - ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,015600	7.894,72	123,1576
I8590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,046800	3.192,23	149,3964
I8592 - TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,031200	2.908,72	90,7521
I8594 - LABORATORISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,031200	2.391,86	74,6260
I8595 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,031200	1.526,49	47,6265
I8596 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,031200	1.526,49	47,6265

Encargos Sociais 83,85% 447,0800

Total de Mão de Obra 980,2651

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I8608 - EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÉS	0,031200	2.800,00	87,3600
I8609 - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÉS	0,031200	2.850,00	88,9200

Total de Materiais 176,2800

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.156,5451

Bonificação 1: 26,85 % 310,5269

Preço Unitário Total: 1.467,0720

Preço adotado 1.467,0700

UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 29/03/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 02/48

Código: C1937

Serviço: PLACAS PADRÃO DE OBRA

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2543 - SERVENTE H 2,000000 8,45 16,9000

Encargos Sociais 83,85% 14,1700

Total de Mão de Obra 31,0700

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0537 - CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,020000 35,59 36,3018

I1100 - ESMALTE SINTETICO L 1,000000 24,99 24,9900

I1691 - PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 M 4,500000 12,61 56,7450

I1725 - PREGO 15X15 KG 0,150000 15,54 2,3310

Total de Materiais 120,3678

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 151,4378

Bonificação 1: 26,85 % 40,6619

Preço Unitário Total: 192,0997

Preço adotado 192,1000

CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 29/03/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 03/48



Código: C0369

Serviço: BARRACÃO ABERTO

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0498 - CARPINTEIRO

H

1,025700

11,29

11,5802

I2391 - PEDREIRO

H

0,512800

11,29

5,7895

I2543 - SERVENTE

H

1,282100

8,45

10,8337

Encargos Sociais 83,85% 23,6500

Total de Mão de Obra 51,8534

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0197 - BARROTE DE 2 x2

M

0,632500

5,40

3,4155

I0198 - PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 - APARELHADO

M

1,709400

17,33

29,6239

I0983 - DISJUNTOR MONOPOLAR 20A

UN

0,102600

9,50

0,9747

I1075 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"

M

0,102600

3,50

0,3591

I2340 - FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2

M

3,210000

1,36

4,3656

I2357 - INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO

UN

0,068400

10,16

0,6949

I2373 - LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W

UN

0,102600

3,05

0,3129

I2408 - PREGO 1 1/2 x 14

KG

0,102600

16,75

1,7186

I2429 - TABUA DE VIROLA DE 12 x 1

M2

0,102600

28,72

2,9467

I2440 - TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)

UN

0,683800

19,64

13,4298

I2444 - TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)

UN

0,204600

15,09

3,0674

Total de Materiais 60,9291

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

M3

0,014800

404,65

5,9889

Total de Composições Auxiliares 5,9889

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

118,7714

Bonificação 1: 26,85 %

31,8883

Preço Unitário Total:

150,6597

Preço adotado

150,6600

CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 29/03/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 04/48



Código: C0372

Serviço: BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3

Unidade: UN

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0498 - CARPINTEIRO	H	101,000000	11,29	1.140,2900
I2391 - PEDREIRO	H	25,000000	11,29	282,2500
I2543 - SERVENTE	H	126,000000	8,45	1.064,7000

Encargos Sociais 83,85%

Total de Mão de Obra

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0174 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,000000	148,50	148,5000
I0197 - BARROTE DE 2 x2	M	58,000000	5,40	313,2000
I0198 - PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 - APARELHADO	M	75,000000	17,33	1.299,7500
I0400 - CADEADO MEDIO	UN	2,000000	22,33	44,6600
I0414 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	1,000000	35,50	35,5000
I0435 - CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,000000	30,00	30,0000
I0528 - CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	98,000000	23,81	2.333,3800
I0796 - CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	1,000000	5,15	5,1500
I0983 - DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	2,000000	9,50	19,0000
I1075 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,000000	3,50	10,5000
I1092 - ENGATE DE PVC	UN	1,000000	5,45	5,4500
I1344 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,000000	96,91	96,9100
I1798 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')	UN	1,000000	23,04	23,0400
I1824 - RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M	33,000000	1,35	44,5500
I2200 - TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	6,000000	2,99	17,9400
I2311 - DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2 (PADRÃO POPULAR)	UN	14,000000	14,36	201,0400
I2331 - FECHADURA DE SOBREPOR	UN	3,000000	41,64	124,9200
I2340 - FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	108,000000	1,36	146,8800
I2357 - INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	5,000000	10,16	50,8000
I2373 - LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	5,000000	3,05	15,2500
I2379 - MINI POSTE F.G. 1 1/14 C/2.00M E REX MONOFÁSICO	UN	1,000000	52,88	52,8800

Total de Materiais

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,720000	404,65	291,3499
C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,	M2	66,000000	42,91	2.832,6936

Total de Composições Auxiliares

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação 1: 26,85 %

Preço Unitário Total:

Preço adotado

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.


EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 29/03/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 05/48



Código: C0372

Serviço: BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3

Unidade: UN

(Continuação)

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 83,85% 2.085,5500

Total de Mão de Obra 4.572,7900

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2408 - PREGO 1 1/2 x 14	KG	3,000000	16,75	50,2500
I2412 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,000000	36,87	36,8700
I2416 - REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2	UN	1,000000	16,42	16,4200
I2429 - TABUA DE VIROLA DE 12 x 1	M2	16,610000	28,72	477,0392
I2433 - TARGETA DE FERRO 2	UN	7,000000	4,60	32,2000
I2440 - TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	33,000000	19,64	648,1200
I2444 - TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	4,000000	15,09	60,3600
I2447 - TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4 CANO CURTO (PADRÃO)	UN	1,000000	14,10	14,1000
I2456 - TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	3,000000	10,84	32,5200
I2457 - TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	M	3,000000	6,65	19,9500
I2458 - TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	M	3,000000	3,91	11,7300

Total de Materiais 6.418,8592

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 3.124,0435

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14.115,6927

Bonificação 1: 26,85 % 3.790,0644

Preço Unitário Total: 17.905,7571

Preço adotado 17.905,7600

DEZESSETE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 29/03/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 06/48



Código: C4992

Serviço: MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

Unidade: KM

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0716 - CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,012500	249,79	3,1224

Total de Equipamentos

3,1224

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,0000

Total de Mão de Obra

0,0000

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

3,1224

Bonificação 1: 26,85 %

0,8384

Preço Unitário Total:

3,9608

Preço adotado

3,9600

TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 29/03/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 07/48

Código: C4993

Serviço: DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

Unidade: KM

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0716 - CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,012500	249,79	3,1224

Total de Equipamentos

3,1224

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,0000

Total de Mão de Obra

0,0000

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

3,1224

Bonificação 1: 26,85 %

0,8384

Preço Unitário Total:

3,9608

Preço adotado

3,9600

TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 29/03/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 08/48



Código: C4919

Serviço: LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,000600	194,45	0,1167
Total de Equipamentos				0,1167

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,003000	8,45	0,0254
Encargos Sociais 83,85%				0,0200
Total de Mão de Obra				0,0454

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,1621

Bonificação 1: 26,85 %

0,0452

Preço Unitário Total:

0,2073

Preço adotado

0,2100

VINTE E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 29/03/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 09/48



Código: C4736

Serviço: REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME

Unidade: M

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10581 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,028000	34,18	0,9570
10703 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,012000	102,23	1,2267
Total de Equipamentos				2,1837

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,700000	8,45	5,9150
Encargos Sociais 83,85%				4,9600
Total de Mão de Obra				10,8750

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10097 - ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	1,000000	0,87	0,8700
12516 - GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,007000	11,97	0,0838
19052 - PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL)	UN	0,080000	5,32	0,4256
19053 - PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL)	UN	0,004000	6,02	0,0241
Total de Materiais				1,4035

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

14,4622

Bonificação 1: 26,85 %

3,8827

Preço Unitário Total:

18,3449

Preço adotado

18,3400

DEZOITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-93

SAMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:
Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 29/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h
PÁGINA: 10/48



Código: C3104

Serviço: REMOÇÃO DE CERCAS

Unidade: M

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2543 - SERVENTE H 0,025000 8,45 0,2113

Encargos Sociais 83,85% 0,1800

Total de Mão de Obra 0,3913

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,3913

Bonificação 1: 26,85 % 0,1015

Preço Unitário Total: 0,4928

Preço adotado 0,4900

QUARENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:
Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 29/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h
PÁGINA: 11/48



Código: C2204

Serviço: RETIRADA DE ÁRVORES

Unidade: UN

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2543 - SERVENTE H 24,000000 8,45 202,8000

Encargos Sociais 83,85% 170,0500

Total de Mão de Obra 372,8500

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 372,8500

Bonificação 1: 26,85 % 100,1074

Preço Unitário Total: 472,9574

Preço adotado 472,9600

QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 29/03/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 12/48

Código: C3182

Serviço: ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M

Unidade: M3



Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0576 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,002745	37,24	0,1022
I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000196	61,95	0,0121
I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000000	50,73	0,0000
I0688 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,016863	135,78	2,2896
I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,009608	226,22	2,1735
I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,009804	194,45	1,9064
Total de Equipamentos				6,4838

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,029412	8,45	0,2485
Encargos Sociais 83,85%				0,2100
Total de Mão de Obra				0,4585

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,9423

Bonificação 1: 26,85 % 1,8620

Preço Unitário Total: 8,8043

Preço adotado 8,8000

OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 29/03/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 13/48



Código: C3179

Serviço: ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0576 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,006176	37,24	0,2300
I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000196	61,95	0,0121
I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000000	50,73	0,0000
I0688 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,082059	135,78	11,1418
I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,009608	226,22	2,1735
I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,009804	194,45	1,9064
Total de Equipamentos				15,4638

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,029412	8,45	0,2485
Encargos Sociais 83,85%				0,2100
Total de Mão de Obra				0,4585

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

15,9223

Bonificação 1: 26,85 %

4,2731

Preço Unitário Total:

20,1954

Preço adotado

20,2000

VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:
Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 29/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h
PÁGINA: 14/48



Código: C2987

Serviço: COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE

Unidade: M3xKM

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10576 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,000000	37,24	0,0000
10688 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,006369	135,78	0,8648

Total de Equipamentos

0,8648

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,0000
Total de Mão de Obra				0,0000

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,8648

Bonificação 1: 26,85 %

0,2322

Preço Unitário Total:

1,0970

Preço adotado

1,1000

HUM REAL E DEZ CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0