



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOVA QUEBRADA VIA BEIRADA.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:
Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 29/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h
PÁGINA: 10/22



Código: C0214

Serviço: ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

Unidade: KG

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0040 - AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,080000 9,12 0,7296
I0121 - ARMADOR/FERREIRO H 0,080000 11,29 0,9032

Encargos Sociais 83,85% 1,3700

Total de Mão de Obra 3,0028

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0103 - ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,020000 10,05 0,2010
I0157 - AÇO CA-25 KG 1,200000 9,51 11,4120

Total de Materiais 11,6130

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14,6158

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 14,6149

Preço adotado 14,6100

QUATORZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 29/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 11/22



Código: C0836

Serviço: CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2543 - SERVENTE H 10,000000 8,45 84,5000

Encargos Sociais 83,85% 70,8500

Total de Mão de Obra 155,3500

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0109 - AREIA MEDIA M3 0,778000 67,50 52,5150

I0280 - BRITA M3 0,965800 76,19 73,5843

I0805 - CIMENTO PORTLAND KG 220,000000 0,56 123,2000

Total de Materiais 249,2993

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 404,6493

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 404,6526

Preço adotado 404,6500

QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53


SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:
Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 29/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h
PÁGINA: 12/22



Código: C1405

Serviço: FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0041 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,350000	9,12	12,3120
I0498 - CARPINTEIRO	H	1,350000	11,29	15,2415

Encargos Sociais 83,85% 23,1000

Total de Mão de Obra 50,6535

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0529 - CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,430000	30,33	13,0419
I0965 - DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,100000	7,35	0,7350
I1691 - PONTALETE / BARROTE DE 3 x3	M	2,000000	12,61	25,2200
I1728 - PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,250000	13,80	3,4500
I1846 - SARRAFO DE 1 X4	M	1,530000	4,74	7,2522
I1916 - TABUA DE 1 DE 3A. - L = 30cm	M	1,600000	10,01	16,0160

Total de Materiais 65,7151

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 116,3686

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 116,3722

Preço adotado 116,3700

CENTO E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 29/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 13/22



Código: C3251

Serviço: CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)

Unidade: M

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10639 - MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	H	0,000000	17,08	0,0000
10753 - MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H	0,100000	17,82	1,7823
Total de Equipamentos				1,7823

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12391 - PEDREIRO	H	0,100000	11,29	1,1290
12543 - SERVENTE	H	1,000000	8,45	8,4500
Encargos Sociais 83,85%				8,0300
Total de Mão de Obra				17,6090

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3269 - CONCRETO P/MBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO	M3	0,047500	342,54	16,2709
Total de Composições Auxiliares				16,2709

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 35,6622

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 35,6642

Preço adotado 35,6600

TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:
Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 29/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h
PÁGINA: 14/22



Código: C3268

Serviço: CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,000000	19,68	0,0000
10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,000000	24,90	24,8977

Total de Equipamentos

24,8977

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	6,000000	8,45	50,7000

Encargos Sociais 83,85%

42,5100

Total de Mão de Obra

93,2100

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10805 - CIMENTO PORTLAND	KG	254,000000	0,56	142,2400

Total de Materiais

142,2400

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,919700	6,17	5,6785
C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836000	72,93	60,9776

Total de Composições Auxiliares

66,6561

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

327,0038

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

327,0058

Preço adotado

327,0000

TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 29/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 15/22



Código: C3269

Serviço: CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,000000	19,66	0,0000
10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,000000	24,90	24,8977

Total de Equipamentos

24,8977

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	6,000000	8,45	50,7000

Encargos Sociais 83,85%

42,5100

Total de Mão de Obra

93,2100

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10805 - CIMENTO PORTLAND	KG	282,000000	0,56	157,9200

Total de Materiais

157,9200

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,897100	6,17	5,5390
C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836000	72,93	60,9776

Total de Composições Auxiliares

66,5166

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

342,5443

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

342,5463

Preço adotado

342,5400

TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 29/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 16/22



Código: C1915

Serviço: PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2391 - PEDREIRO H 1,000000 11,29 11,2900
I2543 - SERVENTE H 1,150000 8,45 9,7175

Encargos Sociais 83,85% 17,6100

Total de Mão de Obra 38,6175

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0109 - AREIA MEDIA M3 0,018200 67,50 1,2285
I0805 - CIMENTO PORTLAND KG 5,480000 0,56 3,0688

Total de Materiais 4,2973

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 42,9148

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 42,9196

Preço adotado 42,9100

QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 29/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 17/22



Código: C0588

Serviço: CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2395 - PINTOR H 0,200000 11,29 2,2580

Encargos Sociais 83,85% 1,8900

Total de Mão de Obra 4,1480

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2496 - SUPERCAL KG 0,300000 1,15 0,3450

Total de Materiais 0,3450

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,4930

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 4,4963

Preço adotado 4,4900

QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:
Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 29/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h
PÁGINA: 18/22



Código: C3127

Serviço: AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,064000	37,77	2.4170
I0607 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,044667	46,57	2.0802
I0608 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,046000	33,49	1.5403
I0642 - MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,052000	55,49	2.8854
I0698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,002667	138,54	0,3694
I0721 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,022000	149,19	3.2823
I0726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,020667	67,98	1.4049
I0756 - MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,014667	180,37	2.6454
Total de Equipamentos				16,6249

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,666667	8,45	5.6333
Encargos Sociais 83,85%				4,7200
Total de Mão de Obra				10,3533

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2570 - FILLER (PO CALCÁREO)	KG	66,000000	0,18	11,8800
Total de Materiais				11,8800

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1,291000	6,17	7,9710
C3315 - USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	M3	1,050000	15,18	15,9409
Total de Composições Auxiliares				23,9119

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	62,7701
Bonificação 1: 0,00 %	0,0000
Preço Unitário Total:	62,7736
Preço adotado	62,7700

SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 29/03/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 19/22



Código: C3130

Serviço: AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000000	61,95	0,0000
I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000694	50,73	0,0352
I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,013889	226,22	3,1419
I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,013194	194,45	2,5657

Total de Equipamentos

5,7428

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,027778	8,45	0,2347

Encargos Sociais 83,85%

0,2000

Total de Mão de Obra

0,4347

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

6,1775

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

6,1743

Preço adotado

6,1700

SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP


CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:
Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 29/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h
PÁGINA: 20/22

Código: C3235

Serviço: ROCHA PARA BRITAGEM

Unidade: M3



Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,000000	25,60	0,0000
I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,000000	19,19	0,0000
I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,058824	98,01	5,7653
I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,176471	19,65	3,4680
Total de Equipamentos				9,2333

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0221 - BLASTER	H	0,058824	11,87	0,6982
I2543 - SERVENTE	H	0,588235	8,45	4,9706
Encargos Sociais 83,85%				4,7500
Total de Mão de Obra				10,4188

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0860 - CORDEL DETONANTE	M	1,240000	5,24	6,4976
I2326 - ESPOLETA	UN	0,009000	5,80	0,0522
I2329 - ESTOPIM	M	0,060000	7,25	0,4350
I2507 - DINAMITE 60%	KG	0,050000	26,04	1,3020
I2535 - SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,000500	613,00	0,3065
I2568 - DINAMITE GRANULADA	KG	0,540000	15,16	8,1864
Total de Materiais				16,7797

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 36,4318

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 36,4351

Preço adotado 36,4300

TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 29/03/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 21/22

Código: C3253

Serviço: BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS

Unidade: M3

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,015833	43,84	0,6942
I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,000000	116,79	0,0000
I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,000000	22,65	0,0000
I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,025833	141,19	3,6473
I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,041667	215,16	8,9649
I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,041667	136,44	5,6850
Total de Equipamentos				18,9914

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,208333	8,45	1,7604
Encargos Sociais 83,85%				1,4800
Total de Mão de Obra				3,2404

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2528 - PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,000400	26.583,00	10,6332
Total de Materiais				10,6332

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,100000	36,43	40,0786
Total de Composições Auxiliares				40,0786

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

72,9436

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

72,9397

Preço adotado

72,9300

SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAÉLLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 29/03/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 22/22

Código: C3315

Serviço: USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO

Unidade: M3

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,045333	43,84	1,9875
I0661 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,000000	7,45	0,0000
I0670 - USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	H	0,000000	30,58	0,0000
I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,021333	141,19	3,0120
I0774 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,133333	12,06	1,6074
I0783 - USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	H	0,066667	35,41	2,3608
Total de Equipamentos				8,9677

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,400000	8,45	3,3800
Encargos Sociais 83,85%				2,8300
Total de Mão de Obra				6,2100

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,1777

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 15,1818

Preço adotado 15,1800

QUINZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA:

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
ARACATI/CE

LOCAL:

TIPO:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA:

29 DE MARÇO DE 2022

CUSTO EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	VU	HTA	CUSTO AQUISIÇÃO	RESIDUAL	JUROS ANUAIS	DEPRECIACÃO	JUROS	MANUTENÇÃO	DEPRECIACÃO (1-residual)/(n.HTA)	JUROS	MANUTENÇÃO	K
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	8,0	2.750	227.391,60	10,00	6,00	8.3721	2.5116	5.5814	0,00004090909091	0,00001227272727	0,0000272727	0,600
BETONEIRA COM MOTOR DIESEL	3,0	2.000	7.682,40	20,00	6,00	0,8195	0,1229	0,6146	0,000133333333333	0,00002000000000	0,0001000000	0,600
BETONEIRA ELÉTRICA 680L	3,0	2.000	8.942,40	10,00	6,00	1,2072	0,1610	0,6707	0,000150000000000	0,000020000000000	0,00008333333	0,500
BOMBA COM MOTOR DIESEL	3,0	2.000	23.421,60	10,00	6,00	3,1619	0,4216	1,7666	0,000150000000000	0,000020000000000	0,00008333333	0,500
CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3	5,0	2.000	233.239,20	30,00	6,00	11,4267	2,9388	14,6941	0,000070000000000	0,000018000000000	0,00009000000	0,900
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92	6,0	2.000	139.800,00	30,00	6,00	5,7085	1,7126	8,1550	0,000058333333333	0,000017500000000	0,00008333333	1,000
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136	6,0	2.000	213.000,00	30,00	6,00	8,6975	2,6093	12,4250	0,000058333333333	0,000017500000000	0,00008333333	1,000
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	6,0	2.000	275.547,00	30,00	6,00	11,2515	3,3755	16,0736	0,000058333333333	0,000017500000000	0,00008333333	1,000
CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	5,0	2.000	222.000,00	30,00	6,00	10,8780	2,7972	15,5400	0,000070000000000	0,000018000000000	0,00010000000	1,000
CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	5,0	2.000	241.800,00	30,00	6,00	11,8482	3,0467	16,9260	0,000070000000000	0,000018000000000	0,00010000000	1,000
CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L	7,0	2.000	762.385,41	40,00	6,00	19,6042	7,8417	32,6737	0,00004285714286	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111	5,0	2.000	300.947,40	30,00	6,00	14,7464	3,7919	21,0663	0,000070000000000	0,000018000000000	0,00010000000	1,000
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180	5,0	2.000	594.906,60	30,00	6,00	29,1504	7,4958	37,4791	0,000070000000000	0,000018000000000	0,00009000000	0,900
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA 3 EIXOS	7,0	2.000	414.000,00	40,00	6,00	10,6457	4,2583	17,7429	0,00004285714286	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7	5,0	2.000	37.474,80	-	6,00	3,7475	0,6745	3,7475	0,000100000000000	0,000018000000000	0,00010000000	1,000
COMPACTADOR DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPROPELIDO	5,0	2.000	304.915,80	25,00	6,00	17,1515	4,1164	22,8687	0,000075000000000	0,000018000000000	0,00010000000	1,000
COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO	6,0	2.000	136.369,80	25,00	6,00	6,3923	1,7899	8,5231	0,000062500000000	0,000017500000000	0,00008333333	1,000



io Lino de Mendonça Neto
Responsável Legal
048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO I, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

CUSTO EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	VU	HTA	CUSTO AQUISIÇÃO	RESIDUAL	JUROS ANUAIS	DEPRECIACÃO	JUROS	MANUTENÇÃO	DEPRECIACÃO (1-residual)/(n.HTA)	JUROS	MANUTENÇÃO	K
COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPELIDO	6,0	2.000	260.204,40	25,00	6,00	12,1971	3,4152	16,2628	0,0000625000000000	0,0000175000000000	0,00008333333	1,000
COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO	6,0	2.000	278.886,60	25,00	6,00	13,0728	3,6604	17,4304	0,0000625000000000	0,0000175000000000	0,00008333333	1,000
COMPRESSOR DE AR 250 PCM	6,0	2.000	103.211,40	20,00	6,00	5,5046	1,4450	6,8808	0,0000666666666667	0,0000175000000000	0,00008333333	1,000
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	5,0	2.000	1.311.605,40	25,00	6,00	73,7778	17,7067	98,3704	0,0000750000000000	0,0000180000000000	0,000010000000	1,000
ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	5,0	2.000	27.167,40	-	6,00	2,7167	0,4890	0,5433	0,0001000000000000	0,0000180000000000	0,0000200000	0,200
GRADE DE DISCOS	5,0	2.000	16.482,80	5,00	6,00	1,2381	0,2737	0,6517	0,0000791666666667	0,0000175000000000	0,00004166667	0,500
GRUPO GERADOR - 145 KVA	5,0	2.000	56.028,00	25,00	6,00	3,1516	0,7564	3,3617	0,0000750000000000	0,0000180000000000	0,00008000000	0,800
GRUPO GERADOR - 180 KVA	5,0	2.000	70.264,20	25,00	6,00	3,9524	0,9486	4,2159	0,0000750000000000	0,0000180000000000	0,00008000000	0,800
MAQUINA P/ PINTURA FAIXAS SINAL. AUTOPROPELIDO	3,0	2.000	252.952,20	25,00	6,00	23,7143	3,7943	25,2952	0,0001250000000000	0,0000200000000000	0,00001333333	0,800
MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	3,0	2.000	16.015,20	30,00	6,00	1,3079	0,2242	0,7474	0,0001166666666667	0,0000200000000000	0,00006666667	0,400
MOTONIVELADORA	6,0	2.000	528.132,00	30,00	6,00	21,5654	6,4696	30,8077	0,0000583333333333	0,0000175000000000	0,00008333333	1,000
NIVEL	8,0	2.000	5.220,00	30,00	6,00	0,1599	0,0617	0,1599	0,0000437500000000	0,0000168750000000	0,0000437500	1,000
PEREURATRIZ PNEUMÁTICA	5,0	2.000	5.761,80	20,00	6,00	0,3688	0,0630	0,4609	0,0000800000000000	0,0000180000000000	0,00010000000	0,700
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 30T	8,0	2.000	175.512,60	30,00	6,00	5,3751	2,0732	4,6072	0,0000437500000000	0,0000168750000000	0,0000375000	0,600
TEODOLITO	8,0	2.000	10.305,60	30,00	6,00	0,3156	0,1217	0,3156	0,0000437500000000	0,0000168750000000	0,0000437500	0,700
TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155	9,0	2.000	581.157,00	25,00	6,00	18,1612	7,2645	24,2149	0,0000416666666667	0,0000166666666667	0,00005555556	1,000
TRATOR DE PNEUS	7,0	2.000	99.033,60	30,00	6,00	3,4662	1,1884	4,9517	0,0000500000000000	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
USINA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO	7,0	2.000	79.665,00	15,00	6,00	4,1113	1,1608	4,8368	0,00060714285714	0,00001714285714	0,0000714286	1,000



io Lino de Mendonça Neto
Responsável Legal
048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

CUSTO EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	VU	HTA	CUSTO AQUISIÇÃO	RESIDUAL	JUROS ANUAIS	DEPRECIACÃO	JUROS	MANUTENÇÃO	DEPRECIACÃO (1-residual)/(n.HTA)	JUROS	MANUTENÇÃO	K
USINA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	7,0	2.000	1.563.600,00	15,00	6,00	80.6929	22.7639	94.9329	0.0006071428571	0.00001714285714	0.0000714286	1.000
USINA MISTURADORA DE SOLOS	7,0	2.000	468.430,20	15,00	6,00	24.1743	6.8257	28.4404	0.0006071428571	0.00001714285714	0.0000714286	1.000
VASSOURA MECÂNICA UTILITARIO	5,0	2.000	23.385,60	-	6,00	2.3986	0.4209	0.9354	0.000100000000000	0.000018000000000	0.00004000000	0.400
CAMINHONETE SAVEIRO	5,0	2.000	32.146,80	30,00	6,00	1.5752	0.4050	2.2503	0.000070000000000	0.000018000000000	0.00010000000	1.000
VEICULO UTILITARIO KOMBI	5,0	2.000	39.348,00	25,00	6,00	2.2133	0.5312	2.6560	0.000075000000000	0.000018000000000	0.00009000000	0.900
VIBRO ACABADORA DE MISTURA BETUMINOSA	6,0	2.000	541.608,60	20,00	6,00	28.8658	7.5825	36.1072	0.000066666666667	0.000017500000000	0.00008333333	1.000



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

io Lino de Mendonça Neto
esentante Legal
048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

I0564		AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO			CHI	29,6231
I2701	DEPRECIÇÃO	H	8,372145	1,0000	8,3721	
I2702	JUROS	H	2,511644	1,0000	2,5116	
Sub-Total de EQUIPAMENTOS					10,8837	
I2546	OPERADOR DE AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	H	1,000000	7,3100	7,3100	
ENCARGOS SOCIAIS					83,85%	6,1294
I2546	OPERADOR DE AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	H	1,000000	5,3000	5,3000	
Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					18,7394	
Custo Direto Total					29,6231	
I0566		BETONEIRA COM MOTOR DIESEL			CHI	19,6818
I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,819456	1,0000	0,8195	
I2702	JUROS	H	0,122918	1,0000	0,1229	
Sub-Total de EQUIPAMENTOS					0,9424	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	7,3100	7,3100	
ENCARGOS SOCIAIS					83,85%	6,1294
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000	
Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					18,7394	
Custo Direto Total					19,6818	
I0569		BOMBA COM MOTOR DIESEL			CHI	19,1269
I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,161916	1,0000	3,1619	
I2702	JUROS	H	0,421589	1,0000	0,4216	
Sub-Total de EQUIPAMENTOS					3,5835	
I2543	SERVENTE	H	1,000000	5,4900	5,4900	
ENCARGOS SOCIAIS					83,85%	4,6034
I2543	SERVENTE	H	1,000000	5,4500	5,4500	
Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					15,5434	
Custo Direto Total					19,1269	
I0576		CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3			CHI	37,2387
I2701	DEPRECIÇÃO	H	11,428721	1,0000	11,4287	
I2702	JUROS	H	2,938814	1,0000	2,9388	
Sub-Total de EQUIPAMENTOS					14,3675	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000	
ENCARGOS SOCIAIS					83,85%	8,3012
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700	
Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					22,8712	
Custo Direto Total					37,2387	
I0581		CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136			CHI	34,1780
I2701	DEPRECIÇÃO	H	8,697500	1,0000	8,6975	
I2702	JUROS	H	2,609250	1,0000	2,6093	
Sub-Total de EQUIPAMENTOS					11,3068	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000	
ENCARGOS SOCIAIS					83,85%	8,3012
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700	
Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					22,8712	

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

				Custo Direto Total		
I0583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92			CHI	34,1780	
	I2701	DEPRECIACÃO	H	5,708500	1,0000	5,7085
	I2702	JUROS	H	1,712550	1,0000	1,7126
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS				7,4211	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				22,8712	
				Custo Direto Total	30,2923	
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE			CHI	62,8010	
	I2701	DEPRECIACÃO	H	11,251503	1,0000	11,2515
	I2702	JUROS	H	3,375451	1,0000	3,3755
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS				14,6270	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
	I2549	OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	17,424
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
	I2549	OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				48,1740	
				Custo Direto Total	62,8010	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I			CHI	37,7661	
	I2701	DEPRECIACÃO	H	11,848200	1,0000	11,8482
	I2702	JUROS	H	3,046680	1,0000	3,0467
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS				14,8949	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				22,8712	
				Custo Direto Total	37,7661	
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111			CHI	43,8412	
	I2701	DEPRECIACÃO	H	14,746423	1,0000	14,7464
	I2702	JUROS	H	3,791937	1,0000	3,7919
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS				18,5383	
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				25,3029	
				Custo Direto Total	43,8412	
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180			CHI	61,9491	
	I2701	DEPRECIACÃO	H	29,150423	1,0000	29,1504
	I2702	JUROS	H	7,495823	1,0000	7,4958
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS				36,6462	
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORARIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

		ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
		Custo Direto Total		61,9491
I0607	COMPACTADOR DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPROPELIDO			CHI
				46,5708
I2701	DEPRECIÇÃO	H	17,151514	1,0000
I2702	JUROS	H	4,116363	1,0000
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		21,2679
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800
		ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
		Custo Direto Total		46,5708
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO			CHI
				33,4851
I2701	DEPRECIÇÃO	H	6,392334	1,0000
I2702	JUROS	H	1,789854	1,0000
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		8,1822
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800
		ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
		Custo Direto Total		33,4851
I0609	COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO			CHI
				40,9152
I2701	DEPRECIÇÃO	H	12,197081	1,0000
I2702	JUROS	H	3,415183	1,0000
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		15,6123
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800
		ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
		Custo Direto Total		40,9152
I0610	COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO			CHI
				42,0361
I2701	DEPRECIÇÃO	H	13,072809	1,0000
I2702	JUROS	H	3,660387	1,0000
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		16,7332
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800
		ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
		Custo Direto Total		42,0361
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM			CHI
				25,6890
I2701	DEPRECIÇÃO	H	5,504608	1,0000
I2702	JUROS	H	1,444960	1,0000
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		6,9496

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		25,6890
I0618		CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H			CHI	116,7874
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	73,777804	1,0000	73,7778
	I2702	JUROS	H	17,706673	1,0000	17,7067
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		91,4845
	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
				Custo Direto Total		116,7874
I0624		ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL			CHI	3,2057
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,716740	1,0000	2,7167
	I2702	JUROS	H	0,489013	1,0000	0,4890
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		3,2057
				Custo Direto Total		3,2057
I0625		GRADE DE DISCOS			CHI	1,5118
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,238140	1,0000	1,2381
	I2702	JUROS	H	0,273694	1,0000	0,2737
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		1,5118
				Custo Direto Total		1,5118
I0626		GRUPO GERADOR - 145 KVA			CHI	22,6474
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,151575	1,0000	3,1516
	I2702	JUROS	H	0,756378	1,0000	0,7564
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		3,9080
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		22,6474
I0627		GRUPO GERADOR - 180 KVA			CHI	23,6404
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,952361	1,0000	3,9524
	I2702	JUROS	H	0,948567	1,0000	0,9486
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		4,9010
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		23,6404
I0638		MÁQUINA P/ PINTURA FAIXAS SINAL. AUTOPROPELIDO			CHI	46,2480
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	23,714269	1,0000	23,7143

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

		ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
		Custo Direto Total		50,7286
I0667	TRATOR DE PNEUS		CHI	23,3940
I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,466176	1,0000
I2702	JUROS	H	1,188403	1,0000
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		4,6546
I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	7,3100
		ENCARGOS SOCIAIS		83,85%
I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
		Custo Direto Total		23,3940
I0669	USINA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE		CHI	128,7797
I2701	DEPRECIÇÃO	H	80,692929	1,0000
I2702	JUROS	H	22,783886	1,0000
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		103,4768
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	10,8800
		ENCARGOS SOCIAIS		83,85%
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
		Custo Direto Total		128,7797
I0670	USINA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO		CHI	30,5750
I2701	DEPRECIÇÃO	H	4,111283	1,0000
I2702	JUROS	H	1,160833	1,0000
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		5,2721
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	10,8800
		ENCARGOS SOCIAIS		83,85%
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
		Custo Direto Total		30,5750
I0671	USINA MISTURADORA DE SOLOS		CHI	56,3029
I2701	DEPRECIÇÃO	H	24,174344	1,0000
I2702	JUROS	H	6,825697	1,0000
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		31,0000
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	10,8800
		ENCARGOS SOCIAIS		83,85%
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
		Custo Direto Total		56,3029
I0672	VASSOURA MECÂNICA		CHI	2,7595
I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,338560	1,0000
I2702	JUROS	H	0,420941	1,0000
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		2,7595

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

					Custo Direto Total	
10673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI				CHI	2,7595
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,213325	1,0000	2,2133
	I2702	JUROS	H	0,531198	1,0000	0,5312
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	2,7445
	I2380	MOTORISTA	H	1,000000	6,8200	6,8200
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						5,7186
	I2380	MOTORISTA	H	1,000000	4,6700	4,6700
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	17,2086
					Custo Direto Total	19,9531
10676	VIBRO ACABADORA DE MISTURA BETUMINOSA				CHI	61,7712
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	28,885792	1,0000	28,8858
	I2702	JUROS	H	7,582520	1,0000	7,5825
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	36,4683
	I2566	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA DE MISTURAS BETUMINOSAS	H	1,000000	10,8800	10,8800
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						9,1229
	I2566	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA DE MISTURAS BETUMINOSAS	H	1,000000	5,3000	5,3000
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029
					Custo Direto Total	61,7712
10678	AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO				CHP	39,7674
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	8,372145	1,0000	8,3721
	I2702	JUROS	H	2,511644	1,0000	2,5116
	I2703	MANUTENÇÃO	H	5,581430	1,0000	5,5814
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	16,4651
	I2546	OPERADOR DE AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	H	1,000000	7,3100	7,3100
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						6,1294
	I2546	OPERADOR DE AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	H	1,000000	5,3000	5,3000
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	18,7394
	I2708	FUEL OIL	L	1,734940	2,6300	4,5629
					Sub-Total de MATERIAIS	4,5629
					Custo Direto Total	39,7674
10680	BETONEIRA COM MOTOR DIESEL				CHP	24,8977
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,819456	1,0000	0,8195
	I2702	JUROS	H	0,122918	1,0000	0,1229
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,614592	1,0000	0,6146
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	1,5570
	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	7,3100	7,3100
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						6,1294
	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	1,125000	4,0900	4,6013
					Sub-Total de MATERIAIS	4,6013
					Custo Direto Total	24,8977
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L				CHP	20,7783

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,207224	1,0000	1,2072	
I2702	JUROS	H	0,160963	1,0000	0,1610	
I2703	MANUTENÇÃO	H	0,670680	1,0000	0,6707	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS	2,0389	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	7,3100	7,3100	
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	18,7394	
				Custo Direto Total	20,7783	
I0683	BOMBA COM MOTOR DIESEL			CHP	25,4848	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,161916	1,0000	3,1619	
I2702	JUROS	H	0,421589	1,0000	0,4216	
I2703	MANUTENÇÃO	H	1,756620	1,0000	1,7566	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS	5,3401	
I2543	SERVENTE	H	1,000000	5,4900	5,4900	
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	4,6034
I2543	SERVENTE	H	1,000000	5,4500	5,4500	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	15,5434	
I2706	OLEO DIESEL	L	1,125000	4,0900	4,6013	
				Sub-Total de MATERIAIS	4,6013	
				Custo Direto Total	25,4848	
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3			CHP	135,7778	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	11,428721	1,0000	11,4287	
I2702	JUROS	H	2,938814	1,0000	2,9388	
I2703	MANUTENÇÃO	H	14,694070	1,0000	14,6941	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS	29,0616	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000	
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	8,3012
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	22,8712	
I2706	OLEO DIESEL	L	20,500000	4,0900	83,8450	
				Sub-Total de MATERIAIS	83,8450	
				Custo Direto Total	135,7778	
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE			CHP	189,5796	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	11,251503	1,0000	11,2515	
I2702	JUROS	H	3,375451	1,0000	3,3755	
I2703	MANUTENÇÃO	H	16,073575	1,0000	16,0736	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS	30,7006	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000	
I2549	OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO	H	1,000000	10,8800	10,8800	
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	17,424
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700	
I2549	OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO	H	1,000000	5,3000	5,3000	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	48,1740	

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2706	OLEO DIESEL	L	14,000000	4,0900	57,2600
	I2707	GASOLINA	L	10,500000	5,0900	53,4450
						Sub-Total de MATERIAIS
						110,7050
						Custo Direto Total
						189,5796
I0698		CAMINHÃO TANQUE 8.000 I			CHP	138,5371
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	11,848200	1,0000	11,8482
	I2702	JUROS	H	3,046680	1,0000	3,0467
	I2703	MANUTENÇÃO	H	16,926000	1,0000	16,9260
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						31,8209
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
						ENCARGOS SOCIAIS
						83,85%
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						22,8712
	I2706	OLEO DIESEL	L	20,500000	4,0900	83,8450
						Sub-Total de MATERIAIS
						83,8450
						Custo Direto Total
						138,5371
I0700		VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETE SAVEIRO			CHP	70,9037
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,575193	1,0000	1,5752
	I2702	JUROS	H	0,405050	1,0000	0,4050
	I2703	MANUTENÇÃO	H	2,250276	1,0000	2,2503
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						4,2305
	I2380	MOTORISTA	H	1,000000	6,8200	6,8200
						ENCARGOS SOCIAIS
						83,85%
	I2380	MOTORISTA	H	1,000000	4,6700	4,6700
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						17,2086
	I2707	GASOLINA	L	9,718000	5,0900	49,4646
						Sub-Total de MATERIAIS
						49,4646
						Custo Direto Total
						70,9037
I0703		CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136			CHP	102,2270
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	8,697500	1,0000	8,6975
	I2702	JUROS	H	2,609250	1,0000	2,6093
	I2703	MANUTENÇÃO	H	12,425000	1,0000	12,4250
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						23,7318
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
						ENCARGOS SOCIAIS
						83,85%
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						22,8712
	I2706	OLEO DIESEL	L	13,600000	4,0900	55,6240
						Sub-Total de MATERIAIS
						55,6240
						Custo Direto Total
						102,2270
I0704		CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92			CHP	77,9158
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	5,708500	1,0000	5,7085
	I2702	JUROS	H	1,712550	1,0000	1,7126
	I2703	MANUTENÇÃO	H	8,155000	1,0000	8,1550

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			15,5761	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000	
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	8,3012
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	22,8712	
I2706	OLEO DIESEL	L	9,650000	4,0900	39,4685	
				Sub-Total de MATERIAIS	39,4685	
				Custo Direto Total	77,9158	
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l			CHP	107,7104	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	10,878000	1,0000	10,8780	
I2702	JUROS	H	2,797200	1,0000	2,7972	
I2703	MANUTENÇÃO	H	15,540000	1,0000	15,5400	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS	29,2152	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000	
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	8,3012
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	22,8712	
I2706	OLEO DIESEL	L	13,600000	4,0900	55,6240	
				Sub-Total de MATERIAIS	55,6240	
				Custo Direto Total	107,7104	
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111			CHP	141,1860	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	14,746423	1,0000	14,7464	
I2702	JUROS	H	3,791937	1,0000	3,7919	
I2703	MANUTENÇÃO	H	21,066318	1,0000	21,0663	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS	39,6046	
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800	
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029	
I2706	OLEO DIESEL	L	18,650000	4,0900	76,2785	
				Sub-Total de MATERIAIS	76,2785	
				Custo Direto Total	141,1860	
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180			CHP	226,2182	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	29,150423	1,0000	29,1504	
I2702	JUROS	H	7,495823	1,0000	7,4958	
I2703	MANUTENÇÃO	H	37,479116	1,0000	37,4791	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS	74,1253	
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800	
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029	
I2706	OLEO DIESEL	L	31,000000	4,0900	126,7900	
				Sub-Total de MATERIAIS	126,7900	
				Custo Direto Total	226,2182	

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

					CHP	
I0716	CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA 3 EIXOS					249,7931
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	10,645714	1,0000	10,6457
	I2702	JUROS	H	4,258286	1,0000	4,2583
	I2703	MANUTENÇÃO	H	17,742857	1,0000	17,7429
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					32,6469
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					22,8712
	I2706	OLEO DIESEL	L	47,500000	4,0900	194,2750
	Sub-Total de MATERIAIS					194,2750
	Custo Direto Total					249,7931
I0721	COMPACTADOR DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPROPELIDO				CHP	149,1945
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	17,151514	1,0000	17,1515
	I2702	JUROS	H	4,116363	1,0000	4,1164
	I2703	MANUTENÇÃO	H	22,868685	1,0000	22,8687
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					44,1366
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	19,500000	4,0900	79,7550
	Sub-Total de MATERIAIS					79,7550
	Custo Direto Total					149,1945
I0722	COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO				CHP	136,9330
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	12,197081	1,0000	12,1971
	I2702	JUROS	H	3,415183	1,0000	3,4152
	I2703	MANUTENÇÃO	H	16,262775	1,0000	16,2628
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					31,8751
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	19,500000	4,0900	79,7550
	Sub-Total de MATERIAIS					79,7550
	Custo Direto Total					136,9330
I0723	COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO				CHP	139,2215
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	13,072809	1,0000	13,0728
	I2702	JUROS	H	3,660387	1,0000	3,6604
	I2703	MANUTENÇÃO	H	17,430413	1,0000	17,4304
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					34,1636
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029		
	I2706	OLEO DIESEL	L	19,500000	4,0900	79,7550
		Sub-Total de MATERIAIS		79,7550		
		Custo Direto Total		139,2215		
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7			CHP		31,2034
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,747480	1,0000	3,7475
	I2702	JUROS	H	0,674546	1,0000	0,6745
	I2703	MANUTENÇÃO	H	3,747480	1,0000	3,7475
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		8,1695		
	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,000000	7,3100	7,3100
		ENCARGOS SOCIAIS		83,85%		6,1294
	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,000000	5,3000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394		
		Sub-Total de MATERIAIS		4,2945		
		Custo Direto Total		31,2034		
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO			CHP		67,9797
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	6,392334	1,0000	6,3923
	I2702	JUROS	H	1,789854	1,0000	1,7899
	I2703	MANUTENÇÃO	H	8,523113	1,0000	8,5231
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		16,7053		
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
		ENCARGOS SOCIAIS		83,85%		9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029		
		Sub-Total de MATERIAIS		25,9715		
		Custo Direto Total		67,9797		
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM			CHP		98,0098
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	5,504608	1,0000	5,5046
	I2702	JUROS	H	1,444960	1,0000	1,4450
	I2703	MANUTENÇÃO	H	6,880760	1,0000	6,8808
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		13,8304		
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	7,3100	7,3100
		ENCARGOS SOCIAIS		83,85%		6,1294
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	5,3000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394		
		Sub-Total de MATERIAIS		65,4400		
		Custo Direto Total		98,0098		
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H			CHP		215,1578
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	73,777804	1,0000	73,7778
	I2702	JUROS	H	17,706673	1,0000	17,7067
	I2703	MANUTENÇÃO	H	98,370405	1,0000	98,3704

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			189,8549	
	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
				Custo Direto Total		215,1578
I0738	ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL			CHP		3,7490
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,716740	1,0000	2,7167
	I2702	JUROS	H	0,489013	1,0000	0,4890
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,543348	1,0000	0,5433
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		3,7490
				Custo Direto Total		3,7490
I0739	GRADE DE DISCOS			CHP		2,1635
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,238140	1,0000	1,2381
	I2702	JUROS	H	0,273694	1,0000	0,2737
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,651653	1,0000	0,6517
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		2,1635
				Custo Direto Total		2,1635
I0740	GRUPO GERADOR - 145 KVA			CHP		136,4391
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,151575	1,0000	3,1516
	I2702	JUROS	H	0,756378	1,0000	0,7564
	I2703	MANUTENÇÃO	H	3,361680	1,0000	3,3617
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		7,2697
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	27,000000	4,0900	110,4300
				Sub-Total de MATERIAIS		110,4300
				Custo Direto Total		136,4391
I0741	GRUPO GERADOR - 180 KVA			CHP		165,2803
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,952361	1,0000	3,9524
	I2702	JUROS	H	0,948567	1,0000	0,9486
	I2703	MANUTENÇÃO	H	4,215852	1,0000	4,2159
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		9,1169
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	33,600000	4,0900	137,4240
				Sub-Total de MATERIAIS		137,4240
				Custo Direto Total		165,2803
I0752	MÁQUINA P/ PINTURA FAIXAS SINAL. AUTOPROPELIDO			CHP		111,4207
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	23,714269	1,0000	23,7143

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2702	JUROS	H	3,794283	1,0000	3,7943
	I2703	MANUTENÇÃO	H	25,295220	1,0000	25,2952
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						52,8038
	I2557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	H	1,000000	7,3100	7,3100
						ENCARGOS SOCIAIS
					83,85%	6,1294
	I2557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	H	1,000000	5,3000	5,3000
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	9,750000	4,0900	39,8775
						Sub-Total de MATERIAIS
						39,8775
						Custo Direto Total
						111,4207
I0753		MESA VIBRATÓRIA E FORMAS				CHP
						17,8229
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,307908	1,0000	1,3079
	I2702	JUROS	H	0,224213	1,0000	0,2242
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,747376	1,0000	0,7474
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						2,2795
	I2543	SERVENTE	H	1,000000	5,4900	5,4900
						ENCARGOS SOCIAIS
					83,85%	4,6034
	I2543	SERVENTE	H	1,000000	5,4500	5,4500
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						15,5434
						Custo Direto Total
						17,8229
I0756		MOTONIVELADORA				CHP
						180,3666
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	21,565390	1,0000	21,5654
	I2702	JUROS	H	6,469617	1,0000	6,4696
	I2703	MANUTENÇÃO	H	30,807700	1,0000	30,8077
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						58,8427
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	12,0500	12,0500
						ENCARGOS SOCIAIS
					83,85%	10,1039
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	5,3000	5,3000
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						27,4539
	I2706	OLEO DIESEL	L	23,000000	4,0900	94,0700
						Sub-Total de MATERIAIS
						94,0700
						Custo Direto Total
						180,3666
I0758		NÍVEL				CHP
						0,3815
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,159863	1,0000	0,1599
	I2702	JUROS	H	0,061661	1,0000	0,0617
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,159863	1,0000	0,1599
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						0,3815
						Custo Direto Total
						0,3815
I0759		PERFURATRIZ PNEUMÁTICA				CHP
						19,6521
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,368755	1,0000	0,3688
	I2702	JUROS	H	0,082970	1,0000	0,0830
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,460944	1,0000	0,4609
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						0,9127
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	7,3100	7,3100

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

		ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	5,3000
			Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	18,7394
			Custo Direto Total	19,6521
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 30T		CHP	12,0555
I2701	DEPRECIÇÃO	H	5,375073	1,0000
I2702	JUROS	H	2,073243	1,0000
I2703	MANUTENÇÃO	H	4,607206	1,0000
			Sub-Total de EQUIPAMENTOS	12,0555
			Custo Direto Total	12,0555
10775	TEODOLITO		CHP	0,7529
I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,315609	1,0000
I2702	JUROS	H	0,121735	1,0000
I2703	MANUTENÇÃO	H	0,315609	1,0000
			Sub-Total de EQUIPAMENTOS	0,7529
			Custo Direto Total	0,7529
10779	TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155		CHP	194,4533
I2701	DEPRECIÇÃO	H	18,161156	1,0000
I2702	JUROS	H	7,264463	1,0000
I2703	MANUTENÇÃO	H	24,214875	1,0000
			Sub-Total de EQUIPAMENTOS	49,6406
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	10,8800
			ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	5,3000
			Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029
I2706	OLEO DIESEL	L	29,220000	4,0900
			Sub-Total de MATERIAIS	119,5098
			Custo Direto Total	194,4533
10780	TRATOR DE PNEUS		CHP	89,6957
I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,466176	1,0000
I2702	JUROS	H	1,188403	1,0000
I2703	MANUTENÇÃO	H	4,951680	1,0000
			Sub-Total de EQUIPAMENTOS	9,6063
I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	7,3100
			ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	5,3000
			Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	18,7394
I2706	OLEO DIESEL	L	15,000000	4,0900
			Sub-Total de MATERIAIS	61,3500
			Custo Direto Total	89,6957
10782	USINA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE		CHP	781,2726
I2701	DEPRECIÇÃO	H	80,692929	1,0000
I2702	JUROS	H	22,783886	1,0000
I2703	MANUTENÇÃO	H	94,932857	1,0000

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			198,4097	
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	10,8800	10,8800	
		ENCARGOS SOCIAIS			83,85%	9,1229
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	5,3000	5,3000	
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			25,3029	
I2708	FUEL OIL	L	212,000000	2,6300	557,5600	
		Sub-Total de MATERIAIS			557,5600	
		Custo Direto Total			781,2726	
I0783	USINA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO	CHP			35,4118	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	4,111283	1,0000	4,1113	
I2702	JUROS	H	1,160833	1,0000	1,1608	
I2703	MANUTENÇÃO	H	4,836804	1,0000	4,8368	
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			10,1089	
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	10,8800	10,8800	
		ENCARGOS SOCIAIS			83,85%	9,1229
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	5,3000	5,3000	
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			25,3029	
		Custo Direto Total			35,4118	
I0784	USINA MISTURADORA DE SOLOS	CHP			84,7433	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	24,174344	1,0000	24,1743	
I2702	JUROS	H	6,825697	1,0000	6,8257	
I2703	MANUTENÇÃO	H	28,440405	1,0000	28,4404	
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			59,4404	
I2524	OPERADOR DE USINA MISTURADORA DE SOLOS E AGREGADOS	H	1,000000	10,8800	10,8800	
		ENCARGOS SOCIAIS			83,85%	9,1229
I2524	OPERADOR DE USINA MISTURADORA DE SOLOS E AGREGADOS	H	1,000000	5,3000	5,3000	
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			25,3029	
		Custo Direto Total			84,7433	
I0785	VASSOURA MECÂNICA	CHP			3,6949	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,338560	1,0000	2,3386	
I2702	JUROS	H	0,420941	1,0000	0,4209	
I2703	MANUTENÇÃO	H	0,935424	1,0000	0,9354	
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			3,6949	
		Custo Direto Total			3,6949	
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	CHP			72,0737	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,213325	1,0000	2,2133	
I2702	JUROS	H	0,531198	1,0000	0,5312	
I2703	MANUTENÇÃO	H	2,655990	1,0000	2,6560	
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			5,4005	
I2380	MOTORISTA	H	1,000000	6,8200	6,8200	
		ENCARGOS SOCIAIS			83,85%	5,7186
I2380	MOTORISTA	H	1,000000	4,6700	4,6700	
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			17,2086	
I2707	GASOLINA	L	9,718000	5,0900	49,4646	

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**OBRA:** SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.**LOCAL:** ARACATI/CE**TIPO:** EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS**MODALID:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 29 DE MARÇO DE 2022

HORARIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

		Sub-Total de MATERIAIS			49,4646	
		Custo Direto Total			72,0737	
I0789	VIBRO ACABADORA DE MISTURA BETUMINOSA				CHP	136,3244
	I2701	DEPRECIAÇÃO	H	28,885792	1,0000	28,8858
	I2702	JUROS	H	7,582520	1,0000	7,5825
	I2703	MANUTENÇÃO	H	36,107240	1,0000	36,1072
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			72,5755	
	I2566	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA DE MISTURAS BETUMINOSAS	H	1,000000	10,8800	10,8800
		ENCARGOS SOCIAIS			83,85%	9,1229
	I2566	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA DE MISTURAS BETUMINOSAS	H	1,000000	5,3000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			25,3029	
	I2706	OLEO DIESEL	L	9,400000	4,0900	38,4460
		Sub-Total de MATERIAIS			38,4460	
		Custo Direto Total			136,3244	
E9013	CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L				CHP	299,7608
	I2701	DEPRECIAÇÃO	H	19,604196	1,0000	19,6042
	I2702	JUROS	H	7,841679	1,0000	7,8417
	I2703	MANUTENÇÃO	H	32,673660	1,0000	32,6737
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			60,1196	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
		ENCARGOS SOCIAIS			83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			22,8712	
	I2706	OLEO DIESEL	L	53,000000	4,0900	216,7700
		Sub-Total de MATERIAIS			216,7700	
		Custo Direto Total			299,7608	

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022 HORÁRIO: 09:00

MOMENTO DE TRANSPORTE

C3143 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ATÉ 4,00 KM (Y= 0,8X + 0,84)

$$Y = AX + B$$

$$A = \frac{2 \text{ CHP}}{\text{V.C.E}} \quad B = \frac{\text{CHP.T}}{\text{C.E}}$$

I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)

CHP = 135,78 $Y = 0,80 X + 0,84$
V = 25,00 KM/H
E = 0,90
C = 15 T
T = 0,0839 H

CALCULO DE T

Tempo de carga para a carregadeira	3,922	min
Tempo de descarga livre	1,111	min
TOTAL	5,033	min

C3144 TRANSPORTE LOCAL ENTRE 4,01 E 30,00 KM (Y= 0,57X + 0,84)

$$Y = AX + B$$

$$A = \frac{2 \text{ CHP}}{\text{V.C.E}} \quad B = \frac{\text{CHP.T}}{\text{C.E}}$$

I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)

CHP = 135,78 $Y = 0,57 X + 0,84$
V = 35,00 KM/H
E = 0,90
C = 15 T
T = 0,0839 H

CALCULO DE T

Tempo de carga para a carregadeira	3,922	min
Tempo de descarga livre	1,111	min
TOTAL	5,033	min

C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y= 0,45X + 0,84)

$$Y = AX + B$$

$$A = \frac{2 \text{ CHP}}{\text{V.C.E}} \quad B = \frac{\text{CHP.T}}{\text{C.E}}$$

I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)

CHP = 135,78 $Y = 0,45 X + 0,84$
V = 45,00 KM/H
E = 0,90
C = 15 T
T = 0,0839 H

CALCULO DE T

Tempo de carga para a carregadeira	3,922	min
Tempo de descarga livre	1,111	min
TOTAL	5,033	min

C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y= 0,32X)

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022 **HORÁRIO:** 09:00

MOMENTO DE TRANSPORTE

$Y = AX + B$

$A = \frac{2 \text{ CHP}}{\text{V.C.E}}$

I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)

CHP = 135,78 $Y = 0,32 X$
V = 60,00 KM/H
E = 0,95
C = 15 T

C3312 TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y= 0,67X + 3,39)

$Y = AX + B$

$A = \frac{2 \text{ CHP}}{\text{V.C.E}}$ $B = \frac{\text{CHP.T}}{\text{C.E}}$

I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)

CHP = 135,78 $Y = 0,67 X + 3,39$
V = 30,00 KM/H
E = 0,90
C = 15 T
T = 0,3370 H

CALCULO DE T

Tempo de carga para a carregadeira	3,922	min
Tempo de descarga lavagem e descarga	16,300	min
TOTAL	20,222	min

I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y= 0,43X + 41,4)

$Y = AX + B$

$A = \frac{2 \text{ CHP}}{\text{V.C.E}}$ $B = \frac{\text{CHP.T}}{\text{C.E}}$

E9013 CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L - 265 KW

CHP = 299,76 $Y = 0,43 X + 41,4$
V = 50,00 KM/H
E = 0,90
C = 31 T
T = 3,8530 H

CALCULO DE T

Tempo de manobra de posicionamento para	1,19	min
Tempo de carga	114,40	min
Tempo de manobra para descarga livre	1,19	min
Tempo de descarga livre	114,40	min
TOTAL	231,18	min


Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CURVA ABC INSUMOS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022 **HORÁRIO:** 09:00 HRS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	3.665,106182	135,77	497.611,47	15,25	15,25
I2543	SERVENTE	H	28.623,939811	15,54	444.816,02	13,63	28,88
I7004	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e =	M2	12.928,839000	25,54	330.202,55	10,12	39,00
I0445	CALCETEIRO	H	9.234,885000	20,76	191.716,21	5,87	44,87
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	45,140000	3.710,01	167.469,85	5,13	50,00
I0809	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	21,800000	6.501,95	141.742,51	4,34	54,34
I0108	AREIA GROSSA	M3	1.846,977000	74,72	138.006,12	4,23	58,57
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	702,563982	194,45	136.613,57	4,19	62,76
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	962,122311	138,53	133.282,80	4,08	66,84
C3311	TRANSPORTE COMERCIAL	TKM	410.427,939000	0,32	131.336,94	4,02	70,87
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	451,882306	226,21	102.220,30	3,13	74,00
C3144	TRANSPORTE LOCAL SUBBASE DE 4 A 30 KM	T/KM	150.267,338000	0,57	85.652,38	2,62	76,62
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	107.681,039595	0,56	60.301,38	1,85	78,47
C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30 KM	TKM	82.344,122000	0,57	46.936,15	1,44	79,91
C3312	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTO	TKM	69.992,252000	0,67	46.894,81	1,44	81,35
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	256,125750	180,36	46.194,84	1,42	82,76
I2391	PEDREIRO	H	1.554,979800	20,76	32.281,38	0,99	83,75
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	4,680000	5.868,91	27.466,50	0,84	84,59
I2354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	22.279,920000	1,23	27.404,30	0,84	85,43
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	108,550000	249,79	27.114,70	0,83	86,26
C4161	TRANSPORTE LOCAL BASE ACIMA 30	T/KM	51.390,448000	0,45	23.125,70	0,71	86,97
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	1,560000	14.514,44	22.642,53	0,69	87,67
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	207,511220	89,69	18.611,68	0,57	88,24
I8592	TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	3,120000	5.347,68	16.684,76	0,51	88,75
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,595497	26.583,00	15.830,10	0,49	89,23
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	1.012,046404	15,16	15.342,62	0,47	89,70
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	28,760000	528,67	15.204,55	0,47	90,17
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	67,445899	215,15	14.510,99	0,44	90,61
I8594	LABORATORISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	3,120000	4.397,43	13.719,98	0,42	91,03
C3143	TRANSPORTE LOCAL DE BASE ATE 4	TKM	16.262,820000	0,80	13.010,26	0,40	91,43
I0860	CORDEL DETONANTE	M	2.323,958546	5,24	12.177,54	0,37	91,81
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	61,808973	189,57	11.717,13	0,36	92,17
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	110,244003	98,00	10.803,91	0,33	92,50
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	70,907560	149,19	10.578,70	0,32	92,82
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	73,041322	139,22	10.168,81	0,31	93,13
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	67,445899	136,43	9.201,64	0,28	93,41
I8609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÉS	3,120000	2.850,00	8.892,00	0,27	93,69

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022



HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I8595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,120000	2.806,45	8.756,12	0,27	93,95
I8596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,120000	2.806,45	8.756,12	0,27	94,22
I8608	EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÊS	3,120000	2.800,00	8.736,00	0,27	94,49
I2541	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'AGUA	L	539,530000	15,99	8.627,08	0,26	94,76
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	180,636914	46,57	8.412,26	0,26	95,01
I0683	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	307,637524	25,48	7.838,60	0,24	95,25
C3144	TRANSPORTE LOCAL DE SUB-BASE 4 ATÉ 30 KM	T	9.219,950000	0,84	7.744,76	0,24	95,49
I8362	TACHAS BIDIRECIONAIS	UN	435,000000	16,02	6.968,70	0,21	95,70
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	330,733336	19,65	6.498,91	0,20	95,90
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	173,047124	37,23	6.442,54	0,20	96,10
I0741	GRUPO GERADOR 180 KVA (CHP)	H	38,316753	165,28	6.332,99	0,19	96,29
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	44,298000	141,18	6.253,99	0,19	96,49
I0753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H	349,195000	17,82	6.222,65	0,19	96,68
I0001	TRANSPORTE COMERCIAL BETUMINOS FRIO	TKM	11.132,122000	0,43	4.786,81	0,15	96,82
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	125,126796	37,76	4.724,79	0,14	96,97
C3143	TRANSPORTE LOCAL DE BASE ATE 4	T	5.420,940000	0,84	4.553,59	0,14	97,11
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	44,180000	102,22	4.516,08	0,14	97,25
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	181,387005	24,89	4.514,72	0,14	97,38
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	122,260000	34,17	4.177,62	0,13	97,51
I2395	PINTOR	H	199,859500	20,76	4.149,08	0,13	97,64
I0722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPÊLIDO (CHP)	H	29,276412	136,93	4.008,82	0,12	97,76
I0609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPÊLIDO (CHI)	H	95,476575	40,91	3.905,95	0,12	97,88
I0498	CARPINTEIRO	H	174,428950	20,76	3.621,15	0,11	97,99
I2521	MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	591,459000	5,71	3.377,23	0,10	98,10
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 APARELHADO	M	188,630400	17,33	3.268,96	0,10	98,20
I0784	USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHP)	H	38,316753	84,74	3.246,96	0,10	98,30
C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30 KM	T	3.794,660000	0,84	3.187,51	0,10	98,39
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	3.442,000000	0,87	2.994,54	0,09	98,49
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	68,976145	42,03	2.899,07	0,09	98,57
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	45,623487	62,80	2.865,15	0,09	98,66
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPÊLIDO (CHP)	H	43,176409	67,97	2.934,70	0,09	98,75
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	120,422423	23,39	2.816,68	0,09	98,84
I0001	TRANSPORTE COMERCIAL BETUMINOS FRIO	T	66,940000	41,40	2.771,32	0,08	98,92

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	216,331834	12,05	2.606,80	0,08	99,00
I2507	DINAMITE 60%	KG	93,708180	26,04	2.440,16	0,07	99,08
I0221	BLASTER	H	110,244003	21,82	2.405,52	0,07	99,15
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	98,000000	23,81	2.333,38	0,07	99,22
C3312	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTO	T	485,720000	3,39	1.646,59	0,05	99,27
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3 x3	M	125,210000	12,61	1.578,90	0,05	99,32
I9052	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL)	UN	275,360000	5,32	1.464,92	0,04	99,37
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	18,596447	77,91	1.448,85	0,04	99,41
C4161	TRANSPORTE LOCAL BASE ACIMA 30	T	1.626,280000	0,84	1.366,08	0,04	99,45
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	40,619419	33,48	1.359,94	0,04	99,50
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	320,000000	3,44	1.100,80	0,03	99,53
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	23,880437	43,84	1.046,92	0,03	99,56
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	54,141750	16,77	907,96	0,03	99,59
I0157	AÇO CA-25	KG	93,462000	9,51	888,82	0,03	99,62
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	43,940800	19,64	863,00	0,03	99,64
I2329	ESTOPIM	M	112,449762	7,25	815,26	0,02	99,67
I0752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	6,166937	111,42	687,12	0,02	99,69
I1916	TABUA DE 1 DE 3A. - L = 30cm	M	64,168000	10,01	642,32	0,02	99,71
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	11,184821	61,94	692,79	0,02	99,73
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	11,343068	55,48	629,31	0,02	99,75
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,937686	613,00	574,80	0,02	99,77
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12 x 1	M2	18,251600	28,72	524,19	0,02	99,78
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	17,245150	30,33	523,05	0,02	99,80
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	6,013604	72,07	433,40	0,01	99,81
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	196,065504	2,16	423,50	0,01	99,82
I0197	BARROTE DE 2 x2	M	68,120000	5,40	367,85	0,01	99,84
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	10,200000	35,59	363,02	0,01	99,85
I2496	SUPERCAL	KG	299,789250	1,15	344,76	0,01	99,86
I0738	ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHP)	H	83,097438	3,74	310,78	0,01	99,87
I1846	SARRAFO DE 1 X4	M	61,360650	4,74	290,85	0,01	99,88
I2516	GRAMPOS PARA CERCA	KG	24,094000	11,97	288,41	0,01	99,88
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H	84,550432	2,75	232,51	0,01	99,89
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	10,000000	24,99	249,90	0,01	99,90
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3 X1 1/2	M	28,760000	8,22	236,41	0,01	99,91
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	159,360000	1,36	216,73	0,01	99,91
I2567	TECNICO PRE MARCADOR	H	7,517003	27,63	207,69	0,01	99,92
I2311	DOBRAÇA DE FERRO 3 x 2 1/2 (PADRÃO POPULAR)	UN	14,000000	14,36	201,04	0,01	99,93

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I0174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,000000	148,50	148,50	0,00	99,93
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	691,406100	0,18	124,45	0,00	99,93
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	10,026250	13,80	138,36	0,00	99,94
I0109	AREIA MEDIA	M3	1,945590	67,50	131,33	0,00	99,94
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	6,230800	20,76	129,35	0,00	99,95
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	3,000000	41,64	124,92	0,00	99,95
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	7,273600	15,09	109,76	0,00	99,95
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	6,230800	16,77	104,49	0,00	99,96
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,000000	96,91	96,91	0,00	99,96
I0638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	1,861176	46,24	86,06	0,00	99,96
I2326	ESPOLETA	UN	16,867343	5,80	97,83	0,00	99,97
I2408	PREGO 1 1/2 x 14	KG	4,641600	16,75	77,75	0,00	99,97
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2	UN	86,280000	0,83	71,61	0,00	99,97
I0280	BRITA	M3	0,924076	76,19	70,41	0,00	99,97
I9053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL)	UN	13,768000	6,02	82,88	0,00	99,97
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	6,094400	10,16	61,92	0,00	99,98
I2379	MINI POSTE F.G. 1 1/4 C/2.00M E REX MONOFASICO	UN	1,000000	52,88	52,88	0,00	99,98
I0400	CADEADO MEDIO	UN	2,000000	22,33	44,66	0,00	99,98
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	33,000000	1,35	44,55	0,00	99,98
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,000000	36,87	36,87	0,00	99,98
I0414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	1,000000	35,50	35,50	0,00	99,98
I0783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	H	0,733309	35,41	25,97	0,00	99,98
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	3,641600	9,50	34,60	0,00	99,99
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	3,000000	10,84	32,52	0,00	99,99
I2433	TARGETA DE FERRO 2	UN	7,000000	4,60	32,20	0,00	99,99
I0673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	H	1,503398	19,95	29,99	0,00	99,99
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,000000	30,00	30,00	0,00	99,99
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	4,010500	7,35	29,48	0,00	99,99
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2	UN	57,520000	0,48	27,61	0,00	99,99
I1725	PREGO 15X15	KG	1,500000	15,54	23,31	0,00	99,99
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')	UN	1,000000	23,04	23,04	0,00	99,99
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	6,641600	3,05	20,26	0,00	99,99
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	M	3,000000	6,65	19,95	0,00	99,99
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	6,000000	2,99	17,94	0,00	99,99
I2416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2	UN	1,000000	16,42	16,42	0,00	99,99
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	4,641600	3,50	16,25	0,00	99,99

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,557700	10,05	15,65	0,00	100,00
I2447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4 CANO CURTO (PADRÃO)	UN	1,000000	14,10	14,10	0,00	100,00
I2458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	M	3,000000	3,91	11,73	0,00	100,00
I0583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	0,306666	30,29	9,29	0,00	100,00
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,000000	5,45	5,45	0,00	100,00
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,000000	5,15	5,15	0,00	100,00
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,124742	50,72	6,33	0,00	100,00
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	-	19,68	0,00	0,00	100,00
I0569	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	-	19,12	0,00	0,00	100,00
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	-	25,68	0,00	0,00	100,00
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	-	116,78	0,00	0,00	100,00
I0624	ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHI)	H	-	3,20	0,00	0,00	100,00
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	35,871990	1,51	54,17	0,00	100,00
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	-	22,64	0,00	0,00	100,00
I0627	GRUPO GERADOR 180 KVA (CHI)	H	-	23,64	0,00	0,00	100,00
I0639	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	H	-	17,07	0,00	0,00	100,00
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	-	19,19	0,00	0,00	100,00
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	-	7,44	0,00	0,00	100,00
I0670	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	H	-	30,57	0,00	0,00	100,00
I0671	USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHI)	H	-	56,30	0,00	0,00	100,00
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	11,445715	3,69	42,23	0,00	100,00

TOTAL EQUIPAMENTO.:	1.146.097,78	35,12
TOTAL M. OBRA.....:	778.364,86	23,85
TOTAL MATERIAIS...:	1.339.065,45	41,03
TOTAL	3.263.528,09	

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CURVA ABC SERVIÇOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
CURVA ABC SERVIÇOS



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
4.4.1	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	12.313,18	90,89	1.119.144,94	27,28	27,28
3.1.2	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	21.760,36	20,2	439.559,27	10,71	37,99
3.1.3	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	257.807,47	1,1	283.588,22	6,91	44,90
6.1.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	3.491,95	64,06	223.694,32	5,45	50,35
5.2.4	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	45,14	4266,51	192.590,26	4,69	55,05
4.3.1	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	2.612,50	68,53	179.034,63	4,36	59,41
5.1.2	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	21,80	7477,24	163.003,83	3,97	63,38
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PERC	100,00	1467,07	146.707,00	3,58	66,96
3.2.1	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	13.843,69	10,41	144.112,81	3,51	70,47
3.1.1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	14.077,78	8,8	123.884,46	3,02	73,49
4.2.1	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	4.855,66	22,96	111.485,96	2,72	76,21
4.4.3	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) INTERTRAVADO - DMT 167,80 KM	T	1.496,07	68,11	101.897,33	2,48	78,69
3.2.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	22.279,92	4,03	89.788,09	2,19	80,88
5.3.1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA (S/TRANSP)	M2	12.540,00	6,44	80.757,60	1,97	82,85
4.2.2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,57X + 0,84) SOLO PARA SUB BASE - DMT 16,70 KM	T	4.998,95	13,14	65.686,20	1,60	84,45
4.4.2	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) INTERTRAVADO - DMT 164,90 KM	T	966,57	66,94	64.702,20	1,58	86,03
4.3.2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,57X + 0,84) - SOLO PARA SOLO BRITA - DMT 21,70 KM	T	3.794,66	16,76	63.598,50	1,55	87,58
2.1.7	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	M	3.442,00	18,34	63.126,28	1,54	89,11
5.2.2	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,67X + 3,39) - BRITA PARA TRATAMENTO - DMT 144,10 KM	T	485,72	126,77	61.574,72	1,50	90,62
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	16.768,34	2,3	38.567,18	0,94	91,56
3.3.1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	22.279,92	1,56	34.756,68	0,85	92,40
4.3.3	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,45X + 0,84) BRITA PARA SOLO BRITA - DMT 31,60 KM	T	1.626,28	19,1	31.061,95	0,76	93,16
4.2.4	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,57X + 0,84) SOLO PARA SUB BASE - DMT 17,20 KM	T	2.215,37	13,5	29.907,50	0,73	93,89
7.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	28,76	833,16	23.961,67	0,58	94,47
4.2.3	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,57X + 0,84) SOLO PARA SUB BASE - DMT 14,30 KM	T	2.005,63	11,41	22.884,24	0,56	95,03
4.3.4	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,80X + 0,84) SOLO BRITA - DMT 3,00 KM	T	5.420,94	4,11	22.280,06	0,54	95,57
3.1.4	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	12.992,65	1,54	20.008,68	0,49	96,06
7.1.1	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.052,38	17,66	18.585,04	0,45	96,51
8.1.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	12.313,18	1,48	18.223,50	0,44	96,96
2.1.3	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	1,00	17905,76	17.905,76	0,44	97,39
2.1.4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	4.342,00	3,96	17.194,32	0,42	97,81
2.1.5	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	4.342,00	3,96	17.194,32	0,42	98,23
7.1.2	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	435,00	26,21	11.401,35	0,28	98,51
6.1.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	320,00	29,71	9.507,20	0,23	98,74
5.2.1	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)	M2	4.180,00	2,16	9.028,80	0,22	98,96
6.1.2	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	42,10	210,99	8.882,68	0,22	99,18
5.1.1	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	16.768,34	0,42	7.042,70	0,17	99,35
2.1.6	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	30.880,93	0,21	6.484,99	0,16	99,51
5.2.3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-2C PARA TRATAMENTO - DMT 166,30	T	45,14	129,85	5.861,43	0,14	99,65
5.4.1	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	16.720,00	0,3	5.016,00	0,12	99,77
5.1.3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT 166,30 KM	T	21,80	129,85	2.830,73	0,07	99,84
2.1.2	BARRAÇÃO ABERTO	M2	16,00	150,66	2.410,56	0,06	99,90

Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC SERVIÇOS



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 29 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
2.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	192,1	1.921,00	0,05	99,95
6.1.4	SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	4,00	282,71	1.130,84	0,03	99,98
7.1.3	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	23,00	22,5	517,50	0,01	99,99
2.1.9	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	1,00	472,96	472,96	0,01	100,00
2.1.8	REMOÇÃO DE CERCAS	M	6,00	0,49	2,94	0,00	100,00

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



REPRESENTANTE LEGAL

PARA ASSINATURA

DO CONTRATO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA
QUEBRADA VIA BEIRADA.

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante legal da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NOME: Mário Lino de Mendonça Neto

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Empresário


RG: 1.958.552

CPF: 048.784.764-43

DOMICÍLIO: Rua Amaro Duarte, 1692 Apto 701, Nova Betânia, CEP 59612-060

CIDADE: Mossoró / UF: RN


Mossoró/RN, 29 de Março de 2022.


CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mário Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



DECLARAÇÕES


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Samya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA.

Eu, Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro civil, cadastrado no CREA sob o número 211397088-0, portador da carteira de identidade R.G. nº: 2.011.644 SSP-RN e C.P.F. nº 012.055.404-66, declaro para fins de participação do **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS**, que concordo com a inclusão de meu nome na participação permanente dos serviços na condição de profissional responsável técnico.

Mossoró/RN, 29 de Março de 2022

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
CREA 211397088-0
R.G. nº: 2.011.644 SSP-RN
C.P.F. nº 012.055.404-66



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA
VIA BEIRADA.

INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, INDICA, em atendimento ao disposto neste edital, o responsável técnico pela obra, objeto do certame, o profissional abaixo relacionado e que essa indicação está em consonância com as resoluções do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Nome:	Nº CREA:
Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça	211397088-0
Especialidade:	Data de registro:
Engenheiro Civil	28/01/2015

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

Cientes:

Assinatura

Nome: Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Cargo: Responsável Técnico
Engenheiro Civil
CREA 211397088-0

Mossoró/RN, 29 de Março de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA
VIA BEIRADA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, **DECLARA** expressamente que conhece o local e a região onde serão executadas as obras referenciadas da EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS, cujo objeto consiste no SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA, e **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da licitação em epígrafe, e, o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Mossoró/RN, 29 de Março de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA
VIA BEIRADA.

DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DA VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Responsável Técnico, Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0, DECLARA, sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedido, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira e que conhece o local e a região onde serão executadas as obras referenciadas da EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS, cujo objeto consiste na, considerando os aspectos locais e técnicos, os projetos, especificações, orçamentos e cronogramas correlatos, e DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da licitação em epígrafe.

Mossoró/RN, 29 de Março de 2022



CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66
CREA 211397088-0
Responsável Técnico



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA
VIA BEIRADA.

DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, sob as penas da lei, de que, se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá dos equipamentos necessários à execução dos serviços em condições de operar e perfeitamente capacitadas a atender os requisitos técnicos da licitação instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI, na modalidade de **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS.**

Escavadeira Hidráulica	03 unidades
Motoniveladora (120 HP)	02 unidades
Trator de Esteiras	01 unidade
Trator de Pneus	04 unidades
Grade de Discos	04 unidades
Vassoura Mecânica	02 unidades
Rolo Pneumático de Pneus	01 unidade
Rolo Vibratório Liso/Pé de Carneiro	04 unidades
Rolo Tandem	01 unidade
Caminhão Tanque	04 unidades
Caminhão Carroceria	02 unidades
Caminhão Basculante	20 unidades
Caminhão Espargidor de Asfalto	02 unidades
Caminhão Munck	01 unidade



Retroescavadeira	01 unidade
Distribuidor de Agregados Rebocável	02 unidades
Pá Mecânica	01 unidade
Bancada de Serra	01 unidade
Usina de asfalto a frio	01 unidade
Bancada de Aço para dobra e corte	01 unidade
Motor de Vibrador à gasolina	02 unidades
Vibrador de Imersão	04 unidades
Compactador Manual de placa à gasolina	02 unidades
Compactador Manual à percussão à gasolina	02 unidades
Betoneira 600 l	02 unidades

Mossoró/RN, 29 de Março de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA
VIA BEIRADA.

DECLARAÇÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no Edital da EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

Mossoró/RN, 29 de Março de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mário Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA
VIA BEIRADA.

DECLARAÇÃO

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, sob as penas da lei, que possui suporte técnico/administrativo, pessoal qualificado e treinado, bem como instalações em condições de operar e perfeitamente capacitadas a atender os requisitos técnicos da licitação instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI, na modalidade de **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS.**

Mossoró/RN, 29 de Março de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA
VIA BEIRADA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, ENCERRO o volume único dos autos do Processo Administrativo Proposta de Preço da **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 - SEINFRA/CELOS**, tendo como objeto **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO NOVO ACESSO A CANOA QUEBRADA VIA BEIRADA**, findando, a presente folha, no número 147, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 29 de Março de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal