



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

31/37



Código: C3312

Serviço: TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,78X + 3,88) -
BRITA PARA TRATAMENTO - DMT 125,60

Unidade: T

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C3312 - TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y =
C3312 - TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y =

T 1,000000 3,87 3,8700
TKM 125,600000 0,77 96,7120

Total de Materiais 100,5820

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 100,5820

Bonificação 1: 26,85 % 27,0063

Preço Unitário Total: 127,5883

Preço adotado 127,5900

CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 32/37



Código: C3125

Serviço: APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0585 - CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	0,000000	72,55	0,0000
I0590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,000609	47,70	0,0290
I0661 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,000000	12,41	0,0000
I0694 - CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	0,000684	210,05	0,1437
I0698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,000075	159,75	0,0120
I0774 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,001368	20,09	0,0275

Total de Equipamentos 0,2122

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,003420	8,45	0,0289

Encargos Sociais 83,85% 0,0200

Total de Mão de Obra 0,0489

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,2611

Bonificação 1: 26,85 % 0,0754

Preço Unitário Total: 0,3365

Preço adotado 0,3400

TRINTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0




CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 33/37



Código: I2569

Serviço: EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C

Unidade: T

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2569 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C T 1,000000 3.771,10 3.771,1000

Total de Materiais 3.771,1000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.771,1000

Bonificação 1: 15,00 % 565,6650

Preço Unitário Total: 4.336,7650

Preço adotado 4.336,7700

QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

34/37

PÁGINA:



Código: 10001

Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-2C PARA TRATAMENTO - DMT 148,80

Unidade: T

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10001 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y
10001 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (YT 1,000000 41,40 41,4000
TKM 148,800000 0,43 63,9840

Total de Materiais 105,3840

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 105,3840

Bonificação 1: 15,00 % 15,8076

Preço Unitário Total: 121,1916

Preço adotado 121,1900

CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.734.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00h PÁGINA 35/37



Código: C3219

Serviço: FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0583 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	0,000000	35,24	0,0000
I0638 - MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	0,001429	64,59	0,0923
I0673 - VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	H	0,001429	21,78	0,0311
I0704 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,007143	88,30	0,6307
I0752 - MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	0,005714	146,62	0,8378
I0786 - VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,005714	75,67	0,4324
Total de Equipamentos				2,0243

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,057143	8,45	0,4829
I2567 - TECNICO PRE MARCADOR	H	0,007143	15,03	0,1074
Encargos Sociais 83,85%				0,5000
Total de Mão de Obra				1,0903

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2521 - MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	0,550000	5,71	3,1405
I2541 - TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	L	0,500000	15,99	7,9950
Total de Materiais				11,1355

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	14,2501
Bonificação 1: 26,85 %	3,8198
Preço Unitário Total:	18,0699
Preço adotado	18,0700

DEZOITO REAIS E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

36/37

PÁGINA:



Código: C3237

Serviço: SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0583 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	0,013333	35,24	0,4699
I0638 - MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	0,015556	64,59	1,0047
I0704 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,008889	88,30	0,7849
I0752 - MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	0,006667	146,62	0,9775

Total de Equipamentos

3,2370

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,177778	8,45	1,5022

Encargos Sociais 83,85%

1,2600

Total de Mão de Obra

2,7622

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2521 - MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	0,550000	5,71	3,1405
I2541 - TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	L	0,580000	15,99	9,2742

Total de Materiais

12,4147

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

18,4139

Bonificação 1: 26,85 %

4,9436

Preço Unitário Total:

23,3575

Preço adotado

23,3600

VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE Córrego da Esperança.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

37/37



Código: C3353

Serviço: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0581 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,900000	41,72	37,5442
I0703 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,100000	118,05	11,8048

Total de Equipamentos

49,3490

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0498 - CARPINTEIRO	H	0,100000	11,29	1,1290
I2543 - SERVENTE	H	1,000000	8,45	8,4500

Encargos Sociais 83,85%

8,0300

Total de Mão de Obra

17,6090

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0198 - PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 - APARELHADO	M	3,000000	17,33	51,9900
I2525 - PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2	UN	2,000000	0,48	0,9600
I2526 - PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2	UN	3,000000	0,83	2,4900
I2542 - TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3 X1 1/2	M	1,000000	8,22	8,2200
I2695 - PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,000000	528,67	528,6700

Total de Materiais

592,3300

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3268 - CONCRETO PMIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO	M3	0,018000	334,99	6,0299

Total de Composições Auxiliares

6,0299

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

665,3179

Bonificação 1: 26,85 %

178,6404

Preço Unitário Total:

843,9583

Preço adotado

843,9600

OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

01/14



Código: C2784

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2543 - SERVENTE

H

2,650000

8,45

22,3925

Encargos Sociais 83,85% 18,7800

Total de Mão de Obra 41,1725

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 41,1725

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 41,1686

Preço adotado 41,1600

QUARENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

02/14



Código: C3139

Serviço: BRITA PRODUZIDA PARA BASES

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,011111	56,20	0,6244
I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,000000	177,78	0,0000
I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,000000	25,25	0,0000
I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,025926	167,59	4,3449
I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,037037	341,73	12,6566
I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,037037	141,29	5,2328
Total de Equipamentos				22,8587

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,185185	8,45	1,5648
Encargos Sociais 83,85%				1,3100
Total de Mão de Obra				2,8748

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2528 - PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,000300	26.583,00	7,9749
Total de Materiais				7,9749

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,100000	37,08	40,7933
Total de Composições Auxiliares				40,7933

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	74,5017
Bonificação 1: 0,00 %	0,0000
Preço Unitário Total:	74,5038
Preço adotado	74,5000

SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53


SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada
por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 03/14

Código: C3160

Serviço: DESMATAMENTO DE JAZIDA

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000000	67,68	0,0000
I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,001323	227,55	0,3010
Total de Equipamentos				0,3010

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,002645	8,45	0,0224
Encargos Sociais 83,85%				0,0200
Total de Mão de Obra				0,0424

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,3434

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

0,3422

Preço adotado

0,3400

TRINTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE Córrego da Esperança

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00h

REGIME: Empreitada
PÁGINA: 110

Código: C3211

Serviço: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000075	86,38	0,0065
I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000000	67,68	0,0000
I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,007444	275,64	2,0517
I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,007519	227,55	1,7109
Total de Equipamentos				3,7691

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,015038	8,45	0,1271
Encargos Sociais 83,85%				0,1100
Total de Mão de Obra				0,2371

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

4,0062

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

4,0028

Preço adotado

4,0000

QUATRO REAIS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53


SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada
por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 05/14

Código: C3218

Serviço: EXPURGO DE JAZIDA

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000000	67,68	0,0000
10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,011628	227,55	2,6459
Total de Equipamentos				2,6459

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,023256	8,45	0,1965
Encargos Sociais 83,85%				0,1600
Total de Mão de Obra				0,3565

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	3,0024
Bonificação 1: 0,00 %	0,0000
Preço Unitário Total:	3,0072
Preço adotado	3,0000

TRÊS REAIS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada
por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

Código: C3244

Serviço: USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,009600	47,70	0,4579
I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,001200	86,38	0,1037
I0627 - GRUPO GERADOR 180 KVA (CHI)	H	0,000000	26,91	0,0000
I0671 - USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHI)	H	0,000000	76,97	0,0000
I0698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,030400	159,75	4,8564
I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,012133	275,64	3,3444
I0741 - GRUPO GERADOR 180 KVA (CHP)	H	0,013333	171,36	2,2846
I0784 - USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHP)	H	0,013333	124,37	1,6583
Total de Equipamentos				12,7055

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,080000	8,45	0,6760
Encargos Sociais 83,85%				0,5700
Total de Mão de Obra				1,2460

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

13,9515

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

13,9483

Preço adotado

13,9400

TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 1



Código: C3252

Serviço: BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,021905	56,20	1,2311
10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,000000	177,78	0,0000
10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,000000	25,25	0,0000
10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,025714	167,59	4,3094
10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,047619	341,73	16,2727
10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,047619	141,29	6,7279
Total de Equipamentos				28,5411

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,238095	8,45	2,0119
Encargos Sociais 83,85%				1,6900
Total de Mão de Obra				3,7019

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12528 - PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,000500	26.583,00	13,2915
Total de Materiais				13,2915

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,100000	37,08	40,7933
Total de Composições Auxiliares				40,7933

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

86,3278

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

86,3248

Preço adotado

86,3200

OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

REGIME: Empreitada
PÁGINA:

Código: C0836

Serviço: CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2543 - SERVENTE

H

10,000000

8,45

84,5000

Encargos Sociais 83,85% 70,8500

Total de Mão de Obra 155,3500

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0109 - AREIA MEDIA

M3

0,778000

67,50

52,5150

I0280 - BRITA

M3

0,965800

76,19

73,5843

I0805 - CIMENTO PORTLAND

KG

220,000000

0,56

123,2000

Total de Materiais 249,2993

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

404,6493

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

404,6526

Preço adotado

404,6500

QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA:



Código: C3268

Serviço: CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,000000	20,31	0,0000
10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,000000	25,94	25,9357
Total de Equipamentos				25,9357

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	6,000000	8,45	50,7000
Encargos Sociais 83,85%				42,5100
Total de Mão de Obra				93,2100

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10805 - CIMENTO PORTLAND	KG	254,000000	0,56	142,2400
Total de Materiais				142,2400

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,919700	7,30	6,7223
C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836300	80,00	66,8865
Total de Composições Auxiliares				73,6088

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

334,9945

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

334,9965

Preço adotado

334,9900

TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0




CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada
por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 10/14



Código: C1915

Serviço: PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4,
ESP.= 1.5cm

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2391 - PEDREIRO
I2543 - SERVENTE

H 1,000000 11,29 11,2900
H 1,150000 8,45 9,7175

Encargos Sociais 83,85% 17,6100

Total de Mão de Obra 38,6175

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0109 - AREIA MEDIA
I0805 - CIMENTO PORTLAND

M3 0,018200 67,50 1,2285
KG 5,460000 0,56 3,0688

Total de Materiais 4,2973

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 42,9148

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 42,9196

Preço adotado 42,9100

QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP


CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada
por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA



Código: C0588

Serviço: CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2395 - PINTOR H 0,200000 11,29 2,2580

Encargos Sociais 83,85% 1,8900

Total de Mão de Obra 4,1480

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2496 - SUPERCAL KG 0,300000 1,15 0,3450

Total de Materiais 0,3450

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,4930

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 4,4963

Preço adotado 4,4900

QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço RÉGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA:

12/14



Código: C3130

Serviço: AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000000	86,38	0,0000
I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000694	67,68	0,0470
I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,013889	275,64	3,8283
I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,013194	227,55	3,0024
Total de Equipamentos				6,8777

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,027778	8,45	0,2347
Encargos Sociais 83,85%				0,2000
Total de Mão de Obra				0,4347

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

7,3124

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

7,3092

Preço adotado

7,3000

SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 13/14



Código: C3235

Serviço: ROCHA PARA BRITAGEM

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,000000	30,32	0,0000
10645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,000000	19,49	0,0000
10728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,058824	107,23	6,3076
10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,176471	20,26	3,5754
Total de Equipamentos				9,8830

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10221 - BLASTER	H	0,058824	11,87	0,6982
12543 - SERVENTE	H	0,588235	8,45	4,9706
Encargos Sociais 83,85%				4,7500
Total de Mão de Obra				10,4188

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10860 - CORDEL DETONANTE	M	1,240000	5,24	6,4976
12326 - ESPOLETA	UN	0,009000	5,80	0,0522
12329 - ESTOPIM	M	0,060000	7,25	0,4350
12507 - DINAMITE 60%	KG	0,050000	26,04	1,3020
12535 - SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,000500	613,00	0,3065
12568 - DINAMITE GRANULADA	KG	0,540000	15,16	8,1864
Total de Materiais				16,7797

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

37,0815

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

37,0848

Preço adotado

37,0800

TRINTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.166.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA,

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA:



Código: C3253

Serviço: BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,015833	56,20	0,8898
10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,000000	177,78	0,0000
10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,006300	25,25	0,0000
10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,025833	167,59	4,3294
10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,041667	341,73	14,2387
10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,041667	141,29	5,8869

Total de Equipamentos 25,3448

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,208333	8,45	1,7604

Encargos Sociais 83,85% 1,4800

Total de Mão de Obra 3,2404

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12528 - PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,000400	26.583,00	10,6332

Total de Materiais 10,6332

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,100000	37,08	40,7933

Total de Composições Auxiliares 40,7933

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 80,0117

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 80,0078

Preço adotado 80,0000

OITENTA REAIS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA, ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

CUSTO EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	VU	HTA	CUSTO AQUISIÇÃO	RESIDUAL	JUROS ANUAIS	DEPRECIACÃO	JUROS	MANUTENÇÃO	DEPRECIACÃO (1-residual)/(n.HTA)	JUROS	MANUTENÇÃO	K
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	8,0	2.756	378.986,00	10,00	6,00	13.9636	4.1861	9.3024	0,00004090909091	0,00001227272727	0,0000272727	0,600
BETONEIRA COM MOTOR DIESEL	3,0	2.000	12.804,00	20,00	6,00	1.3658	0.2049	1,0243	0,000133333333333	0,000020000000000	0,0001000000	0,600
BETONEIRA ELETRICA 580L	3,0	2.000	14.904,00	10,00	6,00	2,0120	0.2683	1,1178	0,000150000000000	0,000020000000000	0,0000833333	0,500
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92	6,0	2.000	233.000,00	30,00	6,00	9,5142	2.8543	13,5917	0,000058333333333	0,000017500000000	0,0000833333	1,000
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136	6,0	2.000	355.000,00	30,00	6,00	14,4958	4,3488	20,7083	0,000058333333333	0,000017500000000	0,0000833333	1,000
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	6,0	2.000	459.245,00	30,00	6,00	18,7625	5,6258	26,7893	0,000058333333333	0,000017500000000	0,0000833333	1,000
CAMINHÃO TANQUE 6.000 l	5,0	2.000	370.000,00	30,00	6,00	18,1300	4,6620	25,9000	0,000070000000000	0,000018000000000	0,0001000000	1,000
CAMINHÃO TANQUE 8.000 l	5,0	2.000	403.000,00	30,00	6,00	19,7470	5,0778	28,2100	0,000070000000000	0,000018000000000	0,0001000000	1,000
CARRGAGEIRA DE PNEUS HP 11	5,0	2.000	501.579,00	30,00	6,00	24,5774	6,3199	35,1105	0,000070000000000	0,000018000000000	0,0001000000	1,000
CARRGAGEIRA DE PNEUS HP 180	5,0	2.000	991.511,00	30,00	6,00	48,5840	12,4930	62,4652	0,000070000000000	0,000018000000000	0,0000900000	0,900
COMPACTADOR DE PNEUS VAR.	5,0	2.000	508.193,00	25,00	6,00	28,5859	6,8606	38,1145	0,000075000000000	0,000018000000000	0,0001000000	1,000
AUTOPROPELIDO	6,0	2.000	880.220,00	30,00	6,00	35,9423	10,7827	51,3462	0,000058333333333	0,000017500000000	0,0000833333	1,000
MOTONIVELADORA LISO	6,0	2.000	227.283,00	25,00	6,00	10,6539	2,9831	14,2052	0,000062500000000	0,000017500000000	0,0000833333	1,000
TANDEM AUTOPROPELIDO	6,0	2.000	464.811,00	25,00	6,00	21,7880	6,1006	29,0507	0,000062500000000	0,000017500000000	0,0000833333	1,060
COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO	6,0	2.000	433.674,00	25,00	6,00	20,3285	5,6920	27,1046	0,000062500000000	0,000017500000000	0,0000833333	1,000
AUTOPROPELIDO LISO	6,0	2.000	172.019,00	20,00	6,00	9,1743	2,4083	11,4679	0,000066666666667	0,000017500000000	0,0000833333	1,000
VIBRATORIO AUTOPROPELIDO	6,0	2.000	172.019,00	20,00	6,00	9,1743	2,4083	11,4679	0,000066666666667	0,000017500000000	0,0000833333	1,000
COMPRESSOR DE AR 250 PCM	6,0	2.000	172.019,00	20,00	6,00	9,1743	2,4083	11,4679	0,000066666666667	0,000017500000000	0,0000833333	1,000



Handwritten signature

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

Handwritten signature

io Lino de Mendonça Neto
Resistente Legal
048.784.764-43




CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA, ARACATI/CE
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

CUSTO EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	VU	HTA	CUSTO AQUISIÇÃO	RESIDUAL	JUROS ANUAIS	DEPRECIACÃO	JUROS	MANUTENÇÃO	DEPRECIACÃO (1-residual)/(n-HTA)	JUROS	MANUTENÇÃO	K
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	5,0	2.000	2.186.009,00	25,00	6,00	122.9630	29.5111	163,9507	0,0000750000000000	0,0000180000000000	0,000100000000	1,000
GRUPO GERADOR - 145 KVA	5,0	2.000	93.380,00	25,00	6,00	5.2526	1.2606	5,6028	0,0000750000000000	0,0000180000000000	0,000080000000	0,800
GRUPO GERADOR - 180 KVA	5,0	2.000	117.107,00	25,00	6,00	6,5873	1,5809	7,0284	0,0000750000000000	0,0000180000000000	0,000080000000	0,800
GRADE DE DISCOS	6,0	2.000	27.438,00	5,00	6,00	2,0636	0,4582	1,0861	0,0000791686666667	0,0000175000000000	0,00004166667	0,500
MAQUINA P/ PINTURA FAIXAS SINAL AUTOPROPELIDO	3,0	2.000	421.587,00	25,00	6,00	39,5238	6,3238	42,1587	0,0001250000000000	0,0000200000000000	0,00013333333	0,800
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	5,0	2.000	9.603,00	20,00	6,00	0,6146	0,1363	0,7682	0,0000800000000000	0,0000180000000000	0,000100000000	1,000
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 30T	8,0	2.000	292.521,00	30,00	6,00	8,9585	3,4554	7,6787	0,0000437500000000	0,0000168750000000	0,00003750000	0,600
TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155	9,0	2.000	968.595,00	25,00	6,00	30,2686	12,1074	40,3581	0,0000416666666667	0,0000166666666667	0,0000555556	1,000
TRATOR DE PNEUS	7,0	2.000	165.056,00	30,00	6,00	5,7770	1,9807	8,2528	0,0000500000000000	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
USINA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	7,0	2.000	2.606.000,00	15,00	6,00	134,4882	37,9731	168,2214	0,00006071428571	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
USINA MISTURADORA DE SOLOS	7,0	2.000	780.717,00	15,00	6,00	40,2906	11,3762	47,4007	0,00006071428571	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
VASSOURA MECÂNICA	5,0	2.000	38.976,00	-	6,00	3,8976	0,7016	1,5590	0,0001000000000000	0,0000180000000000	0,00004000000	0,400
ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	5,0	2.000	45.279,00	-	6,00	4,5279	0,8150	0,9056	0,0001000000000000	0,0000180000000000	0,00002000000	0,200
VEICULO UTILITARIO KOMBI	5,0	2.000	65.580,00	25,00	6,00	3,6889	0,8853	4,4267	0,0000750000000000	0,0000180000000000	0,00009000000	0,900
VIBRO ACABADORA DE MISTURA BETUMINOSA	6,0	2.000	902.681,00	20,00	6,00	48,1430	12,6375	60,1787	0,0000666666666667	0,0000175000000000	0,00008333333	1,000
CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3	5,0	2.000	388.732,00	30,00	6,00	19,0479	4,8980	24,4901	0,0000700000000000	0,0000180000000000	0,00009000000	0,900
VEICULO UTILITARIO CAMINHONETE SAVEIRO	5,0	2.000	53.578,00	30,00	6,00	2,6253	0,6751	3,7505	0,0000700000000000	0,0000180000000000	0,00010000000	1,000
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA 3 EIXOS	7,0	2.000	690.000,00	40,00	6,00	17,7429	7,0971	29,5714	0,00004285714286	0,00001714285714	0,0000714286	1,000



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0




CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

CUSTO EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	VU	HTA	CUSTO AQUISIÇÃO	RESIDUAL	JUROS ANUAIS	DEPRECIACÃO	JUROS	MANUTENÇÃO	DEPRECIACÃO (1-residual)/(n-HTA)	JUROS	MANUTENÇÃO	K
CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L	7,0	2.000	762.385,41	40,00	6,00	19.6042	7.8417	32.6737	0,00004285714286	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
COMPACTADOR DE PLACA	5,0	2.000	62.458,00	-	6,00	6.2458	1.1242	6.2458	0,0001000000000000	0,0000180000000000	0,0001000000	1,000
VIBRATORIA HP 7	8,0	2.000	8.700,00	30,00	6,00	0.2664	0.1028	0.2664	0,00004375000000	0,00001687500000	0,0000437500	0,700
TEODOLITO	8,0	2.000	17.175,00	30,00	6,00	0.5260	0.2029	0.5260	0,00004375000000	0,00016875000000	0,0000437500	0,700



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jó Lino de Mendonça Neto
Responsável Legal
048.784.764-43


Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7.

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CORREGO DA ESPERANÇA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO


				CHI		
10564	AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO				36,8791	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	13,953575	1,0000	13,9536
	I2702	JUROS	H	4,186073	1,0000	4,1861
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS				18,1397	
	I2546	OPERADOR DE AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	H	1,000000	7,3100	7,3100
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	6,1294
	I2546	OPERADOR DE AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				18,7394	
	Custo Direto Total				36,8791	
10566	BETONEIRA COM MOTOR DIESEL				20,3101	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,365760	1,0000	1,3658
	I2702	JUROS	H	0,204864	1,0000	0,2049
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS				1,5707	
	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	7,3100	7,3100
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	6,1294
	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				18,7394	
	Custo Direto Total				20,3101	
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3				46,8171	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	19,047868	1,0000	19,0479
	I2702	JUROS	H	4,898023	1,0000	4,8980
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS				23,9459	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				22,8712	
	Custo Direto Total				46,8171	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136				41,7158	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	14,495833	1,0000	14,4958
	I2702	JUROS	H	4,348750	1,0000	4,3488
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS				18,8446	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				22,8712	
	Custo Direto Total				41,7158	
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92				35,2397	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	9,514167	1,0000	9,5142
	I2702	JUROS	H	2,854250	1,0000	2,8543
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS				12,3685	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				22,8712	

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO


				Custo Direto Total		
10585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE			CHI	35,2397	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	18,752504	1,0000	18,7525
	I2702	JUROS	H	5,625751	1,0000	5,6258
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					24,3783
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
	I2549	OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	17,424
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
	I2549	OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					48,1740
	Custo Direto Total					72,5523
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l			CHI	47,6960	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	19,747000	1,0000	19,7470
	I2702	JUROS	H	5,077800	1,0000	5,0778
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					24,8248
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					22,8712
	Custo Direto Total					47,6960
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111			CHI	56,2002	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	24,577371	1,0000	24,5774
	I2702	JUROS	H	6,319895	1,0000	6,3199
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					30,8973
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					25,3029
	Custo Direto Total					56,2002
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180			CHI	86,3799	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	48,584039	1,0000	48,5840
	I2702	JUROS	H	12,493039	1,0000	12,4930
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					61,0770
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					25,3029
	Custo Direto Total					86,3799
10607	COMPACTADOR DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPROPELIDO			CHI	60,7494	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	28,585856	1,0000	28,5859
	I2702	JUROS	H	6,860606	1,0000	6,8606
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					35,4465
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1989 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS


MODALID TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitario.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229	
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADGR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029	
				Custo Direto Total		60,7494	
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO					CHI	38,9399
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	10,653891	1,0000	10,6539	
	I2702	JUROS	H	2,983089	1,0000	2,9831	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		13,6370	
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800	
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229	
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029	
				Custo Direto Total		38,9399	
10609	COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO					CHI	51,3234
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	20,328469	1,0000	20,3285	
	I2702	JUROS	H	5,691971	1,0000	5,6920	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		26,0205	
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800	
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229	
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029	
				Custo Direto Total		51,3234	
10610	COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO					CHI	53,1915
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	21,788016	1,0000	21,7880	
	I2702	JUROS	H	6,100644	1,0000	6,1006	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		27,8886	
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800	
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229	
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029	
				Custo Direto Total		53,1915	
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM					CHI	30,3220
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	9,174347	1,0000	9,1743	
	I2702	JUROS	H	2,408266	1,0000	2,4083	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		11,5826	
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	7,3100	7,3100	
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294	
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	5,3000	5,3000	
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394	
				Custo Direto Total		30,3220	
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H					CHI	177,7770
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	122,963006	1,0000	122,9630	
	I2702	JUROS	H	29,511122	1,0000	29,5111	
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		152,4741	

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALID: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
				Custo Direto Total		177,7770
I0624		ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL		CHI		5,3429
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	4,527900	1,0000	4,5279
	I2702	JUROS	H	0,815022	1,0000	0,8150
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		5,3429
				Custo Direto Total		5,3429
I0625		GRADE DE DISCOS		CHI		2,5198
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,063566	1,0000	2,0636
	I2702	JUROS	H	0,456157	1,0000	0,4562
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		2,5198
				Custo Direto Total		2,5198
I0626		GRUPO GERADOR - 145 KVA		CHI		25,2526
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	5,252625	1,0000	5,2526
	I2702	JUROS	H	1,260630	1,0000	1,2606
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		6,5132
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		25,2526
I0627		GRUPO GERADOR - 180 KVA		CHI		26,9076
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	6,587269	1,0000	6,5873
	I2702	JUROS	H	1,580945	1,0000	1,5809
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		8,1682
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		26,9076
I0638		MÁQUINA P/ PINTURA FAIXAS SINAL. AUTOPROPELIDO		CHI		64,5870
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	39,523781	1,0000	39,5238
	I2702	JUROS	H	6,323805	1,0000	6,3238
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		45,8476
	I2557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		64,5870
I0642		MOTONIVELADORA		CHI		74,1789
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	35,942317	1,0000	35,9423


Mario Lino de Mendonça Neto
Representante LegalSammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES. + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011'



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALID TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO


	I2702	JUROS		H	10,782695	1,0000	10,7827	
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS		46,7250	
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA		H	1,000000	12,0500	12,0500	
					ENCARGOS SOCIAIS		83,85%	10,1039
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA		H	1,000000	5,3000	5,3000	
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		27,4539	
					Custo Direto Total		74,1789	
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA					CHI	19,4923	
	I2701	DEPRECIACÃO		H	0,614592	1,0000	0,6146	
	I2702	JUROS		H	0,138283	1,0000	0,1383	
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS		0,7529	
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO		H	1,000000	7,3100	7,3100	
					ENCARGOS SOCIAIS		83,85%	6,1294
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO		H	1,000000	5,3000	5,3000	
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394	
					Custo Direto Total		19,4923	
10661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 30T					CHI	12,4139	
	I2701	DEPRECIACÃO		H	8,958456	1,0000	8,9585	
	I2702	JUROS		H	3,455404	1,0000	3,4554	
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS		12,4139	
					Custo Direto Total		12,4139	
10666	TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155					CHI	67,6789	
	I2701	DEPRECIACÃO		H	30,268594	1,0000	30,2686	
	I2702	JUROS		H	12,107438	1,0000	12,1074	
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS		42,3760	
	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS		H	1,000000	10,8800	10,8800	
					ENCARGOS SOCIAIS		83,85%	9,1229
	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS		H	1,000000	5,3000	5,3000	
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029	
					Custo Direto Total		67,6789	
10667	TRATOR DE PNEUS					CHI	26,4971	
	I2701	DEPRECIACÃO		H	5,776960	1,0000	5,7770	
	I2702	JUROS		H	1,980672	1,0000	1,9807	
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS		7,7577	
	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS		H	1,000000	7,3100	7,3100	
					ENCARGOS SOCIAIS		83,85%	6,1294
	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS		H	1,000000	5,3000	5,3000	
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394	
					Custo Direto Total		26,4971	
10669	USINA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE					CHI	197,7642	
	I2701	DEPRECIACÃO		H	134,488214	1,0000	134,4882	
	I2702	JUROS		H	37,973143	1,0000	37,9731	
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS		172,4613	
	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA		H	1,000000	10,8800	10,8800	

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

		ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229	
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	5,3000	
			Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029	
			Custo Direto Total	197,7642	
I0671	USINA MISTURADORA DE SOLOS		CHI	76,9697	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	40,290574	1,0000	40,2906
I2702	JUROS	H	11,376162	1,0000	11,3762
			Sub-Total de EQUIPAMENTOS	51,6668	
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	10,8800	10,8800
			ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	5,3000	5,3000
			Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029	
			Custo Direto Total	76,9697	
I0672	VASSOURA MECÂNICA		CHI	4,5992	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,897600	1,0000	3,8976
I2702	JUROS	H	0,701568	1,0000	0,7016
			Sub-Total de EQUIPAMENTOS	4,5992	
			Custo Direto Total	4,5992	
I0673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI		CHI	21,7828	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,688875	1,0000	3,6889
I2702	JUROS	H	0,885330	1,0000	0,8853
			Sub-Total de EQUIPAMENTOS	4,5742	
I2380	MOTORISTA	H	1,000000	6,8200	6,8200
			ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	5,7186
I2380	MOTORISTA	H	1,000000	4,6700	4,6700
			Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	17,2086	
			Custo Direto Total	21,7828	
I0676	VIBRO ACABADORA DE MISTURA BETUMINOSA		CHI	86,0834	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	48,142987	1,0000	48,1430
I2702	JUROS	H	12,637534	1,0000	12,6375
			Sub-Total de EQUIPAMENTOS	60,7805	
I2566	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA DE MISTURAS BETUMINOSAS	H	1,000000	10,8800	10,8800
			ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
I2566	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA DE MISTURAS BETUMINOSAS	H	1,000000	5,3000	5,3000
			Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029	
			Custo Direto Total	86,0834	
I0678	AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO		CHP	50,7444	
I2701	DEPRECIÇÃO	H	13,953575	1,0000	13,9536
I2702	JUROS	H	4,186073	1,0000	4,1861
I2703	MANUTENÇÃO	H	9,302384	1,0000	9,3024
			Sub-Total de EQUIPAMENTOS	27,4421	
I2546	OPERADOR DE AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	H	1,000000	7,3100	7,3100
			ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
I2546	OPERADOR DE AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	H	1,000000	5,3000	5,3000


Mario Lino de Mendonça Neto
Representante LegalSammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO


		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394	
I2708	FUEL OIL	L	1,734940	2,6300	4,5629
		Sub-Total de MATERIAIS		4,5629	
		Custo Direto Total		50,7444	
10680	BETONEIRA COM MOTOR DIESEL			CHP	25,9357
I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,365760	1,0000	1,3658
I2702	JUROS	H	0,204864	1,0000	0,2049
I2703	MANUTENÇÃO	H	1,024320	1,0000	1,0243
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		2,5950	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	7,3100	7,3100
		ENCARGOS SOCIAIS		83,85%	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394	
I2706	OLEO DIESEL	L	1,125000	4,0900	4,6013
		Sub-Total de MATERIAIS		4,6013	
		Custo Direto Total		25,9357	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L			CHP	22,1375
I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,012040	1,0000	2,0120
I2702	JUROS	H	0,268272	1,0000	0,2683
I2703	MANUTENÇÃO	H	1,117800	1,0000	1,1178
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		3,3981	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	7,3100	7,3100
		ENCARGOS SOCIAIS		83,85%	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394	
		Custo Direto Total		22,1375	
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3			CHP	155,1522
I2701	DEPRECIÇÃO	H	19,047868	1,0000	19,0479
I2702	JUROS	H	4,898023	1,0000	4,8980
I2703	MANUTENÇÃO	H	24,490116	1,0000	24,4901
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		48,4360	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
		ENCARGOS SOCIAIS		83,85%	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		22,8712	
I2706	OLEO DIESEL	L	20,500000	4,0900	83,8450
		Sub-Total de MATERIAIS		83,8450	
		Custo Direto Total		155,1522	
10694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE			CHP	210,0466
I2701	DEPRECIÇÃO	H	18,752504	1,0000	18,7525
I2702	JUROS	H	5,625751	1,0000	5,6258
I2703	MANUTENÇÃO	H	26,789292	1,0000	26,7893
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		51,1676	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**OBRA:** SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.**LOCAL:** ARACATI/CE**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS**MODALID** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 28 DE MARÇO DE 2022**HORÁRIO:** 09:00 HS**COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO**


	I2549	OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO	H	1,000000	10,8800	10,8800
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						17,424
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
	I2549	OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO	H	1,000000	5,3000	5,3000
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	48,1740
	I2706	OLEO DIESEL	L	14,000000	4,0900	57,2600
	I2707	GASOLINA	L	10,500000	5,0900	53,4450
					Sub-Total de MATERIAIS	110,7050
					Custo Direto Total	210,0466
10698		CAMINHÃO TANQUE 8.000 l			CHP	159,7510
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	19,747000	1,0000	19,7470
	I2702	JUROS	H	5,077800	1,0000	5,0778
	I2703	MANUTENÇÃO	H	28,210000	1,0000	28,2100
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	53,0348
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	22,8712
	I2706	OLEO DIESEL	L	20,500000	4,0900	83,8450
					Sub-Total de MATERIAIS	83,8450
					Custo Direto Total	159,7510
10700		VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETE SAVEIRO			CHP	73,7241
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,625322	1,0000	2,6253
	I2702	JUROS	H	0,675083	1,0000	0,6751
	I2703	MANUTENÇÃO	H	3,750460	1,0000	3,7505
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	7,0509
	I2380	MOTORISTA	H	1,000000	6,8200	6,8200
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						5,7186
	I2380	MOTORISTA	H	1,000000	4,6700	4,6700
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	17,2086
	I2707	GASOLINA	L	9,718000	5,0900	49,4646
					Sub-Total de MATERIAIS	49,4646
					Custo Direto Total	73,7241
10703		CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136			CHP	118,0481
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	14,495833	1,0000	14,4958
	I2702	JUROS	H	4,348750	1,0000	4,3488
	I2703	MANUTENÇÃO	H	20,708333	1,0000	20,7083
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	39,5529
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	22,8712
	I2706	OLEO DIESEL	L	13,600000	4,0900	55,6240
					Sub-Total de MATERIAIS	55,6240

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE Córrego da Esperança.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIII TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

				Custo Direto Total		
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92			CHP	118,0481	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	9,514167	1,0000	9,5142
	I2702	JUROS	H	2,854250	1,0000	2,8543
	I2703	MANUTENÇÃO	H	13,591667	1,0000	13,5917
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					25,9602
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					22,8712
	I2706	OLEO DIESEL	L	9,650000	4,0900	39,4685
	Sub-Total de MATERIAIS					39,4685
				Custo Direto Total		88,2999
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 I			CHP	127,1872	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	18,130000	1,0000	18,1300
	I2702	JUROS	H	4,662000	1,0000	4,6620
	I2703	MANUTENÇÃO	H	25,900000	1,0000	25,9000
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					48,6920
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					22,8712
	I2706	OLEO DIESEL	L	13,600000	4,0900	55,6240
	Sub-Total de MATERIAIS					55,6240
				Custo Direto Total		127,1872
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111			CHP	167,5892	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	24,577371	1,0000	24,5774
	I2702	JUROS	H	6,319895	1,0000	6,3199
	I2703	MANUTENÇÃO	H	35,110530	1,0000	35,1105
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					66,0078
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	18,650000	4,0900	76,2785
	Sub-Total de MATERIAIS					76,2785
				Custo Direto Total		167,5892
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180			CHP	275,6351	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	48,584039	1,0000	48,5840
	I2702	JUROS	H	12,493039	1,0000	12,4930
	I2703	MANUTENÇÃO	H	62,465193	1,0000	62,4652
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					123,5422
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal

CPF: 948.784.764-42

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico


CPF: 948.784.764-42

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE Córrego da Esperança

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SINFRA/CELOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	31,000000	4,0900	126,7900
					Sub-Total de MATERIAIS	126,7900
					Custo Direto Total	275,6351
I0716		CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA 3 EIXOS			CHP	271,5576
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	17,742857	1,0000	17,7429
	I2702	JUROS	H	7,097143	1,0000	7,0971
	I2703	MANUTENÇÃO	H	29,571429	1,0000	29,5714
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	54,4114
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	22,8712
	I2706	OLEO DIESEL	L	47,500000	4,0900	194,2750
					Sub-Total de MATERIAIS	194,2750
					Custo Direto Total	271,5576
I0721		COMPACTADOR DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPROPELIDO			CHP	178,6189
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	28,585856	1,0000	28,5859
	I2702	JUROS	H	6,860606	1,0000	6,8606
	I2703	MANUTENÇÃO	H	38,114475	1,0000	38,1145
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	73,5610
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	19,500000	4,0900	79,7550
					Sub-Total de MATERIAIS	79,7550
					Custo Direto Total	178,6189
I0722		COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO			CHP	158,1830
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	20,328469	1,0000	20,3285
	I2702	JUROS	H	5,691971	1,0000	5,6920
	I2703	MANUTENÇÃO	H	27,104625	1,0000	27,1046
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	53,1251
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	19,500000	4,0900	79,7550
					Sub-Total de MATERIAIS	79,7550
					Custo Direto Total	158,1830
I0723		COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO			CHP	161,9972
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	21,788016	1,0000	21,7880
	I2702	JUROS	H	6,100644	1,0000	6,1006

Mario Lino de Mendonça Neto

Representante Legal

CPF 048.784.764-42

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça

Responsável Técnico


CPF 21.12.070-88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2703	MANUTENÇÃO	H	29,050688	1,0000	29,0507
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						56,9393
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
						ENCARGOS SOCIAIS
						83,85%
						9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	19,500000	4,0900	79,7550
						Sub-Total de MATERIAIS
						79,7550
						Custo Direto Total
						161,9972
10725		COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7				CHP
						36,6497
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	6,245800	1,0000	6,2458
	I2702	JUROS	H	1,124244	1,0000	1,1242
	I2703	MANUTENÇÃO	H	6,245800	1,0000	6,2458
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						13,6158
	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,000000	7,3100	7,3100
						ENCARGOS SOCIAIS
						83,85%
						6,1294
	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,000000	5,3000	5,3000
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	1,050000	4,0900	4,2945
						Sub-Total de MATERIAIS
						4,2945
						Custo Direto Total
						36,6497
10726		COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO				CHP
						79,1166
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	10,653891	1,0000	10,6539
	I2702	JUROS	H	2,983089	1,0000	2,9831
	I2703	MANUTENÇÃO	H	14,205188	1,0000	14,2052
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						27,8422
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
						ENCARGOS SOCIAIS
						83,85%
						9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	6,350000	4,0900	25,9715
						Sub-Total de MATERIAIS
						25,9715
						Custo Direto Total
						79,1166
10728		COMPRESSOR DE AR 250 PCM				CHP
						107,2299
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	9,174347	1,0000	9,1743
	I2702	JUROS	H	2,408266	1,0000	2,4083
	I2703	MANUTENÇÃO	H	11,467933	1,0000	11,4679
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						23,0505
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	7,3100	7,3100
						ENCARGOS SOCIAIS
						83,85%
						6,1294
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	5,3000	5,3000
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	16,000000	4,0900	65,4400
						Sub-Total de MATERIAIS
						65,4400

Mario Lino de Mendonça Neto

Representante Legal

CPF: 048.784.764-42

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça


Responsável Técnico

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

		Custo Direto Total			107,2299
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H				CHP 341,7277
	I2701 DEPRECIÇÃO	H	122,963006	1,0000	122,9630
	I2702 JUROS	H	29,511122	1,0000	29,5111
	I2703 MANUTENÇÃO	H	163,950675	1,0000	163,9507
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			316,4248
	I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	10,8800	10,8800
		ENCARGOS SOCIAIS			83,85% 9,1229
	I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	5,3000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			25,3029
		Custo Direto Total			341,7277
10738	ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL				CHP 6,2485
	I2701 DEPRECIÇÃO	H	4,527900	1,0000	4,5279
	I2702 JUROS	H	0,815022	1,0000	0,8150
	I2703 MANUTENÇÃO	H	0,905580	1,0000	0,9056
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			6,2485
		Custo Direto Total			6,2485
10739	GRADE DE DISCOS				CHP 3,6059
	I2701 DEPRECIÇÃO	H	2,063566	1,0000	2,0636
	I2702 JUROS	H	0,456157	1,0000	0,4562
	I2703 MANUTENÇÃO	H	1,086088	1,0000	1,0861
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			3,6059
		Custo Direto Total			3,6059
10740	GRUPO GERADOR - 145 KVA				CHP 141,2854
	I2701 DEPRECIÇÃO	H	5,252625	1,0000	5,2526
	I2702 JUROS	H	1,260630	1,0000	1,2606
	I2703 MANUTENÇÃO	H	5,602800	1,0000	5,6028
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			12,1160
	I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
		ENCARGOS SOCIAIS			83,85% 6,1294
	I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			18,7394
	I2706 OLEO DIESEL	L	27,000000	4,0900	110,4300
		Sub-Total de MATERIAIS			110,4300
		Custo Direto Total			141,2854
10741	GRUPO GERADOR - 180 KVA				CHP 171,3580
	I2701 DEPRECIÇÃO	H	6,587269	1,0000	6,5873
	I2702 JUROS	H	1,580945	1,0000	1,5809
	I2703 MANUTENÇÃO	H	7,026420	1,0000	7,0264
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			15,1946
	I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
		ENCARGOS SOCIAIS			83,85% 6,1294
	I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			18,7394

Mario Lino de Mendonça Neto

Representante Legal

CPE 048 784 764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça

Responsável Técnico


CPEA 21.12.072.02.0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE Córrego da Esperança.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2706	OLEO DIESEL	L	33,600000	4,0900	137,4240	
						Sub-Total de MATERIAIS	137,4240
						Custo Direto Total	171,3580
10752		MÁQUINA P/ PINTURA FAIXAS SINAL. AUTOPROPELIDO			CHP		146,6232
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	39,523781	1,0000	39,5238	
	I2702	JUROS	H	6,323805	1,0000	6,3238	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	42,158700	1,0000	42,1587	
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS	88,0063
	I2557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	H	1,000000	7,3100	7,3100	
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	H	1,000000	5,3000	5,3000	
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	9,750000	4,0900	39,8775	
						Sub-Total de MATERIAIS	39,8775
						Custo Direto Total	146,6232
10756		MOTONIVELADORA			CHP		219,5951
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	35,942317	1,0000	35,9423	
	I2702	JUROS	H	10,782695	1,0000	10,7827	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	51,346167	1,0000	51,3462	
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS	98,0712
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	12,0500	12,0500	
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	10,1039
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	5,3000	5,3000	
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	27,4539
	I2706	OLEO DIESEL	L	23,000000	4,0900	94,0700	
						Sub-Total de MATERIAIS	94,0700
						Custo Direto Total	219,5951
10758		NÍVEL			CHP		0,6356
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,266438	1,0000	0,2664	
	I2702	JUROS	H	0,102769	1,0000	0,1028	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,266438	1,0000	0,2664	
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS	0,6356
						Custo Direto Total	0,6356
10759		PERFURATRIZ PNEUMÁTICA			CHP		20,2605
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,614592	1,0000	0,6146	
	I2702	JUROS	H	0,138283	1,0000	0,1383	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,768240	1,0000	0,7682	
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS	1,5211
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	7,3100	7,3100	
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	5,3000	5,3000	
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	18,7394
						Custo Direto Total	20,2605
10774		TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 30T			CHP		20,0926

Mario Lino de Mendonça Neto

Representante Legal

CPF 048.784.764-42

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça


Responsável Técnico

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CORREGO DA ESPERANÇA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO


	I2701	DEPRECIÇÃO	H	8,958456	1,0000	8,9585
	I2702	JUROS	H	3,455404	1,0000	3,4554
	I2703	MANUTENÇÃO	H	7,678676	1,0000	7,6787
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	20,0926
					Custo Direto Total	20,0926
10775	TEODOLITO				CHP	1,2549
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,526015	1,0000	0,5260
	I2702	JUROS	H	0,202892	1,0000	0,2029
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,526015	1,0000	0,5260
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	1,2549
					Custo Direto Total	1,2549
10779	TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155				CHP	227,5468
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	30,268594	1,0000	30,2686
	I2702	JUROS	H	12,107438	1,0000	12,1074
	I2703	MANUTENÇÃO	H	40,358125	1,0000	40,3581
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	82,7341
	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	10,8800	10,8800
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						9,1229
	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	5,3000	5,3000
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	29,220000	4,0900	119,5098
					Sub-Total de MATERIAIS	119,5098
					Custo Direto Total	227,5468
10780	TRATOR DE PNEUS				CHP	96,0999
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	5,776960	1,0000	5,7770
	I2702	JUROS	H	1,980672	1,0000	1,9807
	I2703	MANUTENÇÃO	H	8,252800	1,0000	8,2528
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	16,0105
	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	7,3100	7,3100
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						6,1294
	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	5,3000	5,3000
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	15,000000	4,0900	61,3500
					Sub-Total de MATERIAIS	61,3500
					Custo Direto Total	96,0999
10782	USINA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE				CHP	913,5456
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	134,488214	1,0000	134,4882
	I2702	JUROS	H	37,973143	1,0000	37,9731
	I2703	MANUTENÇÃO	H	158,221429	1,0000	158,2214
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	330,6827
	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	10,8800	10,8800
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						9,1229
	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	5,3000	5,3000
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CORREGO DA ESPERANÇA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALID TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitario

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO


	I2708	FUEL OIL	L	212,000000	2,6300	557,5600	
						Sub-Total de MATERIAIS	557,5600
						Custo Direto Total	913,5456
10784		USINA MISTURADORA DE SOLOS			CHP		124,3704
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	40,290574	1,0000	40,2906	
	I2702	JUROS	H	11,376162	1,0000	11,3762	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	47,400675	1,0000	47,4007	
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS	99,0675
	I2524	OPERADOR DE USINA MISTURADORA DE SOLOS E AGREGADOS	H	1,000000	10,8800	10,8800	
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2524	OPERADOR DE USINA MISTURADORA DE SOLOS E AGREGADOS	H	1,000000	5,3000	5,3000	
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029
						Custo Direto Total	124,3704
10785		VASSOURA MECÂNICA			CHP		6,1582
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,897600	1,0000	3,8976	
	I2702	JUROS	H	0,701568	1,0000	0,7016	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	1,559040	1,0000	1,5590	
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS	6,1582
						Custo Direto Total	6,1582
10786		VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI			CHP		75,6741
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,688875	1,0000	3,6889	
	I2702	JUROS	H	0,885330	1,0000	0,8853	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	4,426650	1,0000	4,4267	
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS	9,0009
	I2380	MOTORISTA	H	1,000000	6,8200	6,8200	
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	5,7186
	I2380	MOTORISTA	H	1,000000	4,6700	4,6700	
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	17,2086
	I2707	GASOLINA	L	9,718000	5,0900	49,4646	
						Sub-Total de MATERIAIS	49,4646
						Custo Direto Total	75,6741
10789		VIBRO ACABADORA DE MISTURA BETUMINOSA			CHP		184,7081
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	48,142987	1,0000	48,1430	
	I2702	JUROS	H	12,637534	1,0000	12,6375	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	60,178733	1,0000	60,1787	
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS	120,9592
	I2566	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA DE MISTURAS BETUMINOSAS	H	1,000000	10,8800	10,8800	
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2566	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA DE MISTURAS BETUMINOSAS	H	1,000000	5,3000	5,3000	
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	9,400000	4,0900	38,4460	
						Sub-Total de MATERIAIS	38,4460
						Custo Direto Total	184,7081
E9013		CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L			CHP		299,7608

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALID: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

I2701	DEPRECIÇÃO	H	19,604196	1,0000	19,6042	
I2702	JUROS	H	7,841679	1,0000	7,8417	
I2703	MANUTENÇÃO	H	32,673660	1,0000	32,6737	
Sub-Total de EQUIPAMENTOS					60,1196	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000	
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	8,3012
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700	
Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					22,8712	
I2706	OLEO DIESEL	L	53,000000	4,0900	216,7700	
Sub-Total de MATERIAIS					216,7700	
Custo Direto Total					299,7608	

Mario Lino de Mendonça Neto

Representante Legal

CPE 048.784.764.42

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça


Responsável Técnico

CPE 31.12.072.89.0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453 443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 28 DE MARÇO DE 2022 HORÁRIO: 09:00



MOMENTO DE TRANSPORTE

C3143 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ATÉ 4,00 KM (Y= 0,92X + 0,96)

Y = AX + B

A = $\frac{2 \text{ CHP}}{\text{V.C.E}}$ B = $\frac{\text{CHP.T}}{\text{C.E}}$

10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)

CHP = 155,15 **Y = 0,92 X + 0,96**
V = 25,00 KM/H
E = 0,90
C = 15 T
T = 0,0839 H

CALCULO DE T

Tempo de carga para a carregadeira	3,922	min
Tempo de descarga livre	1,111	min
TOTAL	5,033	min

C3144 TRANSPORTE LOCAL ENTRE 4,01 E 30,00 KM (Y= 0,66X + 0,96)

Y = AX + B

A = $\frac{2 \text{ CHP}}{\text{V.C.E}}$ B = $\frac{\text{CHP.T}}{\text{C.E}}$

10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)

CHP = 155,15 **Y = 0,66 X + 0,96**
V = 35,00 KM/H
E = 0,90
C = 15 T
T = 0,0839 H

CALCULO DE T

Tempo de carga para a carregadeira	3,922	min
Tempo de descarga livre	1,111	min
TOTAL	5,033	min

C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y= 0,51X + 0,96)

Y = AX + B

A = $\frac{2 \text{ CHP}}{\text{V.C.E}}$ B = $\frac{\text{CHP.T}}{\text{C.E}}$

10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)

CHP = 155,15 **Y = 0,51 X + 0,96**
V = 45,00 KM/H
E = 0,90
C = 15 T
T = 0,0839 H

CALCULO DE T


Tempo de carga para a carregadeira	3,922	min
Tempo de descarga livre	1,111	min
TOTAL	5,033	min

C3312 TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y= 0,77X + 3,87)



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 28 DE MARÇO DE 2022 **HORÁRIO:** 09:00

MOMENTO DE TRANSPORTE

$Y = AX + B$

$A = \frac{2 \cdot \text{CHP}}{\text{V.C.E}}$ $B = \frac{\text{CHP} \cdot T}{\text{C.E}}$

I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)

CHP = 155,15 $Y = 0,77 X + 3,87$
V = 30,00 KM/H
E = 0,90
C = 15 T
T = 0,3370 H

CALCULO DE T		
Tempo de carga para a carregadeira	3,922	min
Tempo de descarga lavagem e descarga	16,300	min
TOTAL	20,222	min

I0001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO ($Y = 0,43X + 41,4$)


$Y = AX + B$

$A = \frac{2 \cdot \text{CHP}}{\text{V.C.E}}$ $B = \frac{\text{CHP} \cdot T}{\text{C.E}}$

E9013 CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L - 265 KW

CHP = 299,76 $Y = 0,43 X + 41,4$
V = 50,00 KM/H
E = 0,90
C = 31 T
T = 3,8530 H

CALCULO DE T		
Tempo de manobra de posicionamento para	1,19	min
Tempo de carga	114,40	min
Tempo de manobra para descarga livre	1,19	min
Tempo de descarga livre	114,40	min
TOTAL	231,18	min



CURVA ABC INSUMOS

V

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical stroke.

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'S' and 'M'.

Q


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORARIO: 09:00 HRS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	28,940000	3.771,10	109.135,63	16,10	16,10
I0809	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	12,460000	6.494,35	80.919,60	11,94	28,03
I2543	SERVENTE	H	2.971,211290	15,54	46.172,62	6,81	34,84
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	230,859160	155,15	35.817,80	5,28	40,12
C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,66X + 0,96)	TKM	51.111,224000	0,66	33.733,41	4,98	45,10
C3312	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,77X + 3,87)	TKM	41.024,728000	0,77	31.589,04	4,66	49,76
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	162,461939	159,75	25.953,29	3,83	53,59
C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,66X + 0,96)	T/KM	30.197,610000	0,66	19.930,42	2,94	56,53
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	69,002165	275,63	19.019,07	2,81	59,33
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	78,341878	219,59	17.203,09	2,54	61,87
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	62,625000	271,55	17.005,82	2,51	64,38
C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,51X + 0,96)	T/KM	31.252,358000	0,51	15.938,70	2,35	66,73
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	63,206305	227,54	14.381,96	2,12	68,85
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	37,337198	341,72	12.758,87	1,88	70,73
I2695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	16,720000	528,67	8.839,36	1,30	72,04
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,329595	26.583,00	8.761,62	1,29	73,33
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	558,626255	15,16	8.468,77	1,25	74,58
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	38,906402	210,04	8.171,90	1,21	75,78
C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,92X + 0,96)	TKM	8.812,244000	0,92	8.107,26	1,20	76,98
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	42,296238	178,61	7.554,53	1,11	78,09
I0860	CORDEL DETONANTE	M	1.282,771366	5,24	6.721,72	0,99	79,08
I2541	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	L	417,980000	15,99	6.683,50	0,99	80,07
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	60,852075	107,22	6.524,56	0,96	81,03
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	61,358979	96,09	5.895,98	0,87	81,90
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,960000	5.868,91	5.634,15	0,83	82,73
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	88,846118	60,74	5.396,51	0,80	83,53
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	37,337198	141,28	5.275,00	0,78	84,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	8.345,439840	0,56	4.673,45	0,69	85,00
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,320000	14.514,44	4.644,62	0,69	85,68
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	24,332356	167,58	4.077,62	0,60	86,28
I0741	GRUPO GERADOR 180 KVA (CHP)	H	22,245570	171,35	3.811,78	0,56	86,84
I2391	PEDREIRO	H	182,064800	20,76	3.779,67	0,56	87,40
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	182,557158	20,26	3.698,61	0,55	87,95
I8592	TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,640000	5.347,68	3.422,52	0,50	88,45
C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,92X + 0,96)	T	3.147,230000	0,96	3.021,34	0,45	88,90


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.**LOCAL:** ARACATI/CE**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 28 DE MARÇO DE 2022**HORÁRIO:** 09:00 HRS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,66X + 0,96)	T	2.960,550000	0,96	2.842,13	0,42	89,32
18594	LABORATORISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,640000	4.397,43	2.814,36	0,42	89,73
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	59,656914	47,69	2.845,04	0,42	90,15
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	139,282512	20,09	2.798,19	0,41	90,56
10784	USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHP)	H	22,245570	124,37	2.766,68	0,41	90,97
10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40)	TKM	6.160,320000	0,43	2.648,94	0,39	91,36
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 - APARELHADO	M	152,510400	17,33	2.643,01	0,39	91,75
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	453,794000	5,71	2.591,16	0,38	92,13
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	2.103,780000	1,23	2.587,65	0,38	92,52
10498	CARPINTEIRO	H	119,083200	20,76	2.472,17	0,36	92,88
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	98,000000	23,81	2.333,38	0,34	93,23
10585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	30,734760	72,55	2.229,81	0,33	93,55
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	13,942101	161,99	2.258,48	0,33	93,89
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	27,381887	79,11	2.166,18	0,32	94,21
C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,66X + 0,96)	T	2.203,070000	0,96	2.114,95	0,31	94,52
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	12,826894	158,18	2.028,96	0,30	94,82
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	37,652985	51,32	1.932,35	0,29	95,10
18609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÉS	0,640000	2.850,00	1.824,00	0,27	95,37
18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,640000	2.806,45	1.796,13	0,26	95,64
18596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,640000	2.806,45	1.796,13	0,26	95,90
18608	EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÉS	0,640000	2.800,00	1.792,00	0,26	96,17
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	66,287040	26,49	1.755,94	0,26	96,43
10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40)	T	41,400000	41,40	1.713,96	0,25	96,68
12507	DINAMITE 60%	KG	51,724646	26,04	1.346,91	0,20	96,88
10221	BLASTER	H	60,852075	21,82	1.327,79	0,20	97,07
C3312	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,77X + 3,87)	T	326,630000	3,87	1.264,06	0,19	97,26
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	28,499512	38,93	1.109,49	0,16	97,42
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	20,189099	53,19	1.073,86	0,16	97,58
10109	AREIA MEDIA	M3	15,914740	67,50	1.074,24	0,16	97,74
10280	BRITA	M3	12,609696	76,19	960,73	0,14	97,88
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	270,000000	3,44	928,80	0,14	98,02

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante LegalSammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ARC



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,51X + 0,96)	T	944,180000	0,96	906,41	0,13	98,15
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	43,940800	19,64	863,00	0,13	98,28
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	13,004842	56,20	730,87	0,11	98,39
I0752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	4,779508	146,62	700,77	0,10	98,49
I7555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2	79,780000	8,68	692,49	0,10	98,59
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	16,168000	41,71	674,37	0,10	98,69
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	12,594179	46,81	589,53	0,09	98,78
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	6,012160	88,29	530,81	0,08	98,86
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12 x 1	M2	18,251600	28,72	524,19	0,08	98,93
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	6,269186	74,17	464,99	0,07	99,00
I2329	ESTOPIM	M	62,069587	7,25	450,00	0,07	99,07
I0738	ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHP)	H	55,881400	6,24	348,70	0,05	99,12
I0197	BARROTE DE 2 x 2	M	68,120000	5,40	367,85	0,05	99,18
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3 x 3	M	27,000000	12,61	340,47	0,05	99,23
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,517780	613,00	317,40	0,05	99,27
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	4,326174	75,67	327,36	0,05	99,32
I2395	PINTOR	H	13,500000	20,76	280,26	0,04	99,36
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H	56,744369	4,59	260,46	0,04	99,40
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	2,152000	118,04	254,02	0,04	99,44
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	9,480960	25,93	245,84	0,04	99,47
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	2,701769	86,37	233,35	0,03	99,51
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	6,120000	35,59	217,81	0,03	99,54
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	159,360000	1,36	216,73	0,03	99,57
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	54,845317	3,60	197,44	0,03	99,60
I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2 (PADRÃO POPULAR)	UN	14,000000	14,36	201,04	0,03	99,63
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	9,067800	22,13	200,67	0,03	99,66
I1605	PEDRISCO	M3	2,654300	73,90	196,15	0,03	99,69
I2567	TECNICO PRE MARCADOR	H	5,407716	27,63	149,42	0,02	99,71
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	6,000000	24,99	149,94	0,02	99,73
I0174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,000000	148,50	148,50	0,02	99,76
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3 X1 1/2	M	16,720000	8,22	137,44	0,02	99,78
I0638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	2,139319	64,58	138,16	0,02	99,80
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	3,000000	41,64	124,92	0,02	99,81
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	7,273600	15,09	109,76	0,02	99,83
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,000000	96,91	96,91	0,01	99,85
I2408	PREGO 1 1/2 x 14	KG	4,641600	16,75	77,75	0,01	99,86
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	6,094400	10,16	61,92	0,01	99,87
I2379	MINI POSTE F.G. 1 1/4 C/2.00M E REX MONOFASICO	UN	1,000000	52,88	52,88	0,01	99,87


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE Córrego da Esperança.
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	2,393400	20,76	49,69	0,01	99,88
12326	ESPOLETA	UN	9,310438	5,80	54,00	0,01	99,89
10400	CADEADO MEDIO	UN	2,000000	22,33	44,66	0,01	99,90
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	33,000000	1,35	44,55	0,01	99,90
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2	UN	50,160000	0,83	41,63	0,01	99,91
10037	AJUDANTE	H	2,393400	16,77	40,14	0,01	99,91
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,000000	36,87	36,87	0,01	99,92
10414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	1,000000	35,50	35,50	0,01	99,92
10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	40,000000	0,87	34,80	0,01	99,93
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	3,641600	9,50	34,60	0,01	99,94
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	3,000000	10,84	32,52	0,00	99,94
12433	TARGETA DE FERRO 2	UN	7,000000	4,60	32,20	0,00	99,94
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	0,906666	35,23	31,94	0,00	99,95
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,000000	30,00	30,00	0,00	99,95
12496	SUPERCAL	KG	20,250000	1,15	23,29	0,00	99,96
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')	UN	1,000000	23,04	23,04	0,00	99,96
10673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	H	1,081541	21,78	23,56	0,00	99,96
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	6,641600	3,05	20,26	0,00	99,97
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	M	3,000000	6,65	19,95	0,00	99,97
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	6,000000	2,99	17,94	0,00	99,97
19052	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	UN	3,200000	5,32	17,02	0,00	99,98
12416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2	UN	1,000000	16,42	16,42	0,00	99,98
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	9,542671	2,51	23,95	0,00	99,98
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	4,641600	3,50	16,25	0,00	99,98
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2	UN	33,440000	0,48	16,05	0,00	99,99
12447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4 CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,000000	14,10	14,10	0,00	99,99
11725	PREGO 15X15	KG	0,900000	15,54	13,99	0,00	99,99
12458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	M	3,000000	3,91	11,73	0,00	99,99
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,000000	5,45	5,45	0,00	99,99
10796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,000000	5,15	5,15	0,00	99,99
12516	GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,280000	11,97	3,35	0,00	99,99
19053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN	0,160000	6,02	0,96	0,00	99,99
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	-	20,31	0,00	0,00	99,99
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	-	30,32	0,00	0,00	99,99
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	-	177,77	0,00	0,00	99,99
10624	ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHI)	H	-	5,34	0,00	0,00	99,99


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	-	25,25	0,00	0,00	99,99
I0627	GRUPO GERADOR 180 KVA (CHI)	H	-	26,90	0,00	0,00	99,99
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	-	19,49	0,00	0,00	99,99
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	-	12,41	0,00	0,00	99,99
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,006051	67,67	0,41	0,00	99,99
I0671	USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHI)	H	-	76,96	0,00	0,00	99,99
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	6,513661	6,15	40,06	0,01	100,00

TOTAL EQUIPAMENTO.:	223.784,44	33,01
TOTAL M. OBRA.....:	76.668,66	11,31
TOTAL MATERIAIS....:	377.544,78	55,69
TOTAL	677.997,88	



CURVA ABC SERVIÇOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011


CURVA ABC SERVIÇOS



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HRS


Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
6.3.02	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	28,94	4336,77	125.506,12	14,99	14,99
5.3.01	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	1.516,74	77,26	117.183,33	14,00	28,99
6.1.02	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	12,46	7468,5	93.057,51	11,12	40,11
6.2.01	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	9.332,20	7,22	67.378,48	8,05	48,16
3.1.02	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	1.987,28	23,31	46.323,49	5,53	53,69
5.3.02	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,66X + 0,96) SOLO PARA SOLO BRITA - DMT 23,20 KM	T	2.203,07	20,64	45.471,36	5,43	59,13
5.2.01	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	1.633,86	26,82	43.820,13	5,24	64,36
6.2.02	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,77X + 3,87) - BRITA PARA TRATAMENTO - DMT 125,60	T	326,63	127,59	41.674,72	4,98	69,34
1.1.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PESSOAL)	PERC	100,00	300,94	30.054,00	3,60	72,94
5.2.02	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,66X + 0,96) SOLO PARA SUB-BASE - DMT 10,20 KM	T	2.960,55	9,76	28.894,97	3,45	76,39
5.1.01	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	9.664,63	2,68	25.901,21	3,09	79,48
5.3.03	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,51X + 0,96) BRITA PARA SOLO-BRITA - DMT 33,10	T	944,18	22,63	21.366,79	2,55	82,04
2.1.03	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	1,00	17905,76	17.905,76	2,14	84,17
5.3.04	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,92X + 0,96) SOLO-BRITA - DMT 2,80	T	3.147,23	4,49	14.131,06	1,69	85,86
7.2.01	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	16,72	843,96	14.111,01	1,69	87,55
7.1.01	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	757,08	18,07	13.680,43	1,63	89,18
3.1.03	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	10.333,86	1,25	12.917,33	1,54	90,73
2.1.04	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.505,00	4,31	10.796,55	1,29	92,02
2.1.05	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.505,00	4,31	10.796,55	1,29	93,31
3.2.02	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	2.103,78	4,63	9.740,51	1,16	94,47
4.2.01	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	30,08	8.121,60	0,97	95,44
4.1.02	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	12,70	540,62	6.865,87	0,82	96,26
6.1.01	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	9.589,63	0,47	4.507,12	0,54	96,80
6.3.03	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-2C PARA TRATAMENTO - DMT 148,80	T	28,94	121,19	3.507,24	0,42	97,22
3.3.01	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	2.103,78	1,56	3.281,89	0,39	97,61
6.3.01	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	9.332,20	0,34	3.172,95	0,38	97,99
4.1.03	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	16,94	170,9	2.895,04	0,35	98,33
4.1.01	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	4,24	668,87	2.836,01	0,34	98,67
2.1.02	BARRAÇÃO ABERTO	M2	16,00	150,66	2.410,56	0,29	98,96
7.1.02	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	68,00	23,36	1.588,48	0,19	99,15
6.1.03	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 148,80 KM	T	12,46	121,19	1.510,02	0,18	99,33
2.1.06	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	6.532,63	0,23	1.502,51	0,18	99,51
3.1.01	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	116,50	10,27	1.196,46	0,14	99,65
2.1.01	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	192,1	1.152,60	0,14	99,79
4.1.04	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	79,78	12,44	992,47	0,12	99,91
2.1.07	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME	M	40,00	18,85	754,00	0,09	100,00



REPRESENTANTE LEGAL
PARA ASSINATURA
DO CONTRATO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

**OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE
CÓRREGO DA ESPERANÇA.**

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante legal da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NOME: Mário Lino de Mendonça Neto

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Empresário

RG: 1.958.552

CPF: 048.784.764-43

DOMICÍLIO: Rua Amaro Duarte, 1692 Apto 701, Nova Betânia, CEP 59612-060

CIDADE: Mossoró / UF: RN

Mossoró/RN, 28 de Março de 2022.

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP


CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mário Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal

CLPT



DECLARAÇÕES

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0




À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE
CÓRREGO DA ESPERANÇA.

Eu, Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro civil, cadastrado no CREA sob o número 211397088-0, portador da carteira de identidade R.G. nº: 2.011.644 SSP-RN e C.P.F. nº 012.055.404-66, declaro para fins de participação do **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS**, que concordo com a inclusão de meu nome na participação permanente dos serviços na condição de profissional responsável técnico.

Mossoró/RN, 28 de Março de 2022

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
CREA 211397088-0
R.G. nº: 2.011.644 SSP-RN
C.P.F. nº 012.055.404-66



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, INDICA, em atendimento ao disposto neste edital, o responsável técnico pela obra, objeto do certame, o profissional abaixo relacionado e que essa indicação está em consonância com as resoluções do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Nome:	Nº CREA:
Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça	211397088-0
Especialidade:	Data de registro:
Engenheiro Civil	28/01/2015

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

Cientes:

Assinatura

Nome: Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça

Cargo: Responsável Técnico

Engenheiro Civil

CREA 211397088-0

Mossoró/RN, 28 de Março de 2022


CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, **DECLARA** expressamente que conhece o local e a região onde serão executadas as obras referenciadas da EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS, cujo objeto consiste no SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA, e DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da licitação em epígrafe, e, o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Mossoró/RN, 28 de Março de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal

Q



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS


OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DA VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Responsável Técnico, Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0, DECLARA, sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedido, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira e que conhece o local e a região onde serão executadas as obras referenciadas da EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS, cujo objeto consiste na, considerando os aspectos locais e técnicos, os projetos, especificações, orçamentos e cronogramas correlatos, e DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da licitação em epígrafe.

Mossoró/RN, 28 de Março de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONCA
R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66
CREA 211397088-0
Responsável Técnico



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE Córrego DA ESPERANÇA.

DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, sob as penas da lei, de que, se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá dos equipamentos necessários à execução dos serviços em condições de operar e perfeitamente capacitadas a atender os requisitos técnicos da licitação instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI, na modalidade de **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS.**

Escavadeira Hidráulica	03 unidades
Motoniveladora (120 HP)	02 unidades
Trator de Esteiras	01 unidade
Trator de Pneus	04 unidades
Grade de Discos	04 unidades
Vassoura Mecânica	02 unidades
Rolo Pneumático de Pneus	01 unidade
Rolo Vibratório Liso/Pé de Carneiro	04 unidades
Rolo Tandem	01 unidade
Caminhão Tanque	04 unidades
Caminhão Carroceria	02 unidades
Caminhão Basculante	20 unidades
Caminhão Espargidor de Asfalto	02 unidades
Caminhão Munck	01 unidade



Retroescavadeira	01 unidade
Distribuidor de Agregados Rebocável	02 unidades
Pá Mecânica	01 unidade
Bancada de Serra	01 unidade
Bancada de Aço para dobra e corte	01 unidade
Motor de Vibrador à gasolina	02 unidades
Vibrador de Imersão	04 unidades
Compactador Manual de placa à gasolina	02 unidades
Compactador Manual à percussão à gasolina	02 unidades
Betoneira 600 l	02 unidades

Mossoró/RN, 28 de Março de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

DECLARAÇÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no Edital da EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

Mossoró/RN, 28 de Março de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal




À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

DECLARAÇÃO

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, sob as penas da lei, que possui suporte técnico/administrativo, pessoal qualificado e treinado, bem como instalações em condições de operar e perfeitamente capacitadas a atender os requisitos técnicos da licitação instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI, na modalidade de **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS.**

Mossoró/RN, 28 de Março de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO
DA ESPERANÇA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, ENCERRO o volume único dos autos do Processo Administrativo Proposta de Preço da **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS**, tendo como objeto **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA**, findando, a presente folha, no número 120, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 28 de Março de 2022

CLPT CONSTRUTORA ÉIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal