


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE Córrego dos Fernandes				
DESCRIÇÃO:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE Córrego dos Fernandes				
LOCAL:	Córrego dos Fernandes				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI				
DATA :	19/04/2022	VERBAO	BDI :	25,92%	
FONTE	SBC	2022/02 - Fortaleza	HORA	112,76%	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022	
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0073	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M2	479,41	66,33	31.799,27	5,51	5,51	A
C2887	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M	SEINFRA	SERVICO	M	60,40	423,54	25.581,82	4,43	9,95	A
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	SERVICO	M2	663,01	34,48	22.860,58	3,96	13,91	A
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	SERVICO	KG	1.337,00	15,65	20.924,05	3,63	17,54	A
C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	245,85	84,16	20.690,74	3,59	21,12	A
-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		OUTRAS		100,00	189,80	18.980,00	3,29	24,41	A
COMP-12609470	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	8,00	2.265,67	18.125,36	3,14	27,55	A
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	34,67	504,88	17.504,19	3,03	30,59	A
C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	SERVICO	M2	119,27	133,46	15.917,77	2,76	33,35	A
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	SERVICO	M2	98,14	126,98	12.461,82	2,16	35,51	A
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	SERVICO	M2	156,87	73,36	11.507,98	1,99	37,50	A
COMP-36832636	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" EXECUTADO	PRÓPRIA	GERAL	M	25,00	370,75	9.268,75	1,61	39,11	A
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	SERVICO	M2	87,05	106,29	9.252,54	1,60	40,71	A
C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVICO	M2	259,62	35,41	9.193,14	1,59	42,31	A
C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	SERVICO	M2	129,84	67,53	8.768,10	1,52	43,83	A
COMP-00517588	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED 12W	PRÓPRIA	MATERIAL	UN	47,00	186,07	8.745,29	1,52	45,34	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	378,27	21,47	8.121,46	1,41	46,75	A
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	9,00	864,48	7.780,32	1,35	48,10	A
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	SERVICO	M	1.140,08	6,79	7.741,14	1,34	49,44	A
COMP-33183016	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 NTU/H, CICLO FRIO, 60HZ CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	3,00	2.526,98	7.580,94	1,31	50,76	B
91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF. -10/2015	SINAPI	SERVICO	M	85,03	85,03	6.870,42	1,19	51,95	B
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	SERVICO	KG	487,00	13,69	6.667,03	1,16	53,10	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CORREGO DOS FERNANDES

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CORREGO DOS FERNANDES

LOCAL: CORREGO DOS FERNANDES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022

BDI: 25,92%

FONTE: SBC

VERSÃO: 2022/02 - Fortaleza

HORA: 112,76%

MES: -


DATA REF.: 02/2022

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021

SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	921,50	6,84	6.303,06	1,09	54,19	B
C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	SERVICO	M2	129,84	47,13	6.119,36	1,06	55,26	B
C4866	TESTES DE VAZÃO DO POÇO, DN 6 E PROFUNDIDADE DE 25.00m	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	5.818,11	5.818,11	1,01	56,26	B
COMP-27152980	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=7M COM 2 PÉTALAS, COM LUMINÁRIA LED DE 200W C/ ATERRAMENTO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	2,00	2.789,92	5.579,84	0,97	57,23	B
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	49,99	103,48	5.172,97	0,90	58,13	B
C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	SERVICO	M2	8,65	594,49	5.142,34	0,89	59,02	B
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	SERVICO	M	90,65	56,68	5.138,04	0,89	59,91	B
C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	SERVICO	M2	11,38	437,92	4.983,53	0,86	60,77	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	SERVICO	M2	378,27	13,13	4.966,69	0,86	61,63	B
C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	47,96	101,57	4.871,30	0,84	62,48	B
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	8,06	579,95	4.674,40	0,81	63,29	B
C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	130,87	33,68	4.407,70	0,76	64,05	B
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	17,20	252,90	4.349,88	0,75	64,81	B
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	SERVICO	M2	259,16	16,04	4.156,93	0,72	65,53	B
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	SERVICO	M2	118,33	34,82	4.120,25	0,71	66,24	B
COMP-79135000	CONJ. MOTOR BOMBA SUBMERSA. POT = 1,5CV M3/H - 53.00 MCA - INSTALADO	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	4.115,76	4.115,76	0,71	66,96	B
C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	4.081,77	4.081,77	0,71	67,66	B
91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, PARA FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	58,50	69,56	4.069,26	0,71	68,37	B
91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	102,80	39,54	4.064,71	0,70	69,07	B
C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	572,72	4.009,04	0,69	69,77	B
91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	50,10	73,83	3.698,88	0,64	70,41	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CORREGO DOS FERNANDES

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CORREGO DOS FERNANDES

LOCAL: CORREGO DOS FERNANDES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 **BDI:** 25,92%

FONTE: SBC **VERSÃO:** 2022/02 - Fortaleza **HORA:** 112,76% **DATA REF.:** 02/2022

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021

SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2244	RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm	SEINFRA	SERVICO	M	157,08	23,02	3.615,98	0,63	71,04	B
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	67,72	53,04	3.591,87	0,62	71,66	B
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	471,02	3.297,14	0,57	72,23	B
C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	49,63	66,41	3.295,93	0,57	72,80	B
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12.5 A 25,0mm	SEINFRA	SERVICO	KG	197,00	16,60	3.270,20	0,57	73,37	B
COMP-17931630	REVESTIMENTO CERÂMICO 3D SIMILAR A RIPAS DE MADEIRA - NA COR AMADEIRADA C/ BORDA RETA 30X90CM	PRÓPRIA	SERVICO	M2	13,08	243,49	3.184,85	0,55	73,92	B
C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	SERVICO	M	242,00	13,05	3.158,10	0,55	74,47	B
C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	3.087,71	3.087,71	0,54	75,00	B
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	178,52	16,75	2.990,21	0,52	75,52	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	244,91	12,06	2.953,61	0,51	76,03	B
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ ELEVACÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	19,57	149,39	2.923,56	0,51	76,54	B
C4851	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M	17,40	167,03	2.906,32	0,50	77,04	B
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	SERVICO	M	112,71	25,37	2.859,45	0,50	77,54	B
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	SERVICO	M3	61,20	45,65	2.793,78	0,48	78,02	B
COMP-30912579	QDL T - QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR	PRÓPRIA	SERVICO	UN	2,00	1.313,09	2.626,18	0,46	78,48	B
C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	847,87	2.543,61	0,44	78,92	B
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	278,68	8,98	2.502,55	0,43	79,35	B
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	9,08	270,94	2.460,14	0,43	79,78	B
COMP-81131799	CAIXA DE AREIA DE 60X60X60CM COM FUNDO DE BRITA E GRADE DE FERRO	PRÓPRIA	GERAL	UN	7,00	347,75	2.434,25	0,42	80,20	C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	19,24	123,43	2.374,79	0,41	80,61	C
C1181	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	SEINFRA	SERVICO	M	73,71	31,24	2.302,70	0,40	81,01	C
COMP-92979345	PISO TÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25X25CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	PRÓPRIA	SERVICO	M2	9,24	249,01	2.300,85	0,40	81,41	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES		
DESCRIÇÃO:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES		
LOCAL:	CÔRREGO DOS FERNANDES		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
DATA:	19/04/2022	BDI:	25,92%
FONTE:	SBC	VERSÃO:	2022/02 - Fortaleza
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	112,76%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	MES:	02/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		05/2021
			02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	1.136,23	2.272,46	0,39	81,81	C
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	SEINFRA	SERVICO	M	8,80	249,95	2.199,56	0,38	82,19	C
C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEH-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	SERVICO	M2	19,75	106,55	2.104,36	0,36	82,55	C
C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	SERVICO	M	6,00	349,38	2.096,28	0,36	82,92	C
COMP-84419896	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO H=20CM C/ PINTURA AUTOMOTIVA	PRÓPRIA	SERVICO	UN	19,00	109,45	2.079,55	0,36	83,28	C
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	SERVICO	M3	4,42	468,51	2.070,81	0,36	83,63	C
COMP-32063581	PORTA DE MADEIRA DE CORRER (0,70x2,10M)	PRÓPRIA	ESQUADRIAS	UN	2,00	1.031,81	2.063,62	0,36	83,99	C
C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	SERVICO	M	32,84	62,59	2.055,46	0,36	84,35	C
C2215	REVESTIMENTO DE FORMICA EM ESQUADRIAS OJ MÓVEIS	SEINFRA	SERVICO	M2	28,35	72,43	2.053,39	0,36	84,70	C
C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	3,60	547,98	1.972,73	0,34	85,05	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	SERVICO	M2	449,12	4,31	1.935,71	0,34	85,38	C
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	952,86	1.905,72	0,33	85,71	C
C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 5mm, COLOCADO	SEINFRA	SERVICO	M2	9,08	196,21	1.799,75	0,31	86,02	C
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	SERVICO	M	266,23	6,69	1.781,08	0,31	86,33	C
C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	SERVICO	M	5,00	338,69	1.693,45	0,29	86,63	C
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	SERVICO	M2	244,91	6,74	1.650,69	0,29	86,91	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	70,88	22,97	1.628,11	0,28	87,20	C
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M	65,35	24,68	1.612,84	0,28	87,47	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	SEINFRA	SERVICO	M	16,70	94,41	1.576,65	0,27	87,75	C
C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	SERVICO	M	35,60	44,03	1.567,47	0,27	88,02	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	SERVICO	M3	0,83	1.845,18	1.531,50	0,27	88,29	C
COMP-92461821	BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENTORNO (2,00 X 0,60)M E JARDINEIRA	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	1.530,88	1.530,88	0,27	88,55	C
C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	SERVICO	M2	6,60	231,81	1.529,95	0,27	88,82	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE Córrego dos Fernandes

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE Córrego dos Fernandes

LOCAL: Córrego dos Fernandes

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 **BDI:** 25,92%

FONTE: SBC **VERSÃO:** 2022/02 - Fortaleza **HORA:** 112,76% **MES:** - **DATA REF.:** 02/2022

SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L = 15cm	SEINFRA	SERVICO	M	17,10	87,35	1.493,68	0,26	89,07	C
COMP-01342522	QUADRO P/ MEDIÇÃO TRIFÁSICO (PADRÃO ENEL) INCLUSIVE POSTE DE CONCRETO H=9,00M INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	1.493,50	1.493,50	0,26	89,33	C
COMP-11806987	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR 30MA - 25A - INCLUINDO INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	GERAL	UN	7,00	212,97	1.490,79	0,26	89,59	C
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	729,05	1.458,10	0,25	89,84	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.449,77	1.449,77	0,25	90,10	C
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	7,00	196,88	1.378,16	0,24	90,34	C
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	15,00	87,65	1.314,75	0,23	90,56	C
COMP-61019998	LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/ LÂMPADA TUBULAR LED T8 18W C/ 2 LÂMPADAS	PRÓPRIA	SERVICO	UN	3,00	436,55	1.309,65	0,23	90,79	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	SERVICO	M2	70,88	18,47	1.309,15	0,23	91,02	C
C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	SERVICO	M	105,00	12,44	1.306,20	0,23	91,24	C
C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	SERVICO	M2	116,64	10,87	1.267,88	0,22	91,46	C
91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	23,10	54,10	1.249,71	0,22	91,68	C
COMP-87357113	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 2000L	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	1.211,78	1.211,78	0,21	91,89	C
C0369	BARRAÇÃO ABERTO	SEINFRA	SERVICO	M2	9,00	131,65	1.184,85	0,21	92,10	C
COMP-51272597	PORTA DE MADEIRA DE CORRER (1,00 X 2,10)M	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	1.167,77	1.167,77	0,20	92,30	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	SERVICO	M3	39,44	29,29	1.155,20	0,20	92,50	C
C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	19,86	58,10	1.153,87	0,20	92,70	C
C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	SERVICO	M	28,55	37,71	1.076,62	0,19	92,88	C
COMP-87321659	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - 40KA - 275V	PRÓPRIA	SERVICO	UN	8,00	133,39	1.067,12	0,18	93,07	C
C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	SERVICO	M2	4,00	264,12	1.056,48	0,18	93,25	C
C1894	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	SEINFRA	SERVICO	UN	33,00	31,72	1.046,76	0,18	93,43	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	6,00	167,85	1.007,10	0,17	93,61	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES

LOCAL: CÔRREGO DOS FERNANDES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022

BDI: 25,92%

FONTE: SBC
SEINFRA
SINAPI

VERSÃO: 2022/02 - Fortaleza
027.1 COM DESONERAÇÃO
2022/01 COM DESONERAÇÃO

HORA: 112,76%
83,85%
83,55%

MES: -
47,76%
47,46%

DATA REF.: 02/2022
05/2021
02/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	SERVICO	M	27,00	37,20	1.004,40	0,17	93,78	C
C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	SERVICO	M	133,17	7,35	978,80	0,17	93,95	C
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	SERVICO	M2	33,03	29,29	967,45	0,17	94,12	C
91834	ELETRODUO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	105,00	9,18	963,90	0,17	94,29	C
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	1,65	583,73	963,15	0,17	94,45	C
COMP-50148555	SUPORTE PARA BICICLETA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	3,00	312,23	936,69	0,16	94,62	C
91864	ELETRODUO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	55,00	16,70	918,50	0,16	94,78	C
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	303,29	909,87	0,16	94,93	C
C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	SERVICO	M	20,25	44,83	907,81	0,16	95,09	C
91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	30,00	29,24	877,20	0,15	95,24	C
C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	SERVICO	M	15,40	56,39	868,41	0,15	95,39	C
COMP-48060971	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO H=10CM C/ PINTURA AUTOMOTIVA	PRÓPRIA	SERVICO	UN	12,00	71,81	861,72	0,15	95,54	C
100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	426,76	853,52	0,15	95,69	C
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M3	1,39	605,96	842,28	0,15	95,84	C
C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	413,42	826,84	0,14	95,98	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	821,58	821,58	0,14	96,12	C
C3910	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	SEINFRA	SERVICO	UN	6,00	127,17	763,02	0,13	96,25	C
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	SERVICO	M	133,17	5,64	751,08	0,13	96,38	C
C1165	DUTO PERFORADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	SEINFRA	SERVICO	M	14,34	50,38	722,45	0,13	96,51	C
COMP-97065809	REFLETOR DE FACHADA LED DE 50W - LUZ BRANCA FRIA 6000K	PRÓPRIA	SERVICO	UN	8,00	83,36	666,88	0,12	96,63	C
C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	666,34	666,34	0,12	96,74	C
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	SEINFRA	SERVICO	M3	10,98	60,29	661,98	0,11	96,86	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES

LOCAL: CÔRREGO DOS FERNANDES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI



DATA: 19/04/2022 **BDI:** 25,92%


FONTE: SBC **VERSÃO:** 2022/02 - Fortaleza **HORA:** 112,76% **DATA REF.:** 02/2022

SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	29,90	21,73	649,73	0,11	96,97	C
COMP-93310572	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, MEDINDO (75X30X25)CM, DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA, COM VISOR, CONFORME ABNT NBR 12693, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	2,00	291,13	582,26	0,10	97,07	C
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	SERVICO	UN	55,00	10,09	554,95	0,10	97,17	C
C5017	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM	SEINFRA	SERVICO	M2	9,05	61,12	553,14	0,10	97,26	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	SERVICO	UN	24,00	23,01	552,24	0,10	97,36	C
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	SERVICO	M2	19,75	26,96	532,46	0,09	97,45	C
COMP-40123109	TOMADA RJ45 CAT6 INCLUSO CAIXA DE LIGAÇÃO 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	11,00	48,11	529,21	0,09	97,54	C
C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	SERVICO	M2	0,81	622,86	504,52	0,09	97,63	C
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	492,15	492,15	0,09	97,71	C
COMP-54203469	ARMÁRIO EM MDF BRANCO 2 FACES C/ FECHO TIPO ROLETE, DOBRADIÇAS, E PUXADORES	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	463,74	463,74	0,08	97,79	C
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	SERVICO	M2	17,86	25,89	462,40	0,08	97,87	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	SERVICO	UN	55,00	8,18	449,90	0,08	97,95	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	SERVICO	UN	17,00	26,37	448,29	0,08	98,03	C
91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	10,20	43,73	446,05	0,08	98,11	C
C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO PTELHA ONDULADA	SEINFRA	SERVICO	M	11,45	38,29	438,42	0,08	98,18	C
C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	SERVICO	UN	8,00	51,09	408,72	0,07	98,25	C
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL, e = 0,7mm	SEINFRA	SERVICO	M2	6,60	59,93	395,54	0,07	98,32	C
C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	384,72	384,72	0,07	98,39	C
067639	SINALIZAÇÃO-LUMINARIA SAIDA DE EMERGENCIA LED DUPLA FACE	SBC	SERVICO	UN	1,00	364,25	364,25	0,06	98,45	C
91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	7,35	49,45	363,46	0,06	98,52	C
C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	51,53	360,71	0,06	98,58	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES

LOCAL: CÔRREGO DOS FERNANDES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022

BDI: 25,92%

FONTE: SBC

VERBÃO: 2022/02 - Fortaleza

HORA: 112,76%

MES: 02/2022

DATA REF.: 02/2022

SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-77583845	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIÂM.=100MM	PRÓPRIA	SERVICO	UN	5,00	71,54	357,70	0,06	98,64	C
C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	SERVICO	M2	1,50	220,37	330,56	0,06	98,70	C
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	SERVICO	M	35,60	8,95	318,62	0,06	98,75	C
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	SERVICO	M2	2,54	125,09	317,73	0,06	98,81	C
91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÓS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	7,50	39,82	298,65	0,05	98,86	C
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	SERVICO	M3	10,98	26,62	292,29	0,05	98,91	C
C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	94,53	283,59	0,05	98,96	C
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	35,38	283,04	0,05	99,01	C
C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	SERVICO	M2	9,05	29,89	270,50	0,05	99,06	C
C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	134,70	269,40	0,05	99,10	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	SERVICO	M3	10,98	24,21	265,83	0,05	99,15	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	31,98	255,84	0,04	99,19	C
91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÓS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	6,30	34,55	217,66	0,04	99,23	C
C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	107,91	215,82	0,04	99,27	C
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVICO	M3	0,51	408,72	208,45	0,04	99,30	C
C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	SERVICO	M2	3,78	53,81	203,40	0,04	99,34	C
C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	0,81	249,37	201,99	0,04	99,37	C
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	49,60	198,40	0,03	99,41	C
COMP-93345757	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIÂM. = 75MM	PRÓPRIA	SERVICO	UN	3,00	64,42	193,26	0,03	99,44	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	11,00	17,16	188,76	0,03	99,47	C
95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	181,34	181,34	0,03	99,51	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES

LOCAL: CÔRREGO DOS FERNANDES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 19/04/2022 **BDI :** 25,92%

VERSÃO **HORA** **MES** **DATA REF.**
 2022/02 - Fortaleza 112,76% - 02/2022
 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3358	PLACA INDICATIVAEUCATIVASERVÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	SERVICO	M2	0,13	1.330,90	173,02	0,03	99,54	C
C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	SERVICO	M	6,00	27,06	162,36	0,03	99,56	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	30,26	151,30	0,03	99,59	C
COMP-54931034	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIÂM. = 100MM	PRÓPRIA	SERVICO	UN	2,00	71,54	143,08	0,02	99,62	C
C2566	TUBO COBRE D= 22mm (3/4") CLASSE E	SEINFRA	SERVICO	M	3,00	47,36	142,08	0,02	99,64	C
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	SERVICO	M3	1,04	131,55	136,81	0,02	99,66	C
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	SERVICO	M2	4,98	25,70	127,99	0,02	99,69	C
C5097	PUXADOR EM AÇO CA-25, PARA TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	62,96	125,92	0,02	99,71	C
C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	SERVICO	M2	1,20	104,38	125,26	0,02	99,73	C
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	41,00	123,00	0,02	99,75	C
COMP-68921072	REFLETOR DE FACHADA LED DE 50W INCLUSIVE BRAÇO - LUZ BRANCA FRIA 6000K	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	110,65	110,65	0,02	99,77	C
90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	36,83	110,49	0,02	99,79	C
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	54,67	109,34	0,02	99,81	C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	49,94	99,88	0,02	99,83	C
COMP-00958162	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 1.1/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	91,96	91,96	0,02	99,84	C
C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	30,13	90,39	0,02	99,86	C
C2492	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	29,20	87,60	0,02	99,87	C
C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	0,69	113,57	78,36	0,01	99,89	C
C4621	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	SEINFRA	SERVICO	M2	0,72	106,09	76,38	0,01	99,90	C
C2565	TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E	SEINFRA	SERVICO	M	2,50	28,31	70,78	0,01	99,91	C
C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	66,91	66,91	0,01	99,92	C
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	30,35	60,70	0,01	99,93	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES

LOCAL: CÔRREGO DOS FERNANDES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 **BDI:** 25,92%

FONTE: SBC **VERSÃO:** 2022/02 - Fortaleza **HORA:** 112,76% **MES:** - **DATA REF.:** 02/2022

SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-24801204	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE DE 3/4"	PRÓPRIA	GERAL	M	3,54	16,26	57,56	0,01	99,94	C
C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	SERVICO	M2	0,72	78,42	56,46	0,01	99,95	C
C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI CAIXA)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	55,15	55,15	0,01	99,96	C
C2355	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	43,67	43,67	0,01	99,97	C
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	37,32	37,32	0,01	99,98	C
94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	35,09	35,09	0,01	99,98	C
C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	30,86	30,86	0,01	99,99	C
103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	24,68	24,68	0,00	99,99	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	23,01	23,01	0,00	100,00	C
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	0,30	29,40	8,82	0,00	100,00	C
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	0,69	11,89	8,20	0,00	100,00	C
C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	SERVICO	M	0,26	11,76	3,06	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 576.892,94

Outros -0,05

Valor total do Orçamento 576.892,89

CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME
Fernando Regis Pimenta Felício
Eng. Civil
CREA 060215183-0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES

LOCAL: CÔRREGO DOS FERNANDES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 BDI: 25,92%

VERBAO: 2022/02 - Fortaleza

HORA: 112,76% - 02/2022

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.980,00	16,67 % 3.163,97	16,67 % 3.163,97	16,67 % 3.163,97	16,67 % 3.163,97	16,67 % 3.163,97	16,65 % 3.160,15	100,00 % 18.980,00
2	SERVIÇO PRELIMINARES	16.013,97	100,00 % 16.013,97						100,00 % 16.013,97
3	MOVIMENTO DE TERRA	9.866,58	100,00 % 9.866,58						100,00 % 9.866,58
4	ESTRUTURAS EM CONCRETO	99.798,91	10,00 % 9.979,89	50,00 % 49.899,46	40,00 % 39.919,56				100,00 % 99.798,91
5	PAREDES E PAINÉIS	33.224,15		30,00 % 9.967,25	70,00 % 23.256,90				100,00 % 33.224,15
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	29.389,14				30,00 % 8.816,74	40,00 % 11.755,66	30,00 % 8.816,74	100,00 % 29.389,14
7	COBERTURA	25.627,29			30,00 % 7.688,19	70,00 % 17.939,10			100,00 % 25.627,29
8	REVESTIMENTOS	70.404,63				50,00 % 35.202,32	50,00 % 35.202,31		100,00 % 70.404,63
9	PISOS	43.943,46				30,00 % 13.183,04	30,00 % 13.183,04	40,00 % 17.577,38	100,00 % 43.943,46
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	25.877,16		15,00 % 3.881,57	10,00 % 2.587,72	20,00 % 5.175,43	55,00 % 14.232,44		100,00 % 25.877,16
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	50.525,62		35,00 % 17.683,97	65,00 % 32.841,65				100,00 % 50.525,62
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	2.858,85						100,00 % 2.858,85	100,00 % 2.858,85
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	51.398,84			30,00 % 15.419,65	50,00 % 25.699,42	20,00 % 10.279,77		100,00 % 51.398,84
14	TELEFONIA E LÓGICA	7.143,44					60,00 % 4.286,06	40,00 % 2.857,38	100,00 % 7.143,44
15	PINTURA	19.835,85				10,00 % 1.983,59	50,00 % 9.917,93	40,00 % 7.934,33	100,00 % 19.835,85
16	SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	29.368,61				50,00 % 14.684,31	50,00 % 14.684,30		100,00 % 29.368,61



(Handwritten signature)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES

LOCAL: CÔRREGO DOS FERNANDES


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 19/04/2022 **BDI :** 25,92%

FONTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
17	MUROS E FECHAMENTOS	37.215,21	100,00 % 37.215,21						100,00 % 37.215,21
18	SERVIÇOS DIVERSOS	5.421,18						100,00 % 5.421,18	100,00 % 5.421,18
		576.892,89	76.239,62 76.239,62	84.596,22 160.835,84	124.877,64 285.713,48	125.847,92 411.561,40	116.705,48 528.266,88	48.626,01 576.892,89	576.892,89


 CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-IMIT
 Fernando Regis Rimenta Felício
 Eng. Civil
 CREA 060215183-0





COMPOSIÇÃO DO BDI						
OBRA:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES	DATA :	19/04/2022	BDI :	25,92%	
DESCRIÇÃO:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	CÔRREGO DOS FERNANDES	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15



BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME
 Fernando Regis Pimenta Felício
 Eng. Civil
 CREA 060215183-0





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES	DATA: 19/04/2022	BDI: 25,92%			
DESCRIÇÃO:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	CÔRREGO DOS FERNANDES	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME
 Fernando Regis Pimenta Felício
 Eng. Civil
 CREA 060215183-0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES	DATA: 19/04/2022	BDI: 25,92%			
DESCRIÇÃO:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	CÔRREGO DOS FERNANDES	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME
 Fernando Regis Pimenta Felício
 Eng. Civil
 CREA 060215183-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES	DATA : 19/04/2022	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE CÔRREGO DOS FERNANDES	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	CÔRREGO DOS FERNANDES	SBC	2022/02 - Fortaleza
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
			112,76%	-
			83,85%	47,76%
			83,55%	47,46%
			0,00%	0,00%
			REF.	
			02/2022	
			05/2021	
			02/2022	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME
Fernando Regis Pimenta Felício
Eng. Civil
CREA 060215183-0

RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	DATA : 19/04/2022		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	LOCALIDADE TIMBAÚBA	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76% - 02/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 02/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.265,00	3,30
1.1	PESSOAL	19.265,00	3,30
2	SERVIÇO PRELIMINARES	15.882,64	2,72
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA	4.706,42	0,81
2.2	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	5.811,90	0,99
2.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	4.537,48	0,78
2.4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	826,84	0,14
3	MOVIMENTO DE TERRA	14.176,52	2,43
3.1	ESCAVAÇÕES EM VALA, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	4.693,61	0,80
3.2	ATERRO INTERNO A EDIFICAÇÃO	9.482,91	1,62
4	ESTRUTURAS EM CONCRETO	99.483,64	17,02
4.1	INFRAESTRUTURA	48.491,50	8,30
4.2	SUPERESTRUTURA	50.992,14	8,72
5	PAREDES E PAINEIS	33.032,35	5,65
5.1	ALVENARIA E ELEVAÇÃO	29.275,41	5,01
5.2	VERGAS E CHAPIM	3.756,94	0,64
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	42.072,43	7,20
6.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	15.537,42	2,66
6.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	8.304,90	1,42
6.3	CRISTAL COMUM	1.799,75	0,31
6.4	OUTROS ELEMENTOS	3.283,33	0,56
6.5	MOBILIÁRIO	13.147,03	2,25
7	COBERTURA	25.627,29	4,38
7.1	ESTRUTURA DE MADEIRA	8.768,10	1,50
7.2	TELHAS	6.557,78	1,12
7.3	OUTROS ELEMENTOS	2.762,79	0,47
7.4	MARQUISE METÁLICA	7.067,83	1,21
7.5	DRENAGEM	470,79	0,08
8	REVESTIMENTOS	69.431,60	11,88
8.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	36.716,47	6,28
8.2	ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	26.570,11	4,55
8.3	ACABAMENTO PARA TETOS	4.407,70	0,75
8.4	LETRAS	1.737,32	0,30



[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	DATA : 19/04/2022		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	LOCALIDADE TIMBAÚBA	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76% - 02/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 02/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
9	PISOS	38.891,30	6,65
9.1	PISOS INTERNOS	23.461,99	4,01
9.2	PISOS EXTERNOS	12.358,97	2,11
9.3	SOLEIRAS E PEITORIS	3.070,34	0,53
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	26.059,35	4,46
10.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	6.046,36	1,03
10.2	REGISTROS E VÁLVULAS	1.918,05	0,33
10.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	16.883,16	2,89
10.4	CAIXAS	1.211,78	0,21
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	50.525,62	8,64
11.1	TUBOS E CONEXÕES	16.873,19	2,89
11.2	ACESSÓRIOS	5.466,22	0,94
11.3	FOSSA SÉPTICA	2.925,26	0,50
11.4	SUMIDOURO	2.209,62	0,38
11.5	ESCAVAÇÕES EM VALAS	63,95	0,01
11.6	POÇO COM BOMBA	19.587,34	3,35
11.7	CAIXA POÇO	822,71	0,14
11.8	SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.577,33	0,44
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	2.858,85	0,49
12.1	ACESSÓRIOS	2.040,36	0,35
12.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	255,84	0,04
12.3	SINALIZAÇÃO	467,19	0,08
12.4	GÁS	95,46	0,02
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.154,40	8,58
13.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	7.093,18	1,21
13.2	QUADROS / CAIXAS	7.745,16	1,33
13.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	11.348,24	1,94
13.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	3.722,96	0,64
13.5	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS	1.596,24	0,27
13.6	LUMINÁRIAS / ACESSÓRIOS	16.521,65	2,83
13.7	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS	1.363,95	0,23
13.8	ATERRAMENTO	763,02	0,13
14	TELEFONIA E LÓGICA	7.143,44	1,22



RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	DATA : 19/04/2022		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	LOCALIDADE TIMBAÚBA	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76% - 02/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 02/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
14.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	2.820,80	0,48
14.2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	3.158,10	0,54
14.3	QUADROS / CAIXAS	269,40	0,05
14.4	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS	529,21	0,09
14.5	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS	365,93	0,06
15	PINTURA	19.725,81	3,37
15.1	FORROS	4.528,10	0,77
15.2	PAREDES INTERNAS	8.382,89	1,43
15.3	PAREDES EXTERNAS	3.708,45	0,63
15.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.937,26	0,50
15.5	VAGAS DE ESTACIONAMENTO	169,11	0,03
16	SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	29.368,61	5,02
16.1	REDE FRIGORÍGENA	3.662,31	0,63
16.2	APARELHO DE AR-CONDICIONADO	25.706,30	4,40
17	MUROS E FECHAMENTOS	32.905,61	5,63
17.1	MUROS	23.718,24	4,06
17.2	MURETA PARA GRADIL (H=0,80m)	3.022,13	0,52
17.3	GRADIL	4.068,96	0,70
17.4	GUARDA CORPO	2.096,28	0,36
18	SERVIÇOS DIVERSOS	7.916,40	1,35
18.1	MOBILIÁRIO	2.779,80	0,48
18.2	LIMPEZA FINAL	5.136,60	0,88

VALOR BDI TOTAL: 120.326,07 100,00
VALOR ORÇAMENTO: 464.194,79
VALOR TOTAL: 584.520,86

CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME
 Fernando Regis Pimenta Felício
 Eng. Civil
 CREA 060215183-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAUBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 BDI: 25,92%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						19.265,00
1.1		PESSOAL						19.265,00
1.1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			100,00	152,99	39,66	19.265,00
2		SERVIÇO PRELIMINARES						15.882,64
2.1		LOCAÇÃO DA OBRA						4.706,42
2.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	425,92	5,35	1,39	2.870,70
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	425,92	3,42	0,89	1.835,72
2.2		IMPLANTACÃO DA OBRA						5.811,90
2.2.1	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	35,64	80,66	20,91	3.619,95
2.2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	133,30	34,55	1.007,10
2.2.3	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	9,00	104,55	27,10	1.184,85
2.3		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						4.537,48
2.3.1	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	UN	1,00	2.452,12	635,59	3.087,71
2.3.2	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.151,34	298,43	1.449,77
2.4		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						826,84
2.4.1	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	2,00	328,32	85,10	826,84
3		MOVIMENTO DE TERRA						14.176,52
3.1		ESCAVAÇÕES EM VALA, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES						4.693,61
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	56,55	36,25	9,40	2.581,51
3.1.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	33,03	23,26	6,03	967,45

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAUBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 BDI: 25,92%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.1.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	39,08	23,26	6,03	29,29	1.144,65
3.2		ATERRO INTERNO A EDIFICAÇÃO							9.482,91
3.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	91,64	82,18	21,30	103,48	9.482,91
4		ESTRUTURAS EM CONCRETO							99.483,64
4.1		INFRAESTRUTURA							48.491,50
4.1.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	156,87	58,26	15,10	73,36	11.507,98
4.1.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	267,00	10,87	2,82	13,69	3.655,23
4.1.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	864,00	12,43	3,22	15,65	13.521,60
4.1.4	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	144,00	13,18	3,42	16,60	2.390,40
4.1.5	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,65	463,57	120,16	583,73	963,15
4.1.6	C0844	CONCRETO P/IVBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	17,47	400,95	103,93	504,88	8.820,25
4.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	19,12	118,64	30,75	149,39	2.856,34
4.1.8	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	117,13	27,65	7,17	34,82	4.078,47
4.1.9	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,49	372,07	96,44	468,51	698,08
4.2		SUPERESTRUTURA							50.992,14
4.2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	87,05	84,41	21,88	106,29	9.252,54
4.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	220,00	10,87	2,82	13,69	3.011,80
4.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	473,00	12,43	3,22	15,65	7.402,45
4.2.4	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	53,00	13,18	3,42	16,60	879,80
4.2.5	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	114,87	8,63	2,24	10,87	1.248,64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LOTE III IMPLANTÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	DATA:	19/04/2022	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	LOTE III IMPLANTÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	DATA REF.:
LOCAL:	LOCALIDADE TIMBAÚBA	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2.6	C0844	CONCRETO PMBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	17,20	400,95	103,93	504,88	8.683,94
4.2.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	17,20	200,84	52,06	252,90	4.349,88
4.2.8	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	119,27	105,99	27,47	133,46	15.917,77
4.2.9	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,95	82,89	21,49	104,38	203,54
4.2.10	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	1,20	27,65	7,17	34,82	41,78
5	PAREDES E PAINES								33.032,35
5.1	ALVENARIA E ELEVAÇÃO								29.275,41
5.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	441,36	52,68	13,65	66,33	29.275,41
5.2	VERGAS E CHAPIM								3.756,94
5.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,83	1.465,36	379,82	1.845,18	1.531,50
5.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	18,03	98,02	25,41	123,43	2.225,44
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS								42.072,43
6.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA								15.537,42
6.1.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	673,34	174,53	847,87	2.543,61
6.1.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	9,00	686,53	177,95	864,48	7.780,32
6.1.3	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	UN	2,00	756,72	196,14	952,86	1.905,72
6.1.4	C4621	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DUPLA FACE	SEINFRA	UN	0,72	84,25	21,84	106,09	76,38
6.1.5	COMP-32063581	PORTA DE MADEIRA DE CORRER (0,70x2,10M)	PRÓPRIA	UN	2,00	819,42	212,39	1.031,81	2.063,62
6.1.6	COMP-51272597	PORTA DE MADEIRA DE CORRER (1,00 X 2,10M)	PRÓPRIA	UN	1,00	927,39	240,38	1.167,77	1.167,77

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LOTE III IMPLANTÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA			
DESCRIÇÃO:	LOTE III IMPLANTÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA			
LOCAL:	LOCALIDADE TIMBAUBA			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			
DATA: 19/04/2022		BDI: 25,92%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.2	ESQUADRIAS METÁLICAS							8.304,90
6.2.1	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.241,56	4.081,77	4.081,77
6.2.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,08	215,17	270,94	2.460,14
6.2.3	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	0,81	198,04	249,37	201,99
6.2.4	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	M2	0,81	494,65	622,86	504,52
6.2.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	4,00	209,75	264,12	1.056,48
6.3	CRISTAL COMUM							1.799,75
6.3.1	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	9,08	157,41	198,21	1.799,75
6.4	OUTROS ELEMENTOS							3.283,33
6.4.1	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	338,91	426,76	853,52
6.4.2	C3358	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	M2	0,13	1.056,94	1.330,90	173,02
6.4.3	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	3,78	42,73	53,81	203,40
6.4.4	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	SEINFRA	M2	28,35	57,52	72,43	2.053,39
6.5	MOBILIÁRIO							13.147,03
6.5.1	COMP-54203469	ARMÁRIO EM MDF BRANCO 2 FACES C/ FECHO TIPO ROLETE, DOBRADIÇAS, E PUXADORES	PRÓPRIA	UN	28,35	368,28	463,74	13.147,03
7	COBERTURA							25.627,29
7.1	ESTRUTURA DE MADEIRA							8.768,10
7.1.1	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	M2	129,84	53,63	67,53	8.768,10
7.2	TELHAS							6.557,78
7.2.1	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	129,84	37,43	47,13	6.119,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA			DATA:	19/04/2022	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE TIMBAUBA			SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
				SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
7.2.2	C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	M	11,45	30,41	38,29	438,42
7.3	OUTROS ELEMENTOS							
7.3.1	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	28,55	29,95	37,71	1.076,62
7.3.2	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	26,94	49,71	62,59	1.686,17
7.4	MARQUISE METÁLICA							
7.4.1	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	6,60	184,09	231,81	1.529,95
7.4.2	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	8,65	472,12	594,49	5.142,34
7.4.3	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0.7mm	SEINFRA	M2	6,60	47,59	59,93	395,54
7.5	DRENAGEM							
7.5.1	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	5,90	49,71	62,59	369,28
7.5.2	COMP-93345757	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIÂM. = 75MM	PRÓPRIA	UN	1,00	51,16	64,42	64,42
7.5.3	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	0,75	39,27	49,45	37,09
8	REVESTIMENTOS							
8.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							
8.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	882,72	5,43	1,41	6,84
8.1.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	260,74	28,12	7,29	35,41
8.1.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	621,98	27,38	7,10	34,48
8.2	ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							
8.2.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	UM2	245,85	66,84	17,32	84,16
								69.431,60
								36.716,47
								6.037,80
								9.232,80
								21.445,87
								26.570,11
								20.690,74



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAÚBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 BDI: 25,92%

Fonte	Versão	Hora	Mes	Data Ref.
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERACÃO	83,55%	47,46%	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
9.2.2	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	78,44	52,74	13,67	5.209,20
9.2.3	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	7,93	46,14	11,96	460,73
9.2.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	84,45	19,60	5,08	2.084,23
9.2.5	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	20,20	45,01	11,67	1.144,94
9.2.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	3,13	99,34	25,75	391,53
9.2.7	COMP-92979345	PISO TÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25X25CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	PRÓPRIA	M2	9,24	197,75	51,26	2.300,85
9.3	SOLEIRAS E PEITORIS							
9.3.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	17,10	69,37	17,98	1.493,69
9.3.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	16,70	74,98	19,43	1.576,65
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
10.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC							
10.1.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	SINAPI	M	102,80	31,40	8,14	4.064,71
10.1.2	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	SINAPI	M	30,00	23,22	6,02	877,20
10.1.3	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	SINAPI	M	6,30	27,44	7,11	217,67
10.1.4	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	SINAPI	M	7,50	31,62	8,20	298,65
10.1.5	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	SINAPI	M	10,20	34,73	9,00	446,05
10.1.6	C2566	TUBO COBRE D= 22mm (3/4") CLASSE E	SEINFRA	M	3,00	37,61	9,75	142,08
						26.059,35		
						6.046,36		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA


LOCAL: LOCALIDADE TIMBAUBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 BDI: 25,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
11		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS						50.525,62
11.1		TUBOS E CONEXÕES						16.873,19
11.1.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	23,10	42,96	11,14	1.249,71
11.1.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	80,80	67,53	17,50	6.870,42
11.1.3	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	58,50	55,24	14,32	4.069,26
11.1.4	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	50,10	58,63	15,20	3.698,88
11.1.5	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	6,60	39,27	10,18	326,37
11.1.6	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	M	29,90	17,26	4,47	649,73
11.1.7	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	M	0,30	23,35	6,05	8,82
11.2		ACESSÓRIOS						5.466,22
11.2.1	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	374,06	96,96	3.297,14
11.2.2	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	5,00	268,97	69,72	1.693,45
11.2.3	C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	40,57	10,52	408,72
11.2.4	C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	53,14	13,77	66,91
11.3		FOSSA SÉPTICA						2.925,26
11.3.1	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	3,54	47,88	12,41	213,43



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE III IMPLANTACAO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

DATA: 19/04/2022 BDI: 25,92%

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACAO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

VERBAO: 2022/02 - Fortaleza

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAUBA

SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

SINAPI 2022/01 COM DESONERACAO 83,55% 47,46% 02/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.3.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	3,54	19,23	4,98	24,21	85,70
11.3.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	3,54	21,14	5,48	26,62	94,23
11.3.4	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	9,42	52,68	13,65	66,33	624,83
11.3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,18	460,57	119,38	579,95	104,39
11.3.6	C5097	PUXADOR EM AÇO CA-25, PARA TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	50,00	12,96	62,96	62,96
11.3.7	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	1,77	8,63	2,24	10,87	19,24
11.3.8	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,17	324,59	84,13	408,72	69,48
11.3.9	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	14,40	20,56	5,33	25,89	372,82
11.3.10	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,11	118,64	30,75	149,39	16,43
11.3.11	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,92	5,43	1,41	6,84	54,17
11.3.12	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	9,05	27,38	7,10	34,48	312,04
11.3.13	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	9,05	23,74	6,15	29,89	270,50
11.3.14	C5017	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM	SEINFRA	M2	9,05	48,54	12,58	61,12	553,14
11.3.15	C2355	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	34,68	8,99	43,67	43,67
11.3.16	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	0,36	62,28	16,14	78,42	28,23
11.4	SUMIDOURO								2.209,62
11.4.1	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	7,44	47,88	12,41	60,29	448,56
11.4.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	7,44	19,23	4,98	24,21	180,12
11.4.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	7,44	21,14	5,48	26,62	198,05
11.4.4	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	13,20	52,68	13,65	66,33	875,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAÚBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 **BDI:** 25,92%

FONTE **VERSÃO** **HORA** **DATA REF.**
 SBC 2022/02 - Fortaleza 112,76% - 02/2022
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
11.4.5	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	1,04	104,47	131,55	136,81
11.4.6	C5097	PUXADOR EM AÇO CA-25, PARA TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	50,00	62,96	62,96
11.4.7	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L., AF_05/2021	SINAPI	M3	0,34	324,59	408,72	138,96
11.4.8	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	3,46	20,56	25,89	89,58
11.4.9	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,34	118,64	149,39	50,79
11.4.10	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	0,36	62,28	78,42	28,23
11.5	ESCAVAÇÕES EM VALAS							
11.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,17	36,25	45,65	53,41
11.5.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,36	23,26	29,29	10,54
11.6	POÇO COM BOMBA							
11.6.1	C4866	TESTES DE VAZÃO DO POÇO, DN 6 E PROFUNDIDADE DE 25,00m	SEINFRA	UN	1,00	4.620,48	5.818,11	5.818,11
11.6.2	COMP-79135000	CONJ. MOTOR BOMBA SUBMERSA. POT = 1,5CV M3/H - 53,00 MCA - INSTALADO	PRÓPRIA	UN	1,00	3.268,55	4.115,76	4.115,76
11.6.3	COMP-36632636	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" EXECUTADO	PRÓPRIA	M	25,00	294,43	370,75	9.268,75
11.6.4	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	305,53	384,72	384,72
11.7	CAIXA POÇO							
11.7.1	C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN	1,00	390,84	492,15	492,15
11.7.2	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	1,50	175,01	220,37	330,56
11.8	SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS							
11.8.1	COMP-81131799	CAIXA DE AREIA DE 60X60X60CM COM FUNDO DE BRITA E GRADE DE FERRO	PRÓPRIA	UN	7,00	276,17	347,75	2.434,25
11.8.2	COMP-77583845	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIÂM.=100MM	PRÓPRIA	UN	2,00	56,81	71,54	143,08
								2.577,33
								822,71
								19.587,34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAUBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 19/04/2022 BDI : 25,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
12		SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO						2.858,85
12.1		ACESSÓRIOS						2.040,36
12.1.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	578,98	150,07	729,05
12.1.2	COMP-93310572	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, MEDINDO (75X30X25)CM, DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA; COM VISOR, CONFORME ABNT NBR 12693, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	231,20	59,93	291,13
12.2		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA						255,84
12.2.1	97599	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	8,00	25,40	6,58	31,98
12.3		SINALIZAÇÃO						467,19
12.3.1	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	39,66	10,28	49,94
12.3.2	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	0,26	9,34	2,42	11,76
12.3.3	067639	SINALIZACAO-LUMINARIA SAIDA DE EMERGENCIA LED DUPLA FACE	SBC	UN	1,00	289,27	74,98	364,25
12.4		GÁS						95,46
12.4.1	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	19,60	5,08	24,68
12.4.2	C2565	TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E	SEINFRA	M	2,50	22,48	5,83	28,31
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						50.154,40
13.1		ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES						7.093,18
13.1.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	105,00	7,29	1,89	9,18
13.1.2	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	40,00	13,26	3,44	16,70
13.1.3	COMP-24801204	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEAL TUBE DE 3/4"	PRÓPRIA	M	3,54	12,91	3,35	16,26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LOTE III IMPLANTÇÃO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA		
DESCRIÇÃO:	LOTE III IMPLANTÇÃO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA		
LOCAL:	LOCALIDADE TIMBAUBA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
DATA:	19/04/2022	BDI:	25.92%
FONTE:	VERBAO	HORA	MES
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	02/2022
SEINFRA	027,1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/01 COM DESONERACAO	83,55%	47,46%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.1.4	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	178,52	13,30	3,45	16,75	2.990,21
13.1.5	C1181	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	SEINFRA	M	72,06	24,81	6,43	31,24	2.251,15
13.1.6	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	6,00	21,49	5,57	27,06	162,36
13.2		QUADROS / CAIXAS							7.745,16
13.2.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	55,00	6,50	1,68	8,18	449,90
13.2.2	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	55,00	8,01	2,08	10,09	554,95
13.2.3	COMP-30912579	QDLT - QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR	PRÓPRIA	UN	2,00	1.042,80	270,29	1.313,09	2.626,18
13.2.4	COMP-01342522	QUADRO P/ MEDIÇÃO TRIFÁSICO (PADRÃO ENEL) INCLUSO POSTE DE CONCRETO H=9,00M INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00	1.186,07	307,43	1.493,50	1.493,50
13.2.5	C1894	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN	33,00	25,19	6,53	31,72	1.046,76
13.2.6	C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN	7,00	40,92	10,61	51,53	360,71
13.2.7	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJULO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	240,86	62,43	303,29	1.213,16
13.3		FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS							11.348,24
13.3.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.140,08	5,39	1,40	6,79	7.741,14
13.3.2	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	254,23	5,31	1,38	6,69	1.700,80
13.3.3	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	72,50	9,88	2,56	12,44	901,90
13.3.4	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	27,00	29,54	7,66	37,20	1.004,40
13.4		BASES, CHAVES E DISJUNTORES							3.722,96
13.4.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	24,00	18,27	4,74	23,01	552,24
13.4.2	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	75,07	19,46	94,53	283,59
13.4.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	18,27	4,74	23,01	23,01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAUBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 **BDI:** 25,92%

FORTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027,1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERACAO	83,55%	47,46%	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.4.4	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	3,00	23,93	6,20	30,13	90,39
13.4.5	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	UN	2,00	85,70	22,21	107,91	215,82
13.4.6	COMP-87321659	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - 40KA - 275V	PRÓPRIA	UN	8,00	105,93	27,46	133,39	1.067,12
13.4.7	COMP-11806987	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR 30MA - 25A - INCLUINDO INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	7,00	169,13	43,84	212,97	1.490,79
13.5	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS								
13.5.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	11,00	13,63	3,53	17,16	188,76
13.5.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	24,03	6,23	30,26	151,30
13.5.3	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	3,00	32,56	8,44	41,00	123,00
13.5.4	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	17,00	20,94	5,43	26,37	448,29
13.5.5	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00	39,39	10,21	49,60	198,40
13.5.6	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN	1,00	43,80	11,35	55,15	55,15
13.5.7	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	24,10	6,25	30,35	60,70
13.5.8	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00	28,10	7,28	35,38	283,04
13.5.9	C2492	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	3,00	23,19	6,01	29,20	87,60
13.6	LUMINÁRIAS / ACESSÓRIOS								
13.6.1	COMP-00517588	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED 12W	PRÓPRIA	UN	47,00	147,77	38,30	186,07	8.745,29
13.6.2	COMP-97065809	REFLETOR DE FACHADA LED DE 50W - LUZ BRANCA FRIA 6000K	PRÓPRIA	UN	8,00	66,20	17,16	83,36	666,88
13.6.3	COMP-68921072	REFLETOR DE FACHADA LED DE 50W INCLUSIVE BRAÇO - LUZ BRANCA FRIA 6000K	PRÓPRIA	UN	1,00	87,87	22,78	110,65	110,65
13.6.4	COMP-61019998	LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/ LÂMPADA TUBULAR LED T8 18W C/ 2 LÂMPADAS	PRÓPRIA	UN	3,00	346,69	89,86	436,55	1.309,65
13.6.5	COMP-27152980	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=7M COM 2 PÉTALAS, COM LUMINÁRIA LED DE 200W C/ ATERRAMENTO	PRÓPRIA	UN	2,00	2.215,63	574,29	2.789,92	5.579,84
16.521,65									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAUBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 BDI: 25,92%

VERSÃO: 2022/02 - Fortaleza

HORA: 112,76%

MES: 02/2022

DATA REF.: 02/2022

SEM BDI: 43,42

COM BDI: 54,67

PREÇO TOTAL R\$: 109,34

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
13.6.6	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	2,00	43,42	54,67	109,34
13.7		RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS						1.363,95
13.7.1	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	105,00	4,48	5,64	592,20
13.7.2	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	105,00	5,84	7,35	771,75
13.8		ATERRAMENTO						763,02
13.8.1	C3910	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00mm GCW 19L30	SEINFRA	UN	6,00	100,99	127,17	763,02
14		TELEFONIA E LÓGICA						7.143,44
14.1		ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES						2.820,80
14.1.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	82,71	20,15	25,37	2.098,35
14.1.2	C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	SEINFRA	M	14,34	40,01	50,38	722,45
14.2		FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						3.158,10
14.2.1	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	M	242,00	10,36	13,05	3.158,10
14.3		QUADROS / CAIXAS						269,40
14.3.1	C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	SEINFRA	UN	2,00	106,97	134,70	269,40
14.4		TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS						529,21
14.4.1	COMP-40123109	TOMADA RJ45 CAT6 INCLUSO CAIXA DE LIGAÇÃO 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	11,00	38,21	48,11	529,21
14.5		RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS						365,93
14.5.1	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	28,17	4,48	5,64	158,88
14.5.2	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	28,17	5,84	7,35	207,05
15		PINTURA						19.725,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA
DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA
LOCAL: LOCALIDADE TIMBAUBA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 **BDI:** 25,92%
FONTE: SBC **VERSÃO:** 2022/02 - Fortaleza **HORA:** 112,76% **MES:** 02/2022
SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021
SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
15.1	FORROS							4.528,10
15.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	130,87	10,43	2,70	1.718,32
15.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	130,87	17,05	4,42	2.809,78
15.2	PAREDES INTERNAS							8.382,89
15.2.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	242,28	10,43	2,70	3.181,14
15.2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	242,28	17,05	4,42	5.201,75
15.3	PAREDES EXTERNAS							3.708,45
15.3.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	231,20	12,74	3,30	3.708,45
15.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA							2.937,26
15.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	70,88	14,67	3,80	1.309,15
15.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	70,88	18,24	4,73	1.628,11
15.5	VAGAS DE ESTACIONAMENTO							169,11
15.5.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	6,58	20,41	5,29	169,11
16	SISTEMA DE AR-CONDICIONADO							29.368,61
16.1	REDE FRIGORÍGENA							3.662,31
16.1.1	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	15,40	44,78	11,61	868,41
16.1.2	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	35,60	34,97	9,06	1.567,47
16.1.3	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	20,25	35,60	9,23	907,81
16.1.4	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	35,60	7,11	1,84	318,62
16.2	APARELHO DE AR-CONDICIONADO							25.706,30

PMA - BGM -
2442

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAUBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 BDI: 25,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
16.2.1	COMP-33183016	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 NTU/H, CICLO FRIO, 60HZ CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GÁS HFC, CONTROLE S/ FIO	PRÓPRIA	UN	3,00	2.006,81	520,17	7.580,94
16.2.2	COMP-12609470	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GÁS HFC, CONTROLE S/ FIO	PRÓPRIA	UN	8,00	1.799,29	466,38	18.125,36
17	MUROS E FECHAMENTOS							
17.1	MUROS							
17.1.1	C2887	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M	SEINFRA	M	56,00	336,36	87,18	23.718,24
17.2	MURETA PARA GRADIL (H=0,80m)							
17.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,90	36,25	9,40	41,09
17.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,50	372,07	96,44	702,77
17.2.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	0,76	481,23	124,73	460,53
17.2.4	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,04	52,68	13,65	665,95
17.2.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,08	5,43	1,41	137,35
17.2.6	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	20,08	27,38	7,10	692,36
17.2.7	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	20,08	12,74	3,30	322,08
17.3	GRADIL							
17.3.1	C4851	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	12,55	132,65	34,38	2.096,23
17.3.2	C4556	PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,60	435,18	112,80	1.972,73
17.4	GUARDA CORPO							
17.4.1	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	6,00	277,46	71,92	2.096,28
								2.096,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAUBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 BDI: 25,92%

VERSÃO: 2022/02 - Fortaleza

HORA: 112,76%

MES: 02/2022

DATA REF.: 02/2022

SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 08/2021

SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
18		SERVIÇOS DIVERSOS						7.916,40
18.1		MOBILIÁRIO						2.779,80
18.1.1	COMP-50148555	SUPORTE PARA BICICLETA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO	PRÓPRIA	UN	4,00	247,96	64,27	1.248,92
18.1.2	COMP-92461821	BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENTORNO (2,00 X 0,60)M E JARDINEIRA	PRÓPRIA	UN	1,00	1.215,76	315,12	1.530,88
18.2		LIMPEZA FINAL						5.136,60
18.2.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	425,92	9,58	2,48	5.136,60
						VALOR BDI TOTAL:		120.326,07
						VALOR ORÇAMENTO:		464.194,79
						VALOR TOTAL:		584.520,86

CONSTRUTORA CEBAYE LTDA-ME
 Fernando Regis Pimenta Felício
 Eng. Civil
 CREA 060215183-0

