


## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	LOTE II PLANTANTO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE SAO CRISTOVAO				
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE II PLANTANTO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE SAO CRISTOVAO				
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE SAO CRISTOVAO				
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI				
<b>DATA :</b>		19/04/2022	<b>BDI :</b>	25,92%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>	
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	453,79	103,48	46.958,19	7,25	7,25	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M2	466,30	66,33	30.929,68	4,78	12,03	A
C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	SERVICO	M2	624,94	44,15	27.591,10	4,26	16,29	A
C2887	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M	SEINFRA	SERVICO	M	62,30	423,54	26.386,54	4,08	20,37	A
-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PESSOAL)		OUTRAS	%	100,00	213,71	21.371,00	3,30	23,67	A
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6.3 A 10.0mm	SEINFRA	SERVICO	KG	1.337,00	15,65	20.924,05	3,23	26,90	A
C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	245,85	84,16	20.690,74	3,20	30,09	A
COMP-12609470	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GÁS HFC, CONTROLE S/ FIO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	8,00	2.265,67	18.125,36	2,80	32,89	A
C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	34,67	504,88	17.504,19	2,70	35,60	A
C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	166,43	101,57	16.904,30	2,61	38,21	A
C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	SERVICO	M2	119,27	133,46	15.917,77	2,46	40,66	A
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	SERVICO	M2	98,14	126,98	12.461,82	1,92	42,59	A
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	SERVICO	M2	156,87	73,36	11.507,98	1,78	44,37	A
COMP-36832636	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" EXECUTADO	PRÓPRIA	GERAL	M	25,00	370,75	9.268,75	1,43	45,80	A
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	SERVICO	M2	87,05	106,29	9.252,54	1,43	47,23	A
C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVICO	M2	260,74	35,41	9.232,80	1,43	48,65	A
C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, CQR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	134,29	66,41	8.918,20	1,38	50,03	B
C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	SERVICO	M2	129,84	67,53	8.768,10	1,35	51,38	B
COMP-00517588	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED 12W	PRÓPRIA	MATERIAL	UN	47,00	186,07	8.745,29	1,35	52,74	B
C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	SERVICO	UN	373,15	21,47	8.011,53	1,24	53,97	B
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	9,00	864,48	7.780,32	1,20	55,17	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	SERVICO	M	140,08	6,79	7.741,14	1,20	56,37	B
COMP-33183016	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 NTU/H, CICLO FRIO, 60HZ CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GÁS HFC, CONTROLE S/ FIO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	3,00	2.526,98	7.580,94	1,17	57,54	B



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	LOTE II IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE II IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO		
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
<b>DATA :</b>		19/04/2022	<b>BDI :</b> 25,92%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	79,60	85,03	6.768,39	1,05	58,59	B
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	SERVICO	KG	487,00	13,69	6.667,03	1,03	59,62	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	542,55	12,06	6.543,15	1,01	60,63	B
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	122,13	53,04	6.477,78	1,00	61,63	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	895,28	6,84	6.123,72	0,95	62,57	B
C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm. INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	SERVICO	M2	129,84	47,13	6.119,36	0,95	63,52	B
C4866	TESTES DE VAZÃO DO POÇO. DN 6 E PROFUNDIDADE DE 25,00m	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	5.818,11	5.818,11	0,90	64,42	B
COMP-27152980	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=7M COM 2 PÉTALAS, COM LUMINÁRIA LED DE 200W C/ ATERRAMENTO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	2,00	2.789,92	5.579,84	0,86	65,28	B
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	SERVICO	M2	345,02	16,04	5.534,12	0,85	66,13	B
C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	SERVICO	M	15,40	349,38	5.380,45	0,83	66,96	B
C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	SERVICO	M2	8,65	594,49	5.142,34	0,79	67,76	B
C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	SERVICO	M2	11,38	437,92	4.983,53	0,77	68,53	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	SERVICO	M2	373,15	13,13	4.899,46	0,76	69,28	B
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	8,15	579,95	4.726,59	0,73	70,01	B
C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	130,87	33,68	4.407,70	0,68	70,69	B
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	17,20	252,90	4.349,88	0,67	71,37	B
91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	59,90	69,56	4.166,64	0,64	72,01	B
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	SERVICO	M2	118,33	34,82	4.120,25	0,64	72,65	B
COMP-79135000	CONJ. MOTOR BOMBA SUBMERSA. POT = 1,5CV M3/H - 53,00 MCA - INSTALADO	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	4.115,76	4.115,76	0,64	73,28	B
C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2,10)m E=10mm	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	4.081,77	4.081,77	0,63	73,91	B





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	LOTE II IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE II IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO		
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
<b>DATA:</b>		19/04/2022	<b>BDI:</b> 25,92%
<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	103,20	39,54	4.080,53	0,63	74,54	B
C4636	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	572,72	4.009,04	0,62	75,16	B
91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	50,10	73,83	3.698,88	0,57	75,73	B
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	SERVICO	M2	542,55	6,74	3.656,79	0,56	76,30	B
C2244	RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm	SEINFRA	SERVICO	M	157,08	23,02	3.615,98	0,56	76,86	B
COMP-17831630	REVESTIMENTO CERÂMICO 3D SIMILAR A RIPAS DE MADEIRA - NA COR AMADEIRADA C/ BORDA RETA 30X90CM	PRÓPRIA	SERVICO	M2	14,20	243,49	3.457,56	0,53	77,39	B
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12.5 A 25,0mm	SEINFRA	SERVICO	KG	197,00	16,60	3.270,20	0,51	77,90	B
C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	SERVICO	M	242,00	13,05	3.158,10	0,49	78,38	B
C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	3.087,71	3.087,71	0,48	78,86	B
COMP-92461821	BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENTORNO (2,00 X 0,60)M E JARDINEIRA	PRÓPRIA	GERAL	UN	2,00	1.530,88	3.061,76	0,47	79,33	B
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	178,52	16,75	2.990,21	0,46	79,79	B
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	19,57	149,39	2.923,56	0,45	80,25	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	SERVICO	M3	58,14	45,65	2.654,09	0,41	80,66	C
COMP-30912579	QDLT - QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR	PRÓPRIA	SERVICO	UN	2,00	1.313,09	2.626,18	0,41	81,06	C
C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	847,87	2.543,61	0,39	81,45	C
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	279,80	8,98	2.512,60	0,39	81,84	C
C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	SERVICO	M	200,00	12,44	2.488,00	0,38	82,23	C
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	9,08	270,94	2.460,14	0,38	82,61	C
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	471,02	2.355,10	0,36	82,97	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	SERVICO	M2	542,55	4,31	2.338,39	0,36	83,33	C
COMP-92979345	PISO TÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25X25CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	PRÓPRIA	SERVICO	M2	9,24	249,01	2.300,85	0,36	83,69	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	LOTE II IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE II IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO		
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
<b>DATA:</b>		19/04/2022	<b>BDI:</b> 25,92%
<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	1.136,23	2.272,46	0,35	84,04	C
C1181	ELETRODUTO DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	SEINFRA	SERVICO	M	72,06	31,24	2.251,15	0,35	84,39	C
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	SERVICO	M	8,80	249,95	2.199,56	0,34	84,73	C
C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	SERVICO	M2	19,75	106,55	2.104,36	0,33	85,05	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	SERVICO	M	82,71	25,37	2.098,35	0,32	85,37	C
COMP-32063581	PORTA DE MADEIRA DE CORRER (0,70x2,10)M	PRÓPRIA	ESQUADRIAS	UN	2,00	1.031,81	2.063,62	0,32	85,69	C
C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	SERVICO	M	32,84	62,59	2.055,46	0,32	86,01	C
C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	SEINFRA	SERVICO	M2	28,35	72,43	2.053,39	0,32	86,33	C
C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	3,60	547,98	1.972,73	0,30	86,63	C
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	952,86	1.905,72	0,29	86,93	C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	15,42	123,43	1.903,29	0,29	87,22	C
C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 5mm, COLOCADO	SEINFRA	SERVICO	M2	9,08	198,21	1.799,75	0,28	87,50	C
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	SERVICO	M	266,23	6,69	1.781,08	0,28	87,77	C
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M	71,35	24,68	1.760,92	0,27	88,05	C
C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	338,69	1.693,45	0,26	88,31	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	70,88	22,97	1.628,11	0,25	88,56	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	SERVICO	M	16,70	94,41	1.576,65	0,24	88,80	C
C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	SERVICO	M	35,60	44,03	1.567,47	0,24	89,04	C
C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	SERVICO	M	210,00	7,35	1.543,50	0,24	89,28	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	SERVICO	M3	9,83	1.845,18	1.531,50	0,24	89,52	C
C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	SERVICO	M2	6,60	231,81	1.529,95	0,24	89,76	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	SERVICO	M	17,10	87,35	1.493,68	0,23	89,99	C
COMP-01342522	QUADRO P/ MEDIÇÃO TRIFÁSICO (PADRÃO ENEL) INCLUSO POSTE DE CONCRETO H=9,00M INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	1.493,50	1.493,50	0,23	90,22	C





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO		
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
<b>DATA:</b>	19/04/2022	<b>BDI:</b>	25,92%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>DATA REF.</b>
SBC	202202 - Fortaleza	112,76%	- 02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
SINAPI	202201 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46% 02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-11806987	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR 30MA - 25A - INCLUINDO INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	GERAL	UN	7,00	212,97	1.490,79	0,23	90,45	C
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	729,05	1.458,10	0,23	90,67	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.449,77	1.449,77	0,22	90,90	C
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	SERVICO	M	24,75	56,68	1.402,83	0,22	91,11	C
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	7,00	196,88	1.378,16	0,21	91,33	C
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	15,00	87,65	1.314,75	0,20	91,53	C
COMP-84419896	LEITREIRO EM PVC EXPANDIDO H=20CM C/ PINTURA AUTOMOTIVA	PRÓPRIA	SERVICO	UN	12,00	109,45	1.313,40	0,20	91,73	C
COMP-61019998	LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/ LÂMPADA TUBULAR LED T8 18W C/ 2 LÂMPADAS	PRÓPRIA	SERVICO	UN	3,00	436,55	1.309,65	0,20	91,93	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	SERVICO	M2	70,88	18,47	1.309,15	0,20	92,14	C
C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	SERVICO	M2	116,64	10,87	1.267,88	0,20	92,33	C
91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	23,10	54,10	1.249,71	0,19	92,52	C
COMP-50148555	SUPORTE PARA BICICLETA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	4,00	312,23	1.248,92	0,19	92,72	C
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	303,29	1.213,16	0,19	92,90	C
COMP-87357113	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 2000L	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	1.211,78	1.211,78	0,19	93,09	C
C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	SERVICO	M2	9,00	131,65	1.184,85	0,18	93,27	C
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	SERVICO	M	210,00	5,64	1.184,40	0,18	93,46	C
COMP-51272597	PORTA DE MADEIRA DE CORRER (1,00 X 2,10M)	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	1.167,77	1.167,77	0,18	93,64	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	SERVICO	M3	39,44	29,29	1.155,20	0,18	93,82	C
C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	SERVICO	M	28,55	37,71	1.076,62	0,17	93,98	C
COMP-87321659	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - 40KA - 275V	PRÓPRIA	SERVICO	UN	8,00	133,39	1.067,12	0,16	94,15	C
C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	SERVICO	M2	4,00	264,12	1.056,48	0,16	94,31	C
C1894	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	SEINFRA	SERVICO	UN	33,00	31,72	1.046,76	0,16	94,47	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

**OBRA:** LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO

**DESCRIÇÃO:** LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO

**LOCAL:** LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO


**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

**DATA:** 19/04/2022

**BDI:** 25,92%

FORTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	6,00	167,85	1.007,10	0,16	94,63	C
C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	SERVICO	M	27,00	37,20	1.004,40	0,16	94,78	C
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	SERVICO	M2	33,03	29,29	967,45	0,15	94,93	C
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	105,00	9,18	963,90	0,15	95,08	C
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	1,65	583,73	963,15	0,15	95,23	C
91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	55,00	16,70	918,50	0,14	95,37	C
C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	SERVICO	M	20,25	44,83	907,81	0,14	95,51	C
91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	29,70	29,24	868,43	0,13	95,65	C
C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	SERVICO	M	15,40	56,39	868,41	0,13	95,78	C
COMP-48060971	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO H=10CM C/ PINTURA AUTOMOTIVA	PRÓPRIA	SERVICO	UN	12,00	71,81	861,72	0,13	95,91	C
100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	426,76	853,52	0,13	96,05	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	821,58	821,58	0,13	96,17	C
C3910	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	SEINFRA	SERVICO	UN	6,00	127,17	763,02	0,12	96,29	C
C1165	DIUTO PERFORADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	SEINFRA	SERVICO	M	14,34	50,38	722,45	0,11	96,40	C
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	SERVICO	M3	1,49	468,51	698,08	0,11	96,51	C
COMP-81131799	CAIXA DE AREIA DE 60X60X60CM COM FUNDO DE BRITA E GRADE DE FERRO	PRÓPRIA	GERAL	UN	2,00	347,75	695,50	0,11	96,62	C
COMP-97065809	REFLETOR DE FACHADA LED DE 50W - LUZ BRANCA FRIA 6000K	PRÓPRIA	SERVICO	UN	8,00	83,36	666,88	0,10	96,72	C
C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	666,34	666,34	0,10	96,82	C
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	SERVICO	M3	10,98	60,29	661,98	0,10	96,93	C
89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	29,90	21,73	649,73	0,10	97,03	C
COMP-93310572	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, MEDINDO (75X30X25)CM, DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA, COM VISOR, CONFORME ABNT NBR 12693, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	2,00	291,13	582,26	0,09	97,12	C





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO

DESCRIÇÃO: LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 BDI: 25,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,55%	47,46%	02/2022


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	SERVICO	UN	55,00	10,09	554,95	0,09	97,20	C
C5017	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM	SEINFRA	SERVICO	M2	9,05	61,12	553,14	0,09	97,29	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	SERVICO	UN	24,00	23,01	552,24	0,09	97,37	C
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	SERVICO	M2	4,34	125,09	542,89	0,08	97,46	C
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	SERVICO	M2	19,75	26,96	532,46	0,08	97,54	C
COMP-40123109	TOMADA RJ45 CAT6 INCLUSO CAIXA DE LIGAÇÃO 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	11,00	48,11	529,21	0,08	97,62	C
91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF. 10/2015	SINAPI	SERVICO	M	12,00	43,73	524,76	0,08	97,70	C
C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	SERVICO	M2	0,81	622,86	504,52	0,08	97,78	C
COMP-54931034	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIÂM. = 100MM	PRÓPRIA	SERVICO	UN	7,00	71,54	500,78	0,08	97,86	C
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	492,15	492,15	0,08	97,93	C
COMP-54203469	ARMÁRIO EM MDF BRANCO 2 FACES C/ FECHO TIPO ROLETE. DOBRADIÇAS. E PUXADORES	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	463,74	463,74	0,07	98,00	C
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	SERVICO	M2	17,86	25,89	462,40	0,07	98,07	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	SERVICO	UN	55,00	8,18	449,90	0,07	98,14	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	SERVICO	UN	17,00	26,37	448,29	0,07	98,21	C
C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	SERVICO	M	11,45	38,29	438,42	0,07	98,28	C
C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM. ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	SERVICO	UN	8,00	51,09	408,72	0,06	98,34	C
C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPA. COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	6,92	58,10	402,05	0,06	98,41	C
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	SERVICO	M2	6,60	59,93	395,54	0,06	98,47	C
C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	384,72	384,72	0,06	98,53	C
067639	SINALIZACAO-LUMINARIA SAIDA DE EMERGENCIA LED DUPLA FACE	SBC	SERVICO	UN	1,00	364,25	364,25	0,06	98,58	C
91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF. 10/2015	SINAPI	SERVICO	M	7,35	49,45	363,46	0,06	98,64	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO					<b>DATA :</b>	19/04/2022		<b>BDI :</b>	25,92%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO					<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>	
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO					SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
						SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022	
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	51,53	360,71	0,06	98,70	C
C4851	CERCA/GRADIL NYLFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M	2,10	167,03	350,76	0,05	98,75	C
C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	SERVICO	M2	1,50	220,37	330,56	0,05	98,80	C
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	SERVICO	M	35,60	8,95	318,62	0,05	98,85	C
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	SERVICO	M2	9,05	34,48	312,04	0,05	98,90	C
91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	7,50	39,82	298,65	0,05	98,94	C
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	SERVICO	M3	10,98	26,62	292,29	0,05	98,99	C
C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	94,53	283,59	0,04	99,03	C
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	35,38	283,04	0,04	99,08	C
C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	SERVICO	M2	9,05	29,89	270,50	0,04	99,12	C
C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	134,70	269,40	0,04	99,16	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	SERVICO	M3	10,98	24,21	265,83	0,04	99,20	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	31,98	255,84	0,04	99,24	C
C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/AÇIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	107,91	215,82	0,03	99,27	C
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVICO	M3	0,51	408,72	208,45	0,03	99,31	C
C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	SERVICO	M2	3,78	53,81	203,40	0,03	99,34	C
C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	0,81	249,37	201,99	0,03	99,37	C
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	49,60	198,40	0,03	99,40	C
COMP-93345757	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIÂM. = 75MM	PRÓPRIA	SERVICO	UN	3,00	64,42	193,26	0,03	99,43	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	11,00	17,16	188,76	0,03	99,46	C
91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	5,40	34,55	186,57	0,03	99,49	C





# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO

DESCRIÇÃO: LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 BDI: 25,92%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,55%	47,46%	02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5.0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	181,34	181,34	0,03	99,52	C
C3358	PLACA INDICATIVA EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	SERVICO	M2	0,13	1.330,90	173,02	0,03	99,54	C
C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	SERVICO	M	6,00	27,06	162,36	0,03	99,57	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	30,26	151,30	0,02	99,59	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	2,49	58,58	145,86	0,02	99,61	C
C2566	TUBO COBRE D= 22mm (3/4") CLASSE E	SEINFRA	SERVICO	M	3,00	47,36	142,08	0,02	99,63	C
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	SERVICO	M2	5,39	25,70	138,52	0,02	99,66	C
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	SERVICO	M3	1,04	131,55	136,81	0,02	99,68	C
C5097	PUXADOR EM AÇO CA-25, PARA TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	62,96	125,92	0,02	99,70	C
C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	SERVICO	M2	1,20	104,38	125,26	0,02	99,72	C
C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	SERVICO	M3	0,25	499,18	124,80	0,02	99,74	C
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	41,00	123,00	0,02	99,75	C
COMP-68921072	REFLETOR DE FACHADA LED DE 50W INCLUSIVE BRAÇO - LUZ BRANCA FRIA 6000K	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	110,65	110,65	0,02	99,77	C
90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	36,83	110,49	0,02	99,79	C
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	54,67	109,34	0,02	99,81	C
C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,05M	SEINFRA	SERVICO	M2	1,36	78,42	106,65	0,02	99,82	C
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M3	0,17	605,96	103,01	0,02	99,84	C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	49,94	99,88	0,02	99,85	C
COMP-00958162	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 1.1/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	91,96	91,96	0,01	99,87	C
C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	30,13	90,39	0,01	99,88	C
C2492	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	29,20	87,60	0,01	99,89	C
C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	0,69	113,57	78,36	0,01	99,91	C	
C4621	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	SEINFRA	SERVICO	M2	0,72	106,09	76,38	0,01	99,92	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO					
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO					
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO					
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					
<b>DATA :</b>		<b>19/04/2022</b>		<b>BDI :</b>	<b>25,92%</b>	
<b>FONTE</b>	<b>VERBA</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>		
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022		
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022		
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2565	TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E	SEINFRA	SERVICO	M	2,50	28,31	70,78	0,01	99,93	C
C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	66,91	66,91	0,01	99,94	C
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	30,35	60,70	0,01	99,95	C
COMP-24801204	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE DE 3/4"	PRÓPRIA	GERAL	M	3,54	16,26	57,56	0,01	99,96	C
C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	55,15	55,15	0,01	99,97	C
C2355	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	43,67	43,67	0,01	99,97	C
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	37,32	37,32	0,01	99,98	C
94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	35,09	35,09	0,01	99,98	C
C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	30,86	30,86	0,00	99,99	C
103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	24,68	24,68	0,00	99,99	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	23,01	23,01	0,00	100,00	C
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	0,30	29,40	8,82	0,00	100,00	C
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	0,69	11,89	8,20	0,00	100,00	C
C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	SERVICO	M	0,26	11,76	3,06	0,00	100,00	C

**Subtotal até 100,00%**      647.494,46

**Outros**      -0,04

**Valor total do Orçamento**      647.494,42



CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME  
Fernando Regis Pimenta Felício  
Eng. Civil  
CREA 060215183-0



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO			
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			
<b>DATA:</b>	19/04/2022	<b>BDI:</b>	25,92%	
<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.371,00	16,67 % 3.562,55	16,67 % 3.562,55	16,67 % 3.562,55	16,67 % 3.562,55	16,67 % 3.562,55	16,65 % 3.558,25	100,00 % 21.371,00
2	SERVIÇO PRELIMINARES	29.774,77	100,00 % 29.774,77						100,00 % 29.774,77
3	MOVIMENTO DE TERRA	51.651,80	60,00 % 30.991,08	40,00 % 20.660,72					100,00 % 51.651,80
4	ESTRUTURAS EM CONCRETO	99.405,36		51,00 % 50.696,73	49,00 % 48.708,63				100,00 % 99.405,36
5	PAREDES E PAINÉIS	32.752,65		30,00 % 9.825,80	70,00 % 22.926,85				100,00 % 32.752,65
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	29.389,14			30,00 % 8.816,74	70,00 % 17.939,10	40,00 % 11.755,66	30,00 % 8.816,74	100,00 % 29.389,14
7	COBERTURA	25.627,29			30,00 % 7.688,19				100,00 % 25.627,29
8	REVESTIMENTOS	75.949,22				39,00 % 29.620,20	61,00 % 46.329,02		100,00 % 75.949,22
9	PISOS	48.390,04				30,00 % 14.517,01	40,00 % 19.356,02	30,00 % 14.517,01	100,00 % 48.390,04
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	25.931,82		15,00 % 3.889,77	10,00 % 2.593,18	10,00 % 2.593,18	65,00 % 16.855,69		100,00 % 25.931,82
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	47.890,37		35,00 % 16.761,63	65,00 % 31.128,74				100,00 % 47.890,37
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	2.858,85					70,00 % 2.001,20	30,00 % 857,65	100,00 % 2.858,85
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	52.071,28			30,00 % 15.621,38	50,00 % 26.035,64	20,00 % 10.414,26		100,00 % 52.071,28
14	TELEFONIA E LÓGICA	8.141,46					70,00 % 5.699,02	30,00 % 2.442,44	100,00 % 8.141,46
15	PINTURA	19.695,22				10,00 % 1.969,52	50,00 % 9.847,61	40,00 % 7.878,09	100,00 % 19.695,22
16	SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	29.368,61				40,00 % 11.747,44	60,00 % 17.621,17		100,00 % 29.368,61



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO			
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			
<b>DATA:</b>	19/04/2022	<b>BDI:</b>	25,92%	
<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>DATA REF.:</b>
SBC	202202 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
17	MUROS E FECHAMENTOS	36.371,71	20,00 %	30,00 %	50,00 %				100,00 %
			7.274,34	10.911,51	18.185,86				36.371,71
18	SERVIÇOS DIVERSOS	10.853,83					50,00 %	50,00 %	100,00 %
			71.602,74	116.308,71	150.415,38	116.801,38	5.426,92	5.426,91	10.853,83
		647.494,42	71.602,74	187.911,45	338.326,83	455.128,21	603.997,33	647.494,42	647.494,42

  
**CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME**  
 Fernando Regis Pimenta Felício  
 Eng. Civil  
 CREA 060215183-0







## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO	<b>DATA :</b> 19/04/2022	<b>BDI : 25,92%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>



**BDI = 25,92%**


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
 CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME  
 Fernando Regis Rimenta Felício  
 Eng. Civil  
 CREA 060215183-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
<b>OBRA:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO	<b>DATA :</b> 19/04/2022	<b>BDI :</b> 25,92%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	<b>TOTAL</b>	<b>16,82</b>	<b>6,43</b>

Horista = 112,76%  
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME  
Armando Regis Pimenta Felício  
Eng. Civil  
CREA 060215183-0





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO	<b>DATA :</b> 19/04/2022	<b>BDI : 25,92%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,64</b>	<b>16,61</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,16</b>	<b>10,91</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,95</b>	<b>3,14</b>

**Horista = 83,55%**  
**Mensalista = 47,46%**

**A + B + C + D**

CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME  
 Fernando Regis Pimenta Felício  
 Eng. Civil  
 CREA 060215183-0



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO	<b>DATA:</b> 19/04/2022	<b>BDI:</b> 25,92%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE II IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE SÃO CRISTOVÃO	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME  
Fernando Regis Pimenta Felício  
Eng. Civil  
CREA 060215183-0