


MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
 <p>PREFEITURA DO ARACATI ALEGRIA DE SER ARACATIENSE</p>	OBRA:	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS	DATA : 28/03/2022		BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 2000 (DUAS MIL) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARACATI	FORTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	ARACATI-CE	MES	REF.		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	UNIDADES:	2000.0UN		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 940,85				

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

		C	L	QTD
ÁREA (m²)	C*L	4,00000000	3,00000000	12,00
				12,00

1.2. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

		C	H	L	QT	QTD
BASES - PLACAS DE MARCOS INDICATIVOS (m²)	C*L*H*QT	0,40000000	0,45000000	0,40000000	2.000,00000000	144,00
						144,00

1.3. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

		C	H	L	QT	QTD
BASES - PLACAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - INDICATIVOS (m²)	C*L*H*QT	0,40000000	0,45000000	0,40000000	2.000,00000000	144,00
						144,00

1.4. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

		C	H	L	QT	QTD
BASES - PLACAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - INDICATIVOS (m²)	C*L*H*QT	0,40000000	0,45000000	0,40000000	2.000,00000000	144,00
						144,00

2.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

		C	L	QT	QTD
BASES - PLACAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - INDICATIVOS (m²)	C*L*QT	0,40000000	0,40000000	2.000,00000000	320,00
					320,00

2.2. C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

		C	H	L	QT	QTD
BASES - PLACAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - INDICATIVOS (m²)	C*L*H*QT	0,40000000	0,40000000	0,40000000	2.000,00000000	128,00
						128,00

2.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)


		C	H	L	QT	QTD
BASES - PLACAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - INDICATIVOS (m²)	C*L*H*QT	0,40000000	0,40000000	0,40000000	2.000,00000000	128,00
						128,00

3.1. COMP-75762985 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (UN)

		QT	QTD
QUANTIDADE TOTAL (UN)	QT	2.000,00000000	2.000,00
			2.000,00

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 <p>PREFEITURA DO ARACATI ALEGRIA DE SER ARACATIENSE</p>	OBRA:	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS	DATA : 28/03/2022		BDI : 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 2000 (DUAS MIL) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARACATI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	ARACATI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	UNIDADES:	2000.0UN					
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 940,85					

		C	L	QT	QTD
PLACAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS (m²)	C*L*QT	1,00000000	1,00000000	2.000,00000000	2.000,00
					2.000,00