



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA	DATA :	03/03/2012	BDI : 25,92%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
UNIDADES:	55.95M²	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60					

COD	DESCRIÇÃO	%
B	Benefício	
L	Lucro	6,16
S + G	Garantia/seguros	0,80
TOTAL		6,96

D	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

I	Impostos	
COFINS	COFINS	3,00
ISS	ISS	3,00
PIS	PIS	0,65
CPRB	CPRB	4,50
TOTAL		11,15



BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Aracati, 03 de Março de 2012
 Sistema de Saúde do Aracati
 Fone: (85) 3312-5522

Francisco Wellington P. Almeida



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA	DATA : 03/03/2012	BDI : 25,92%				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022	
UNIDADES:	55.95M ²	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60						

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 PREFEITURA DO ARACATI <small>AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR</small>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULDO A UBS DE SANTA TEREZA	DATA : 03/03/2012		BDI : 25,92%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022	
	UNIDADES:	55.95M ²	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60						
	UNIDADE:							

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


 Crisley Araújo V. Alves
 SECRETARIA DE SAÚDE DO ARACATI
 03/03/2022

Francisco Wellington P de Almeida

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			DATA :	03/03/2012	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85% 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					MES	05/2021
UNIDADES:	55.95M ²						02/2022
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-69339647	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (% PARA 3 MESES)	PRÓPRIA	SERVICO	%	100,00	191,07	19.107,00	9,09	9,09	A
C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	124,82	115,41	14.405,48	6,85	15,94	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M2	139,57	75,33	10.513,81	5,00	20,94	A
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	SERVICO	M3	17,41	532,87	9.277,27	4,41	25,35	A
C2126	REBOCO CIARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	239,25	28,50	6.818,62	3,24	28,60	A
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	SERVICO	M2	76,50	83,35	6.376,28	3,03	31,63	A
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	SERVICO	M2	48,06	108,06	5.193,36	2,47	34,10	A
C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	SERVICO	M2	31,12	151,70	4.720,90	2,25	36,35	A
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	SERVICO	KG	263,10	17,79	4.680,55	2,23	38,57	A
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	30,70	143,10	4.393,17	2,09	40,66	A
C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	SERVICO	M2	28,25	147,87	4.177,33	1,99	42,65	A
C0843	CONCRETO PAVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	7,45	536,92	4.000,05	1,90	44,55	A
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	5,57	660,22	3.677,43	1,75	46,30	A
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M3	5,22	688,12	3.591,99	1,71	48,01	A
C1622	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	3.508,67	3.508,67	1,67	49,68	A
C5017	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM	SEINFRA	SERVICO	M2	50,32	69,46	3.495,23	1,66	51,34	B
86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	239,25	14,03	3.356,68	1,60	52,94	B
C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	SERVICO	M2	320,62	320,62	3.183,76	1,51	54,45	B
C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M	11,51	263,98	3.038,41	1,45	55,90	B
C3764	RACK FECHADO 24 U.S., 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	SERVICO	UN	2.902,41	2.902,41	2.902,41	1,38	57,28	B



Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			DATA :	03/03/2012	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			FONTE	SEINFRA	VERBAO	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.			SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			HORA			
UNIDADES:	55.95M ²			MES			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60			DATA REF.	05/2021		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	M2	4,80	526,24	2.525,95	1,20	58,48	B
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	SERVICO	UN	23,00	105,52	2.426,96	1,15	59,63	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	173,62	13,70	2.378,59	1,13	60,76	B
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	SERVICO	M2	186,09	12,74	2.370,79	1,13	61,89	B
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	7,45	287,41	2.141,20	1,02	62,91	B
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	424,79	2.123,95	1,01	63,92	B
98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	M2	63,21	33,43	2.113,11	1,01	64,93	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	269,95	7,78	2.100,21	1,00	65,92	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	SERVICO	M2	137,60	14,92	2.052,99	0,98	66,90	B
C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	SERVICO	M2	55,96	36,00	2.014,56	0,96	67,86	B
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	SERVICO	M2	101,65	18,99	1.930,33	0,92	68,78	B
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	933,61	1.867,22	0,89	69,67	B
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	M2	1,89	946,53	1.788,94	0,85	70,52	B
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	15,32	112,69	1.726,41	0,82	71,34	B
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	140,00	12,24	1.713,60	0,82	72,15	B
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.647,29	1.647,29	0,78	72,94	B
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	31,77	51,41	1.633,30	0,78	73,71	B
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	M2	1,55	1.001,53	1.552,37	0,74	74,45	B
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	240,00	6,43	1.543,20	0,73	75,19	B




Cristiane V Alves
 Secretária de Administração
 PMA - TGM - C.E.L.
 Fone: (85) 3325-5921

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			DATA:	03/03/2012	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			FONTE:	SEINFRA	HORA:	83,85%
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.			VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			SINAPI:	2022/01 COM DESONERAÇÃO		47,46%
UNIDADES:	55.95M ²			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0074	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	SERVICO	M2	11,53	131,95	1.521,38	0,72	75,91	B
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	SERVICO	M2	2,25	661,43	1.488,22	0,71	76,62	B
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	SERVICO	M2	48,06	30,69	1.474,96	0,70	77,32	B
C3598	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	291,20	1.456,00	0,69	78,01	B
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	SERVICO	M3	27,73	51,89	1.438,91	0,68	78,70	B
C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	SERVICO	M2	9,00	149,61	1.346,49	0,64	79,34	B
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	SERVICO	M2	173,62	7,67	1.331,67	0,63	79,97	B
C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	SERVICO	M2	41,00	32,46	1.330,86	0,63	80,60	C
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.291,16	1.291,16	0,61	81,22	C
100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	411,59	1.234,77	0,59	81,80	C
C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M	25,00	48,47	1.211,75	0,58	82,38	C
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	SERVICO	M2	30,70	38,57	1.184,10	0,56	82,94	C
C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	1,89	622,70	1.176,90	0,56	83,50	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	6,00	190,73	1.144,38	0,54	84,05	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	SERVICO	KG	69,17	15,55	1.075,59	0,51	84,56	C
98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	M ²	28,78	35,86	1.032,05	0,49	85,05	C
C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	SERVICO	M	25,00	40,33	1.008,25	0,48	85,53	C
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	SERVICO	M3	1,13	891,09	1.006,93	0,48	86,01	C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	6,81	140,34	955,72	0,45	86,46	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	SERVICO	M	8,25	107,28	885,06	0,42	86,88	C



Handwritten signature

Handwritten signature

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE S.L.VIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA				DATA :	03/03/2012	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA				FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.				SEINFRA	SINAPI	HORA	83,85% 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI				SEINFRA	SINAPI	DATA REF.	05/2021
UNIDADES:	55,95M ²				SEINFRA	SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	202201 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	78,76	11,06	871,09	0,41	87,30	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	SERVICO	M2	173,62	4,90	850,74	0,40	87,70	C
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	SERVICO	M2	19,86	41,35	821,21	0,39	88,09	C
C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	SERVICO	M2	63,21	12,35	780,64	0,37	88,47	C
100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	386,44	772,88	0,37	88,83	C
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	48,06	16,02	769,92	0,37	89,20	C
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	SERVICO	M2	48,06	15,27	733,88	0,35	89,55	C
C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	728,56	728,56	0,35	89,90	C
C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	103,88	727,16	0,35	90,24	C
C3460	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO D=1,50m h=0,50m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	242,18	726,54	0,35	90,59	C
C1208	EMASSAMENTO DE TETOS COM MASSA DE PVA DUAS DEMÃOS	SEINFRA	SERVICO	M2	48,06	14,91	716,57	0,34	90,93	C
C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	238,56	715,68	0,34	91,27	C
C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	SERVICO	M	9,00	75,05	675,45	0,32	91,59	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	SERVICO	M3	0,31	2.097,98	650,37	0,31	91,90	C
91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISOS, PAREDES, LAJES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	70,00	9,18	642,60	0,31	92,20	C
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	50,00	12,49	624,50	0,30	92,50	C
97867	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	298,48	596,96	0,28	92,79	C
C3768	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	591,82	591,82	0,28	93,07	C
C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	SERVICO	M	25,00	23,57	589,25	0,28	93,35	C



Cristiane Araújo V. Alves
 SECRETÁRIA DE SAÚDE DO GOV. DO CEARÁ
 PORT. Nº 01/25.05/2021

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA				DATA :	03/03/2012	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA				FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.				FONTE	SINAPI	VERSÃO	2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
UNIDADES:	55,95M²							
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	SERVICO	M	10,60	54,84	581,30	0,28	93,62	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	SERVICO	M	20,00	28,84	576,80	0,27	93,90	C
91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	60,00	9,05	543,00	0,26	94,16	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	20,55	26,10	536,36	0,26	94,41	C
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	129,16	516,64	0,25	94,66	C
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	20,00	24,77	495,40	0,24	94,89	C
C4783	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	SEINFRA	SERVICO	M2	1,77	267,53	473,53	0,23	95,12	C
C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm (CIMADEIRAMENTO)	SEINFRA	SERVICO	M2	3,01	153,02	460,59	0,22	95,34	C
C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	SERVICO	M	30,00	14,83	444,90	0,21	95,55	C
89578	TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	8,00	55,05	440,40	0,21	95,76	C
C0544	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	SEINFRA	SERVICO	M	30,00	13,61	408,30	0,19	95,95	C
C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	SERVICO	UN	8,00	49,22	393,76	0,19	96,14	C
C2096	RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	SERVICO	M	30,00	12,29	368,70	0,18	96,31	C
C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	SERVICO	M3	3,18	113,00	359,34	0,17	96,49	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	SERVICO	M	3,60	99,26	357,34	0,17	96,66	C
C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	SERVICO	M	15,00	22,72	340,80	0,16	96,82	C
C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	SERVICO	M	10,00	33,77	337,70	0,16	96,98	C
102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	327,23	327,23	0,16	97,13	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	159,93	319,86	0,15	97,29	C
C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	SERVICO	M	5,00	61,13	305,65	0,15	97,43	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	SERVICO	M	17,00	16,84	286,28	0,14	97,57	C
C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	SEINFRA	SERVICO	M2	10,12	26,12	264,33	0,13	97,69	C
C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	SERVICO	M	6,00	41,89	251,34	0,12	97,81	C



Prefeitura Municipal de Aracati

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA		
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
UNIDADES:	55.95MP		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60		



PREFEITURA DO ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

DATA:	03/03/2012	BDI:	25,92%
FONTE:	VERBÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1239	ENCHIMENTO DE RASGO CIARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	SERVICO	M	30,00	8,35	250,50	0,12	97,93	C
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	SERVICO	CJ	5,00	48,23	241,15	0,11	98,05	C
C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	54,56	218,24	0,10	98,15	C
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	217,22	217,22	0,10	98,25	C
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	SERVICO	M3	1,59	133,65	212,50	0,10	98,36	C
C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	SERVICO	M	4,92	42,85	210,82	0,10	98,46	C
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	SINAPI	SERVICO	M2	6,70	30,04	201,27	0,10	98,55	C
C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	65,98	197,94	0,09	98,65	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	8,00	24,32	194,56	0,09	98,74	C
C4921	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	57,94	173,82	0,08	98,82	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	173,10	173,10	0,08	98,90	C
C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	SERVICO	M	2,30	70,86	162,98	0,08	98,98	C
98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	31,98	159,90	0,08	99,06	C
C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	153,06	153,06	0,07	99,13	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	SERVICO	UN	15,00	9,29	139,35	0,07	99,20	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	19,49	136,43	0,06	99,26	C
C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	119,15	119,15	0,06	99,32	C
C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	23,08	115,40	0,05	99,37	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	10,00	11,26	112,60	0,05	99,43	C
16518	CONECTOR EMENDA E MEDIÇÃO PARA CABO ATÉ 50mm² 4P	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	21,68	108,40	0,05	99,48	C
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	35,57	106,71	0,05	99,53	C
C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	SERVICO	UN	6,00	17,36	104,16	0,05	99,58	C



Cristiane Araújo Vasquez
 SECRETARIA DE SAÚDE DO ARACATI
 POR 2023/05/06/2021

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA		
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
UNIDADES:	55.95M ²		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60		

DATA: 03/03/2012

BDI: 25,92%

FONTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	202201 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	22,63	90,52	0,04	99,62	C
C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC-PIESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	44,42	88,84	0,04	99,66	C
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	11,46	80,22	0,04	99,70	C
C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	73,50	73,50	0,03	99,74	C
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	71,43	71,43	0,03	99,77	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	26,14	52,28	0,02	99,79	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	26,14	52,28	0,02	99,82	C
C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	24,45	48,90	0,02	99,84	C
C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	45,97	45,97	0,02	99,86	C
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	SERVICO	M2	31,77	1,23	39,08	0,02	99,88	C
C0096	REATERRO APOILOADO	SEINFRA	SERVICO	M3	0,73	52,40	38,25	0,02	99,90	C
C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	32,83	32,83	0,02	99,92	C
C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	16,17	32,34	0,02	99,93	C
C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	29,84	29,84	0,01	99,95	C
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	26,14	26,14	0,01	99,96	C
C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	20,97	20,97	0,01	99,97	C
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	18,70	18,70	0,01	99,98	C
C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	9,31	18,62	0,01	99,99	C
C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	17,53	17,53	0,01	100,00	C
101144	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	SINAPI	SERVICO	M3	2,48	4,22	10,47	0,00	100,00	C



Cristiane Araújo V. Alves
 SECRETARIA DE SAÚDE DO ARACATI
 07/03/2022

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			
UNIDADES:	55.95M²			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60			

DATA:	03/03/2012	BDI:	25,92%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

Subtotal até 100,00% 210.237,87

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 210.237,87




 Francisco Wellington P. de Abreu
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO ARACATI
 CEP: 83.125-000/2012



 Francisco Wellington P. de Abreu

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA				
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI				
UNIDADES:	55:95M ²				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60				


DATA:	03/03/2012	BDI:	25,92%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	SINAPI	HORA:	83,85%
		MES:	47,76%
		DATA REF.:	05/2021
			2022/01 COM DESONERAÇÃO
			83,55%
			47,46%
			02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1.565,64	15,55	24.345,73	14,58	14,58	A
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	731,78	20,77	15.199,06	9,10	23,69	A
I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MAO DE OBRA	MÉS	0,40	18.382,82	7.445,04	4,46	28,14	A
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	530,18	12,61	6.685,57	4,00	32,15	A
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	11.171,36	0,56	6.255,96	3,75	35,90	A
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MAO DE OBRA	MÉS	0,98	5.868,92	5.766,21	3,45	39,35	A
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	272,76	20,77	5.665,24	3,39	42,74	A
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	MATERIAL	M2	86,64	43,44	3.763,47	2,25	45,00	A
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	5.506,11	0,68	3.744,15	2,24	47,24	A
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	MATERIAL	KG	353,75	9,50	3.360,59	2,01	49,25	A
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	33,61	67,50	2.268,86	1,36	50,61	B
I2395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	103,60	20,77	2.151,84	1,29	51,90	B
I0527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	137,30	15,10	2.073,26	1,24	53,14	B
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	123,00	16,77	2.062,72	1,24	54,38	B
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	97,22	20,32	1.975,51	1,18	55,56	B
I2466	VIGIA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	120,00	16,36	1.963,20	1,18	56,74	B
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	464,95	1.859,73	1,11	57,85	B
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	87,57	20,77	1.818,79	1,09	58,94	B
I6828	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	1.787,52	1.787,52	1,07	60,01	B
I9503	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	MATERIAL	M2	57,87	29,65	1.715,79	1,03	61,04	B
I90044	PAINEL NYLOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4.30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,60	369,34	1.700,44	1,02	62,06	B



Cristiano Araújo V. Alves
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO ARACATI
 03/03/2012

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA	DATA : 03/03/2012	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA	FONTE	MES
	LOCAL: GIRAU - ARACATI - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022
	UNIDADES: 55,95M ²	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 3.757,60		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	94,81	17,93	1.699,98	1,02	63,07	B
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	100,02	16,77	1.677,34	1,00	64,08	B
18283	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	SEINFRA	MATERIAL	M2	31,12	48,77	1.517,72	0,91	64,99	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	66,11	20,77	1.373,10	0,82	65,81	B
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	MATERIAL	M3	20,64	66,06	1.363,51	0,82	66,63	B
00004783	PINTOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	92,55	14,17	1.311,42	0,79	67,41	B
18282	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	SEINFRA	MATERIAL	M2	28,25	45,73	1.291,87	0,77	68,19	B
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	MATERIAL	M	125,91	10,01	1.260,34	0,75	68,94	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	73,28	16,77	1.228,89	0,74	69,68	B
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	MATERIAL	KG	146,55	8,28	1.213,41	0,73	70,40	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	71,71	16,77	1.202,58	0,72	71,12	B
00034381	JANELA MAXIM AR. EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	SINAPI	MATERIAL	UN	3,23	342,39	1.105,62	0,66	71,79	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	1.864,39	0,59	1.099,99	0,66	72,44	B
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	166,60	6,51	1.084,57	0,65	73,09	B
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	MATERIAL	M3	16,85	60,88	1.025,95	0,61	73,71	B
11702	PORTA DE ALUMINIO	SEINFRA	MATERIAL	M2	2,25	454,40	1.022,40	0,61	74,32	B
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	285,60	3,32	948,19	0,57	74,89	B
10117	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO	SEINFRA	MATERIAL	KG	1.674,75	0,56	937,86	0,56	75,45	B
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLORFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,89	494,52	934,64	0,56	76,01	B
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	MATERIAL	KG	212,14	4,28	907,97	0,54	76,55	B



Prefeitura Municipal de Aracati
 Assessoria Técnica em Planejamento
 000012323232

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE ILUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
UNIDADES:	55.95MF
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60

DATA :	03/03/2012	BDI :	25,92%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	202201 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	MATERIAL	UN	1.620,27	0,56	907,35	0,54	77,10	B
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	1,03	871,04	901,00	0,54	77,64	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	289,57	2,83	819,47	0,49	78,13	B
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	395,95	791,90	0,47	78,60	B
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	37,77	20,77	784,58	0,47	79,07	B
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	384,48	2,03	780,49	0,47	79,54	B
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	MATERIAL	UN	30,00	24,42	732,60	0,44	79,98	B
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	9,78	73,90	722,63	0,43	80,41	C
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	MATERIAL	M	30,00	22,66	679,80	0,41	80,82	C
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	130,11	650,55	0,39	81,21	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	63,76	10,11	644,66	0,39	81,59	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	45,30	14,17	641,88	0,38	81,98	C
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	MATERIAL	CJ	5,00	123,45	617,25	0,37	82,35	C
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	547,47	1,10	602,22	0,36	82,71	C
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	34,62	16,77	580,57	0,35	83,06	C
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	MATERIAL	M	8,25	68,52	565,29	0,34	83,40	C
I0177	BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	555,66	555,66	0,33	83,73	C
I7555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	MATERIAL	M2	63,21	8,68	548,66	0,33	84,06	C
I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	545,74	545,74	0,33	84,38	C
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	25,30	20,77	525,48	0,31	84,70	C
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	30,19	16,77	506,32	0,30	85,00	C
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	503,46	503,46	0,30	85,30	C
I1180	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	MATERIAL	KG	62,41	7,86	490,54	0,29	85,60	C




Manoel V. Alves
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE ILUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			DATA:	03/03/2012	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			FONTE:	SEINFRA	HORA:	027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85%, 47,76% 05/2021
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.			SINAPI:	2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						
UNIDADES:	55,95M ²						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	28,94	16,77	485,36	0,29	85,89	C
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	96,91	484,55	0,29	86,18	C
00036220	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	156,24	468,72	0,28	86,46	C
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	6,07	76,19	462,84	0,28	86,74	C
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	MATERIAL	M	97,01	4,74	459,84	0,28	87,01	C
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	32,15	14,17	455,62	0,27	87,28	C
16244	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	150,00	450,00	0,27	87,55	C
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	MATERIAL	M	12,95	34,09	441,37	0,26	87,82	C
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	209,48	418,96	0,25	88,07	C
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	MATERIAL	KG	129,96	2,92	379,49	0,23	88,30	C
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	MATERIAL	M	17,25	21,18	365,36	0,22	88,52	C
10108	AREA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	4,85	74,72	362,48	0,22	88,73	C
19079	TUBO COBRE DE 5/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	MATERIAL	M	9,90	35,40	350,46	0,21	88,94	C
11724	PREGO	SEINFRA	MATERIAL	KG	22,44	15,54	348,76	0,21	89,15	C
19047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,60	74,97	345,16	0,21	89,36	C
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	60,00	5,69	341,40	0,20	89,56	C
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	KG	71,16	4,78	340,12	0,20	89,77	C
00000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	4,25	80,00	339,99	0,20	89,97	C
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	71,40	4,76	339,86	0,20	90,17	C
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	326,34	326,34	0,20	90,37	C
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	12,00	27,14	325,68	0,20	90,56	C




Página: 4

Antônio V. Alves
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE ILUMOS

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA	DATA : 03/03/2012	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA	FONTE	VERBAO
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	55,95M ²	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	15,10	20,77	313,54	0,19	90,75	C
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	8,32	37,41	311,25	0,19	90,94	C
10409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	297,91	297,91	0,18	91,12	C
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	15,00	19,67	295,05	0,18	91,29	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	29,41	9,96	292,96	0,18	91,47	C
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	MATERIAL	M2	17,61	16,54	291,27	0,17	91,64	C
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32 W)	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,00	41,21	288,47	0,17	91,82	C
18448	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	34,90	279,20	0,17	91,98	C
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	11,13	24,99	278,09	0,17	92,15	C
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	25,25	10,84	273,71	0,16	92,31	C
00036218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	136,26	272,52	0,16	92,48	C
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	272,40	272,40	0,16	92,64	C
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	MATERIAL	M	15,38	17,33	266,62	0,16	92,80	C
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	52,50	262,50	0,16	92,96	C
00034637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	256,07	256,07	0,15	93,11	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	289,57	0,88	254,82	0,15	93,26	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	12,97	18,74	243,12	0,15	93,41	C
10083	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	79,62	238,86	0,14	93,55	C
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS s - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	119,10	238,20	0,14	93,69	C
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	MATERIAL	M	55,00	4,29	235,95	0,14	93,84	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	289,57	0,81	234,55	0,14	93,98	C
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	MATERIAL	M3	3,86	60,46	233,59	0,14	94,12	C
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	MATERIAL	L	30,84	7,35	226,67	0,14	94,25	C




 Prefeitura Municipal de Aracati
 Avenida ...
 Aracati - Ceará

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE ILUMOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA

LOCAL: GIRAU - ARACATI - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

UNIDADES: 55.95M²

VALOR POR UNIDADE: R\$ 3.757,60

DATA: 03/03/2012 BDI: 25,92%

FONTE: SEINFRA

VERBAO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

HORA: 83,85%

MES: 47,76%

DATA REF.: 05/2021

SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO


83,55%

47,46%

02/2022


COMPOSIÇÕES PROPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	MATERIAL	M	3,60	62,15	223,74	0,13	94,39	C
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	6,12	35,59	217,81	0,13	94,52	C
16832	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	211,28	211,28	0,13	94,64	C
11728	PREGO 18X27 (2-1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	14,47	13,80	199,69	0,12	94,76	C
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	37,40	187,00	0,11	94,87	C
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	7,73	23,61	182,56	0,11	94,98	C
00040401	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	SINAPI	MATERIAL	M	77,00	2,36	181,72	0,11	95,09	C
10365	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	15,30	11,80	180,54	0,11	95,20	C
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	MATERIAL	KG	18,60	9,51	176,89	0,11	95,31	C
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	MATERIAL	M	153,62	1,10	168,99	0,10	95,41	C
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	25,25	6,65	167,91	0,10	95,51	C
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	165,00	165,00	0,10	95,61	C
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	164,11	164,11	0,10	95,71	C
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	6,81	23,81	162,15	0,10	95,80	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	13,92	11,56	160,92	0,10	95,90	C
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	MATERIAL	L	20,13	7,77	156,39	0,09	95,99	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	10,81	14,17	153,22	0,09	96,08	C
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	MATERIAL	M	28,00	5,46	152,88	0,09	96,18	C
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	MATERIAL	M	5,00	30,00	150,00	0,09	96,27	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	91,45	1,50	137,18	0,08	96,35	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	91,45	1,48	135,35	0,08	96,43	C
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	MATERIAL	UN	208,74	0,58	121,07	0,07	96,50	C
12140	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,15	19,64	120,87	0,07	96,57	C



Prefeitura Municipal de Aracati
 Secretaria Municipal de Planejamento
 00043466
 02/2022

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA
DATA:	03/03/2012
BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
UNIDADES:	55.95M ²
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60
FORTE:	SEINFRA
VERBÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	83,85%
MES:	05/2021
DATA REF.:	02/2022
SEINFRA:	2022/01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	MATERIAL	KG	33,24	3,59	119,32	0,07	96,65	C
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	MATERIAL	M	26,00	4,54	118,04	0,07	96,72	C
17982	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	38,51	115,53	0,07	96,79	C
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	114,95	114,95	0,07	96,85	C
12407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,06	1.831,73	110,27	0,07	96,92	C
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	5,07	20,77	105,25	0,06	96,98	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	MATERIAL	UN	4,92	20,72	102,03	0,06	97,04	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	MATERIAL	M	15,00	6,71	100,65	0,06	97,10	C
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	MATERIAL	M	33,50	2,99	100,16	0,06	97,16	C
12441	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,74	56,00	97,43	0,06	97,22	C
19398	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x2")	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	32,12	96,36	0,06	97,28	C
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	160,58	0,59	94,74	0,06	97,34	C
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	23,04	92,16	0,06	97,39	C
19510	FILME DE POLIETILENO, 20 A 25 MICRAS (CAMADA SEPARADORA)	SEINFRA	MATERIAL	M2	56,20	1,53	89,04	0,05	97,45	C
00038082	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	17,63	88,15	0,05	97,50	C
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')	SEINFRA	MATERIAL	M	9,00	9,77	87,93	0,05	97,55	C
18518	CONECTOR EMENDA E MEDIÇÃO PARA CABO ATÉ 50mm ² 4P	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	17,22	86,10	0,05	97,60	C
11218	GAS	SEINFRA	MATERIAL	KG	13,08	6,38	83,47	0,05	97,65	C
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	7,94	10,05	79,81	0,05	97,70	C
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	MATERIAL	UN	13,81	5,51	76,10	0,05	97,75	C
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	137,36	0,55	75,55	0,05	97,79	C
12943	HIDROM TIPO TAQUIMETRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	75,29	75,29	0,05	97,84	C




 Cristiane Araújo N. Alves
 Secretária de Planejamento
 Prefeitura Municipal de Aracati
 06/09/2021


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE ILUMOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA		
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
UNIDADES:	55.95M ²		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60		

DATA:	03/03/2012	BDI:	25,92%
FONTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	202201 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	62,69	1,15	72,09	0,04	97,88	C
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	3,47	20,71	71,91	0,04	97,92	C
18368	CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP	SEINFRA	MATERIAL	M	30,00	2,39	71,70	0,04	97,97	C
12429	TABUA DE VIROLA DE 12" x 1"	SEINFRA	MATERIAL	M2	2,49	28,72	71,40	0,04	98,01	C
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	MATERIAL	M	5,07	13,98	70,85	0,04	98,05	C
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	13,89	69,45	0,04	98,09	C
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	5,56	12,37	68,75	0,04	98,13	C
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	8,42	67,36	0,04	98,17	C
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	67,25	1,00	67,25	0,04	98,21	C
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	17,17	3,91	67,13	0,04	98,25	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	59,76	1,07	63,95	0,04	98,29	C
11801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	62,57	62,57	0,04	98,33	C
12161	TUBO CERÂMICO DE 100MM	SEINFRA	MATERIAL	M	5,00	12,00	60,00	0,04	98,37	C
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	28,95	57,90	0,03	98,40	C
11764	QUADRO EM CHAPA TELEBRAS' 400X400X120MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	57,73	57,73	0,03	98,44	C
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,07	18,74	57,56	0,03	98,47	C
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,00	7,60	53,20	0,03	98,50	C
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	17,71	53,13	0,03	98,53	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	MATERIAL	310ML	1,67	31,36	52,33	0,03	98,57	C
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	UN	32,50	1,59	51,68	0,03	98,60	C
16122	TORNEIRA DE PLASTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	10,29	51,45	0,03	98,63	C
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	49,69	49,69	0,03	98,66	C





Prefeitura Municipal de Aracati
 Assessoria em Planejamento
 Assessor: Antônio V. Alves
 Telefone: (85) 3357-2200

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE ILUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			DATA :	03/03/2012	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			FONTE	SEINFRA	HORA	83,85%
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.			VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI				SINAPI		83,55%
UNIDADES:	55,95M ²				2022/01 COM DESONERAÇÃO 47,46% 02/2022		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	45,24	1,09	49,31	0,03	98,69	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	59,76	0,78	46,61	0,03	98,71	C
11579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	7,50	45,00	0,03	98,74	C
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	44,05	44,05	0,03	98,77	C
12500	TINTA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	1,72	24,93	42,89	0,03	98,79	C
10362	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	SEINFRA	MATERIAL	M	30,60	1,40	42,84	0,03	98,82	C
11582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	69,00	0,62	42,78	0,03	98,84	C
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	L	1,09	39,22	42,69	0,03	98,87	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	40,79	1,00	40,79	0,02	98,89	C
12383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	40,51	40,51	0,02	98,92	C
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	13,50	3,00	40,50	0,02	98,94	C
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	28,89	1,36	39,29	0,02	98,97	C
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,45	15,54	38,09	0,02	98,99	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	10,00	3,79	37,90	0,02	99,01	C
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	37,22	37,22	0,02	99,03	C
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	36,87	36,87	0,02	99,06	C
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	36,37	36,37	0,02	99,08	C
12293	ZARCÃO	SEINFRA	MATERIAL	L	1,61	22,58	36,35	0,02	99,10	C
10447	CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM	SEINFRA	MATERIAL	M	2,37	15,00	35,54	0,02	99,12	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	62,69	0,56	35,10	0,02	99,14	C
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	MATERIAL	UN	25,00	1,38	34,50	0,02	99,16	C
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	8,62	34,48	0,02	99,18	C
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,82	41,33	34,10	0,02	99,20	C




 Cristiane Alves
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE IJUMOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA		
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
UNIDADES:	55.95M ²		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60		

DATA:	03/03/2012	BDI:	25,92%
FONTE:	SEINFRA	VERBAO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	SINAPI		2022/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
HORA:	83,85%	MES:	05/2021
DATA REF.:	47,76%	DATA REF.:	02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	MATERIAL	L	2,67	12,68	33,87	0,02	99,22	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	45,24	0,74	33,48	0,02	99,24	C
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,74	45,16	33,25	0,02	99,26	C
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	MATERIAL	L	7,99	4,09	32,69	0,02	99,28	C
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	32,39	32,39	0,02	99,30	C
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	31,86	31,86	0,02	99,32	C
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	MATERIAL	KG	45,92	0,69	31,68	0,02	99,34	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	7,63	4,10	31,30	0,02	99,36	C
10013	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	15,43	30,86	0,02	99,38	C
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	MATERIAL	M	5,69	5,40	30,74	0,02	99,40	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	3,01	10,04	30,21	0,02	99,42	C
000004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	0,37	79,43	29,33	0,02	99,43	C
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,84	15,09	27,79	0,02	99,45	C
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	0,49	56,16	27,75	0,02	99,47	C
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	5,45	27,25	0,02	99,48	C
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	26,34	26,34	0,02	99,50	C
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	5,26	26,30	0,02	99,51	C
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	MATERIAL	UN	15,00	1,75	26,25	0,02	99,53	C
12296	CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,75	34,87	26,24	0,02	99,55	C
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	25,99	25,99	0,02	99,56	C
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	MATERIAL	M	4,47	5,76	25,74	0,02	99,58	C
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	6,16	24,64	0,01	99,59	C
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,00	3,47	24,29	0,01	99,61	C
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	12,05	24,10	0,01	99,62	C



Prefeitura Municipal de Aracati
 Assessoria Municipal de Aracati
 Rua ...
 CEP: ...

Handwritten signature

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			DATA :	03/03/2012	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
UNIDADES:	55,95M²			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	1,57	14,17	22,20	0,01	99,63	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	MATERIAL	UN	81,98	0,27	22,13	0,01	99,65	C
10840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	5,50	22,00	0,01	99,66	C
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,25	2,56	21,12	0,01	99,67	C
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	9,50	19,00	0,01	99,68	C
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	9,50	19,00	0,01	99,70	C
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,92	9,50	18,27	0,01	99,71	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	289,57	0,06	17,37	0,01	99,72	C
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	1,50	11,10	16,70	0,01	99,73	C
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	3,95	15,80	0,01	99,74	C
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,92	16,75	15,47	0,01	99,75	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	67,56	0,22	14,86	0,01	99,75	C
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	MATERIAL	L	1,21	11,91	14,46	0,01	99,76	C
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	0,82	17,19	14,13	0,01	99,77	C
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	69,00	0,20	13,80	0,01	99,78	C
00020063	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	MATERIAL	UN	0,22	63,63	13,72	0,01	99,79	C
12483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	20,00	0,68	13,60	0,01	99,80	C
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	50,00	0,27	13,50	0,01	99,80	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	MATERIAL	UN	3,96	3,36	13,31	0,01	99,81	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	13,62	0,94	12,81	0,01	99,82	C
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,54	22,87	12,26	0,01	99,83	C
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,25	1,40	11,55	0,01	99,83	C
12421	SIKA 1	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,10	5,49	11,54	0,01	99,84	C



Cristiano V. Alves
 SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ARACATI
 03/03/2012

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA		
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
UNIDADES:	55,95M ²		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60		

DATA :	03/03/2012	BDI :	25,92%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	202201 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	1,86	11,16	0,01	99,85	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	14,58	0,76	11,08	0,01	99,85	C
10012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	10,09	10,09	0,01	99,86	C
12707	GASOLINA	SEINFRA	MATERIAL	L	1,94	5,09	9,89	0,01	99,87	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	0,11	91,70	9,89	0,01	99,87	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	1,70	5,77	9,83	0,01	99,88	C
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,62	14,22	8,84	0,01	99,88	C
10191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,00	8,41	8,41	0,01	99,89	C
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,20	6,89	8,27	0,00	99,89	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	MATERIAL	UN	0,14	56,16	7,81	0,00	99,90	C
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	969,068,32	7,66	0,00	99,90	C
12425	SOLVENTE	SEINFRA	MATERIAL	L	0,51	13,49	6,83	0,00	99,91	C
17492	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	6,56	6,56	0,00	99,91	C
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,62	10,16	6,25	0,00	99,91	C
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	3,07	6,14	0,00	99,92	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	5.400,00	6,14	0,00	99,92	C
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	6,12	6,12	0,00	99,93	C
12387	PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARRUELA	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,02	1,00	6,02	0,00	99,93	C
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	0,10	58,36	5,71	0,00	99,93	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,39	14,04	5,45	0,00	99,94	C
11784	REBITES	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,09	58,29	5,36	0,00	99,94	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	9,10	0,55	5,01	0,00	99,94	C



Cristiano Araújo V. Alves
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARACATI
 01/25/09/2012

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA

OBRA: (CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA)

DESCRIÇÃO: (CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA)

LOCAL: (GIRAU - ARACATI - CE.)

CLIENTE: (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI)

UNIDADES: 55.95M²

VALOR POR UNIDADE: R\$ 3.757,60

DATA: 03/03/2012 **BDI:** 25,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	950.000,00	4,61	0,00	99,94	C
12339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,54	8,33	4,51	0,00	99,95	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,22	19,84	4,41	0,00	99,95	C
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	0,15	29,57	4,39	0,00	99,95	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	GERAL	KWH	5,21	0,84	4,38	0,00	99,95	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	13,62	0,32	4,36	0,00	99,96	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,18	23,18	4,27	0,00	99,96	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,38	11,15	4,19	0,00	99,96	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,30	13,30	4,04	0,00	99,97	C
12702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	4,04	1,00	4,04	0,00	99,97	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,18	22,80	3,99	0,00	99,97	C
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,05	82,73	3,87	0,00	99,97	C
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	853.193,32	3,85	0,00	99,97	C
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	1,76	3,52	0,00	99,98	C
12363	JOELHO PVC SOLDADAVEL 25MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	1,17	3,51	0,00	99,98	C
12380	MOTORISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,20	17,21	3,44	0,00	99,98	C
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	GERAL	H	0,60	5,60	3,36	0,00	99,98	C
00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	506.498,46	3,31	0,00	99,98	C
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,02	0,55	3,31	0,00	99,99	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	11,79	0,28	3,30	0,00	99,99	C
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	M	0,92	3,50	3,23	0,00	99,99	C




Cristiano Araújo V. Alves
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ARACATI
 PIAUI Nº 15.918/2014

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			DATA :	03/03/2012	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA			FONTE	SEINFRA	HORA	83,85%
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.			VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI				2022/01 COM DESONERAÇÃO		47,46%
UNIDADES:	55,95M ²				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,92	3,05	2,82	0,00	99,99	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2,22	1,26	2,80	0,00	99,99	C
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	3,17	0,80	2,54	0,00	100,00	C
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	1,22	2,44	0,00	100,00	C
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	2,32	2,32	0,00	100,00	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	21.966,10	2,09	0,00	100,00	C
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	2,03	2,03	0,00	100,00	C
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,07	27,34	2,00	0,00	100,00	C
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,10	18,41	1,83	0,00	100,00	C
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,10	16,17	1,55	0,00	100,00	C
10019	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO LR PIREG. 25x3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	0,71	1,42	0,00	100,00	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,10	13,28	1,27	0,00	100,01	C
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,08	14,29	1,11	0,00	100,01	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2,22	0,45	1,00	0,00	100,01	C
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,10	9,74	0,97	0,00	100,01	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,09	9,34	0,87	0,00	100,01	C
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	88.800,00	0,77	0,00	100,01	C
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	0,77	0,77	0,00	100,01	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	3.453,78	0,74	0,00	100,01	C
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	MATERIAL	UN	0,39	1,79	0,71	0,00	100,01	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,02	21,96	0,48	0,00	100,01	C




 Cristiano Augusto V. Alves
 SUPERVISOR DE OBRAS DE ARACATI
 07/25/99/2022

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS



**PREFEITURA DO
ARACATI**
AN FISSAS EM PRIMEIRO LUGAR

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA

LOCAL: GIRAU - ARACATI - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

UNIDADES: 55,95MP

VALOR POR UNIDADE: R\$ 3.757,60

DATA: 03/03/2012 **BDI:** 25,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	MATERIAL	L	0,07	6,28	0,43	0,00	100,01	C
11596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,01	47,08	0,30	0,00	100,01	C
10021	ADESIVO 90ML	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,05	5,00	0,25	0,00	100,01	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	14,58	0,01	0,15	0,00	100,01	C
00000367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	0,00	81,04	0,12	0,00	100,01	C
12496	SUPERCAL	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,09	1,15	0,10	0,00	100,01	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	1.531,81	0,05	0,00	100,01	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	0,01	6,62	0,05	0,00	100,01	C
12368	LINHA DE NYLON REF. 050	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,00	63,06	0,04	0,00	100,01	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	13.506,52	0,02	0,00	100,01	C

Subtotal até 100,01% 166.979,67

Outros -18,47

Valor total do Orçamento 166.961,20



Francisco Wellington P de Almeida
 Coordenador Administrativo
 Prefeitura Municipal de Aracati
 Fone: (35) 25.359.7297

Francisco Wellington P de Almeida



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA	DATA : 03/03/2012	BDI : 25,92%				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022	
UNIDADES:	55.95M ²	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.107,00	30,00 %	35,00 %	35,00 %	100,00 %
			5.732,10	6.687,45	6.687,45	19.107,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.234,72	80,00 %		20,00 %	100,00 %
			19.387,78		4.846,94	24.234,72
3	MOVIMENTO DE TERRA	2.255,69	80,00 %	20,00 %		100,00 %
			1.804,55	451,14		2.255,69
4	FUNDAÇÕES	10.594,64	100,00 %			100,00 %
			10.594,64			10.594,64
5	SUPERESTRUTURA	9.681,70	80,00 %	20,00 %		100,00 %
			7.745,36	1.936,34		9.681,70
6	PAREDES E PAINÉIS	13.320,40	40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
			5.328,16	3.996,12	3.996,12	13.320,40
7	REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS	11.147,78	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			4.459,11	4.459,11	2.229,56	11.147,78
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	10.964,67	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			4.385,87	4.385,87	2.192,93	10.964,67
9	LAJE IMPERMEABILIZADA	17.301,77	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			3.460,35	6.920,71	6.920,71	17.301,77
10	PISOS INTERNOS	10.984,11	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			3.295,23	4.393,64	3.295,24	10.984,11
11	REVESTIMENTO DE TETO	2.064,74	20,00 %	80,00 %		100,00 %
			412,95	1.651,79		2.064,74
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.679,16	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			335,83	671,66	671,67	1.679,16
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.568,89	40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
			1.427,56	1.070,67	1.070,66	3.568,89
14	REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNAS	3.687,87	20,00 %	80,00 %		100,00 %
			737,57	2.950,30		3.687,87
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.966,81	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			1.793,36	3.586,72	3.586,73	8.966,81
16	PINTURA INTERNA (PAREDES E TETOS)	5.470,01		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				2.735,01	2.735,00	5.470,01
17	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	536,36		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				268,18	268,18	536,36
18	PINTURA PAREDE EXTERNA	3.620,81		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				1.810,41	1.810,40	3.620,81
19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	4.379,01			100,00 %	100,00 %
					4.379,01	4.379,01
20	COBERTA CAIXA D'ÁGUA	834,39			100,00 %	100,00 %
					834,39	834,39
21	SERVIÇOS DIVERSOS	2.426,96			100,00 %	100,00 %
					2.426,96	2.426,96
22	ACESSIBILIDADE	3.298,81			100,00 %	100,00 %
					3.298,81	3.298,81
23	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	530,92	30,00 %	70,00 %		100,00 %
			159,28	371,64		530,92
24	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	2.825,67	20,00 %	80,00 %		100,00 %
			565,13	2.260,54		2.825,67
25	FOSSA SÉPTICA	1.413,71	50,00 %	50,00 %		100,00 %
				706,86	706,85	1.413,71




PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA	DATA : 03/03/2012		BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	GIRAU - ARACATI - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022	
UNIDADES:	55.95M ²	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.757,60						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
26	MURO DE CONTORNO	14.584,52	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			7.292,26	7.292,26		14.584,52
27	MURETA E GRADIL	8.465,42		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				4.232,71	4.232,71	8.465,42
28	CALÇADA DE CONTORNO	3.107,56			100,00 %	100,00 %
					3.107,56	3.107,56
29	REDE FRIGORÍGENA	675,45	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			202,64	270,18	202,63	675,45
30	TELEFONIA E LÓGICA	6.129,73	40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
			2.451,89	1.838,92	1.838,92	6.129,73
	LIMPEZA DA OBRA	2.378,59			100,00 %	100,00 %
					2.378,59	2.378,59
		210.237,87	80.847,21	63.040,46	66.350,20	210.237,87
			80.847,21	143.887,67	210.237,87	



Cristiano Atanílio V. Alves
SECRETÁRIO DE OBRAS DO ARACATI
POR Nº 00125/03/2021

Thomaz Wellington P. de Oliveira

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220997541

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico

FILIFE DE OLIVEIRA DO AMOR DIVINO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0615644325
Registro: 323691CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Aracati
RUA Santos Dumont
Complemento:
Cidade: **ARACATI**

Bairro: **Centro**
UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.684.756/0001-46**
Nº: **1146**
CEP: **62800000**
ART Vinculada: **CE20190585019**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 210.237,87**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO GIRAU

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **GIRAU**

Cidade: **ARACATI**

UF: **CE**

CEP: **62800000**

Data de Início: **03/06/2022**

Previsão de término: **03/06/2023**

Coordenadas Geográficas: **-4.654861, -37.954248**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Município de Aracati**

CPF/CNPJ: **07.684.756/0001-46**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	56,04	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	56,04	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	56,04	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO HIDRAULICO, SANITÁRIO E ELETRICO PARA O PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA TEREZA MUNICIPIO DE ARACATI

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Filipe de Oliveira do Amor
FILIFE DE OLIVEIRA DO AMOR DIVINO - CPF: 048.189.733-00

Local _____ de _____ de _____
Município de Aracati - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **06/06/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8215423024**

Cristina Araújo V. Alves
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARACATI
POMA - 06/06/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ABWwww
Impresso em: 07/06/2022 às 08:22:23 por: , ip: 189.127.35.210





Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 02

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2201859493

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 02

SUBSTITUIÇÃO à
CFT2201745806

1. Responsável Técnico _____
FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA DE ALMEIDA
Título profissional: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES RNP: 17024412372

2. Contratante _____
Contratante: MUNICÍPIO DE ARACATI
RUA DRAGÃO DO MAR
Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: ARACATI UF: CE CEP: 62800000
Pais: Brasil
Telefone: (88) 3421-1050 Email: pmacelos@hotmail.com
Contrato: 6 Celebrado em:
Valor: R\$ 203.110,05 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço _____
Proprietário: MUNICÍPIO DE ARACATI
ESTRADA SDO
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARACATI UF: CE CEP: 62800000
Telefone: (88) 3421-1050 Email: pmacelos@hotmail.com
Coordenadas Geográficas: Latitude: -4.561209 Longitude: -37.768861
Data de Início: 16/11/2022 Previsão de término: 16/02/2023
Finalidade: Infraestrutura

4. Atividade Técnica _____

2 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
38 - ORÇAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	160,000	m²
38 - ORÇAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	160,000	m²
38 - ORÇAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> ARQUITETURA EFÊMERA -> #1134 - BARRACÃO	180,000	m²
38 - ORÇAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> ARQUITETURA EFÊMERA -> #1138 - CANTEIRO DE OBRA	180,000	m²
38 - ORÇAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA	210,000	m²
38 - ORÇAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA	160,000	m²
38 - ORÇAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1181 - PRÉ-FABRICADA	210,000	m²
38 - ORÇAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1226 - ATERRO	190,000	m²
38 - ORÇAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> MATERIAIS -> FORNECIMENTO -> #1333 - ARGAMASSA	190,000	m²
38 - ORÇAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #3081 - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO	200,000	m²
38 - ORÇAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #3173 - VERGA	190,000	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações _____
Elaboração de orçamento do Ponto de Apoio de Santa Tereza - Aracati - Ce.

6. Declarações _____

7. Entidade de Classe _____
CRT/CFT (Valor Padrão)

A validade deste TRT pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publica/>, com a chave: 79yC3
Impresso em: 06/06/2022 às 07:46:22 por: , ip: 189.127.35.210





Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 02

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2201859493

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 02

SUBSTITUIÇÃO à
CFT2201745806

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ARACATI, 06 de JUNHO de 2022
Local data

Francisco Wellington P. de Almeida

Responsável Técnico: FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA DE ALMEIDA -
CPF: 170.244.123-72

Contratante: MUNICÍPIO DE ARACATI - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

10. Valor

Esta TRT é isenta de taxa

Registrada em: 02/06/2022



Francisco Wellington P. de Almeida
Cristiano Araújo V. Alve
SECRETARIA DE SAÚDE DO ARACATI
PMS - 12.25.95/2018

Y

Q

Q





CAU/BR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 11846914



Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: JULIANA ROMERO DE ARRUDA
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 916.XXX.XXX-53
Nº do Registro: 000A518140



2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11846914R02CT001
Data de Cadastro: 03/06/2022
Data de Registro: 03/06/2022
Tipologia: Público

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-46
Data de Início: 28/03/2022
Data de Previsão de Término: 30/05/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 62800000 Nº: S N
Logradouro: SDO Complemento:
Bairro: GIRAU Cidade: ARACATI
UF: CE Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Ponto de Apoio (Saúde) para Comunidade do Girau

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 56.04
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI11846914I00CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	INICIAL	07/04/2022
SI11846914R01CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI	RETIFICADOR	30/05/2022





RRT 11846914



Verificar Autenticidade

SI11846914R02CT001

PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI

RETIFICADOR

03/06/2022

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista JULIANA ROMERO DE ARRUDA, registro CAU nº 000A518140, na data e hora: 03/06/2022 10:13:33, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.

Cristiane Araújo V. Alves
SECRETARIA MUNICIPAL DO ARACATI
PORT. Nº 125/2022



Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Parecer Técnico

Análise de Projeto Arquitetônico

01 de junho de 2022 | Nº 36

1. ANÁLISE DA DEMANDA

Análise do Projeto Arquitetônico para construção de um Ponto de Apoio de uma Unidade Básica de Saúde de Santa Teresa no município de Aracati. Processo VIPROC nº: 04219007/2022.

2. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E/OU LEGISLAÇÃO QUE FUNDAMENTEM O TEMA

Trata-se da análise de um projeto arquitetônico para construção de um Ponto de Apoio de uma Unidade Básica de Saúde de Santa Teresa, localizada na comunidade Girau no município de Aracati/Ce, de responsabilidade técnica da arquiteta Juliana Romero de Arruda – CAU: A51814 – 0 de acordo com a NBR 9050 – ABNT, RDC nº 51 de 2010, RDC nº 222/2018, ANVISA/MS/RDC 50/2002, Portaria MS nº 740, de 27 de março de 2018.

3. CONCLUSÃO

Após análise verificou-se que o projeto supracitado está de acordo com a legislação vigente. Portanto o mesmo encontra-se **APROVADO**, nesta coordenadoria de vigilância sanitária.

PS. Observar o Código de Obras e Postura do município com relação aos índices e recuos exigidos em Lei.

Informamos que a aprovação dos projetos de estabelecimentos de saúde pelas vigilâncias sanitárias não exclui a necessidade de sua avaliação pelos demais órgãos competentes da Administração Pública para respectiva aprovação e atendimento das demais obrigações legais de acordo com o Artigo nº 23 da RDC 51/2011.

Informamos também que o PBA aprovado e respectivo parecer técnico final têm validade por 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de sua aprovação, podendo ser renovados por igual período, a critério da vigilância sanitária competente de acordo com o Artigo nº 28 da RDC 51/2011.

Gayana Albuquerque Belém de Araújo
Gayana Albuquerque Belém de Araújo
Arquiteta – CAU 90422 – 8

Maria Dolores Duarte Fernandes
Maria Dolores Duarte Fernandes
Coordenadora de Vigilância Sanitária

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbam.

Cristina V. Alves
SECRETARIA DA SAÚDE DO CEARÁ
01/25/2022



**PROJETO BÁSICO: PONTO DE APOIO VINCULADO A UBS DE SANTA
TEREZA NA LOCALIDADE DE GIRAU, ARACATI-CE.**

LISTA DE PROJETOS:

- 01/07: PLANTA DE SITUAÇÃO
- 02/07: PLANTA DE LOCAÇÃO
- 03/07: PLANTA BAIXA
- 04/07: PLANTA DE COBERTA
- 05/07: CORTES AA, BB E CC
- 06/07: FACHADAS 01 E 02
- 07/07: FACHADAS 03 E 04
- 01/01: ELÉTRICO
- 01/02: HIDRÁULICO
- 02/02: HIDRÁULICO
- 01/03: SANITÁRIO
- 02/03: SANITÁRIO
- 03/03: SANITÁRIO

Aracati, 09 de Julho de 2015.
Aparecida V. Alves
Engenheira Sanidade do Aracati
19.25.00.000