

CARTA PROPOSTA

Canindé/CE, 16 de agosto de 2022.
À Comissão de Licitação Aracati-Ceará.

TOMADA DE PREÇOS N° 32/2022- SEINFRA/CELOS



Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de objeto de **Serviços de Implatação de placas de Idetificação dos distritos e localidades**. Referente a Tomada de Preços.

O valo total da proposta de R\$ 98.584,76 (Noventa e oito mil Quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos) conforme orçamento resumo, planilhas de preços composição de preços unitários e cronograma físico financeiro, em anexo.

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de acordo com o cronograma físico financeiro, podendo ser prorrogado.

Que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, no comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Paulo Anderson Sousa Honorato, Carteira de identidade n° 20090235007 expedida em 27062006, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF 01200859332 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para execução dos serviços, tais como:


- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros.
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer outras despesas;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Declaramos que conhecemos/visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimentos de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipulados no edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente,


PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME
CNPJ(MF) n° 20.474.414/0001-60
Representante Legal


Sismário Saneiro Sousa Silva
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 048.511.503-42
REG: 320832



DECLARAÇÃO

Canindé-CE, 16 de agosto de 2022.

À COMISSÃO LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE.
Comissão permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS N° 32/2022 SEINFRA/CELOS

À Empresa PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE - ME, estabelecida na cidade de Canindé, Estado do Ceará, à Rua Romeu Martins 498, Sala 04 Bairro Centro Cep: 62.700-000 inscrita no CNPJ(MF) n°20.474.414/0001-60, por seu Representante Legal, Sr.(a) Paulo Anderson Sousa Honorato, **Sócio administrador** portador(a) da Carteira de Identidade n.° 20090235007, e do CF n.° 012.008.593-32, DECLARA

- a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, **junto ao Município de ARACATI**, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso =II, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, **junto ao Município de ARACATI**, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
- c) que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n° 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE - ME
CNPJ n°20.474.414/0001-60
Paulo Anderson Sousa Honorato
CPF N° 012.008.593-32



À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Canindé-CE, 16 de Agosto de 2022

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2022- SEINFRA/CEIOS

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras e Serviços de Implatação de placas de Indentificação dos distritos e localidades., referente a Tomada de Preços

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA	DECLARO QUE AUTORIZO E ESTAREI DISPONIVEL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
01	Silmario sandiego Sousa Silva	Engenheiro civil	08 anos	X

Paulo Anderson Sousa Honorato
CPF nº 011.008.593-32
Representante Legal



Canindé-CE, 16 de Agosto de 2022.

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2022- SEINFRA/CELOS


Prezados Senhores,

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para execução das obras e **Serviços de Implantação de placas de Identificação dos distritos e localidades.**, referente a **Tomada de Preços** Tomada de Preços.

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANTIDADE
01	Retro escavadeira	Case	2013	Bom estado	01
02	Caçamba	Volvo	2013	Bom estado	02
03	Caminhoneta	Toyoto	2013	Bom estado	01
04	Betoneira	Csm	2021	Bom estado	02
05	Pa quadrada e bico fino	Tramon tina	2022	Bom estado	10
06	Enxada	Tramot ina	2022	Bom estado	15
07	Carro de mão reforçado	Tramon tina	2022	Bom estado	03
09	Marreta	Tramot ina	2020	Bom estado	05

PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME, estabelecida na cidade de Canindé, Estado do Ceará, à Rua Romen Martins 498, Sala 04 Bairro Centro Cep: 62.700,000 inscrita no CNPJ(MF) nº 20.474.414/0001-60 – INS MUM. 27581 – TEL: 3343 1245 – EMAIL: px3servicos@gmail.com – px3@gmail.com



10	Picaret	Tramot ina	2020	Bom estado	05
----	---------	---------------	------	------------	----

Paulo Andersson Sousa Honorato
CPF n.º 014.008.593-32
Representante Legal



PX3 - CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME, estabelecida na cidade de Canindé, Estado do Ceara, à Rua Romeno Martins 498, Sala 04 Bairro Centro Cep: 62.700,00 inscrita no CNPJ(MF) nº 20.474.414/0001-60 - INS MUM. 27581 - TEL: 3343 1245 - EMAIL: px3servicos@gmail.com - financeiro.px3@gmail.com

R



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Placas de Identificação dos Distritos em Diversas Localidades Em Aracati	DATA : 16/08/2022	BDI : 25,92%			
LOCAL:	Prefeitura Municipal de Aracati	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	06/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	Serviços Preliminares	2.514,00	2,55	
2	Movimento de Terra	518,90	0,53	
3	Fundações	7.979,52	8,09	
4	Fixação da Placa de Madeira+Linha	87.572,34	88,83	
		VALOR BDI TOTAL:	20.292,96	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	78.291,80	
		VALOR TOTAL:	98.584,76	

PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
Paulo Anderson de Sousa EIRELI - ME
CPF: 012.008.744-001-60
Representante legal

Engenheiro Civil
Silmarco Santiago de Sousa Silva 15101550
CPF: 012.008.744-001-60
Engenheiro Civil
PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CPF: 012.008.744-001-60



8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Placas de identificação dos Distritos em Diversas Lo
 LOCAL: Prefeitura Municipal de Aracati

DATA: 16/09/2022

BDI: 25,92%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 SINAPE 2022/05 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 06/2022
 Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	Serviços Preliminares								
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	200,00	3,89	4,90	1.996,00	2.514,00
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	200,00	6,09	7,67	1.218,00	1.534,00
2	Movimento de Terra								
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	10,00	41,21	51,89	412,10	518,90
3	Fundações								
3.1	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	9,68	426,40	536,92	4.127,55	5.197,39
3.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	9,68	228,25	287,41	2.209,46	2.782,13
4	Fixação da Placa de Madeira+Linha								
4.1	I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	240,00	54,45	68,56	13.068,00	16.454,40
4.2	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	15,24	31,41	39,55	478,69	602,74
4.3	200	PLACA EM MADEIRA COM ENTALHES	Composições Próprias	UN	40,00	1.400,00	1.762,88	56.000,00	70.515,20
								VALOR BDI TOTAL:	20.292,96
								VALOR ORÇAMENTO:	78.291,80
								VALOR TOTAL:	98.584,76

Proj. Arquitet. Sousa Silva
 Nº 1012.008.533-32
 Local: Aracati - Parnaíba

Símario Sandiego Sousa Silva
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 320832



R



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Placas de Identificação dos Distritos em Diversas Localidades Em Aracati	DATA:	16/08/2022	BDI:	25,92%	
LOCAL:	Prefeitura Municipal de Aracati	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	06/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	Serviços Preliminares	2.514,00	50,00%	50,00%		100,00' %
			1.257,00	1.257,00		2.514,00
2	Movimento de Terra	518,90	50,00%	50,00%		100,00' %
			259,45	259,45		518,90
3	Fundações	7.979,52	50,00%	50,00%		100,00' %
			3.989,76	3.989,76		7.979,52
4	Fixação da Placa de Madeira+Linha	87.572,34	50,00%	50,00%		100,00' %
			43.786,17	43.786,17		87.572,34
		98.584,76	49.292,38	49.292,38	0,00	98.584,76
			49.292,38	98.584,76	98.584,76	

[Handwritten signature]
PX3 C.
Pa.
32.593-32
Sócio Proprietária



[Handwritten signature]
Silmário Santiago Sousa Silva
Engenheiro Civil
CREA N° 320832

[Handwritten mark]

OBRA:	Placas de Identificação dos Distritos em Diversas Localidades Em Aracati	DATA: 16/08/2022	BDI : 25,92%		
LOCAL:	Prefeitura Municipal de Aracati	VERSAO:	HORA:	MES:	REF.:
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
		SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	06/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	

1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					3,875
VALOR:					3,89

1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	20,7100
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3x3"	SEINFRA	M	0,04000000	12,6100
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	15,5400
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00800000	28,7200
TOTAL Material:					1,368
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					4,716
VALOR:					6,09

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					41,2075
VALOR:					41,21

3.1. C0843 - CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10882	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,3108
TOTAL Equipamento:					15,9288
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86800000	67,5000
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	78,1900
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5600
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	73,9000
TOTAL Material:					317,1728
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					93,3000
VALOR:					426,40

3.2. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					228,2588
VALOR:					228,26

4.1. 16519 - LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,00000000	54,45
TOTAL Material:					54,45
VALOR:					54,45

4.2. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11050	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	14,0300
TOTAL Material:					28,0600
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700
TOTAL Mão de Obra:					3,3540
VALOR:					31,41

4.3. 200 - PLACA EM MADEIRA COM ENTALHES (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
200	PLACA EM MADEIRA COM ENTALHES	Composições	UN	1,00000000	1.400,00
TOTAL Serviço:					1.400,00
VALOR:					1.400,00

PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
 Paulo Anderson Sousa Honorato
 CPF: 012.008.593-32
 Sócio Proprietário

PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 20.474.414/0001-60
 Representante legal

Engenharia CIVIL - Reg: 0615101559
 Silmarci de Aguiar Silva
 PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 20.474.414/0001-60



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Placas de Identificação dos Distritos em Diversas Localidades Em Aracati	DATA : 16/08/2022	BDI : 25,92%			
LOCAL:	Prefeitura Municipal de Aracati	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	06/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
Paulo Anderson Sousa Honorato
CPF: 012.008.593-32
Sócio Proprietário

Silmário Santiago Sousa Silva
Engenheiro Civil
CREA Nº 320832

R



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Placas de Identificação dos Distritos em Diversas Localidades Em Aracati	DATA :	16/08/2022	BDI : 25,92%		
LOCAL:	Prefeitura Municipal de Aracati	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	06/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33

B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

FX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
Paulo Anderson Sousa Honorato
CPF: 011.008.593-32
Sócio Proprietário

Silmario Sandiego Sousa Silva
INGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 320832

r

8