

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA A BR 304 A LOCALIDADE DE TEOBALDO
 LOCAL: ARACATI/CE

RESUMO MOVIMENTO DE TERRA

PROCEDÊNCIA DO MATERIAL ESCAVADO												
CORTE						EMPRÉSTIMO						
LOCALIZAÇÃO			VOLUME (m3)			LOCALIZAÇÃO						
Nº	ESTACA	A	ESTACA	1ª CAT.	2ª CAT.	3ª CAT.	Nº	ESTACA	+	DIST	LADO	VOL (m3)
C1	0+020,00		0+540,00	139,890					+			
C2	0+760,00		2+700,00	525,760					+			
C3	3+020,00		3+302,01	47,810								
							E-01	0+800,00	+	DF=0,200Km	LD	7.150,950
TOTAL ESCAVADO				713,460	0,000	0,000	TOTAL EMPRÉSTIMOS				7.150,950	

DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO												
ATERRO							BOTA FORA					
LOCALIZAÇÃO				VOLUME (m3)	DMT (km)	MOMENTO (m³.km)	LOCALIZAÇÃO			VOLUME (m3)	DMT (km)	MOMENTO (m³.km)
Nº	ESTACA	A	ESTACA				Nº	ESTACAS	LADO			
A1	0+060,00	A	3+300,00	139,890	1,40	195,846						
A1	0+060,00	A	3+300,00	525,760	0,05	26,288						
A1	0+060,00	A	3+300,00	47,870	1,48	70,896						
A1	0+060,00	A	3+300,00	7.150,950	1,88	13.443,786						
TOTAL ATERRO				7.864,470			TOTAL BOTA-FORA					0,000