



QUADRO GERAL DE FERROS

N	Ø	QUANTIDADE	COMPRIMENTO	
			UNITARIO	TOTAL
1	1/4	8	65	520
2	1/4	3	82	246
3	1/4	10	90	900
4	1/4	8	70	560
5	1/4	4	184	736
6	1/4	4	174	696
7	1/4	4	90	360
8	4.6	8	48	384
9	1/4	2	167	334
10	4.6	9	100	900

QUADRO RESUMO

Ø	COMP. TOTAL	PESO/m	PESO TOTAL
4.6	1284	0.130	1.67
1/4	4352	0.250	10.88
TOTAL (kg)			12.55



PROJETO: DRENAGEM - BAIRRO COHAB  
 ENGENHEIRO: Luis Carlos Duarte Holanda  
 SECRETARIA: SEINFRA  
 LOCAL: Ruas "A" e "I"

ASSUNTO: Detalhamento  
 DESENHO: Saïmon  
 DATA: Abril/2018

ESCALA: Indicada

PRANCHA:

7/7