



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

CARTA PROPOSTA

Riacho dos Cavalos/PB, 23 de Abril de 2018.

AO

**SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI CE**

REF.: CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº01/2018-SEINFRA/CELOS

Prezados Senhores

Apresentamos a nossa proposta de preços para a concorrência pública visando à prestação dos serviços de DRENAGEM NO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACARATI CE, objeto do referido edital.

O valor total da proposta é de R\$ 1.101.058,83 (UM MILHÃO, CENTO E UM MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme planilha de preços, composição de preços unitários e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todos os serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.


E, o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução dos serviços é de 28,29% (vinte e oito virgula vinte e nove) por cento, conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, maquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transporte e seguro.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital do referido Edital.

Atenciosamente,


Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807



**CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS**



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018-SEINFRA/CELOS

Objeto: SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações

MUNICÍPIO: ARACATI CE

DATA DA LICITAÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2018 AS 9:00H

Item	Código	Banco	Descrição	Planilha Orçamentária Sintética		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
				Und	Quant.			
ADMINISTRAÇÃO								
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,00	54.051,36	69.342,48	69.342,48
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2876	SEINFRA	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	991,15	1,22	1,56	1.546,19
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	12,00	57,29	73,49	881,88
SINALIZAÇÃO DA OBRA								
3.1	C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	30,00	5,41	6,94	208,20
3.2	C2948	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	M	578,95	2,80	3,59	2.078,43
3.3	C2949	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	M	406,45	1,29	1,65	670,64
CANAL RETANGULAR TRECHO 1- 1,80X1,30m								
4.1	C1267	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	m³	826,27	0,81	1,03	112.227,66
4.2	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	217,77	1,04	1,33	289,63
4.3	C2529	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	m³	46,32	1,25	1,60	74,11
4.4	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	171,45	7,00	8,98	1.539,62
4.5	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	181,80	15,50	19,88	3.614,18
4.6	C0331	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	30,88	16,95	21,74	671,33
4.7	C2806	SEINFRA	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m³/h, H=6m.c.a	H	280,00	3,33	4,27	1.195,60
4.8	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	m²	727,20	35,56	45,61	33.167,59
4.9	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	236,34	206,18	264,50	62.511,93
4.10	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	418,14	15,50	19,88	8.312,62
CANAL RETANGULAR 2 - 4,30X1,30m								
5.1	C1267	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	m³	3.683,76	0,81	1,03	377.236,13
2	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	2.104,81	1,04	1,33	2.799,39
5.3	C2529	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	m³	327,24	1,25	1,60	523,58
5.4	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	1.777,57	7,00	8,98	15.962,57
5.5	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	1.338,16	15,50	19,88	26.602,62
5.6	C0331	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	218,15	16,95	21,74	4.742,58
5.7	C2806	SEINFRA	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m³/h, H=6m.c.a	H	560,00	3,33	4,27	2.391,20
5.8	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	m²	2.240,64	35,56	45,61	102.195,59
5.9	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	728,21	206,18	264,50	192.611,54
5.10	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	1.288,37	15,50	19,88	25.612,79
GALERIA RETANGULAR - 01								
6.1	C1267	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	m³	522,68	0,81	1,03	354.753,72
6.2	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	292,41	1,04	1,33	388,90
6.3	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	292,41	7,00	8,98	2.625,84
6.4	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	345,28	15,50	19,88	6.864,16

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 0612163821

Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações

MUNICÍPIO: ARACATI CE

DATA DA LICITAÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2018 AS 9:00H

B.D.I.
28,29%

Encargos Sociais
87,01% - Desonerada

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6.5	C.P.U-01	Próprio	ADUELA 80X80 CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO EXECUTADO COM FORMAS METÁLICAS	m	146,00	735,34	943,36 ✓	137.730,56
6.6	C.P.U-02	Próprio	ADUELA 100X80 CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO EXECUTADO COM FORMAS METÁLICAS	m	156,00	826,41	1.060,20 ✓	165.391,20
6.7	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	m³	51,79	32,23	41,34 ✓	2.140,99
6.8	C4662	SEINFRA	BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	UN	453,00	2,31	2,96 ✓	1.340,88
6.9	C2018	SEINFRA	POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m	UN	5,00	2.092,73	2.684,76 ✓	13.423,80
6.10	C2806	SEINFRA	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m³/h, H=6m.c.a	H	240,00	3,33	4,27 ✓	1.024,80
6.11	C2923	SEINFRA	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	404,00	12,16	15,60 ✓	6.302,40
6.12	C0105	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	102,00	58,44	74,97 ✓	7.646,94
6.13	83659	SINAPI	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	9,00	409,71	525,61 ✓	4.730,49
6.14	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	231,61	15,50	19,88 ✓	4.604,40
7			GALERIA RETANGULAR - 02					115.232,63 ✓
7.1	C1267	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	m³	160,93	0,81	1,03 ✓	165,75
7.2	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	61,92	1,04	1,33 ✓	82,35
7.3	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	61,92	7,00	8,98 ✓	556,04
7.4	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	108,73	15,50	19,88 ✓	2.161,55
7.5	C.P.U-01	Próprio	ADUELA 80X80 CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO EXECUTADO COM FORMAS METÁLICAS	m	104,55	735,34	943,36 ✓	98.628,28
7.6	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	m³	16,31	32,23	41,34 ✓	674,25
7.7	C4662	SEINFRA	BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	UN	157,00	2,31	2,96 ✓	464,72
7.8	C2018	SEINFRA	POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m	UN	2,00	2.092,73	2.684,76 ✓	5.369,52
7.9	C2806	SEINFRA	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m³/h, H=6m.c.a	H	160,00	3,33	4,27 ✓	683,20
7.10	C2923	SEINFRA	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	129,55	12,16	15,60 ✓	2.020,98
7.11	C0105	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	25,00	58,44	74,97 ✓	1.874,25
7.12	83659	SINAPI	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	3,00	409,71	525,61 ✓	1.576,83
7.13	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	49,04	15,50	19,88 ✓	974,91
8			CALHA 40X40					66.880,87 ✓
8.1	C1267	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	m³	55,20	0,81	1,03 ✓	56,85
8.2	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	34,85	1,04	1,33 ✓	46,35
8.3	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	34,85	7,00	8,98 ✓	312,95


Diego de Brito Oliveira

Engenheiro Civil
RNP: 061246362-4

Construtora Suassuna & Martins Ltda



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações

MUNICÍPIO: ARACATI CE

DATA DA LICITAÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2018 AS 9:00H

B.D.I.
28,29%

Encargos Sociais
87,01% - Desonerada

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
8.4	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m ²	69,00	15,50	19,88 ✓	1.371,72
8.5	C.P.U-03	Próprio	CALHA 40X40 CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO EM PEÇAS DE 2 METROS COM TAMPA EM PEÇAS DE 1 METRO	m	172,50	291,66	374,17 ✓	64.544,32
8.6	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m ³	27,60	15,50	19,88 ✓	548,68

Total sem BDI R\$ 858.364,33

Total do BDI R\$ 242.694,50

Total Geral R\$ 1.101.058,83

IMPORTA O VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE R\$ 1.101.058,83 (UM MILHÃO CENTO E UM MIL, CINQUENTA E OITO REIAS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS (CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO)

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1



**CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS**



PROPOSTANTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP
CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REP: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2018 ÀS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição 1.1	C.P.U. - Próprio ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1	54.051,36	54.051,36			
Insumo da Composição	18584 SEINFR A	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	Mão de Obra	HxMÉS	0,97	11.196,06	10.810,27			
Insumo da Composição	18590 SEINFR A	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	Mão de Obra	HxMÉS	8,68	4.978,96	43.241,09			
					M.O sem L.S =>	28.902,92	L.S =>	25.148,44	M.O com L.S =>	54.051,36
					Valor do BDI =>	15.291,12	Valor com BDI =>		69.342,48	
Composição 2.1	C2876 SEINFR A	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	LOCAÇÃO DA OBRA	M	1	1,22	1,22			
Insumo da Composição	10037 SEINFR A	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,03	10,47	0,31			
Insumo da Composição	10758 SEINFR A	NÍVEL (CHP)	Equipamento	H	0,015	7,90	0,11			
Insumo da Composição	10775 SEINFR A	TEODOLITO (CHP)	Equipamento	H	0,015	8,76	0,13			
Insumo da Composição	12445 SEINFR A	TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	0,015	23,18	0,34			
Insumo da Composição	10786 SEINFR A	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	Equipamento	H	0,015	22,13	0,33			
					M.O sem L.S =>	0,34	L.S =>	0,31	M.O com L.S =>	0,65
					Valor do BDI =>	0,34	Valor com BDI =>		1,56	
Composição 2.2	C1937 SEINFR A	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1	57,29	57,29			
Insumo da Composição	10537 SEINFR A	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	Material	m²	1,02	10,47	10,67			
Insumo da Composição	11100 SEINFR A	ESMALTE SINTETICO	Material	L	1,0	4,26	4,26			
Insumo da Composição	11725 SEINFR A	PREGO 15X15	Material	KG	0,15	3,34	0,50			
Insumo da Composição	11691 SEINFR A	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	4,5	5,25	23,62			
Insumo da Composição	12543 SEINFR A	SERVEnte	Mão de Obra	H	2,0	9,12	18,24			
					M.O sem L.S =>	9,75	L.S =>	8,49	M.O com L.S =>	18,24
					Valor do BDI =>	16,20	Valor com BDI =>		73,49	
Composição 3.1	C2947 SEINFR A	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	TRÂNSITO E SEGURANÇA	UN	1	5,41	5,41			
Composição Auxiliar	C1280 SEINFR A	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	0,05	10,67	0,53			
Insumo da Composição	10197 SEINFR A	BARROTE DE 2"x2"	Material	M	0,6	1,68	1,00			
Insumo da Composição	12400 SEINFR A	PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	Material	m²	0,05	23,09	1,15			
Insumo da Composição	12543 SEINFR A	SERVEnte	Mão de Obra	H	0,3	9,12	2,73			
					M.O sem L.S =>	1,70	L.S =>	1,48	M.O com L.S =>	3,18
					Valor do BDI =>	1,53	Valor com BDI =>		6,94	
Composição 3.2	C2948 SEINFR A	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	TRÂNSITO E SEGURANÇA	M	1	2,80	2,80			
Composição Auxiliar	C1280 SEINFR A	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	0,03	10,67	0,32			
Insumo da Composição	10196 SEINFR A	BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2"	Material	M	0,05	2,63	0,13			
Insumo da Composição	10498 SEINFR A	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1	13,46	1,34			

Construtora Suassuna & Martins Ltda

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1



**CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS**



PROPOSTANTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2018 AS 9:00H

**Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais**

Insumo da Composição	12543	SEINFR	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1	9,12	0,91			
Insumo da Composição	12429	SEINFR	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	Material	m²	0,015	7,30	0,10			
						M.O sem L.S =>	1,34	L.S =>	1,18	M.O com L.S =>	2,52
						Valor do BDI =>	0,79	Valor com BDI =>		3,59	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	3.3	C2949 SEINFR	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO NOTURNA	TRÁNSITO E SEGURANÇA	M	1	1,29	1,29			
Insumo da Composição	10183	SEINFR	BALDE PLASTICO DE 10L	Material	UN	0,009	2,91	0,02			
Insumo da Composição	12321	SEINFR	ENERGIA ELETRICA	Material	KWH	0,24	0,20	0,04			
Insumo da Composição	12312	SEINFR	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,05	13,46	0,67			
Insumo da Composição	12340	SEINFR	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	Material	M	0,3	0,38	0,11			
Insumo da Composição	11181	SEINFR	FITA ISOLANTE	Material	M	0,015	0,25	0,00			
Insumo da Composição	12373	SEINFR	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	Material	UN	0,009	0,72	0,00			
Insumo da Composição	12543	SEINFR	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,05	9,12	0,45			
Insumo da Composição	12427	SEINFR	SOQUETE DE RABICHO SEM CHAVE	Material	UN	0,009	0,81	0,00			
						M.O sem L.S =>	0,59	L.S =>	0,53	M.O com L.S =>	1,12
						Valor do BDI =>	0,36	Valor com BDI =>		1,65	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	4.1	C1267 SEINFR	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO	m³	1	0,81	0,81			
Insumo da Composição	10779	SEINFR	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,01	81,46	0,81			
						M.O sem L.S =>	0,00	L.S =>	0,00	M.O com L.S =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,22	Valor com BDI =>		1,03	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	4.2	C0710 SEINFR	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	m³	1	1,04	1,04			
Insumo da Composição	10690	SEINFR	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0098	37,82	0,37			
Insumo da Composição	10708	SEINFR	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	Equipamento	H	0,0098	51,44	0,50			
Insumo da Composição	12543	SEINFR	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0196	9,12	0,17			
						M.O sem L.S =>	0,09	L.S =>	0,08	M.O com L.S =>	0,17
						Valor do BDI =>	0,29	Valor com BDI =>		1,33	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	4.3	C2529 SEINFR	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	m³	1	1,25	1,25			
Insumo da Composição	10690	SEINFR	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0333	37,82	1,25			
						M.O sem L.S =>	0,00	L.S =>	0,00	M.O com L.S =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,35	Valor com BDI =>		1,60	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	4.4	C2533 SEINFR	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	m³	1	7,00	7,00			
Insumo da Composição	10690	SEINFR	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,1852	37,82	7,00			
						M.O sem L.S =>	0,00	L.S =>	0,00	M.O com L.S =>	0,00
						Valor do BDI =>	1,98	Valor com BDI =>		8,98	

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2018 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 4.5	C0095 SEINFR	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1	15,50	15,50
Insumo da Composição	A	60 KG	Mão de Obra	H	1,7	9,12	15,50
Insumo da Composição	12543 SEINFR	SERVENTE					
	A						
			M.O sem L.S =>	8,28	L.S =>	7,22	M.O com L.S => 15,50
			Valor do BDI =>	4,38			Valor com BDI => 19,88 ✓

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 4.6	C0331 SEINFR	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1	16,95	16,95
Composição Auxiliar	C3129 SEINFR	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	1,1	1,32	1,45
Insumo da Composição	A		Mão de Obra	H	1,7	9,12	15,50
Insumo da Composição	12543 SEINFR	SERVENTE					
	A						
			M.O sem L.S =>	8,36	L.S =>	7,28	M.O com L.S => 15,64
			Valor do BDI =>	4,79			Valor com BDI => 21,74 ✓

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 4.7	C2806 SEINFR	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m³/h,	ESGOTAMENTO DE ÁREAS E VALAS	H	1	3,33	3,33
Insumo da Composição	A	H=6m.c.a	Equipamento	H	1,0	1,08	1,08
Insumo da Composição	10686 SEINFR	BOMBA SUBMERSÍVEL ABS (CHP)					
	A						
Insumo da Composição	12320 SEINFR	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1	13,46	1,34
	A						
Insumo da Composição	12543 SEINFR	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1	9,12	0,91
	A						
			M.O sem L.S =>	1,20	L.S =>	1,05	M.O com L.S => 2,25
			Valor do BDI =>	0,94			Valor com BDI => 4,27 ✓

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 4.8	C1400 SEINFR	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	FORMAS	m²	1	35,56	35,56
Insumo da Composição	A		Mão de Obra	H	1,3	10,47	13,61
Insumo da Composição	10041 SEINFR	AJUDANTE DE CARPINTEIRO					
	A						
Insumo da Composição	10498 SEINFR	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3	13,46	17,49
	A						
Insumo da Composição	10965 SEINFR	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,4	2,34	0,93
	A						
Insumo da Composição	11728 SEINFR	PREGO 18X27	Material	KG	0,15	3,34	0,50
	A						
Insumo da Composição	11846 SEINFR	SARRAFO DE 1"X4"	Material	M	0,5	1,68	0,84
	A						
Insumo da Composição	11916 SEINFR	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	1,0	2,19	2,19
	A						
			M.O sem L.S =>	16,63	L.S =>	14,47	M.O com L.S => 31,10
			Valor do BDI =>	10,05			Valor com BDI => 45,61 ✓

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 4.9	C0054 SEINFR	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	m²	1	206,16	206,16
Insumo da Composição	A		Material	m³	0,3648	16,31	5,94
Insumo da Composição	10109 SEINFR	AREIA MEDIA					
	A						
Insumo da Composição	10805 SEINFR	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	109,5	0,18	19,71
	A						
Insumo da Composição	11600 SEINFR	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	1,1	16,09	17,69
	A						
Insumo da Composição	12391 SEINFR	PEDREIRO	Mão de Obra	H	6,0	13,46	80,76
	A						
Insumo da Composição	12543 SEINFR	SERVENTE	Mão de Obra	H	9,0	9,12	82,08
	A						
			M.O sem L.S =>	87,07	L.S =>	75,77	M.O com L.S => 162,84
			Valor do BDI =>	58,32			Valor com BDI => 264,50 ✓

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2018 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	4.10	C2921	SEINFR	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE.	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1	15,50	15,50	
Insumo da Composição		A		MATERIAL DA VALA	Mão de Obra	H	1,7	9,12	15,50	
Insumo da Composição		A		SEINFR SERVENTE						
					M.O sem L.S =>	6,28	L.S =>	7,22	M.O com L.S =>	15,50
					Valor do BDI =>	4,38			Valor com BDI =>	19,88

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	6.5	C.P.U-01 Próprio	ADUELA 80X80 CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO EXECUTADO	m	1	735,34	735,34		
Composição		C0845 SEINFR	CONCRETO COM FORMAS METÁLICAS	m²	0,4616	170,41	78,66		
Composição		A	CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO						
Composição		C4135 SEINFR	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADO	m²	0,4616	22,82	10,53		
Composição		A							
Composição		C4710 SEINFR	CONFEÇÃO DE FORMA METÁLICA P/ PEÇAS PREMOLDADAS DE CONCRETO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), PARA UTIL. 15 X	m²	0,475	411,86	195,63		
Composição		A							
Composição		C4711 SEINFR	MONTAGEM DE FORMA METÁLICA P/ CONCRETO PREMOLDADO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), INCL. DESFORMA	m²	7,1257	37,10	264,36		
Composição		A							
Composição		C0216 SEINFR	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	52,0	3,58	186,16		
Composição		A							
				M.O sem L.S =>	280,87	L.S =>	244,32	M.O com L.S =>	525,19
				Valor do BDI =>	208,02			Valor com BDI =>	943,36

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	6.6	C.P.U-02 Próprio	ADUELA 100X80 CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO EXECUTADO COM FORMAS METÁLICAS	m	1	826,41	826,41		
Composição		C0845 SEINFR	CONCRETO COM FORMAS METÁLICAS	m²	0,5173	170,41	88,15		
Composição		A	CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO						
Composição		C4135 SEINFR	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADO	m²	0,5173	22,82	11,80		
Composição		A							
Composição		C4710 SEINFR	CONFEÇÃO DE FORMA METÁLICA P/ PEÇAS PREMOLDADAS DE CONCRETO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), PARA UTIL. 15 X	m²	0,5284	411,86	217,62		
Composição		A							
Composição		C4711 SEINFR	MONTAGEM DE FORMA METÁLICA P/ CONCRETO PREMOLDADO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), INCL. DESFORMA	m²	7,9257	37,10	294,04		
Composição		A							
Composição		C0216 SEINFR	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	60,0	3,58	214,80		
Composição		A							
				M.O sem L.S =>	314,77	L.S =>	273,62	M.O com L.S =>	588,59
				Valor do BDI =>	233,79			Valor com BDI =>	1.060,20

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	6.7	C2860 SEINFR	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	m²	1	32,23	32,23		
Composição		A							
Insumo da Composição		10108 SEINFR	AREIA GROSSA	m³	1,15	17,73	20,38		
Insumo da Composição		A							
Insumo da Composição		12543 SEINFR	SERVENTE	H	1,3	9,12	11,85		
Insumo da Composição		A							
				M.O sem L.S =>	6,33	L.S =>	5,52	M.O com L.S =>	11,85
				Valor do BDI =>	9,11			Valor com BDI =>	41,34

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	6.8	C4662 SEINFR	BARBACA C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÉXIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	UN	1	2,31	2,31		
Insumo da Composição		A							
Insumo da Composição		10280 SEINFR	BRITA	m³	0,002	19,86	0,03		
Insumo da Composição		A							
Insumo da Composição		18653 SEINFR	GEOTÉXIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR)	m²	0,09	1,95	0,17		
Insumo da Composição		A							
Insumo da Composição		12543 SEINFR	SERVENTE	H	0,08	9,12	0,72		
Insumo da Composição		A							
Insumo da Composição		12196 SEINFR	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3')	M	0,5	2,78	1,39		
Insumo da Composição		A							
				M.O sem L.S =>	0,38	L.S =>	0,34	M.O com L.S =>	0,72
				Valor do BDI =>	0,65			Valor com BDI =>	2,96

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2018 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.9	C2018	SEINFR	POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS DRENAGEM SUPERFICIAL	UN	1	2.092,73	2.092,73	
	A		PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m					
Insumo da Composição	10163	SEINFR	AÇO CA-50	Material	KG	91,31	1,40	127,83
	A							
Insumo da Composição	10109	SEINFR	AREIA MEDIA	Material	m³	1,276	16,31	20,81
	A							
Insumo da Composição	10121	SEINFR	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	6,35	13,46	85,47
	A							
Insumo da Composição	10682	SEINFR	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,656	7,13	4,67
	A							
Insumo da Composição	10040	SEINFR	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	6,35	10,47	66,48
	A							
Insumo da Composição	10103	SEINFR	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	1,59	3,54	5,62
	A							
Insumo da Composição	10041	SEINFR	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	4,74	10,47	49,62
	A							
Insumo da Composição	10441	SEINFR	CAL HIDRATADA	Material	KG	69,99	0,26	18,19
	A							
Insumo da Composição	10280	SEINFR	BRITA	Material	m³	1,083	19,86	21,50
	A							
Insumo da Composição	10805	SEINFR	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	400,38	0,18	72,06
	A							
Insumo da Composição	10498	SEINFR	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	18,91	13,46	254,52
	A							
Insumo da Composição	11094	SEINFR	ESCORA DE 20CM	Material	M	1,42	2,89	4,10
	A							
Insumo da Composição	10965	SEINFR	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,54	2,34	1,26
	A							
Insumo da Composição	12391	SEINFR	PEDREIRO	Mão de Obra	H	12,3	13,46	165,55
	A							
Insumo da Composição	11349	SEINFR	PRANCHA 6 X 16 CM	Material	M	1,52	8,62	13,10
	A							
Insumo da Composição	11691	SEINFR	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	8,48	5,25	44,52
	A							
Insumo da Composição	11723	SEINFR	PRANCHA 3 X 16 CM	Material	M	12,65	5,18	65,52
	A							
Insumo da Composição	11724	SEINFR	PREGO	Material	KG	2,65	3,34	8,85
	A							
Insumo da Composição	12543	SEINFR	SERVEENTE	Mão de Obra	H	61,72	9,12	745,28
	A							
Insumo da Composição	11931	SEINFR	TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-170	Material	UN	1,0	198,03	198,03
	A							
Insumo da Composição	11846	SEINFR	SARRAFO DE 1"x4"	Material	M	4,84	1,68	8,13
	A							
Insumo da Composição	11916	SEINFR	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	8,97	2,19	19,64
	A							
Insumo da Composição	12082	SEINFR	TIJOLO MACIÇO COMUM	Material	UN	1.022,0	0,09	91,98
	A							
			M.O sem L.S =>	730,93	L.S =>	635,99	M.O com L.S =>	1.366,92
			Valor do BDI =>	592,03		Valor com BDI =>		2.684,76

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
6.11	C2923	SEINFR	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO	M	1	12,16	12,16
	A							
Insumo da Composição	10037	SEINFR	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1714	10,47	1,79
	A							
Insumo da Composição	10706	SEINFR	CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)	Equipamento	H	0,086	34,84	2,99
	A							
Insumo da Composição	10704	SEINFR	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	Equipamento	H	0,043	24,31	1,04
	A							
Insumo da Composição	12324	SEINFR	EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO	Material	DIA	0,0428	70,92	3,03
	A							

Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS

PMA PGM C.F.L.O.S
LIS 448
RUBRIC

PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP
 CNPJ: 04.441.785/0001-99
 Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1ª ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB
 À Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Aracati - CE
 REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018-SEINFRA/CELOS
 Objeto: SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações
 Município: ARACATI - CE
 DATA DA LICITAÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2018 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo da Composição	12320 SEINFR A	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,0357	13,46	0,48	
Insumo da Composição	12321 SEINFR A	ENERGIA ELETRICA	Material	KWH	1,028	0,20	0,20	
Insumo da Composição	12312 SEINFR A	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0857	13,46	1,15	
Insumo da Composição	12466 SEINFR A	VIGIA	Mão de Obra	H	0,1414	10,47	1,48	
			M.O sem L.S =>	2,62	L.S =>	2,28	M.O com L.S =>	4,90
			Valor do BDI =>	3,44		Valor com BDI =>	15,60	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6.12	CD105 SEINFR AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	OBRAS D' ARTE CORRENTE	M	1	56,44	56,44	
Insumo da Composição	10109 SEINFR A	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0049	16,31	0,07	
Insumo da Composição	10805 SEINFR A	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,94	0,18	0,34	
Insumo da Composição	10746 SEINFR A	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	Equipamento	H	0,027	28,54	0,77	
Insumo da Composição	12391 SEINFR A	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,7	13,46	9,42	
Insumo da Composição	12543 SEINFR A	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,74	9,12	6,74	
Insumo da Composição	12186 SEINFR A	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	Material	M	1,02	40,30	41,10	
			M.O sem L.S =>	8,64	L.S =>	7,52	M.O com L.S =>	16,16
			Valor do BDI =>	16,53		Valor com BDI =>	74,97	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6.13	83659 SINAPI BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1	409,71	409,71	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,211	9,95	181,19	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,211	14,29	117,33	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,96	14,19	27,81	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,413	14,19	5,86	
Insumo da Composição	0000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	4,28	1,61	6,85	
Insumo da Composição	00000337 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,072	4,08	0,29	
Insumo da Composição	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,369	21,26	7,84	
Insumo da Composição	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	24,888	0,23	5,72	
Insumo da Composição	00001350 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	Material	UN	0,1338843	12,57	1,68	
Insumo da Composição	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	87,186	0,16	13,94	
Insumo da Composição	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,032	14,52	0,46	
Insumo da Composição	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 a 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,126	14,52	1,82	
Insumo da Composição	00006189 SINAPI	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	Material	M	0,30749	2,49	0,76	
Insumo da Composição	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	Material	UN	381,6	0,10	38,16	
			M.O sem L.S =>	152,85	L.S =>	132,97	M.O com L.S =>	285,82

Construtora Suassuna & Martins Ltda
 CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 RNP: 061246362-1



PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP
 CNPJ: 04.441.785/0001-99
 ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB
 À Comissão Permanente de Licitação
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE
 REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018-SEINFRA/CELOS
 OBJETO: SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações
 MUNICÍPIO: ARACATI - CE
 DATA DA LICITAÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2018 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI => 115,90 Valor com BDI => 525,61 ✓


Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiç ão 8.5	C.P.U-03 Próprio	CALHA 40X40 CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO EM PEÇAS DE 2 METROS COM TAMPA EM PEÇAS DE 1 METRO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POCOS CONCRETOS	m	1	291,66	291,66
Composiç ão Auxiliar	C0845 SEINFR A	CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	0,1955	170,41	33,31
Composiç ão Auxiliar	C4135 SEINFR A	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADO	CONCRETOS	m²	0,1955	22,82	4,46
Composiç ão Auxiliar	C4710 SEINFR A	CONFECÇÃO DE FORMA METÁLICA P/ PEÇAS PREMOLDADAS DE CONCRETO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), PARA UTIL. 15 X	FORMAS	m²	0,2127	411,86	87,60
Composiç ão Auxiliar	C4711 SEINFR A	MONTAGEM DE FORMA METÁLICA P/ CONCRETO PREMOLDADO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), INCL. DESFORMA	FORMAS	m²	3,19	37,10	118,34
Composiç ão Auxiliar	C4098 SEINFR A	BLOCO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM CAIXÃO PERDIDO	OUTROS ELEMENTOS	m³	0,009	119,77	1,07
Composiç ão Auxiliar	C0836 SEINFR A	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,0116	162,66	1,88
Composiç ão Auxiliar	C0216 SEINFR A	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	ARMADURAS	KG	3,128	3,58	11,19
Composiç ão Auxiliar	C0217 SEINFR A	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	ARMADURAS	KG	9,8587	3,43	33,81

M.O sem L.S => 114,44 L.S => 99,53 M.O com L.S => 213,97

Valor do BDI => 82,51 Valor com BDI => 374,17 ✓

Construtora Suassuna
 & Martins Ltda
 CNPJ: 04.441.785/0001-99

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 RNP: 061246362-1



PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações

MUNICÍPIO: ARACATI - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2018 AS 9:00H

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%
		69.342,48	10.401,37	10.401,37	10.401,37	10.401,37	13.868,50	13.868,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		2.428,07	2.428,07					
3	SINALIZAÇÃO DA OBRA	100,00%	100,00%					
		2.957,27	2.957,27					
4	CANAL RETANGULAR TRECHO 1 - 1,80X1,30m	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%
		112.227,66	16.834,15	16.834,15	16.834,15	16.834,15	22.445,53	22.445,53
5	CANAL RETANGULAR 2 - 4,30X1,30m	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%
		377.236,13	56.585,42	56.585,42	56.585,42	56.585,42	75.447,23	75.447,23
6	GALERIA RETANGULAR - 01	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%
		354.753,72	53.213,06	53.213,06	53.213,06	53.213,06	70.950,74	70.950,74
7	GALERIA RETANGULAR - 02	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%
		115.232,63	17.284,89	17.284,89	17.284,89	17.284,89	23.046,53	23.046,53
8	CALHA 40X40	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%
		66.880,87	10.032,13	10.032,13	10.032,13	10.032,13	13.376,17	13.376,17
	Percentagem Mensal		15,42%	14,93%	14,93%	14,93%	19,90%	19,90%
	Custo Mensal	169.736,36	164.351,02	164.351,02	164.351,02	164.351,02	219.134,70	219.134,70
	Percentagem Acumulada		15,42	30,34	45,27	60,20	80,10	100,00
	Custo Acumulado	169.736,36	334.087,38	498.438,41	662.789,43	881.924,13	1.101.058,83	1.101.058,83
	Total sem BDI							
	Total do BDI							
	Total Geral							

R\$ 858.364,33

R\$ 242.694,50

R\$ 1.101.058,83

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 067246362-1

Construtora Suassuna
& Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99



PMA PGM G.M
 LIS 451
 C.F. FLO
 RUBRIC
 R/C



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP
 CNPJ: 04.441.785/0001-99
 ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB
 À Comissão Permanente de Licitação
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE
 REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018-SEINFRA/CELOS
 OBJETO: SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações
 MUNICÍPIO: ARACATI CE
 DATA DA LICITAÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2018 AS 9:00H

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024.1 (DESONERADA)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO "A"			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	-	-
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO "B"			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	-
B2	Feriados	3,72	-
B3	Auxílio Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO "C"			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
C	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A	15,43	11,78
GRUPO "D"			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
D	TOTAL DO GRUPO "D"	8,33	3,39
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)		87,01%	49,68%

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 RNP: 061246362-1

Construtora Suassuna & Martins Ltda
 CNPJ: 04.441.785/0001-99



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP
CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB
À Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018-SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO, conforme projetos e especificações
MUNICÍPIO-ARACATI - CE
DATA DA LICITAÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2018 AS 9:00H

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. - SERVIÇOS

Item componente do BDI	Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,80	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	0,50	0,97	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
Despesas Financeiras (DF)	1,02	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	6,64	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Impostos (I) - PIS(0,65%), COFINS (3%), ISS (3%) e	12,15																	

Conforme Legislação Específica

Tipo de Obra	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA		
	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

- Observações
- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
 - 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS
 - 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13

$$B.D.I = 28,29\%$$

Fórmula Utilizada:

$$B.D.I = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO


Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
RNP: 061246362-1

PMA PGM C.F.L.O.S.
LIS 152
Construtora Suassuna & Martins Ltda
CNPJ: 04.441.785/0001-99

CONSTRUTORA SUASSUNA MARTINS LTDA - EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL: suassunamartins@gmail.com, CEL: (83) 9832-0802
CEP: 58.870-000



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



RELAÇÃO DE EQUIPE TECNICA

A
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2018-SEINFRA/CELOS
DATA: 23/04/2018
HORAS: 09:00HS

Prezados Senhores,


Apresentamos a relação da Equipe Técnica que se encarregará da execução das obras e serviços de DRENAGEM NO BAIRRO VARZEA DA MATRIZ, na sede do município de Aracati, objeto da referida Concorrência Publica.

A Empresa **CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA - EPP**, com sede á Rua: 28 de Dezembro, Nº 10, 1º andar - Bairro: Centro - CEP: 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **04.441.785/0001-99**, por intermédio do seu **SÓCIO ADMINISTRADOR** o Sr. **AMARILDO SUASSUNA MARTINS**, inscrito no **CPF (MF)** sob o nº **343.679.264-00**, e portador da Cédula de Identidade sob o nº **792.555 SSP/RN**. Vem mui respeitosamente **DECLARAR** sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, bem como em atendimento ao certame acima mencionado o seguinte:

1. **DECLARAMOS**, sob as penas da Lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório, em cumprimento ao instrumento convocatório, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe Técnica indicado(s) para este certame possui(em) vinculo com nossa empresa, e que será(ão) o(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica será(ão) o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído(s), salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, quem deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais: **A EQUIPE TECNICA SE RESPONSABILIZARA PELOS SERVIÇOS INDICADOS NOS ITENS DA PRESENTE LICITAÇÃO.**



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



2. **DECLARAMOS**, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

Apresentamos a relação da Equipe Técnica que se encarregará da execução das obras e serviços de DRENAGEM NO BAIRRO VARZEA DA MATRIZ, na sede do município de Aracati, objeto da referida Concorrência Pública.

EQUIPE TECNICA

NOME	CARGO	REGISTRO	EXPERIÊNCIA
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA	ENGENHEIRO CIVIL	RNP:061246362-1	4 ANOS
DAVID ANGELO LINHARES MACIEL	ENGENHEIRO CIVIL	RNP:061005979-3	4 ANOS
PAULO HENRIQUE FARIAS LIMA	ENGENHEIRO CIVIL	RNP Nº: 61601253-6	1 ANO

INSTALAÇÕES

- Alocar um ponto de apoio com toda a infraestrutura necessária ao canteiro de obras, dotado de pavimento para almoxarifado, depósito, área de serviços diversos e escritório, dando assim plenas e totais condições de apoio e abrigo para toda a equipe que participará dos trabalhos, seja na Administração, Armazenamento, Execução ou Fiscalização.

Apresentamos a relação de Maquinas e Equipamentos que estarão á disposição para execução das obras e serviços de DRENAGEM NO BAIRRO VARZEA DA MATRIZ, na sede do município de Aracati, objeto da referida Concorrência Pública.

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO
GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP45(CHP) 1UNID. ANO 2012/FORD	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) - CATERPILLAR - ANO 2010	CAMINHÃO C/ CARROCERIA MADEIRA HP 92 (CHP) - MERCEDS BENZ	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)-ANO 2011 - VW - 3UNID.

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

CAMINHONETE CABINE DUPLA	TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 156 - ANO 2009 - CATERPILLAR	CAMINHONETE SAVEIRO	CAMINHÃO PIPA 6000L(CHP) - FORD - 2010
COMPACTADOR DE SOLO	RETROESCAVADEIRA	COMPACTADOR DE PLACA	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
BETONEIRAS ELETRICAS 580L - CHP	PERFURATRIZ	BOMBA SUBMERSIVEL ABS(CHP)	VEICULO UTILITARIO KOMBI. VW 2012 - 1UNID.
MARTELETE	NIVEL(CHP)	TEODOLITO(CHP)	

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPI/EPC

BOTA DE BORRACHA / BOTA DE COURO

CAPA DE CHUVA / CAPACETE

LUVA DE BORRACHA / LUVA DE RASPAR

ÓCULOS DE PROTEÇÃO / PROTETOR AURICULAR / PROTETOR FACIAL.

RELAÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS

CARRO DE MÃO / PÁ QUADRADA / PÁ DE BICO

MARRETAS / MARTELOS / PONTEIROS E TALHADEIRAS


SERROTES / ARCO DE SERRA / PICARETAS/ESMELHILADEIRA/



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

Riacho dos Cavalos - PB, 18 de abril de 2018.





Amarildo Suassuna Martins
Sócio Administrador
CPF: 343.679.264-00
RG: 792.555 SSP/RN

Selo Digital: AGN06363 - NX80
Consulte a autenticidade em:
<https://selodigital.tjpb.jus.br>

Conheço a(s) Firmante(s), supra de
Amarildo Suassuna Martins,
por semelhante dou fé
Riacho dos Cavalos/PB 19 de 04 de 2018
Em Teste (Vilma) da verdade
Maric de Fátima Feltosa Vaz

OFICIALA
Maric de Fátima Feltosa Vaz
Oficiala do Registro Civil
Riacho dos Cavalos-PB



✓
8



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

A
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2018-SEINFRA/CELOS
DATA: 23/04/2018
HORAS: 09:00HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VARZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO.

DECLARAÇÃO

EU, PAULO HENRIQUE FARIAS DE LIMA, Engenheiro Civil, RPN-161601253-6, Declaro para os devidos fins de direito especialmente para fins de prova em processo licitatório junto ao Município acima citado que autorizo e concordo com minha inclusão na equipe técnica, e que acompanharei permanentemente a execução do objeto deste processo licitatório na condição de Responsável Técnico.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente sob as penas da lei.

Riacho dos Cavalos/PB, 18 de abril de 2018.

João a(s) Firmas, supra de
Paulo Henrique Farias de Lima
per semelhante dou fé
Riacho dos Cavalos/PB 19 de 04 de 2018
Em Teste (Ufuy) da verdade
Maria de Fátima Feitosa Vez

Paulo Henrique Farias de Lima
Engenheiro Civil
PAULO HENRIQUE FARIAS DE LIMA
RNP Nº. 1616012536-02
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº. 1616012536



Selo Digital: AGN06361 - 9IM5
Consulte a autenticidade em:
<https://selodigital.tjpb.jus.br>





CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

A
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2018-SEINFRA/CELOS
DATA: 23/04/2018
HORAS: 09:00HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VARZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO.

DECLARAÇÃO

EU, **DAVID ANGELO LINHARES MACIEL**, Engenheiro Civil, RNP: Nº. 061005979-3, CPF Nº. 005.092.763-93, Declaro para os devidos fins de direito especialmente para fins de prova em processo licitatório junto ao Município acima citado que autorizo e concordo com minha inclusão na equipe técnica, que acompanharei permanentemente a execução do objeto deste processo licitatório na condição de Responsável Técnico.

Selo Digital: AGN06362 - 003P
Consulte a autenticidade em:
<https://selodigital.tjpb.jus.br>

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente sob as penas da lei.

João a(s) Firma(s), Supra de
David Angelo Linhares Maciel
por semelhante dou fé
Riacho dos Cavalos/PB 19 de 04 de 2018
Em Teste (Ulysses) da verdade
Maria de Fátima Feltosa Vaz

Riacho dos Cavalos/PB, 18 de abril de 2018.


David Angelo Linhares Maciel
Engenheiro Civil

RNP Nº. 061005979-3
DAVID ANGELO LINHARES MACIEL
ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº. 005.092.763-93
RNP Nº. 061005979-3



OFICIALA
Maria de Fátima Feltosa Vaz
Oficiala do Registro Civil
Riacho dos Cavalos-PB





CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

A
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2018-SEINFRA/CELOS
DATA: 23/04/2018
HORAS: 09:00HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO VARZEA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO.

DECLARAÇÃO

EU, **DIEGO DE BRITO OLIVEIRA**, Engenheiro Civil, CREA 51998-D, RPN-061246362-1, CPF Nº. 002.359.903-47, Declaro para os devidos fins de direito especialmente para fins de prova em processo licitatório junto ao Município acima citado que autorizo e concordo com minha inclusão na equipe técnica, que participarei permanentemente e efetivamente da execução das obras/serviços, Objeto do presente edital.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente sob as penas da lei.

Selo Digital: AGN06360-3PZB
Consulte a autenticidade em:
<https://selodigital.tjpb.jus.br>

Riacho dos Cavalos/PB, 18 de abril de 2018.

Conheço a(s) Firma(s), supra de
Diego de Brito Oliveira, por
semelhante dou fé
Riacho dos Cavalos/PB 19 de 04 de 2018
Em Teste (Uffey) da verdade
Maria de Fátima Feltosa Vaz


DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
CPF Nº. 002.359.903-47
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº. 0612463621

OFICIALA
Maria de Fátima Feltosa Vaz
Oficiala do Registro Civil
Riacho dos Cavalos-PB

