



PLANTA DE LOCAÇÃO
ESC. 1:100

Pilar			Fundação						
Nome	Seção	Posição	Nome	Lado A	Lado B	h0 / ha	h1 / hb	df	
P1	19x19	3489.05 4001.75	A-5	S1	65	65	20	35	150
P2	19x19	2788.55 4002.25	A-6	S2	100	100	20	30	150
P3	19x19	3081.55 4002.25	A-8	S3	135	135	20	40	150
P4	19x19	3461.55 4002.25	A-10	S4	130	130	20	40	150
P5	19x19	3704.55 4002.25	A-11	S5	90	90	25	25	150
P6	19x19	2788.55 3749.25	B-6	S6	110	110	20	30	150
P7	19x19	3081.55 3751.25	B-8	S7	145	145	20	45	150
P8	19x19	3461.55 3751.25	B-10	S8	145	145	20	45	150
P9	19x19	3704.55 3749.25	B-11	S9	90	90	25	25	150
P10	19x19	2489.05 3884.75	C-5	S10	65	65	25	25	150
P11	19x19	2788.55 3884.75	C-6	S11	125	125	20	35	150
P12	19x19	3119.55 3882.25	C-8	S12	125	125	20	35	150
P13	19x19	3288.55 3882.25	C-9	S13	150	150	20	45	150
P14	19x19	3704.55 3884.75	C-11	S14	150	150	20	45	150
P15	19x19	2788.55 3239.25	D-6	S15	150	150	20	35	150
P16	19x19	3119.55 3239.25	D-8	S16	145	145	20	45	150
P17	19x19	3288.55 3069.25	E-9	S17	160	160	20	50	150
P18	19x19	3704.55 3069.25	E-11	S18	160	160	20	50	150
P19	19x19	2788.55 2894.25	F-6	S19	115	115	20	35	150
P20	19x19	3119.55 2894.25	F-8	S20	125	125	20	35	150
P21	19x19	3288.55 2727.25	G-11	S21	110	110	20	30	150
P22	19x19	1551.55 2727.25	G-2	S22	125	125	20	35	150
P23	19x19	1866.55 2727.25	G-3	S23	125	125	20	35	150
P24	19x19	2181.55 2727.25	G-4	S24	125	125	20	35	150
P25	19x19	2511.55 2727.25	G-5	S25	125	125	20	35	150
P26	19x19	2786.05 2727.25	G-6	S26	135	135	20	40	150
P27	19x19	3119.55 2731.25	G-8	S27	110	110	20	30	150
P28	19x19	3288.55 2734.25	G-9	S28	130	130	20	40	150
P29	19x19	3704.55 2734.25	G-11	S29	130	130	20	40	150
P30	19x19	3288.55 2551.25	H-9	S30	125	125	20	35	150
P31	19x19	3704.55 2549.25	H-11	S31	110	110	20	30	150
P32	19x19	1238.55 2396.25	I-1	S32	115	115	20	35	150
P33	19x19	1551.55 2396.25	I-2	S33	135	135	20	40	150
P34	19x19	1866.55 2396.25	I-3	S34	135	135	20	40	150
P35	19x19	2181.55 2396.25	I-4	S35	130	130	20	40	150
P36	19x19	2511.55 2396.25	I-5	S36	135	135	20	40	150
P37	19x19	2786.05 2396.25	I-6	S37	130	130	20	40	150
P38	19x19	3121.55 2393.75	I-8	S38	130	130	20	40	150
P39	19x19	3543.55 2396.25	I-10	S39	125	125	20	35	150
P40	19x19	3704.55 2384.25	I-11	S40	100	100	20	30	150
P41	19x19	1238.55 2197.25	J-1	S41	115	115	20	35	150
P42	19x19	1551.55 2197.25	J-2	S42	135	135	20	40	150
P43	19x19	1866.55 2197.25	J-3	S43	130	130	20	40	150
P44	19x19	2189.05 2197.25	J-4	S44	135	135	20	40	150
P45	19x19	2511.55 2197.25	J-5	S45	125	125	20	35	150
P46	19x19	2781.55 2077.25	K-6	S46	125	125	20	35	150
P47	19x19	2956.55 2079.25	K-7	S47	80	80	25	25	150
P48	19x19	3119.55 2077.25	K-8	S48	145	145	20	45	150
P49	19x19	3704.55 2079.75	K-11	S49	135	135	20	40	150
P50	19x19	1238.55 1866.25	L-1	S50	110	110	20	30	150
P51	19x19	1551.55 1866.25	L-2	S51	125	125	20	35	150
P52	19x19	1866.55 1866.25	L-3	S52	125	125	20	35	150
P53	19x19	2189.05 1866.25	L-4	S53	125	125	20	35	150
P54	19x19	2511.55 1866.25	L-5	S54	125	125	20	35	150
P55	19x19	2781.55 1866.25	L-6	S55	100	100	20	30	150
P56	19x19	2956.55 1866.25	L-7	S56	80	80	25	25	150
P57	19x19	3121.55 1866.25	L-8	S57	145	145	20	45	150
P58	20x20	3704.05 1866.75	L-11	S58	135	135	20	40	150

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PROJETISTA: *Leonardo Silveira Lima*
 PROPRIETÁRIO:
 LEONARDO SILVEIRA LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL - RFP: 9601591087

APROVAÇÃO:
GEOPAC AV. PADRE ANTONIO TOMAS, N.º 3420, SALA 301/302
 BARRIO ALDEOTA I, FORTALEZA
 FONE: 85.324.5147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E INCLUSÃO
 IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:
PLANTA DE LOCAÇÃO

LOCAL:
 ARACATI-CE
 DESENHO:
 ALAIVA PRADO

DATA:
 NOVEMBRO/2022

PRIMEIRA:
 1/21
 ESCALA:
 INDICADA
 CONTROLE:
 ARCT 22-47