



**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>TORRE COM ESCORREGADOR:</b> Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos UV. Acabamento curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 x 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano;	1	R\$ 16.355,00	R\$ 16.355,00
2	<b>BALANÇO DUPLO:</b> Confeccionado em madeira ecológica de seção 9x9cm, trave superior seção 140x50x3mm, Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas. Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m);	1	R\$ 8.112,00	R\$ 8.112,00
3	<b>CAVALO MOLA:</b> Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV.02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV.01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e Pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local, resistentes às ações climáticas, tratamento antiferrugem; e	1	R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00
4	<b>GANGORRA:</b> Confeccionada em madeira ecológica Seção 9x9cm Figuras em polietileno	1	R\$ 6.492,00	R\$ 6.492,00



	de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m)			
5	<b>REMO:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1343X650X1294mm.	1	R\$ 7.930,00	R\$ 7.930,00
6	<b>SURF:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 720X661x1573mm;	1	R\$ 5.149,00	R\$ 5.149,00
7	<b>PATINS:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Tubo inox diâmetro 35mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm;	1	R\$ 7.319,00	R\$ 7.319,00
8	<b>ELEVADOR:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões	1	R\$ 9.337,00	R\$ 9.337,00



	aproximadas:1360 x 650 x 1829mm;			
9	<b>CAVALO:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:916 x 560 x 1513mm;	1	R\$ 7.649,00	R\$ 7.649,00
10	<b>ESQUI SIMPLES:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340X649X1455mm;	1	R\$ 8.869,00	R\$ 8.869,00
11	<b>EXTENSÃO DE PERNAS:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1039 x 550 x 1880mm;	1	R\$ 7.080,00	R\$ 7.080,00
12	<b>EXTENSÃO DE BRAÇOS:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:904X710X1700mm;	1	R\$ 6.450,00	R\$ 6.450,00



Vconcept – Comércio de Brinquedos Artigos Recreativos  
Endereço: Av. Washington Soares nº 7143 | (85) 3274-9002  
CEP 60.830-005  
Fortaleza | Ceará  
www.vconcept.com.br



	Total:	R\$ 95.862,00
--	--------	---------------

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 95.862,00 (Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais)**  
Validade da proposta: 90 dias

Fortaleza/CE, 07 de dezembro de 2022.

**VCONCEPT COMERCIO DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS E MOBILIARIOS URBANOS E ESCOLARES EIRELI**  
CNPJ: 25.186.626/0001-65

Edgard Alves Damasceno Neto  
Ord. de Desp. Secr. de  
Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano

*Thiago Pereira Gomes*  
**Thiago Pereira Gomes**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>TORRE COM ESCORREGADOR:</b> Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos UV. Acabamento curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 x 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano;	1	R\$ 16.505,00	R\$ 16.505,00
2	<b>BALANÇO DUPLO:</b> Confeccionado em madeira ecológica de seção 9x9cm, trave superior secção 140x50x3mm, Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas. Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m);	1	R\$ 8.262,00	R\$ 8.262,00
3	<b>CAVALO MOLA:</b> Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV.02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV.01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e Pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local, resistentes às ações climáticas, tratamento antiferrugem; e	1	R\$ 5.270,00	R\$ 5.270,00
4	<b>GANGORRA:</b> Confeccionada em madeira ecológica Seção 9x9cm Figuras em polietileno de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m)	1	R\$ 6.642,00	R\$ 6.642,00
5	<b>REMO:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e	1	R\$ 8.080,00	R\$ 8.080,00

Edgard Alves Damasceno Neto  
Ord de Dir. Secr de  
Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 222591 / RNP.0617914303

	pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1343X650X1294mm.			
6	<b>SURF:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:720X661x1573mm;	1	R\$ 5.299,00	R\$ 5.299,00
7	<b>PATINS:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Tubo inox diâmetro 35mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm;	1	R\$ 7.469,00	R\$ 7.469,00
8	<b>ELEVADOR:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1360 x 650 x 1829mm;	1	R\$ 9.487,00	R\$ 9.487,00
9	<b>CAVALO:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura	1	R\$ 7.799,00	R\$ 7.799,00

Edgard Alves Damasceno Neto  
Ord de Desp. Secr de  
Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano



*Thiago Pereira Gomes*  
Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



	gravada a laser. Dimensões aproximadas: 916 x 560 x 1513mm;			
10	<b>ESQUI SIMPLES:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1340X649X1455mm;	1	R\$ 9.019,00	R\$ 9.019,00
11	<b>EXTENSÃO DE PERNAS:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1039 x 550 x 1880mm;	1	R\$ 7.230,00	R\$ 7.230,00
12	<b>EXTENSÃO DE BRAÇOS:</b> Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 904X710X1700mm;		R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
Total:				R\$ 97.662,00

Edgard Alves Damasceno Neto  
 Ord. de Des. Sec. de  
 Infraestrutura e  
 Desenvolvimento Urbano

*Thiago Pereira Gomes*  
**Thiago Pereira Gomes**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 33759 / RNP 0617914303



Validade da proposta: 90 (sessenta) dias

---

NORDESTE ENGENHARIA  
CNPJ: 04.884.398/0001-27

Y

Edgard Alves Damasceno Neto  
Ord. de Desp. Secr. de  
Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano

Q

*Thiago Pereira Gomes*  
**Thiago Pereira Gomes**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 32757-1 / RNP 0617914303

l





PROPOSTA DE PREÇOS



A  
Prefeitura Municipal de Aracati

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VR UNIT	VR TOTAL
1	REMO: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1343X650X1294mm.	1	UND	R\$ 8.793,00	R\$ 8.793,00
2	SURF: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:720X661x1573mm;	1	UND	R\$ 6.052,00	R\$ 6.052,00
3	PATINS: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Tubo inox diâmetro 35mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm;	1	UND	R\$ 8.281,00	R\$ 8.281,00
4	ELEVADOR: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1360 x 650 x 1829mm;	1	UND	R\$ 9.672,00	R\$ 9.672,00
5	CAVALO: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:916 x 560 x 1513mm;	1	UND	R\$ 8.577,00	R\$ 8.577,00
6	ESQUI SIMPLES: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340X649X1455mm;	1	UND	R\$ 9.822,00	R\$ 9.822,00
7	EXTENSÃO DE PERNAS: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1039 x 550 x 1880mm;	1	UND	R\$ 8.482,00	R\$ 8.482,00

**AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA**

Rua Geraldo Soares, 540 A - Barroso - Fortaleza - CE - CEP: 60.863-220

CNPJ: 10.973.526/0001-01 - CGF: 06.381.398-0

Telefones: (85) 3094-5247 / 99770-0129 / 99948-0006

www.avodistribuidora.com.br

E-MAIL: comercial@avodistribuidora.com.br

Edgard Alves Damasceno Neto  
Ord. de Desp. Secr. de  
Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

# AVO Distribuidora



8	EXTENSÃO DE BRAÇOS: Metalon central de seção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:904X710X1700mm;	1	UND	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00
9	TORRE COM ESCORREGADOR: Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos UV. Acabamento curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 x 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano;	1	UND	R\$ 18.746,00	R\$ 18.746,00
10	BALANÇO DUPLO: Confeccionado em madeira ecológica de seção 9x9cm, trave superior seção 140x50x3mm, Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas. Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m);	1	UND	R\$ 9.820,00	R\$ 9.820,00
11	CAVALO MOLA: Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV.02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV.01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e Pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local, resistentes às ações climáticas, tratamento antiferrugem;	1	UND	R\$ 5.560,00	R\$ 5.560,00
12	GANGORRA: Confeccionada em madeira ecológica Seção 9x9cm Figuras em polietileno de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m).	1	UND	R\$ 6.895,00	R\$ 6.895,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 109.900,00</b>

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA**

**R\$**

**109.900,00**

cento e nove mil e novecentos reais

DECLARAMOS QUE NOS VALORES REGISTRADOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIETAMENTE, INCLUSIVE TRANSPORTE, EMBALAGEM, SEGUROS, FRETE, IMPOSTOS E QUAISQUER OUTROS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

FORTALEZA, 12 DE DEZEMBRO DE 2022

**AVO DISTRIBUIDORA**  
  
**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA**  
 CPF: 006.106.133-67  
 SÓCIO - GERENTE

Edgard Alves Damasceno Neto  
 Ord de Despl Secr de  
 Infraestrutura e  
 Desenvolvimento Urbano

**10.973.526/0001-01**  
**AVO COMÉRCIO ATACADISTA DE**  
**PNEUMÁTICOS LTDA**  
 Rua Geraldo Soares, 540-A - Barroso  
 CEP: 60863-220 - FORTALEZA - CE

**Thiago Pereira Gomes**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 327601 / RNP 0617914303

**AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA**  
 Rua Geraldo Soares, 540 A - Barroso - Fortaleza - CE - CEP: 60.863-220  
 CNPJ: 10.973.526/0001-01 - CGF: 06.381.398-0  
 Telefones: (85) 3094-5247 / 99770-0129 / 99948-0006  
 www.avodistribuidora.com.br  
 E-MAIL: comercial@avodistribuidora.com.br



VCONCEPT COMERCIO DE BRINQUEDOS ARTIGOS RECREATIVOS  
 CNPJ: 25.186.626/0001-65 IE: 065386841  
 AVENIDA WASHINGTON SOARES 7143 - JOSE DE ALENCAR  
 60.830-005 FORTALEZA-CE  
 Fone: (85) 3274-9002

Proposta: 002102/001

Emissão: 01/12/2022




À

MUNICIPIO DE ARACATI

Fone:

::: VCONCEPT

Foto	Ref. Fabricante	Descrição	Q. Itens	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Acrésc.	Valor Total
	PISO 40MM	PISO EMBORRACHADO 40MM - VERDE	1	112	576,00	0,00	0,00	64.512,00

Subtotal: 64.512,00  
 Desconto: 0,00  
 Acréscimo: 0,00  
 Total: 64.512,00

Resumo:

Subtotal: 64.512,00  
 Desconto: 0,00  
 Acréscimo: 0,00  
 Total: 64.512,00

Condição de pagamento:

Plano	Entrada	N. Parcelas	Valor Parcela	1ª Parcela	Intervalo Parc.	Valor Total
<input type="checkbox"/> CONSULTAR OBSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	64.512,00

Prazos:

Validade de 15 dias.  
 Entrega em 30 dias.

Observações:

Frete:  Nenhum  CIF  FOB  Terceiro  
 FRETE E INSTALAÇÃO JÁ INCLUSOS NO ORÇAMENTO.  
 ENTREGA A COMBINAR.

Faturamento:  Próprio  Fornecedor

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

FRANCISCO ARISTON AMILTON LOPE

Comercial

e-mail: comercial@vconcept.com.br

Autorizo o faturamento da proposta acima,

Carimbo e assinatura do cliente

Edgard Alves Damasceno Neto  
 Ord de Despl. Secr de  
 Infraestrutura e  
 Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 337 01 / RNP 0617914303



**Ecopex Industria e Comércio Ltda - EPP**  
 18.431.175/0001-19  
 www.ecopex.com.br  
 (11) 4181-1103  
 Av Cachoeira, 1010  
 VI Industrial, Barueri - SP  
 06.413-000  
 206.458.552.112

## Proposta Comercial Nº 16029

Para  
 Município de Aracati  
 Aos cuidados de: Tiago

### Endereço do Cliente

07.684.756/0001-46  
 Rua Tales de Mileto, nº 94, SEINFRA, Nº 94, Bairro Pedregal, Aracati  
 Aracati - 62.800-000, CE  
 Fone: (88) 3421-1050, Celular: (88) 99909-5707, E-mail: thiago.pereira@aracati.ce.gov.br

ORÇAMENTO DE PISO EMBORRACHADO (SEM INSTALAÇÃO)

Vendedor(a): Felipe Flor

Enviado por: felipe@ecopex.com.br

### Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU) / NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Ecoflex - 40mm (Preto)	EF40P 4003.00.00	100,00	M²	335,00	33.500,00
2	Adesivo SELANTE FLEX - Balde 5kg	2.SELANTE FLEX 3506.91.10	2,00	UN	600,00	1.200,00
Número de itens: 2						
Soma das quantidades: 102,00					<b>Total dos itens</b>	34.700,00

### Outros itens ou serviços

#### LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO DO CADASTRO.

Entramos em férias coletivas no período de 23/12/22 a 03/01/23. Este período não conta como prazo.

**Total outros itens** 0,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
07/12/2022	34.700,00	34.700,00

### Condições comerciais

#### Pagamentos PJ

\* a combinar

Faturamento mediante aprovação de cadastro.

### Condições gerais

<b>Prazo de entrega</b>	DE 30 a 40 DIAS ÚTEIS (após confirmação de pagamento)
<b>Validade da proposta</b>	30 dias

**Observações**

Orçamento referente a venda de 100m<sup>2</sup> de piso emborrachado, em placas 1x1 m - 40mm - tonalidade pigmentada, que engloba a cor Preto, conforme medidas enviadas pelo cliente:

**PISO SOLICITADO: ECOFLEX PIGMENTADO (Preto) - 40mm de espessura (peça de 100x100cm)**

Amortece impactos de Altura crítica de 1,6m.

Observações sobre o Piso:

- As placas fabricadas com granulado de pneu (SBR) reciclado, à medida que envelhecem, e em especial na altura do tempo quente, libertam um pó negro (black carbon). Isto deve-se à utilização de borracha de pneus provenientes de reciclagem.
- As placas em SBR são pigmentadas e ao longo do tempo vão perdendo a sua cor original.
- Estas placas são especialmente concebidas para absorver o impacto das quedas, estando devidamente certificadas para o efeito.

**INSTALAÇÃO A CARGO DO CLIENTE**

Colagem com cola de PU – resistente às intempéries

Fazer contenção lateral ou deixar acabamento ao redor da área em nível

Pode ser instalado sobre contra piso ou berço de brita

Contra piso ou Brita precisam estar regularizados e com caídas adequadas para que a água escoe.

**FRETE FOB - INCLUSO NESTA PROPOSTA**

OS MATERIAIS SÃO DESCARREGADOS NO TÉRREO A UMA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 METROS DO CAMINHÃO. ENTREGA EM HORÁRIO COMERCIAL SEM AVISO PRÉVIO).

**PRAZO DE ENTREGA: ECOFLEX - 30 A 40 DIAS UTEIS (após confirmação de pagamento)**

**AVISO:**

- Indicamos adquirir no mínimo 5% de reserva em caso de perda de material.
- Não nos responsabilizamos por sobra ou falta de material.
- Produto de origem reciclada, pode apresentar diferença de tonalidade, espessura e dimensão.
- Instalação por conta do cliente.
- A escolha dos materiais é responsabilidade do comprador. A Ecopex só se obriga a trocar produtos com defeitos.
- Produto instalado é considerado produto aceito.
- Não utilizar cimento queimado, argamassa autonivelante ou PVA para regularização da base.
- Esclareça suas dúvidas quanto às características do produto antes da compra.

**GARANTIAS E UTILIZAÇÃO:**

O produto possui garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação emitido pelo fabricante.

A garantia não cobre desbotamento.

O produto perde a garantia se lavado com produtos químicos.

Sua limpeza deve ser feita com água e detergente neutro.

Atenciosamente,

Felipe Flor - Consultor de Vendas

Edgard Alves Damasceno Neto  
Ord. de Dep. Sec. de  
Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano

*Thiago Vereira Gomes*  
**Thiago Vereira Gomes**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



VCONCEPT COMERCIO DE BRINQUEDOS ARTIGOS RECREATIVOS  
 CNPJ: 25.186.626/0001-65 IE: 065386841  
 AVENIDA WASHINGTON SOARES 7143 - JOSE DE ALENCAR  
 60.830-005 FORTALEZA-CE  
 Fone: (85) 3274-9002

Proposta: 002116/001

Emissão: 16/12/2022



À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 Fone:

::: VCONCEPT

Foto	Ref. Fabricante	Descrição	Q. Itens	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Acrésc.	Valor Total
		GANGORRA PET VCPBORRA PET - VCPT	1	1	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00
		OBSTACULOS PET VCPULOS PET - VCPT	1	1	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
		RAMPA PET VCPRAMPA PET - VCPT	1	1	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00
		TUNEL PET VCPTTUNEL PET - VCPT	1	1	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00
		ZIG ZAG PET VCPTG ZAG PET - VCPT	1	1	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00

Subtotal: 16.672,00  
 Desconto: 0,00  
 Acréscimo: 0,00  
 Total: 16.672,00

Resumo:

Subtotal: 16.672,00  
 Desconto: 0,00  
 Acréscimo: 0,00  
 Total: 16.672,00

Condição de pagamento:

Plano

CONSULTAR OBSERVAÇÃO

Entrada	N. Parcelas	Valor Parcela	1ª Parcela	Intervalo Parc.	Valor Total
-	-	-	-	-	16.672,00

Prazos:

Validade de 15 dias.  
 Entrega em 30 dias.

Observações:

Frete:  Nenhum  CIF  FOB  Terceiro

Faturamento:  Próprio  Fornecedor

Edgard Alves Damasceno Neto  
 Ord. de Des. Secr. de  
 Infraestrutura e  
 Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 337541 / RNP 0617914303

**vconcept**

VCONCEPT COMERCIO DE BRINQUEDOS ARTIGOS RECREATIVOS  
CNPJ: 25.186.626/0001-65 IE: 065386841  
AVENIDA WASHINGTON SOARES 7143 - JOSE DE ALENCAR  
60.830-005 FORTALEZA-CE  
Fone: (85) 3274-9002

Proposta: 002116/001

Emissão: 16/12/2022

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.  
Atenciosamente,



FRANCISCO ARISTON AMILTON LOPE  
Comercial  
e-mail: comercial@vconcept.com.br

Autorizo o faturamento da proposta acima,

Carimbo e assinatura do cliente

Edgard Alves Damasceno Neto  
Ord de Desp Sec de  
Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano

*Thiago Pereira Gomes*  
**Thiago Pereira Gomes**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



Goiânia, 06 de janeiro 2023

À  
Prefeitura Municipal de Aracati-CE  
CNPJ 07.684.756/0001-46  
Att. Sra. Juliana Romero



## ORÇAMENTO PLAY PET

Prezada Senhora,

Em atendimento a sua solicitação, segue abaixo orçamento de equipamentos Pet.

Item	Descrição do Produto	Quant.	Und	Valor Unit.	Valor Total
01	Gangorra pet	01	Unid	2.400,00	2.400,00
02	Obstáculos pet (kit com 5 peças)	01	Conj	5.500,00	5.500,00
03	Rampa pet	01	Unid	3.800,00	3.800,00
04	Túnel pet	01	Unid	3.500,00	3.500,00
05	Zig zag pet (kit com 6 peças)	01	Conj	1.680,00	1.680,00
<b>TOTAL.....</b>					<b>R\$16.880,00</b>
<b>(Dezesseis mil, oitocentos e oitenta reais)</b>					

Validade deste orçamento: 60 dias

Atenciosamente,

Edgard Alves Damasceno Neto  
Ord. de Desp. Secr. de  
Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano

Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 317591 / RNP 0617914303

ENIO CÁCERES

OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES EIRELI - ME

CNPJ: 27.855.598/0001-57

NOME DA EMPRESA: OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES EIRELI - ME

NOME FANTASIA: CORUJA BRINQUEDOS CNPJ: 27.855.598/0001-57

INSC. ESTADUAL: 10.694.534-3 INSC. MUNICIPAL: 3110089400

ENDEREÇO: AV. RIO VERDE QD.99 LT. 01/05 JARDIM HELVÉCIA APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP 74.933-570



BRASÍLIA, 06 DE JANEIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATÍ-CE  
CNPJ 07.684.756/0001-46  
SRA. JULIANA ROMERO



### ORÇAMENTO ACESSÓRIOS PET



ENCAMINHAMOS ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PET CONFORME ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VLR UNIT. R\$	VALOR R\$
01	01	UN	GANGORRA PET	2.500,00	2.500,00
02	01	CONJ	OBSTÁCULOS PET (KIT COM 5 PEÇAS)	6.000,00	6.000,00
03	01	UN	RAMPA PET	4.000,00	4.000,00
04	01	UN	TÚNEL PET	3.750,00	3.750,00
05	01	CONJ	ZIG ZAG PET (KIT COM 6 PEÇAS)	1.800,00	1.800,00
TOTAL.....					18.050,00

(DEZOITO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALIDADE DESTE ORÇAMENTO: 60 DIAS

ATENCIOSAMENTE,



Luiz Carlos F. de Sousa  
CRC - 18.210/O - GO  
CPF - 910.233.431-34



Edgard Alves Damasceno Neto  
Ord. de Desp. Secr. de  
Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano



Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

LC COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

CNPJ: 32.046.931/0001-17

Inscrição Estadual: 07.887.750/001-73

Endereço: QUADRA CLSW 01, BLOCO B, LOTE 104, SALA 143 Bairro: SETOR SUDOESTE Cidade: BRASÍLIA-DF CEP: 70.673.602



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20231139083

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

THIAGO PEREIRA GOMES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0617914303

Registro: 337591CE



2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Aracati

AVENIDA DRAGÃO DO MAR

Complemento:

Cidade: ARACATI

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 230

CEP: 62800000

ART Vinculada: CE20190528307

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 855.112,34

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VISCONDE DO JAGUARIBE

Nº: S/N

Complemento:

Cidade: ARACATI

Data de Início: 11/01/2023

Previsão de término: 11/04/2023

Bairro: VÁRZEA DA MATRIZ

UF: CE

CEP: 62800000

Coordenadas Geográficas: -4.560282, -37.768566

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: Município de Aracati

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.1.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO	1.942,83	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.942,83	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS	270,00	m
35 - Elaboração de orçamento > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.1.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO	18,00	un
35 - Elaboração de orçamento > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.3 - DE REMOÇÃO DE ÁRVORES	601,76	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS	211,87	m3
35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM	429,83	m3
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRA DO OU GRADES	58,40	m
35 - Elaboração de orçamento > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.6 - DE IMPLANTAÇÃO VEGETAL	222,10	m2
35 - Elaboração de orçamento > AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > IRRIGAÇÃO E DRENAGEM > #39.28.2 - DE IRRIGAÇÃO	327,03	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de Orçamento para a Construção de uma Praça Pet com Espaço Família no bairro Várzea da Matriz, na sede do Município de Aracati-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: RNP 0617914303

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WDdzb  
Impresso em: 12/01/2023 às 07:56:56 por: , ip: 200.25.37.76

www.creace.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20231139083

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aracati, RJ de janeiro de 2023  
Local data

Thiago Pereira Gomes

THIAGO PEREIRA GOMES - CPF: 054.692.053-55

Município de Aracati - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

- \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- \* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 11/01/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8215888788

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WDdzb  
Impresso em: 12/01/2023 às 07:56:56 por: , ip: 200.25.37.76





RRT 12692589



Verificar Autenticidade

## 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: JULIANA ROMERO DE ARRUDA  
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista



CPF: 916.XXX.XXX-53  
Nº do Registro: 000A518140

## 2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12692589I00CT001  
Data de Cadastro: 02/01/2023  
Data de Registro: 11/01/2023  
Tipologia: Público

Modalidade: RRT SIMPLES  
Forma de Registro: INICIAL  
Forma de Participação: INDIVIDUAL

### 2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$115,18

Pago em: 10/01/2023

## 3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

### 3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI  
Tipo: Órgão Público  
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-46  
Data de Início: 02/01/2023  
Data de Previsão de Término: 30/01/2023

### 3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 62800000 Nº: S N  
Logradouro: VISCONDE DE JAGUARIBE Complemento:  
Bairro: VARZEA DA MATRIZ Cidade: ARACATI  
UF: CE Longitude:

Latitude:

Y

### 3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Projeto de uma praça com espaço que funcionará como uma praça de alimentação, de modo a proporcionar o convívio e passeio dos frequentadores, bem como incentivar o serviço de alimentos que funciona na Av. Abelardo Gurgel. O local servirá também para comportar quiosques para os frequentes eventos propostos pela Igreja Matriz, junto com espaço contemplação, projetado no centro da praça.

Também foi proposto um espaço pet, ambiente solicitado pelos munícipes. O espaço foi projetado para atividades dos animais, com equipamentos de recreação, bebedouro pet, banco e gradil com portão para isolamento da área. Além disso, foi desenvolvido uma pista de cooper, já que hoje em dia muitas pessoas realizam caminhadas pela praça. Também foi acrescentado um espaço para academia ao ar livre e um playground.

### 3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as



**CAU/BR**

Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Brasil



Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT 12692589**



**Verificar Autenticidade**

edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

### 3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO

Quantidade: 1942.83

Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico

Unidade: metro quadrado

### 4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
<b>SI12692589I00CT001</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI</b>	<b>INICIAL</b>	<b>02/01/2023</b>

### 5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

### 6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista JULIANA ROMERO DE ARRUDA, registro CAU nº 000A518140, na data e hora: 02/01/2023 16:47:33, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode. Documento Impresso em: 12/01/2023 às 09:07:37 por: siccau, ip 10.128.0.1.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20221113850

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico

GABRIEL MELO DO NASCIMENTO

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 0620840668

Registro: 360589CE

2. Dados do Contrato

Contratante: município de aracati

RUA projetada

Complemento: antigo ibama

Cidade: ARACATI

Bairro: aeroporto

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 06

CEP: 62800000

ART Vinculada: CE20221027132

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRAÇA PET

Complemento:

Cidade: ARACATI

Data de Início: 12/12/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: município de aracati

Nº: S/N

Bairro: VÁRZEA DA MATRIZ

UF: CE

CEP: 62800000

Previsão de término: 12/12/2023

Coordenadas Geográficas: -4.560475, -37.768572

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

Quantidade

10.400,00

Unidade

w

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO DA PRAÇA PET, CONTENDO 13 POSTES DE EUCALIPTO DE TAMANHOS VARIADOS E 52 LUMINÁRIAS DE 200W, CARGA TOTAL DE 10400W

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Gabriel Melo do Nascimento*

GABRIEL MELO DO NASCIMENTO - CPF: 074.025.613-05

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

município de aracati - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 13/12/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8215773220

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aYaDZ  
Impresso em: 13/12/2022 às 17:19:59 por: , ip: 189.127.35.210

www.crea.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Aracati

### CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PET E ESPAÇO FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE.

**JANEIRO/2023**

Edgard Alves Damasceno Neto  
Ord. de Desp. Secr. de  
Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano



## SUMÁRIO

Este Projeto Básico apresenta-se em um único volume contendo os seguintes projetos:

### Projeto Arquitetônico

- I. Planta Baixa – Situação – Prancha 1/14;
- II. Planta Baixa – Situação Atual – Prancha 2/14;
- III. Planta Baixa – Planta-Demolir/Construir – Prancha 3/14
- IV. Planta Baixa – Planta Baixa – Geral – Prancha 4/14;
- V. Planta Baixa – Planta Baixa – Construtiva – Prancha 5/14;
- VI. Planta Baixa – Planta Baixa – Mobiliário – Prancha 6/14;
- VII. Planta Baixa – Planta Baixa – Iluminação – Prancha 7/14;
- VIII. Planta Baixa – Planta Baixa – Pts de Irrigação – Prancha 8/14;
- IX. Planta Baixa – Planta Baixa – Paisagismo – Prancha 9/14;
- X. Planta Baixa – Planta Baixa – Paginação de Piso – Prancha 10/14;
- XI. Cortes – Cortes – Prancha 11/14;
- XII. Vistas – Vistas Gradil – Vistas Gradil Espaço Pet – Prancha 12/14;
- XIII. Detalhes – Detalhes – Prancha 13/14;
- XIV. Detalhes – Detalhes – Prancha 14/14;

### Projeto Elétrico

- I. Planta Baixa Locação dos Postes – Prancha 1/04;
- II. Planta Baixa – Separação de Cargas – Prancha 2/04;
- III. Diagrama Unifilar – Prancha 3/04;
- IV. Vista Interna dos Dutos – Prancha 4/04.

Edgard Alves Damasceno Neto  
Ord de Des. Sec. de  
Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano