



**OBSERVAÇÕES:**

ANTES DE QUALQUER INTERVENÇÃO CONSTRUTIVA NO PRESENTE PROJETO O MESMO DEVERÁ SER PRECEDIDO DE UMA PROSPECÇÃO NAS DIVERSAS CAMADAS DE PINTURA, INTERNA E EXTERNA EM TODOS SEUS DETALHES. SUGERIMOS TAMBEM EM TODA MARCENARIA, DESDE PORTAS, JANELAS, FORROS E ESCADAS O MESMO PROCEDIMENTO, O MESMO VALENDO TAMBEM PARA TODOS OS DETALHES DE SERRALHERIA E OUTROS DETALHES ARTISTICOS. DE POSSE DE TODO ESTE MATERIAL É QUE PODEREMOS TER UMA DEFINIÇÃO SOBRE AS CORES DO PROJETO. ESTE TRABALHO DEVERÁ SER ELABORADO POR PROFISSIONAL COM COMPROVADA EXPERIENCIA EM TRABALHOS DESTA NATUREZA E SOB A SUPERVISÃO DA EQUIPE DE PROJETISTAS.

FAZ-SE NECESSARIO TAMBEM UM COMPLETO LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE TODO O CONJUNTO DO CASARÃO, OBJETO DESTE TRABALHO, PARA QUE NO FINAL DA OBRA SEJA COMPARADO COM OS ORIGINAIS PARA SE TER A COMPROVAÇÃO DE TODA A VERACIDADE E AUTENTICIDADE DOS DETALHES.

TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO DE QUALQUER SERVIÇO.

A PRESENTE OBRA DE RESTAURO SOMENTE PODERÁ SER INICIADA QUANDO TODOS ESTES PRECEDENTES FOREM EXECUTADOS E APROVADOS PELA EQUIPE DE PROJETISTAS JUNTO COM O ORGÃO DE APROVAÇÃO DE PATRIMONIO.

EM TODOS AMBIENTES SERÃO PREVISTOS APARELHOS DE CONDICIONAMENTO DE AR TIPO AIR-SPLIT. EVAPORADES DEVERÃO SER COLOCADOS DE FORMA A NÃO INTERFERIREM EM DETALHES INTERNOS DE PINTURA. OS CONDENSADORES FICARÃO EM LOCAL APROPRIADO VIZINHO A BIBLIOTECA INFANTIL. TODA INFRAESTRUTURA DEVERÁ SER EMBUTIDA NA PAREDE. A FIAÇÃO PARA CONEXÃO DO EVAPORADOR DEVERÁ ESTAR COMPARTIMENTADA EM UM QUADRO METALICO.

- AS COTAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA;  
 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS;  
 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS;  
 - A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTA PROJETO PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS ABADIXO ESPECIFICADOS FICA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO.

Manutenção e Reforma do Paço Municipal, equipamento público tombado pelo IPHAN, restrito a participação de empresas com expertise no objeto

**ENDEREÇO:**

AV. DRAGÃO DO MAR, 260, CENTRO - ARACATI/CE

- 1. PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
- 2. PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR

Prancha

**02/08**

Data

ABRIL/2017

Projeto



Rua Joaquim Nabuco, 643 apto 400  
 60125-120  
 Meireles - Fortaleza - Ceará  
 Tel(85) 3224-5500

www.glauciaipmaia.com.br  
 Cel(85) 98792-3503 - (61) 99882-3503