



OCORRÊNCIA			
JAZIDA SUB - BASE / EMPRÉSTIMO			
COORD DA JAZIDA	P1	N	E
		9493455	632601
		hótima (%)	7,86
		Dmáx.(g/m³)	1.960,22
		EXPANSÃO (%)	0,09
		I.S.C (%)	22,99

OCORRÊNCIA			
JAZIDA BASE + 30%			
COORD DA JAZIDA	P1	N	E
		9487108	628423
		hótima (%)	9,71
		Dmáx.(g/m³)	2.075,44
		EXPANSÃO (%)	0,07
		I.S.C (%)	85,22

QUADRO DE DISTÂNCIAS				
MATERIAL	PROCEDÊNCIA	DESTINO	DMT (KM)	LEGENDA
CBUQ	FORTALEZA	OBRA	148.00	
SOLO	PEDREGAL - JSB	OBRA	0.50	
BRITA / BGS	LAGOA DO PREÁ - PD	OBRA	20.00	

	JB-01 - JAZIDA DE BASE		VIAS PAVIMENTADAS
	JSB-01 - JAZIDA DE SUB BASE E EMPRESTIMO		ÁREA DA INTERVENÇÃO
	PD-01 - PEDREIRA DE ARACATI		ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO
			AQUÍFEROS

APROVAÇÃO	PROPRIETÁRIO: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE</b>	OBRA: <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE PEDREGAL</b>
PROJETISTA:  LÉONARDO SILVEIRA LIMA ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067	EMPRESA CONTRATADA: <b>GEOPAC</b> RUA CALIXTO MACHADO, N.º 27, SALA 04, BAIRRO PIRES FAÇANHA   EUSEBIO/CE FONE: (85) 3241-3147   EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR	PROJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM CONTEÚDO / IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS: LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS PRANCHA: 09-14
	LOCAL: PEDREGAL - ARACATI/CE	DATA: MAR/2023
	ESCALA: SEM ESCALA	CONTROLE: ARCT C23.26