

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	26/04/2023		
	1	MOI2391 PEDREIRO (ENCARGOS INCLUSO)	H	2,0000000	18,08	36,16
	1	MOI2543 SERVENTE (ENCARGOS INCLUSO)	H	16,0000000	12,01	192,16
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				228,32
	2	MTI0109 AREIA MEDIA	M3	0,6462000	51,30	33,15
	2	MTI0280 BRITA	M3	0,5852000	65,00	38,04
	2	MTI0805 CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000000	0,56	109,76
	2	MTI1600 PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,4000000	33,00	13,20
		Sub-Total de MATERIAL				194,15
		Serviços Auxiliares				
A	EQI0682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,4998000	21,65	10,82
		Total de Serviços Auxiliares				10,82
		Custo Direto Total				433,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				433,29
		Preço Unitario Adotado				433,29



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)		H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	2,2654000	1,00	2,27
	2	MTI2702 JUROS	H	0,1130000	1,00	0,11
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	1,1923000	1,00	1,19
		Sub-Total de MATERIAL				3,57
		Serviços Auxiliares				
A	MOI2714	MAO DE OBRA DE OPERACAO BET.ELET.580L	H	1,0000000	18,08	18,08
		Total de Serviços Auxiliares				18,08
		Custo Direto Total				21,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				21,65
		Preço Unitario Adotado				21,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2714	MAO DE OBRA DE OPERACAO BET.ELET.580L		H	26/04/2023		
	1	MOI2548 OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	18,08	18,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,08
		Custo Direto Total				18,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				18,08
		Preço Unitario Adotado				18,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)		H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	3,5719000	1,00	3,57
	2	MTI2702 JUROS	H	0,2469000	1,00	0,25

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

	2	MTI2703	MANUTENCAO	H	3,5719000	1,00	3,57
			Sub-Total de MATERIAL				7,39
			Serviços Auxiliares				
A	MOI2748		MAO DE OBRA DE OPERACAO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	1,0000000	18,08	18,08
A	MTI2747		MATERIAL DE OPERACAO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	1,0000000	49,47	49,47
			Total de Serviços Auxiliares				67,55
			Custo Direto Total				74,94
			Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
			Total da Composição				74,94
			Preço Unitário Adotado				74,94



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2748		MAO DE OBRA DE OPERACAO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	26/04/2023		
	1	MOI2380 MOTORISTA (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	18,08	18,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,08
		Custo Direto Total				18,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				18,08
		Preço Unitário Adotado				18,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2747		MATERIAL DE OPERACAO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	26/04/2023		
	2	MTI2707 GASOLINA	L	9,7200000	5,09	49,47
		Sub-Total de MATERIAL				49,47
		Custo Direto Total				49,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				49,47
		Preço Unitário Adotado				49,47


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0758		NIVEL (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	0,3977000	1,00	0,40
	2	MTI2702 JUROS	H	0,0432000	1,00	0,04
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	0,2488000	1,00	0,25
		Sub-Total de MATERIAL				0,69
		Custo Direto Total				0,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				0,69
		Preço Unitário Adotado				0,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0775		TEODOLITO (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	0,7852000	1,00	0,79
	2	MTI2702 JUROS	H	0,0853000	1,00	0,09

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

2	MTI2703	MANUTENCAO	H	0,4907000	1,00	0,49
		Sub-Total de MATERIAL				1,37
		Custo Direto Total				1,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				1,37
		Preço Unitário Adotado				1,37



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0690		CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	19,7647000	1,00	19,76
	2	MTI2702 JUROS	H	1,7566000	1,00	1,76
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	29,6471000	1,00	29,65
		Sub-Total de MATERIAL				51,17
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2722 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAO BASCULANTE 6M3	H	1,0000000	18,08	18,08
	A	MTI2721 MATERIAL DE OPERACAO DO CAMINHAO BASCULANTE 6M3	H	1,0000000	55,62	55,62
		Total de Serviços Auxiliares				73,70
		Custo Direto Total				124,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				124,87
		Preço Unitário Adotado				124,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2722		MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAO BASCULANTE 6M3	H	26/04/2023		
	1	MOI2545 MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	18,08	18,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,08
		Custo Direto Total				18,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				18,08
		Preço Unitário Adotado				18,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2721		MATERIAL DE OPERACAO DO CAMINHAO BASCULANTE 6M3	H	26/04/2023		
	2	MTI2706 OLEO DIESEL	L	13,6000000	4,09	55,62
		Sub-Total de MATERIAL				55,62
		Custo Direto Total				55,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				55,62
		Preço Unitário Adotado				55,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0708		CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	28,6617000	1,00	28,66
	2	MTI2702 JUROS	H	2,5473000	1,00	2,55

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

(Handwritten signatures and initials)

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

	2	MTI2703	MANUTENCAO	H	42,9925000	1,00	42,99
			Sub-Total de MATERIAL				74,20
			Serviços Auxiliares				
A		MOI2753	MAO DE OBRA DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,0000000	23,51	23,51
A		MTI2752	MATERIAL DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,0000000	68,10	68,10
			Total de Serviços Auxiliares				91,61
			Custo Direto Total				165,81
			Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
			Total da Composição				165,81
			Preço Unitário Adotado				165,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
MOI2753		MAO DE OBRA DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	26/04/2023			
	1	MOI2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	23,51	23,51
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			23,51	
			Custo Direto Total			23,51	
			Taxa de BDI %		0,0000000	0,00	
			Total da Composição			23,51	
			Preço Unitário Adotado			23,51	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
MTI2752		MATERIAL DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	26/04/2023			
	2	MTI2706	OLEO DIESEL	L	16,6500000	4,09	68,10
			Sub-Total de MATERIAL			68,10	
			Custo Direto Total			68,10	
			Taxa de BDI %		0,0000000	0,00	
			Total da Composição			68,10	
			Preço Unitário Adotado			68,10	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
EQI0726		COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	26/04/2023			
	2	MTI2701	DEPRECIACAO	H	15,1522000	1,00	15,15
	2	MTI2702	JUROS	H	1,3300000	1,00	1,33
	2	MTI2703	MANUTENCAO	H	15,1522000	1,00	15,15
			Sub-Total de MATERIAL			31,63	
			Serviços Auxiliares				
A		MOI2762	MAO DE OBRA DE OPERACAO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	1,0000000	23,51	23,51
A		MTI2761	MATERIAL DE OPERACAO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	1,0000000	26,99	26,99
			Total de Serviços Auxiliares			50,50	
			Custo Direto Total			82,13	
			Taxa de BDI %		0,0000000	0,00	
			Total da Composição			82,13	
			Preço Unitário Adotado			82,13	

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio – Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2762		MAO DE OBRA DE OPERACAO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	26/04/2023		
	1	MOI2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	23,51	23,51
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				23,51
		Custo Direto Total				23,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				23,51
		Preço Unitário Adotado				23,51



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2761		MATERIAL DE OPERACAO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	26/04/2023		
	2	MTI2706 OLEO DIESEL	L	6,6000000	4,09	26,99
		Sub-Total de MATERIAL				26,99
		Custo Direto Total				26,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				26,99
		Preço Unitário Adotado				26,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0171		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	26/04/2023		
	1	MOI2543 SERVENTE (ENCARGOS INCLUSO)	H	10,0000000	12,01	120,10
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				120,10
	2	MTI0109 AREIA MEDIA	M3	1,2160000	51,30	62,38
	2	MTI0805 CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,56	204,40
		Sub-Total de MATERIAL				266,78
		Custo Direto Total				386,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				386,88
		Preço Unitário Adotado				386,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0582		CAMINHAO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	20,5867000	1,00	20,59
	2	MTI2702 JUROS	H	2,2362000	1,00	2,24
		Sub-Total de MATERIAL				22,83
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2732 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (184	H	1,0000000	18,08	18,08
		Total de Serviços Auxiliares				18,08
		Custo Direto Total				40,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				40,91
		Preço Unitário Adotado				40,91

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio – Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2732		MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (184 HP)	H	26/04/2023		
	1	MOI2545 MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	18,08	18,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,08
		Custo Direto Total				18,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				18,08
		Preço Unitário Adotado				18,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0693		CAMINHAO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	20,5867000	1,00	20,59
	2	MTI2702 JUROS	H	2,2362000	1,00	2,24
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	30,8800000	1,00	30,88
		Sub-Total de MATERIAL				53,71
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2732 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (184 HP)	H	1,0000000	18,08	18,08
	A	MTI2731 MATERIAL DE OPERACAO DO CAMINHAO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (184 HP)	H	1,0000000	75,26	75,26
		Total de Serviços Auxiliares				93,34
		Custo Direto Total				147,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				147,05
		Preço Unitário Adotado				147,05


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2731		MATERIAL DE OPERACAO DO CAMINHAO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (184 HP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2706 OLEO DIESEL	L	18,4000000	4,09	75,26
		Sub-Total de MATERIAL				75,26
		Custo Direto Total				75,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				75,26
		Preço Unitário Adotado				75,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0642		MOTONIVELADORA (CHI)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	44,7096000	1,00	44,71
	2	MTI2702 JUROS	H	4,4151000	1,00	4,42
		Sub-Total de MATERIAL				49,13
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2821 MAO DE OBRA DE OPERACAO DA MOTONIVELADORA	H	1,0000000	26,35	26,35
		Total de Serviços Auxiliares				26,35

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

		Custo Direto Total				75,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				75,48
		Preço Unitário Adotado				75,48



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2821	MAO DE OBRA DE OPERACAO DA MOTONIVELADORA		H	26/04/2023		
	1 MOI2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	26,35	26,35
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					26,35
	Custo Direto Total					26,35
	Taxa de BDI %			0,0000000		0,00
	Total da Composição					26,35
	Preço Unitário Adotado					26,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0756	MOTONIVELADORA (CHP)		H	26/04/2023		
	2 MTI2701	DEPRECIACAO	H	44,7096000	1,00	44,71
	2 MTI2702	JUROS	H	4,4151000	1,00	4,42
	2 MTI2703	MANUTENCAO	H	55,8870000	1,00	55,89
	Sub-Total de MATERIAL					105,02
	Serviços Auxiliares					
A	MOI2821	MAO DE OBRA DE OPERACAO DA MOTONIVELADORA	H	1,0000000	26,35	26,35
A	MTI2820	MATERIAL DE OPERACAO DA MOTONIVELADORA	H	1,0000000	85,89	85,89
	Total de Serviços Auxiliares					112,24
	Custo Direto Total					217,26
	Taxa de BDI %			0,0000000		0,00
	Total da Composição					217,26
	Preço Unitário Adotado					217,26


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2820	MATERIAL DE OPERACAO DA MOTONIVELADORA		H	26/04/2023		
	2 MTI2706	OLEO DIESEL	L	21,0000000	4,09	85,89
	Sub-Total de MATERIAL					85,89
	Custo Direto Total					85,89
	Taxa de BDI %			0,0000000		0,00
	Total da Composição					85,89
	Preço Unitário Adotado					85,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0706	CAMINHAO TANQUE 6.000 L (CHP)		H	26/04/2023		
	2 MTI2701	DEPRECIACAO	H	21,7647000	1,00	21,76
	2 MTI2702	JUROS	H	1,9343000	1,00	1,93
	2 MTI2703	MANUTENCAO	H	32,6471000	1,00	32,65
	Sub-Total de MATERIAL					56,34

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

			Serviços Auxiliares				
A	MOI2744		MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAO TANQUE 6.000 L	H	1,0000000	18,08	18,08
A	MTI2743		MATERIAL DE OPERACAO DO CAMINHAO TANQUE 6.000 L	H	1,0000000	55,62	55,62
			Total de Serviços Auxiliares				73,70
			Custo Direto Total				130,04
			Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
			Total da Composição				130,04
			Preço Unitário Adotado				130,04



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2744		MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAO TANQUE 6.000 L	H	26/04/2023		
	1	MOI2545 MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	18,08	18,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,08
		Custo Direto Total				18,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				18,08
		Preço Unitário Adotado				18,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2743		MATERIAL DE OPERACAO DO CAMINHAO TANQUE 6.000 L	H	26/04/2023		
	2	MTI2706 OLEO DIESEL	L	13,6000000	4,09	55,62
		Sub-Total de MATERIAL				55,62
		Custo Direto Total				55,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				55,62
		Preço Unitário Adotado				55,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0725		COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	8,2410000	1,00	8,24
	2	MTI2702 JUROS	H	0,4797000	1,00	0,48
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	10,4097000	1,00	10,41
		Sub-Total de MATERIAL				19,13
		Serviços Auxiliares				
A	MOI2772	MAO DE OBRA DE OPERACAO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (7 HP)	H	1,0000000	18,08	18,08
A	MTI2771	MATERIAL DE OPERACAO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (7 HP)	H	1,0000000	4,29	4,29
		Total de Serviços Auxiliares				22,37
		Custo Direto Total				41,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				41,50
		Preço Unitário Adotado				41,50

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio – Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2772		MAO DE OBRA DE OPERACAO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (7 HP)	H	26/04/2023		
	1	MOI2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	18,08	18,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,08
		Custo Direto Total				18,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				18,08
		Preço Unitário Adotado				18,08

PGM
461
/

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2771		MATERIAL DE OPERACAO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (7 HP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2706 OLEO DIESEL	L	1,0500000	4,09	4,29
		Sub-Total de MATERIAL				4,29
		Custo Direto Total				4,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				4,29
		Preço Unitário Adotado				4,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0765		RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	12,6711000	1,00	12,67
	2	MTI2702 JUROS	H	1,1261000	1,00	1,13
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	19,0067000	1,00	19,01
		Sub-Total de MATERIAL				32,81
		Serviços Auxiliares				
A	MOI2827	MAO DE OBRA DE OPERACAO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	H	1,0000000	25,30	25,30
A	MTI2826	MATERIAL DE OPERACAO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	H	1,0000000	46,01	46,01
		Total de Serviços Auxiliares				71,31
		Custo Direto Total				104,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				104,12
		Preço Unitário Adotado				104,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2827		MAO DE OBRA DE OPERACAO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	H	26/04/2023		
	1	MOI2561 OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H	1,0000000	25,30	25,30
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,30
		Custo Direto Total				25,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				25,30
		Preço Unitário Adotado				25,30

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2826	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS		H	26/04/2023		
	2	MTI2706 OLEO DIESEL	L	11,2500000	4,09	46,01
		Sub-Total de MATERIAL				46,01
		Custo Direto Total				46,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				46,01
		Preço Unitário Adotado				46,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0585	CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTES (CHI)		H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	33,0656000	1,00	33,07
	2	MTI2702 JUROS	H	3,1927000	1,00	3,19
		Sub-Total de MATERIAL				36,26
		Serviços Auxiliares				
A	MOI2740	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTES	H	1,0000000	31,10	31,10
		Total de Serviços Auxiliares				31,10
		Custo Direto Total				67,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				67,36
		Preço Unitário Adotado				67,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2740	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTES		H	26/04/2023		
	1	MOI0037 AJUDANTE (ENCARGOS INCLUSO)	H	1,0000000	13,02	13,02
	1	MOI2545 MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	18,08	18,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				31,10
		Custo Direto Total				31,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				31,10
		Preço Unitário Adotado				31,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)		H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	12,1884000	1,00	12,19
	2	MTI2702 JUROS	H	1,0832000	1,00	1,08
		Sub-Total de MATERIAL				13,27
		Custo Direto Total				13,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				13,27
		Preço Unitário Adotado				13,27

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio – Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQ10667		TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	7,7673000	1,00	7,77
	2	MTI2702 JUROS	H	0,8437000	1,00	0,84
		Sub-Total de MATERIAL				8,61
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2844 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO TRATOR DE PNEUS	H	1,0000000	18,08	18,08
		Total de Serviços Auxiliares				18,08
		Custo Direto Total				26,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				26,69
		Preço Unitário Adotado				26,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2844		MAO DE OBRA DE OPERACAO DO TRATOR DE PNEUS	H	26/04/2023		
	1	MOI2563 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,0000000	18,08	18,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,08
		Custo Direto Total				18,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				18,08
		Preço Unitário Adotado				18,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQ10672		VASSOURA MECANICA (CHI)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	4,6284000	1,00	4,63
	2	MTI2702 JUROS	H	0,4234800	1,00	0,42
		Sub-Total de MATERIAL				5,05
		Custo Direto Total				5,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				5,05
		Preço Unitário Adotado				5,05


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQ10694		CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTES (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	33,0666000	1,00	33,07
	2	MTI2702 JUROS	H	3,1927000	1,00	3,19
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	44,0875000	1,00	44,09
		Sub-Total de MATERIAL				80,35
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2740 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTES	H	1,0000000	31,10	31,10
	A	MTI2739 MATERIAL DE OPERACAO DO CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	H	1,0000000	95,31	95,31
		Total de Serviços Auxiliares				126,41

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio – Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

DATA: 26/04/2023

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

		Custo Direto Total				206,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				206,76
		Preço Unitário Adotado				206,76



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2739		MATERIAL DE OPERACAO DO CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	H	26/04/2023		
	2	MTI2706 OLEO DIESEL	L	13,6000000	4,09	55,62
	2	MTI2707 GASOLINA	L	7,7970000	5,09	39,69
		Sub-Total de MATERIAL				95,31
		Custo Direto Total				95,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				95,31
		Preço Unitário Adotado				95,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0774		TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	12,1884000	1,00	12,19
	2	MTI2702 JUROS	H	1,0832000	1,00	1,08
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	7,6177000	1,00	7,62
		Sub-Total de MATERIAL				20,89
		Custo Direto Total				20,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				20,89
		Preço Unitário Adotado				20,89


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0780		TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	7,7673000	1,00	7,77
	2	MTI2702 JUROS	H	0,8437000	1,00	0,84
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	8,7383000	1,00	8,74
		Sub-Total de MATERIAL				17,35
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2844 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO TRATOR DE PNEUS	H	1,0000000	18,08	18,08
	A	MTI2843 MATERIAL DE OPERACAO DO TRATOR DE PNEUS	H	1,0000000	61,35	61,35
		Total de Serviços Auxiliares				79,43
		Custo Direto Total				96,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				96,78
		Preço Unitário Adotado				96,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2843		MATERIAL DE OPERACAO DO TRATOR DE PNEUS	H	26/04/2023		
	2	MTI2706 OLEO DIESEL	L	15,0000000	4,09	61,35

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

		Sub-Total de MATERIAL				61,35
		Custo Direto Total				61,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				61,35
		Preço Unitário Adotado				61,35



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
EQ10785	VASSOURA MECANICA (CHP)		H	26/04/2023			
	2	MTI2701	DEPRECIACAO	H	4,6284000	1,00	4,63
	2	MTI2702	JUROS	H	0,4234000	1,00	0,42
	2	MTI2703	MANUTENCAO	H	2,4360000	1,00	2,44
		Sub-Total de MATERIAL				7,49	
		Custo Direto Total				7,49	
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00	
		Total da Composição				7,49	
		Preço Unitário Adotado				7,49	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRACAO		M3	26/04/2023			
	1	MOI2543	SERVENTE (ENCARGOS INCLUSO)	H	0,0150376	12,01	0,18
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,18	
		Serviços Auxiliares					
	A	EQI0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0009023	85,21	0,08
	A	EQI0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	75,83	0,00
	A	EQI0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0066165	280,63	1,86
	A	EQI0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075188	239,29	1,80
		Total de Serviços Auxiliares				3,74	
		Custo Direto Total				3,92	
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00	
		Total da Composição				3,92	
		Preço Unitário Adotado				3,92	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
EQI0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)		H	26/04/2023			
	2	MTI2701	DEPRECIACAO	H	56,6578000	1,00	56,66
	2	MTI2702	JUROS	H	5,0355000	1,00	5,04
		Sub-Total de MATERIAL				61,70	
		Serviços Auxiliares					
	A	MOI2755	MAO DE OBRA DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,0000000	23,51	23,51
		Total de Serviços Auxiliares				23,51	
		Custo Direto Total				85,21	
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00	
		Total da Composição				85,21	
		Preço Unitário Adotado				85,21	

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2755		MAO DE OBRA DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	26/04/2023		
	1	MOI2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	23,51	23,51
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				23,51
		Custo Direto Total				23,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				23,51
		Preço Unitario Adotado				23,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0666		TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	45,5809000	1,00	45,58
	2	MTI2702 JUROS	H	4,9512000	1,00	4,95
		Sub-Total de MATERIAL				50,53
		Serviços Auxiliares				
A	MOI2842	MAO DE OBRA DE OPERACAO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. (155	H	1,0000000	25,30	25,30
		Total de Serviços Auxiliares				25,30
		Custo Direto Total				75,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				75,83
		Preço Unitario Adotado				75,83


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2842		MAO DE OBRA DE OPERACAO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. (155 HP)	H	26/04/2023		
	1	MOI2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	25,30	25,30
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,30
		Custo Direto Total				25,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				25,30
		Preço Unitario Adotado				25,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0710		CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	56,6578000	1,00	56,66
	2	MTI2702 JUROS	H	5,0355000	1,00	5,04
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	84,9867000	1,00	84,99
		Sub-Total de MATERIAL				146,69
		Serviços Auxiliares				
A	MOI2755	MAO DE OBRA DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,0000000	23,51	23,51
A	MTI2754	MATERIAL DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,0000000	110,43	110,43
		Total de Serviços Auxiliares				133,94

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

		Custo Direto Total				280,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				280,63
		Preço Unitário Adotado				280,63



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2754		MATERIAL DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2706 OLEO DIESEL	L	27,0000000	4,09	110,43
		Sub-Total de MATERIAL				110,43
		Custo Direto Total				110,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				110,43
		Preço Unitário Adotado				110,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0779		TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	45,5809000	1,00	45,58
	2	MTI2702 JUROS	H	4,9512000	1,00	4,95
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	68,3714000	1,00	68,37
		Sub-Total de MATERIAL				118,90
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2842 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. (155	H	1,0000000	25,30	25,30
	A	MTI2841 MATERIAL DE OPERACAO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. (155 HP)	H	1,0000000	95,09	95,09
		Total de Serviços Auxiliares				120,39
		Custo Direto Total				239,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				239,29
		Preço Unitário Adotado				239,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2841		MATERIAL DE OPERACAO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. (155 HP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2706 OLEO DIESEL	L	23,2500000	4,09	95,09
		Sub-Total de MATERIAL				95,09
		Custo Direto Total				95,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				95,09
		Preço Unitário Adotado				95,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130		AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	26/04/2023		
	1	MOI2543 SERVENTE (ENCARGOS INCLUSO)	H	0,0277778	12,01	0,33
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,33
		Serviços Auxiliares				
	A	EQI0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	85,21	0,00

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

A	EQI0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0006944	75,83	0,05
A	EQI0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0138889	280,63	3,90
A	EQI0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0131944	239,29	3,16
		Total de Serviços Auxiliares				7,11
		Custo Direto Total				7,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				7,44
		Preço Unitário Adotado				7,44



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3252		BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	M3	26/04/2023		
	1	MOI2543 SERVENTE (ENCARGOS INCLUSO)	H	0,2380952	12,01	2,86
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				2,86
	2	MTI2528 PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0005000	13,46	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				0,01
		Serviços Auxiliares				
A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	28,88	31,77
A	EQI0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0219048	54,72	1,20
A	EQI0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	183,82	0,00
A	EQI0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	24,86	0,00
A	EQI0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0257143	165,81	4,26
A	EQI0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	0,0476190	378,13	18,01
A	EQI0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0476190	140,74	6,70
		Total de Serviços Auxiliares				61,94
		Custo Direto Total				64,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				64,81
		Preço Unitário Adotado				64,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235		ROCHA PARA BRITAGEM	M3	26/04/2023		
	1	MOI0221 BLASTER (ENCARGOS INCLUSO)	H	0,0588235	21,83	1,28
	1	MOI2543 SERVENTE (ENCARGOS INCLUSO)	H	0,5882353	12,01	7,06
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				8,34
	2	MTI0860 CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	3,24	4,02
	2	MTI2326 ESPOLETA	UN	0,0090000	3,80	0,03
	2	MTI2329 ESTOPIM	M	0,0600000	4,25	0,26
	2	MTI2507 DINAMITE 60%	KG	0,0500000	16,04	0,80
	2	MTI2535 SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	413,00	0,21
	2	MTI2568 DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	10,16	5,49
		Sub-Total de MATERIAL				10,81
		Serviços Auxiliares				
A	EQI0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	31,45	0,00
A	EQI0645	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHI)	H	0,0000000	19,89	0,00
A	EQI0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588235	102,77	6,05
A	EQI0759	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP)	H	0,1764706	20,85	3,68
		Total de Serviços Auxiliares				9,73
		Custo Direto Total				28,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				28,88
		Preço Unitário Adotado				28,88

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0728		COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	12,2871000	1,00	12,29
	2	MTI2702 JUROS	H	1,0785000	1,00	1,08
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	13,6523000	1,00	13,65
		Sub-Total de MATERIAL				27,02
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2776 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	1,0000000	18,08	18,08
	A	MTI2775 MATERIAL DE OPERACAO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	1,0000000	57,67	57,67
		Total de Serviços Auxiliares				75,75
		Custo Direto Total				102,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				102,77
		Preço Unitário Adotado				102,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2775		MATERIAL DE OPERACAO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	26/04/2023		
	2	MTI2706 OLEO DIESEL	L	14,1000000	4,09	57,67
		Sub-Total de MATERIAL				57,67
		Custo Direto Total				57,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				57,67
		Preço Unitário Adotado				57,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0759		PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	1,7285000	1,00	1,73
	2	MTI2702 JUROS	H	0,0759000	1,00	0,08
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	0,9603000	1,00	0,96
		Sub-Total de MATERIAL				2,77
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2823 MAO DE OBRA DE OPERACAO DA PERFURATRIZ PNEUMATICA	H	1,0000000	18,08	18,08
		Total de Serviços Auxiliares				18,08
		Custo Direto Total				20,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				20,85
		Preço Unitário Adotado				20,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0594		CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	28,6617000	1,00	28,66
	2	MTI2702 JUROS	H	2,5473000	1,00	2,55
		Sub-Total de MATERIAL				31,21

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

		Serviços Auxiliares				
A	MOI2753	MAO DE OBRA DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,0000000	23,51	23,51
		Total de Serviços Auxiliares				23,51
		Custo Direto Total				54,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				54,72
		Preço Unitário Adotado				54,72



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0618		CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	145,7339000	1,00	145,73
	2	MTI2702 JUROS	H	12,7922000	1,00	12,79
		Sub-Total de MATERIAL				158,52
		Serviços Auxiliares				
A	MOI2781	MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	1,0000000	25,30	25,30
		Total de Serviços Auxiliares				25,30
		Custo Direto Total				183,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				183,82
		Preço Unitário Adotado				183,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2781		MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	26/04/2023		
	1	MOI2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	25,30	25,30
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,30
		Custo Direto Total				25,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				25,30
		Preço Unitário Adotado				25,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0626		GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	6,2253000	1,00	6,23
	2	MTI2702 JUROS	H	0,5533000	1,00	0,55
		Sub-Total de MATERIAL				6,78
		Serviços Auxiliares				
A	MOI2792	MAO DE OBRA DE OPERACAO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	1,0000000	18,08	18,08
		Total de Serviços Auxiliares				18,08
		Custo Direto Total				24,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				24,86
		Preço Unitário Adotado				24,86

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio – Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2792	MAO DE OBRA DE OPERACAO DO GRUPO GERADOR 145 KVA		H	26/04/2023		
	1	MOI2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	18,08	18,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,08
		Custo Direto Total				18,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				18,08
		Preço Unitário Adotado				18,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H		H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	145,7339000	1,00	145,73
	2	MTI2702 JUROS	H	12,7922000	1,00	12,79
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	194,3119000	1,00	194,31
		Sub-Total de MATERIAL				352,83
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2781 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	1,0000000	25,30	25,30
		Total de Serviços Auxiliares				25,30
		Custo Direto Total				378,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				378,13
		Preço Unitário Adotado				378,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)		H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	6,2253000	1,00	6,23
	2	MTI2702 JUROS	H	0,5533000	1,00	0,55
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	5,4472000	1,00	5,45
		Sub-Total de MATERIAL				12,23
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2792 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	1,0000000	18,08	18,08
	A	MTI2791 MATERIAL DE OPERACAO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	1,0000000	110,43	110,43
		Total de Serviços Auxiliares				128,51
		Custo Direto Total				140,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				140,74
		Preço Unitário Adotado				140,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2791	MATERIAL DE OPERACAO DO GRUPO GERADOR 145 KVA		H	26/04/2023		
	2	MTI2706 OLEO DIESEL	L	27,0000000	4,09	110,43
		Sub-Total de MATERIAL				110,43

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

		Custo Direto Total				110,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				110,43
		Preço Unitário Adotado				110,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3316		USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	M3	26/04/2023		
	1	MOI2543 SERVENTE (ENCARGOS INCLUSO)	H	0,3478261	12,01	4,18
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				4,18
		Serviços Auxiliares				
	A	EQI0564 AQUECEDOR FLUIDO TERMICO (CHI)	H	0,0000000	37,14	0,00
	A	EQI0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0221739	54,72	1,21
	A	EQI0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	24,86	0,00
	A	EQI0661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,0000000	13,27	0,00
	A	EQI0669 USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHI)	H	0,0000000	214,28	0,00
	A	EQI0678 AQUECEDOR FLUIDO TERMICO (CHP)	H	0,0434783	55,31	2,40
	A	EQI0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0213043	165,81	3,53
	A	EQI0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0434783	140,74	6,12
	A	EQI0774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,0869565	20,89	1,82
	A	EQI0782 USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHP)	H	0,0434783	971,92	42,26
		Total de Serviços Auxiliares				57,34
		Custo Direto Total				61,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				61,52
		Preço Unitário Adotado				61,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0564		AQUECEDOR FLUIDO TERMICO (CHI)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	17,0544000	1,00	17,05
	2	MTI2702 JUROS	H	1,3473000	1,00	1,35
		Sub-Total de MATERIAL				18,40
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2710 MAO DE OBRA DE OPERACAO AQ. FLUIDO TERMICO	H	1,0000000	18,74	18,74
		Total de Serviços Auxiliares				18,74
		Custo Direto Total				37,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				37,14
		Preço Unitário Adotado				37,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2710		MAO DE OBRA DE OPERACAO AQ. FLUIDO TERMICO	H	26/04/2023		
	1	MOI2546 OPERADOR DE AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	H	1,0000000	18,74	18,74
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,74
		Custo Direto Total				18,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				18,74
		Preço Unitário Adotado				18,74

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0669		USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHI)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	173,7333000	1,00	173,73
	2	MTI2702 JUROS	H	15,2499000	1,00	15,25
		Sub-Total de MATERIAL				188,98
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2847 MAO DE OBRA DE OPERACAO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A QUENTE	H	1,0000000	25,30	25,30
		Total de Serviços Auxiliares				25,30
		Custo Direto Total				214,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				214,28
		Preço Unitario Adotado				214,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2847		MAO DE OBRA DE OPERACAO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A QUENTE	H	26/04/2023		
	1	MOI2564 OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA (EMCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	25,30	25,30
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,30
		Custo Direto Total				25,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				25,30
		Preço Unitario Adotado				25,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0678		AQUECEDOR FLUIDO TERMICO (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	17,0544000	1,00	17,05
	2	MTI2702 JUROS	H	1,3473000	1,00	1,35
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	13,2645000	1,00	13,26
		Sub-Total de MATERIAL				31,66
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2710 MAO DE OBRA DE OPERACAO AQ. FLUIDO TERMICO	H	1,0000000	18,74	18,74
	A	MTI2709 MATERIAL DE OPERACAO AQ. FLUIDO TERMICO	H	1,0000000	4,91	4,91
		Total de Serviços Auxiliares				23,65
		Custo Direto Total				55,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				55,31
		Preço Unitario Adotado				55,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2709		MATERIAL DE OPERACAO AQ. FLUIDO TERMICO	H	26/04/2023		
	2	MTI2706 OLEO DIESEL	L	1,2000000	4,09	4,91
		Sub-Total de MATERIAL				4,91

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio – Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

		Custo Direto Total				4,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				4,91
		Preço Unitário Adotado				4,91

475
↓

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0782		USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	173,7333000	1,00	173,73
	2	MTI2702 JUROS	H	15,2499000	1,00	15,25
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	231,6444000	1,00	231,64
		Sub-Total de MATERIAL				420,62
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2847 MAO DE OBRA DE OPERACAO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A QUENTE	H	1,0000000	25,30	25,30
	A	MTI2846 MATERIAL DE OPERACAO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A QUENTE	H	1,0000000	526,00	526,00
		Total de Serviços Auxiliares				551,30
		Custo Direto Total				971,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				971,92
		Preço Unitário Adotado				971,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2846		MATERIAL DE OPERACAO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A QUENTE	H	26/04/2023		
	2	MTI2708 FUEL OIL	L	200,0000000	2,63	526,00
		Sub-Total de MATERIAL				526,00
		Custo Direto Total				526,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				526,00
		Preço Unitário Adotado				526,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0590		CAMINHAO TANQUE 8.000 L (CHI)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	23,7059000	1,00	23,71
	2	MTI2702 JUROS	H	2,1069000	1,00	2,11
		Sub-Total de MATERIAL				25,82
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2746 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAO TANQUE 8.000 L	H	1,0000000	18,08	18,08
		Total de Serviços Auxiliares				18,08
		Custo Direto Total				43,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				43,90
		Preço Unitário Adotado				43,90

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2746		MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAO TANQUE 8.000 L	H	26/04/2023		
	1	MOI2545 MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	18,08	18,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,08
		Custo Direto Total				18,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				18,08
		Preço Unitário Adotado				18,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0607		COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	33,8795000	1,00	33,88
	2	MTI2702 JUROS	H	2,9739000	1,00	2,97
		Sub-Total de MATERIAL				36,85
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2768 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H	1,0000000	23,51	23,51
		Total de Serviços Auxiliares				23,51
		Custo Direto Total				60,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				60,36
		Preço Unitário Adotado				60,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2768		MAO DE OBRA DE OPERACAO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H	26/04/2023		
	1	MOI2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO (ENCARGOS INCLUSOS)	H	1,0000000	23,51	23,51
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				23,51
		Custo Direto Total				23,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				23,51
		Preço Unitário Adotado				23,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0608		COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	15,1522000	1,00	15,15
	2	MTI2702 JUROS	H	1,3300000	1,00	1,33
		Sub-Total de MATERIAL				16,48
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2762 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	1,0000000	23,51	23,51
		Total de Serviços Auxiliares				23,51
		Custo Direto Total				39,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				39,99
		Preço Unitário Adotado				39,99

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0676		VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	64,9930000	1,00	64,99
	2	MTI2702 JUROS	H	6,2754000	1,00	6,28
		Sub-Total de MATERIAL				71,27
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2854 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	H	1,0000000	25,30	25,30
		Total de Serviços Auxiliares				25,30
		Custo Direto Total				96,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				96,57
		Preço Unitario Adotado				96,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MOI2854		MAO DE OBRA DE OPERACAO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	H	26/04/2023		
	1	MOI2566 OPERADOR DE VIBRO ACABADORA DE MISTURAS BETUMINOSAS	H	1,0000000	25,30	25,30
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,30
		Custo Direto Total				25,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				25,30
		Preço Unitario Adotado				25,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0698		CAMINHAO TANQUE 8.000 L (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	23,7059000	1,00	23,71
	2	MTI2702 JUROS	H	2,1069000	1,00	2,11
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	35,5588000	1,00	35,56
		Sub-Total de MATERIAL				61,38
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2746 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAO TANQUE 8.000 L	H	1,0000000	18,08	18,08
	A	MTI2745 MATERIAL DE OPERACAO DO CAMINHAO TANQUE 8.000 L	H	1,0000000	75,26	75,26
		Total de Serviços Auxiliares				93,34
		Custo Direto Total				154,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				154,72
		Preço Unitario Adotado				154,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2745		MATERIAL DE OPERACAO DO CAMINHAO TANQUE 8.000 L	H	26/04/2023		
	2	MTI2706 OLEO DIESEL	L	18,4000000	4,09	75,26
		Sub-Total de MATERIAL				75,26

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio - Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE

SUB-COMPOSIÇÕES / COMPOSIÇÕES AUXILIARES DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS

		Custo Direto Total				75,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				75,26
		Preço Unitário Adotado				75,26



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0721		COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	33,8795000	1,00	33,88
	2	MTI2702 JUROS	H	2,9739000	1,00	2,97
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	37,6439000	1,00	37,64
		Sub-Total de MATERIAL				74,49
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2768 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H	1,0000000	23,51	23,51
	A	MTI2767 MATERIAL DE OPERACAO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H	1,0000000	79,76	79,76
		Total de Serviços Auxiliares				103,27
		Custo Direto Total				177,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				177,76
		Preço Unitário Adotado				177,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
MTI2767		MATERIAL DE OPERACAO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H	26/04/2023		
	2	MTI2706 OLEO DIESEL	L	19,5000000	4,09	79,76
		Sub-Total de MATERIAL				79,76
		Custo Direto Total				79,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				79,76
		Preço Unitário Adotado				79,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
EQI0789		VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	H	26/04/2023		
	2	MTI2701 DEPRECIACAO	H	64,9930000	1,00	64,99
	2	MTI2702 JUROS	H	6,2754000	1,00	6,28
	2	MTI2703 MANUTENCAO	H	64,9930000	1,00	64,99
		Sub-Total de MATERIAL				136,26
		Serviços Auxiliares				
	A	MOI2854 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	H	1,0000000	25,30	25,30
	A	MTI2853 MATERIAL DE OPERACAO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	H	1,0000000	30,06	30,06
		Total de Serviços Auxiliares				55,36
		Custo Direto Total				191,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				191,62
		Preço Unitário Adotado				191,62

Concórdia Construções EIRELI
CNPJ: 00.578.619/0001-88
Alexandre de Oliveira Serpa
Sócio – Gerente
Engº Civil 13619-D CREA/CE